

第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程—园博园瓯海大道跨线桥工程招标文件补充修改及答疑澄清

各投标人：

第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程—园博园瓯海大道跨线桥工程招标文件作如下补充修改及答疑澄清：

一、补充修改：

1、招标文件第101页中“电梯装修要求”中的“立面-玻璃”要求修改为：

立面	玻璃	立面采用玻璃幕墙干挂，玻璃8+1.52PVB+8的夹层玻璃
----	----	-------------------------------

2、原上传的观光电梯结构示意图作废，以新上传的“9.23桥-24-1园博园跨线桥工程观光电梯结构图”图纸为准，详见附件一。

3、招标文件第10页投标人须知前附表3.1“投标文件组成”中第(二)技术标(施工组织设计)，应包括：7.桥上鸟结构造型深化方案及建议。现修改为“7.桥上鸟结构造型方案深化的建议”

4、招标文件第46页“技术标评分标准”第7点内容修改为：

序号	评审因素	最低分 a	最高分b	分值权重 b/C	比值 a/b
7	桥上鸟结构造型方案深化的建议。	1.75	2.5	≤10%	≥70%

5、清单编制说明中“桥梁工程”增加内容“2.6花架工程量暂按设计提供工程量计入，最终造型方案需经建设单位确认，投标单位应综合考虑造型变化产生的费用报价，结算时工程量按实调整，投标单价不予调整”

6、清单编制说明中“桥上鸟结构工程”中3.1款内容修改为：工程量暂按设计提供工程量计入，最终造型方案需经建设单位确认，投标单位应综合考虑造型变化产生的费用报价，结算时工程量按实调整，投标单价不予调整；

7、桥上鸟结构指瓯风展翼。

8、因原招标文件调整，以本补充通知中的新的电子标书为准。温馨提示：请投标人务必重新下载新的电子标书编制投标文件。

二、答疑澄清：

1、问题：花架结构图缺少平面定位，在桥上具体位置未明确。且具体尺寸定位、空间关系不详，请补充。

回答：已提供桥位平面图，详见附件四。花架工程量暂按设计提供工程量计入，最终造型方案需经建设单位确认，投标单位应综合考虑造型变化产生的费用报价，结算时工程量按实调整，投标单价不予调整。



2、问题：瓯风展翼造型结构图缺少平面定位，在桥上具体位置未明确。且具体尺寸定位、空间关系不详，请补充。

回答：已提供桥位平面图，详见附件四。

3、问题：花架结构图与瓯风展翼造型结构图纸深度严重不足，且为示意。在桥上的定位未明确，请补充

回答：瓯风展翼已提供新的图纸，详见附件五。已提供桥位平面图，详见附件四。

4、问题：请提供招标范围内全套CAD图纸。

回答：详见附件二，若本次答疑提供的CAD图纸与PDF图纸不一致，以PDF图纸为准。

5、问题：请招标人明确可供修建项目部的场地位置

回答：投标人自行现场踏勘结合工程情况灵活布置自行解决。其中生活区可安排在横塘街与振仙路交叉口西南侧场地(属红线外租赁投标人须承担费用)。

6、问题：招标版图纸（桥梁工程）的施工设计说明中，“第十点、施工顺序说明”内容缺失，“第十一点”内容缺失，请补充。

回答：以新提供的PDF施工设计说明图纸为准，详见附件三。

7、问题：请招标人明确本项目临时用水用电的接驳点位置和接驳方式

回答：瓯海大道与繁盛路交叉口东北侧，近跨线桥区域设立一台400kva施工变及预留DN50自来水接口一处。

8、问题：缺少CAD总图，花架、瓯风展翼等所在位置；

回答：提供CAD图纸，详见附件二；已提供桥位平面图，详见附件四。

9、问题：缺少树上鸟造型图纸资料；

回答：瓯风展翼已提供新的图纸，详见附件五

10、问题：技术标打分点第7点：“桥上鸟结构造型深化方案及建议“为设计问题，本项目仅为施工招投标，由施工单位投标阶段来分析优化，不符合正常的投标要求，也增加了投标单位的投标难度，建议取消；或改为由中标单位后续再优化深化。

回答：详见本项目补充通知。



温州园博园建设发展有限公司
浙江省房地产管理咨询有限公司

2024年9月23日