

温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程（智能家居制造产业基地）一标段工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 448917489.31元

(大写): 肆亿肆仟捌佰玖拾壹万柒仟肆佰捌拾玖元叁角壹分

招 标 人:  (单位盖章) 造价咨询人:  (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章) 法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

编 制 人:  (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人:  (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年11月10日

复核时间: 2024年11月10日

温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程

（智能家居制造产业基地）一标段编制说明

一、综合部分

1、工程概况：

本项目位于瓯飞起步区龙湾二期北单元 D-10 地块，地块北临滨海二十三路，南至滨海二十五路，西起天瑞大道，东至金海四路。

本工程包含 D-10 地块，项目总用地面积 74394 m²，总建筑面积 193380.19 m²，地上建筑计容面积为 193380.19 m²，容积率 2.60。建设内容包含地块内新建 5 栋多层生产车间、两栋高层宿舍楼、两间门卫。

2、计价依据：

（1）《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013 版）。

（2）《浙江省建设工程计价规则（2018 版）》；

（3）《浙江省建设工程施工费用定额（2018 版）》；

（4）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018 版）》；

（5）《浙江省通用安装工程预算定额（2018 版）》；

（6）《浙江省市政工程预算定额（2018 版）》；

（7）《浙江省园林绿化工程预算定额（2018 版）》；

（8）《浙江省施工机械台班费用定额（2018 版）》；

（9）《浙江省建筑安装材料基期价格（2018 版）》；

（10）其他配套计价文件。

（11）由浙江中维建筑工程设计有限公司设计的温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程（智能家居制造产业基地）施工图（2024.02 版本）。

（12）材料信息价统一按温州市建设工程造价信息中心发布温州工程价格信息价计算，基期价格按 2024 年 10 月《温州工程造价信息》综合版的信息价。人工单价按 2024 年 10 月《温州工程造价信息》综合版的单价。《温州工程造价信息》综合版中没有的材料价格套用同期浙江省信息价。

（13）本工程暂列金额（税前价）按 1200 万元列入建筑工程 15#楼中，结算时按实调整。

二、土建通用部分

- 1、D-10 地块本工程场地原地坪标高按 1985 国家高程 4.772m 计入。
- 2、混凝土：本工程采用商品混凝土。其中桩、构造柱、压顶、圈梁、细石砼等与砌体同步施工的后浇混凝土采用非泵送商品砼。基础、柱、墙、梁、板等均按商品泵送砼计入，结构地面和屋面的细石砼找平层按非泵送商品砼计入。
- 3、栏板、阳台、雨篷、檐沟构件砼强度等级和相应楼层梁板砼等级一致。
- 4、商品混凝土加抗裂纤维及膨胀剂用量按定额商品混凝土中胶凝材料含量计算，不另扣水泥用量。
- 5、建筑做法与结构做法不一致的，除另有说明的以结构为准；结构平面图与大样图尺寸不符时，除另有说明的以平面图为准；墙柱平面图大样图配筋显示与描述不符时，除另有说明的以大样图为准；墙柱平面图结构截面尺寸与墙柱表所示截面尺寸不符时，除另有说明的按平面图尺寸计入。
- 6、本工程砌筑、抹灰、地面砂浆均按预拌干混砂浆考虑，预拌干混砂浆与传统砂浆分类对应表均以 2003 节能定额第 141 页表格为准。
- 7、水泥按散装水泥价格计入。
- 8、外墙装饰范围：外墙装饰由设计室外地坪算至女儿墙、栏板顶标高(内外侧),屋面楼梯间由屋面板标高算至相应女儿墙、栏板标高（内外侧）。雨篷梁、阳台梁外侧面、屋面构架梁柱四面，雨篷底面按外墙涂料计入。门窗侧外墙涂料除图纸另有示意外均按 100mm 宽计算。附墙柱、墙线条按展开面积计算，附墙的安装管道按同外墙同颜色考虑喷外墙涂料计算。（注：外墙装饰做法有图纸节点注明的以图纸节点为准）。
- 9、落水系统（雨水管、空调冷凝管、地漏等）计入安装。
- 10、电梯井脚手架暂不计入。
- 11、吊车梁暂不计入本次预算（本次预算仅考虑预埋件）；
- 12、配电房地面做法整体不计入本次预算，后续整体由专业设计单位设计后计入配电工程；
- 13、本工程外墙构造做法表中考虑整个外墙面按玻纤网满铺计入，总说明中第 5.13 中“外墙若采取加气砼砌体填充墙应采取防裂措施，墙面抹灰基层外墙宜满挂镀锌钢丝网”，本次预算暂仅考虑外墙构造做法，结算时按实调整；
- 14、踢 2 与踢 3 高度未明确，暂按 100mm 高计入本次预算；

15、塔式起重机基础费用（含桩基）暂按 4 台考虑计入 9#10#楼中，结算时按实际数量签证计入。

二、土建工程

- 1、厂房楼面防水未来明确卷材高度，暂按 250mm 考虑计入本次预算；
- 2、上人屋面防水上翻构件高度按 600 考虑计入（变形缝位置按 300 考虑计入），非上人屋面防水上翻构件高计按 300 考虑计入；
- 3、外柱面按 20 厚水泥砂浆抹平后做外墙多彩漆考虑计入；
- 4、9#10#楼包管工程量暂定，结算按实调整。
- 5、9#10#楼经设计单位回复防火门均按木质防火门考虑计入。
- 6、9#10#楼装饰涉及的防火门及宿舍入户门、宿舍卫生间门等部位以装饰材质为准计入装饰。
- 7、9#10#楼装修木质门尺寸均以土建建筑图尺寸为准计入。
- 8、9#10#楼装修中涉及防火门尺寸统一按土建建筑图尺寸计入。
- 9、9#10#楼经设计回复宿舍楼涉及的装饰基层做法及基层防水材质冲突等以建筑构造做法为准。
- 10、9#10#楼楼梯间天棚、墙面做法，按土建做法计入，楼层平台处地砖按土建做法计入，1-3 层瓷砖楼梯地面按精装修做法计入，楼梯间踢脚线按大理石挡水踢脚做法计入。
- 11、9#10#楼休闲座椅、西厨橱柜、办公桌组合、成品衣柜、床头柜、餐座椅、成品布艺遮光窗帘、字体标识等内容甲方自理不计入本次预算。
- 12、9#10#楼吊顶开空调口、风口、检查口、灯孔增加费用，报价时含在相应吊顶清单里。
- 13、9#10#楼墙面瓷砖切割倒角增加费用，报价时含在相应墙面瓷砖清单里。
- 14、9#10#楼石材六面防护考虑在报价里。
- 15、9#10#楼因弧形墙面施工增加费，投标单位在清单里中综合考虑报价。
- 16、9#10#楼造型吊顶、卷帘门、挡烟垂壁等局部需要增加细木工板、防火压力板、龙骨，投标单位在吊顶天棚清单中综合考虑报价。
- 17、9#10#楼本工程今后涉及所有材料的颜色、样式、由建设单位和设计单位确认为准，该情况投标单位需综合考虑报价。
- 18、9#10#楼本工程所有涉及不锈钢材质均按 304 考虑。

19、9#10#楼所有防火门需贴仿木纹皮投标单位综合考虑报价，且要满足防火等级要求。

20、9#10#楼所有装修材料须符合消防、环保要求。

21、9#10#楼地面及楼面不同材料高差基层处理，投标单位自行考虑报价。

22、9#10#楼垂直运输统一计入土建部分，装修不在另列项。

三、室外附属统一部分

1、本工程混凝土采用商品混凝土，投标人按施工现场实际情况自行考虑泵送或非泵送，今后不予调整；

2、本工程钢筋按设计图纸图示尺寸计算，其损耗、搭接、焊接、连接器等由投标人自行测算，列入综合单价中，结算时工程量不予调整；

3、本预算名称及说明，除绿化苗木及景石外所涉及的“单位”未注明者皆为 mm，绿化苗木及景石所涉及的“单位”未注明者皆为 cm；

四、景观工程

1、根据建设单位确认，D-10 地块原地坪标高为 4.772m 计入；

2、暂估价：LOGO 景墙 LOGO 发光字 8000 元/项计入景观分部分项清单中，结算按实调整；

五、绿化工程

1、苗木的工程量及规格按苗木表计入；

2、苗木养护期按两年考虑；

3、黄泥工程量按草坪、地被面积 30cm 厚计入，另外增加黄泥灌木 0.5m³/株，乔木 1m³/株，下部利用地下室土方回填夯实；

4、黄石点缀、堆石工程量按 40 吨计入，结算按实调整；

六、室外给排水工程

1、管道土方开挖深度按道路结构底、绿化带从黄泥底计算；

2、排水接户管均计入安装专业；

七、室外电力管沟

1、经设计单位确认，图纸电总施-04 中电缆井尺寸以平面图为准；

2、室外 0.4kv 中充电桩管道电缆预埋及配电箱均计入安装专业；

3、室外 0.4kv 中岗亭、LED 屏幕管道电缆预埋及配电箱均计入安装专业；

4、管沟顶管按水平导向钻进计入；

八、景观照明工程

1、经设计单位确认，AL01 配电箱增加 W8 回路，采用 YJV-1KV-3X6 PE40 FC；

九、海绵城市

1、暂估价：雨水回收系统（包括雨水回收池、埋地式一体机、清水池、排污泵、提升泵、供水泵、分流井、截污井、弃流井等及相关设施配件）：1#模块式雨水收集池 160m³（25.6m*4m*1.6m）192000 元/座、2#模块式雨水收集池 200m³（32m*4m*1.6m）240000 元/座、3#模块式雨水收集池 125m³（14.4m*5.6m*1.6m）175000 元/座计入海绵城市分部分项清单中，结算按实调整；

十、给排水工程

- 1、出入口管道有阀门计至阀门处，无阀门都计至外墙皮 1.5 米处。
- 2、9.10#宿舍洗涤盆，本清单按不锈钢洗涤盆计入。
- 3、设计说明中，明确给水系统阀门小于等于 DN50 以下采用截止阀，而平面图中小于等于 DN50 的阀门图例为闸阀，本清单统一按铜芯截止阀计算。
- 4、气体灭火系统按图计入。
- 5、厂房洁具不计入。

十一、通风空调工程

- 1、12#14#等一层挡烟垂壁，因为夹层重复本清单不计入。
- 2、铜管平面图示设计规格，本清单按项计入，投标单位根据自身品牌要求自行深化设计。
- 3、冷媒液加注按项计入。
- 4、卫生间排气扇不计入。


十二、弱电工程

- 1、车间智能弱电箱按弱电井内考虑。
- 2、室内电线保护管计至外墙皮 1.5 米，经室外的线缆均考虑计入室外。

十三、强电工程

- 1、配电房内电缆按预留半周长计入，以后按实调整。
- 2、由室外箱变引来的电缆，箱变处预留 20 米计入，以后按实调整。

- 3、母线插接箱至电表箱的电缆每根暂按 3 米计入。
- 4、9#楼 AW10 系统图未见参照配电箱 AW3~AW9 计入。
- 5、9#楼配电箱 ATEGZ 系统图至各层应急照明箱均有回路，图纸未见部分楼层应急照明箱系统图，经设计回复，按每层各设一台应急照明箱，相关配电箱参照其他楼层计入。
- 6、9#楼 11AEPFJ1 至机房照明、17AEPZYB1、17AEPZYB2 回路图纸未设计暂不计入。
- 7、风机配电箱 2AEPFJ1 出线线路，图纸未设计暂不计入。
- 8、开窗机计至土建，开窗机电源线路计至图示处。
- 9、9#10#楼梯间屋面层防雷平面图、十层等电位平面图、屋面层防雷平面图防雷接地重复部分不计入。
- 10、15#楼竖井内桥架，经设计回复，共四个强电井，每个强电井内设一条竖向普通桥架 400X150 和一条消防桥架 300X150 计入。



- 11、部分厂房强弱电井桥架布置图中有一处强电竖向桥架未注明规格尺寸，经设计回复，参照 3#楼按非消防桥架 600×150 计入。
- 12、由配电房引至室外 LED 屏幕进线计至图示处。
- 13、经设计回复，图纸中消防桥架均按消防耐火桥架考虑计入。
- 14、强电入户套管规格及数量按室外电气图纸计入（高压进线处暂不考虑）。
- 15、宿舍内卫生间照明灯具按装饰图纸中防雾射灯计入。
- 16、9#10#装饰灯具规格型号参考装饰图纸标注计入。
- 17、厂房 LED 工矿灯 按 150W 5000K 10800lm LED SMD 150W 计入。

十四、消电工程

- 1、室内外线缆标注与线缆表线型不一致时，以线缆表为准。
- 2、9#10#楼火灾显示盘线路、余压控制器联网线路未见，参照 7#8#楼计入。
- 3、9#10#楼余压传感器、区域显示器平面图未见，工程量按系统图计入
- 4、消电调试计至消控室所在楼栋。
- 5、9#10#楼竖向桥架考虑按消防耐火桥架 200×100 计入。
- 6、消电入户套管规格及数量按室外电气图纸计入。

- 7、端子箱后 火灾自动报警线 D+S 按 WDZB1NBYJR-2X2.5+2X1.5-SC20 计入。
- 8、消防应急广播干线室内与室外图纸管线规格标注不一致，本次预算按 WDZB1N-KYJY-3X4 计入。
- 9、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、消防应急照明和疏散指示系统等单独设计系统图的相关管线规格型号参照该系统图标注计入。
- 10、15#楼手动直接控制线（消防风机）5 个回路，室外电气图纸标注由消控室均引至区域 B，结合平面图其中 1 个回路按引至区域 A 计入。
- 11、喷淋报警阀启泵线 WDZB1N-KYJY-3×2.5-SC25，经设计回复引至消控室，再由地下室桥架引至消防泵控制柜计入。
- 12、室内外消电干线回路数量标注不一致，结合平面图计入。

土建品牌推荐表

序号	材料名称	推荐品牌/系列
1	地砖、面砖	斯米克、蒙娜丽莎、马可波罗
2	外墙真石漆	三棵树、嘉宝莉、紫荆花
3	乳胶漆、普通涂料	三棵树、嘉宝莉、紫荆花
4	入户门	步阳、永康群升、盼盼
5	玻璃	上海耀皮、吴江南玻、福耀
6	铝合金型材	广东中铝、广东亚铝、广东兴发
7	门窗配件	台州兴三星、广东坚朗、山东国强
8	木质防火门	温州银盾、永康群升、温州安保
9	防水卷材	东方雨虹、宁波华高科、浙江科宏
10	防水涂料	东方雨虹、宁波华高科、浙江科宏
11	掺聚合物抗渗修复型防水材料	赛柏斯、奥利博、飞隆王

安装品牌推荐

序号	材料名称	推荐品牌/系列
1	配电箱（主要元器件）	正泰、德力西、人民电器

2	配电箱成套	正泰、德力西、人民电器
3	桥架	乐清中建、德力西、绿色起源
4	母线	乐清中建、德力西、绿色起源
5	电缆	威尔鹰、上海嘉泽、人民电器、飞洲
6	电线	威尔鹰、上海嘉泽、人民电器、飞洲
7	塑料管	日丰、金德、顾地
8	JDG 管	鹏正、谨达、鹏创
9	柴油发动机	康明斯、沃尔沃、奔驰
10	发电机	利莱森玛、马拉松、斯坦福
11	通风风机及部件	上虞建设、上虞欧盾、温州大丰
12	水泵	上海申银、上海凯泉、连成
13	阀门	春江、亿佰通、宏球
14	卫生洁具	惠达、恒洁、九牧
15	应急灯具	河北/北大青鸟、广东/奇辉、锦诺照明
16	镀锌钢管、钢塑管	浙江金洲、余姚增洲、上海/银河
17	沟槽管件	济南/迈克、亿佰通、潍坊/永亮
18	柔性铸铁管	山西/泺氏、晋城/永吉、河北/新兴
19	空调	格力、美的、海尔
20	消电系统	上海松江、海湾、河北/北大青鸟
21	空气源热泵	美的、海尔、格力
22	普通灯具	木林森、三雄极光、阳光
23	开关插座	公元、泰力、正泰
24	水箱	温州/清泓泉、温州/易鑫、温州健宇
25	消火栓、灭火器	福建美消、浙江诺盾、中国南消
26	充电桩	新亚东方、浙江长征电气、浙江晨泰
27	抗震支架	江苏/启舟、温州大丰、浙江中通
28	计算机网络系统	H3C、华为、思科、中兴
29	视频监控系统	海康威视、大华、宇视
30	UPS 不间断电源系统	科士达、华为、台达
31	综合布线系统	普天天纪、一舟、罗格朗

32	能耗监控系统	柏诚，安科瑞、正泰
33	停车管理系统	捷顺、富士、海康威视
34	客梯	奥的斯机电、巨人通力、蒂升
35	货梯	奥的斯机电、巨人通力、蒂升
36	背景音乐	ITC、迪士普、湖山
37	电子巡更	蓝卡、兰德华、海康威视
38	空气质量监测	海克智动、上海蓝居、华盛昌
39	多媒体信息发布	海康威视、大华、互视达
40	门禁系统	海康威视、富士、披克

备注：

- 1、技术参数及规格等除表内具体要求外，还应根据图纸要求。
- 2、投标人选用材料品牌时应考虑选用同一品牌（或系列）产品投标,使材料配套。
- 3、投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品的性能、主要技术指标必须满足设计图纸、工程量清单及招标文件中提供的技术标准和要求。招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应可参照或相当于工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。
- 4、附属工程中用到 PVC 管、PVC-UH 管、电缆电线等品牌参考安装品牌推荐。

招标控制价费用表

工程名称:温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程（智能家居制造产业基地）一标段

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	土建工程-D10地块	357323369.47		5324558.27	18752337.75	29503764.44	
1.1	9#10#及裙楼	71473861.25		1080913.12	3806822.45	5901511.48	
1.2	9#10#楼幕墙	18099355.68		229515.86	808322.26	1494442.21	
1.3	9#10#楼精装修	17850479.20		283665.84	999030.79	1473892.78	
1.4	11#楼	26279319.92		417169.34	1469211.14	2169852.10	
1.5	12#楼	53643311.72		837819.11	2950679.86	4429264.27	
1.6	13#楼	25029492.74		394987.79	1391090.89	2066655.36	
1.7	14#楼	53356896.63		833418.07	2935180.03	4405615.32	
1.8	15#楼	91218609.39		1242189.36	4374814.45	7531811.78	
1.9	18#楼	186021.47		2439.89	8592.94	15359.57	
1.10	19#楼	186021.47		2439.89	8592.94	15359.57	
2	附属-D10地块	18515818.20		182786.86	672646.34	1528829.03	
2.1	景观工程	4930592.19		55621.65	281470.99	407113.12	
2.2	沥青道路	5199112.50		29098.60	64952.22	429284.52	
2.3	绿化工程	2744211.84		26345.01	133317.80	226586.30	
2.4	室外电力管沟	2892512.28		44907.05	100238.94	238831.29	
2.5	海绵城市	740189.57		1372.88	3064.46	61116.57	
2.6	围墙	2009199.82		25441.67	89601.93	165897.23	
3	安装工程-D10地块	60354408.05		621450.86	2685890.72	4983391.50	
3.1	9#10#安装	25294246.29		236663.24	1064463.32	2088515.75	
3.2	11#安装	2323467.67		30538.09	137354.14	191845.95	
3.3	12#安装	5384385.90		69615.54	313116.60	444582.32	
3.4	13#安装	2291909.06		29922.25	134584.20	189240.20	

招标控制价费用表

工程名称:温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程（智能家居制造产业基地）一标段

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
3.5	14#安装	5382647.20		69560.31	312868.19	444438.76	
3.6	15#安装	7484159.00		100676.41	452822.08	617958.08	
3.7	18#安装	15523.00		202.06	908.81	1281.72	
3.8	19#安装	14651.00		202.06	908.81	1209.72	
3.9	景观照明	885938.17		7261.21	32823.05	73150.86	
3.10	室外给水工程	2144016.90		16762.12	75770.21	177028.92	
3.11	室外排水工程	5203371.24		48467.44	108186.24	429636.16	
3.12	室外电气（主干及充电桩）	3930092.62		11580.13	52085.07	324503.06	
4	弱电-D10地块	3143184.76		38358.25	172527.65	259529.01	
4.1	弱电9、10#楼	1253025.61		20290.27	91261.52	103460.83	
4.2	弱电11#楼	32505.91		419.16	1885.32	2683.97	
4.3	弱电13#楼	32505.91		419.16	1885.32	2683.97	
4.4	弱电12#楼	101219.44		1251.65	5629.65	8357.57	
4.5	弱电14#楼	101219.44		1251.65	5629.65	8357.57	
4.6	弱电15#楼	174786.03		1987.00	8937.12	14431.87	
4.7	室外弱电	1447922.42		12739.36	57299.07	119553.23	
5	其它-D10地块	9580708.83		35263.38	158607.54	791067.70	
5.1	抗震支架	1179665.74		20513.44	92265.30	97403.59	
5.2	电梯	6301902.61				520340.58	
5.3	5G网络	1152265.86				95141.22	
5.4	9、10#楼屋面光伏设备及安装	946874.62		14749.94	66342.24	78182.31	
合计		448917489		6202417.62	22442010.00	37066581.68	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段: 一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	45546891.67	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	7259882.90	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	16059452.00	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	14962295.65	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	7506689.84	
2.2	施工组织措施项目费		$(1.1+2.1.1)\times 7.43\%$	1097156.35	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	$(1.1+2.1.1)\times 7.32\%$	1080913.12	见表10.2.2-20
3	其他项目费		$(3.1+3.2+3.3+3.4)$	159183.65	
3.1	暂列金额		$3.1.1+3.1.2+3.1.3$	159183.65	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	159183.65	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		$3.2.1+3.2.2+3.2.3$		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		$3.4.1+3.4.2$		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		$(1.1+2.1.1)\times 25.78\%$	3806822.45	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		$(1+2+3+4+\text{计税不计费}+\text{计税不计费不下浮}-\text{甲供材料(设备)费})\times 9\%$	5901511.48	
7	下浮		$(1+2+3+4+5+6-\text{不计税不计费不下浮}-\text{计税不计费不下浮}-\text{暂估材料})\times 0\%$		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			$1+2+3+4+5+6-7$	71473861.25	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼						标段:一标段				第1页 共50页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0101	A 土石方工程					87190.73	17345.90	55056.03		
1	010101002001	挖一般土方	1. 挖土范围：底板、承台,基础梁、基坑、排水沟等土方开挖； 2. 土质类别：分层详见地勘报告，由投标人自行辨别土方类型进行报价； 3. 综合考虑挖、运（场地内转运）及机械台班进退场费等(由投标人自行考虑综合报价)； 4. 投标单位需根据现场情况全面考虑报价；	m3	2728.14	23.24	63401.97	6629.38	46023.72		
2	010103001001	回填方	利用原土回填	m3	1702.75	7.95	13536.86	10369.75	834.35		
3	010103002002	余方弃置	本工程土石方综合考虑后余方外运、消纳，外运距离投标人自行考虑，一次性包干。	m3	889.15	11.53	10251.90	346.77	8197.96		
	0103	C 桩基工程					9452916.61	334270.85	816804.11		
本页小计							87190.73	17345.90	55056.03		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 桩径Φ600预应力混凝土桩； 2. 管桩施工采用锤击法； 3. 预应力混凝土管桩PHC 600AB-110-15、15、15、15； 4. 有效桩长60m； 5. 原地坪标高-0.928m，桩顶标高为-1.55m；灌注桩芯混凝土强度等级：C45 6. 工作内容为打桩、送桩、桩头灌芯、钢托盘，钢筋笼等； 7. 桩顶和承台的连接节点详见图纸； 8. 本工程在干湿条件环境下腐蚀性为强腐蚀性,要求桩顶3.0米范围内涂环氧沥青≥500um;桩接头焊缝应作可靠的防锈处理,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm； 9. 桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10. 具体内容详见图纸；	根	2	19877.28	39754.56	1454.64	3373.46		
本页小计							39754.56	1454.64	3373.46		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1. 桩径Φ600预应力混凝土桩； 2. 管桩施工采用锤击法； 3. 预应力混凝土管桩PHC 600AB-110-15、15、15、15； 4. 有效桩长60m； 5. 原地坪标高-0.928m，桩顶标高为-1.85m；灌注桩芯混凝土强度等级：C45 6. 工作内容为打桩、送桩、桩头灌芯、钢托盘，钢筋笼等； 7. 桩顶和承台的连接节点详见图纸； 8. 本工程在干湿条件环境下腐蚀性为强腐蚀性,要求桩顶3.0米范围内涂环氧沥青≥500um;桩接头焊缝应作可靠的防锈处理,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm； 9. 桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10. 具体内容详见图纸；	根	7	19834.99	138844.93	5070.38	11837.70		
本页小计							138844.93	5070.38	11837.70		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第4页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010301002003	预制钢筋混凝土管桩	1. 桩径Φ700预应力混凝土桩； 2. 管桩施工采用锤击法； 3. 预应力混凝土管桩PHC 700AB-110-11、PHC 700A-110-15、15、15、15； 4. 有效桩长71m； 5. 原地坪标高-0.928m，桩顶标高为-0.9m；灌注桩芯混凝土强度等级：C45 6. 工作内容为打桩、送桩、桩头灌芯、钢托盘，钢筋笼等； 7. 桩顶和承台的连接节点详见图纸； 8. 本工程在干湿条件环境下腐蚀性为强腐蚀性,要求桩顶3.0米范围内涂环氧沥青≥500um;桩接头焊缝应作可靠的防锈处理,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm； 9. 桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10. 具体内容详见图纸；	根	2	28168.02	56336.04	1953.34	4780.60		
本页小计							56336.04	1953.34	4780.60		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第5页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010301002004	预制钢筋混凝土管桩	1. 桩径Φ700预应力混凝土桩； 2. 管桩施工采用锤击法； 3. 预应力混凝土管桩PHC 700AB-110-11、PHC 700A-110-15、15、15、15； 4. 有效桩长71m； 5. 原地坪标高-0.928m，桩顶标高为-1.55m；灌注桩芯混凝土强度等级：C45 6. 工作内容为打桩、送桩、桩头灌芯、钢托盘，钢筋笼等； 7. 桩顶和承台的连接节点详见图纸； 8. 本工程在干湿条件环境下腐蚀性为强腐蚀性,要求桩顶3.0米范围内涂环氧沥青≥500um;桩接头焊缝应作可靠的防锈处理,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm； 9. 桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10. 具体内容详见图纸；	根	25	28203.31	705082.75	24620.25	60249.00		
本页小计							705082.75	24620.25	60249.00		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第6页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010301002005	预制钢筋混凝土管桩	1. 桩径Φ700预应力混凝土桩； 2. 管桩施工采用锤击法； 3. 预应力混凝土管桩PHC 700AB-110-11、PHC 700A-110-15、15、15、15； 4. 有效桩长71m； 5. 原地坪标高-0.928m，桩顶标高为-1.8m；灌注桩芯混凝土强度等级：C45 6. 工作内容为打桩、送桩、桩头灌芯、钢托盘，钢筋笼等； 7. 桩顶和承台的连接节点详见图纸； 8. 本工程在干湿条件环境下腐蚀性为强腐蚀性,要求桩顶3.0米范围内涂环氧沥青≥500um;桩接头焊缝应作可靠的防锈处理,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm； 9. 桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10. 具体内容详见图纸；	根	23	28445.26	654240.98	23400.43	55601.12		
本页小计							654240.98	23400.43	55601.12		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	010301002006	预制钢筋混凝土管桩	1. 桩径Φ700预应力混凝土桩； 2. 管桩施工采用锤击法； 3. 预应力混凝土管桩PHC 700AB-110-11、PHC 700A-110-15、15、15、15； 4. 有效桩长71m； 5. 原地坪标高-0.928m，桩顶标高为-2.25m；灌注桩芯混凝土强度等级：C45 6. 工作内容为打桩、送桩、桩头灌芯、钢托盘，钢筋笼等； 7. 桩顶和承台的连接节点详见图纸； 8. 本工程在干湿条件环境下腐蚀性为强腐蚀性,要求桩顶3.0米范围内涂环氧沥青≥500um;桩接头焊缝应作可靠的防锈处理,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm； 9. 桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10. 具体内容详见图纸；	根	200	28238.35	5647670.00	198592.00	486160.00		
本页小计							5647670.00	198592.00	486160.00		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010301002007	预制钢筋混凝土管桩	1. 桩径Φ700预应力混凝土桩； 2. 管桩施工采用锤击法； 3. 预应力混凝土管桩PHC 700AB-110-11、PHC 700A-110-15、15、15、15； 4. 有效桩长71m； 5. 原地坪标高-0.928m，桩顶标高为-2.45m；灌注桩芯混凝土强度等级：C45 6. 工作内容为打桩、送桩、桩头灌芯、钢托盘，钢筋笼等； 7. 桩顶和承台的连接节点详见图纸； 8. 本工程在干湿条件环境下腐蚀性为强腐蚀性, 要求桩顶3.0米范围内涂环氧沥青≥500um; 桩接头焊缝应作可靠的防锈处理, 接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道, 涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm； 9. 桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10. 具体内容详见图纸；	根	50	28262.88	1413144.00	49934.00	122265.50		
本页小计							1413144.00	49934.00	122265.50		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第9页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010301002008	预制钢筋混凝土管桩	1. 桩径Φ700预应力混凝土桩； 2. 管桩施工采用锤击法； 3. 预应力混凝土管桩PHC 700AB-110-11、PHC 700A-110-15、15、15、15； 4. 有效桩长71m； 5. 原地坪标高-0.928m，桩顶标高为-2.55m；灌注桩芯混凝土强度等级：C45 6. 工作内容为打桩、送桩、桩头灌芯、钢托盘，钢筋笼等； 7. 桩顶和承台的连接节点详见图纸； 8. 本工程在干湿条件环境下腐蚀性为强腐蚀性,要求桩顶3.0米范围内涂环氧沥青≥500um;桩接头焊缝应作可靠的防锈处理,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm； 9. 桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10. 具体内容详见图纸；	根	6	28268.87	169613.22	6001.08	14692.80		
本页小计							169613.22	6001.08	14692.80		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第10页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010301002009	预制钢筋混凝土管桩	1. 桩径Φ700预应力混凝土桩； 2. 管桩施工采用锤击法； 3. 预应力混凝土管桩PHC 700AB-110-11、PHC 700A-110-15、15、15、15； 4. 有效桩长71m； 5. 原地坪标高-0.928m，桩顶标高为-2.65m；灌注桩芯混凝土强度等级：C45 6. 工作内容为打桩、送桩、桩头灌芯、钢托盘，钢筋笼等； 7. 桩顶和承台的连接节点详见图纸； 8. 本工程在干湿条件环境下腐蚀性为强腐蚀性, 要求桩顶3.0米范围内涂环氧沥青≥500um; 桩接头焊缝应作可靠的防锈处理, 接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道, 涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm； 9. 桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10. 具体内容详见图纸；	根	4	28273.34	113093.36	4004.20	9807.80		
本页小计							113093.36	4004.20	9807.80		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第11页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	010301002010	预制钢筋混凝土管桩	1. 桩径Φ700预应力混凝土桩； 2. 管桩施工采用锤击法； 3. 预应力混凝土管桩PHC 700AB-110-11、PHC 700A-110-15、15、15、15； 4. 有效桩长71m； 5. 原地坪标高-0.928m，桩顶标高为-2.75m；灌注桩芯混凝土强度等级：C45 6. 工作内容为打桩、送桩、桩头灌芯、钢托盘，钢筋笼等； 7. 桩顶和承台的连接节点详见图纸； 8. 本工程在干湿条件环境下腐蚀性为强腐蚀性,要求桩顶3.0米范围内涂环氧沥青≥500um;桩接头焊缝应作可靠的防锈处理,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm； 9. 桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10. 具体内容详见图纸；	根	2	28277.96	56555.92	2004.54	4910.60		
本页小计							56555.92	2004.54	4910.60		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第12页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010301002011	预制钢筋混凝土管桩	1. 桩径Φ700预应力混凝土桩； 2. 管桩施工采用锤击法； 3. 预应力混凝土管桩PHC 700AB-110-11、PHC 700A-110-15、15、15、15； 4. 有效桩长71m； 5. 原地坪标高-0.928m，桩顶标高为-3.65m；灌注桩芯混凝土强度等级：C45 6. 工作内容为打桩、送桩、桩头灌芯、钢托盘，钢筋笼等； 7. 桩顶和承台的连接节点详见图纸； 8. 本工程在干湿条件环境下腐蚀性为强腐蚀性,要求桩顶3.0米范围内涂环氧沥青≥500um;桩接头焊缝应作可靠的防锈处理,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm； 9. 桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10. 具体内容详见图纸；	根	13	28331.64	368311.32	13190.97	32319.69		
本页小计							368311.32	13190.97	32319.69		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第13页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010301002012	预制钢筋混凝土管桩	1. 桩径Φ700预应力混凝土桩（抗压试验桩）； 2. 管桩施工采用锤击法； 3. 预应力混凝土管桩PHC 700AB-110-11、PHC 700A-110-15、15、15、15； 4. 有效桩长71m； 5. 原地坪标高-0.928m，桩顶标高为-1.8m；灌注桩芯混凝土强度等级：C45 6. 工作内容为打桩、送桩、桩头灌芯、钢托盘，钢筋笼等； 7. 桩顶和承台的连接节点详见图纸； 8. 本工程在干湿条件环境下腐蚀性为强腐蚀性,要求桩顶3.0米范围内涂环氧沥青≥500um;桩接头焊缝应作可靠的防锈处理,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm； 9. 桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10. 具体内容详见图纸；	根	1	30070.23	30070.23	1343.38	3588.68		
本页小计							30070.23	1343.38	3588.68		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010301002013	预制钢筋混凝土管桩	1. 桩径Φ700预应力混凝土桩（抗压试验桩）； 2. 管桩施工采用锤击法； 3. 预应力混凝土管桩PHC 700AB-110-11、PHC 700A-110-15、15、15、15； 4. 有效桩长71m； 5. 原地坪标高-0.928m，桩顶标高为-2.25m；灌注桩芯混凝土强度等级：C45 6. 工作内容为打桩、送桩、桩头灌芯、钢托盘，钢筋笼等； 7. 桩顶和承台的连接节点详见图纸； 8. 本工程在干湿条件环境下腐蚀性为强腐蚀性,要求桩顶3.0米范围内涂环氧沥青≥500um;桩接头焊缝应作可靠的防锈处理,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm； 9. 桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10. 具体内容详见图纸；	根	2	30099.65	60199.30	2701.64	7217.16		
	0104	D 砌筑工程					3369292.22	898701.02	9125.75		
本页小计							60199.30	2701.64	7217.16		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#及裙楼						标段: 一标段			第15页 共50页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	010401001001	砖基础	砖胎膜 1. 240mm厚M10. 水泥砂浆砌MU20水泥标准砖; 2. 15厚1:3水泥砂浆粉刷.	m3	1158. 59	586. 36	679350. 83	204664. 92	3777. 00		
18	010402001001	砌块墙	外墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A5. 0、B07; 2. 墙体类型: 200mm以内; 3. 砂浆强度等级: M10. 0专用砂浆;	m3	823. 87	412. 36	339731. 03	82749. 50	650. 86		
19	010402001002	砌块墙	内墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A3. 5、B06; 2. 墙体类型: 200mm以内; 3. 砂浆强度等级: Ma5. 0专用砂浆;	m3	5311. 32	392. 52	2084799. 33	533468. 98	4195. 94		
20	010402001003	砌块墙	内墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A3. 5、B06; 2. 墙体类型: 100mm以内; 3. 砂浆强度等级: Ma5. 0专用砂浆;	m3	627. 28	420. 64	263859. 06	77230. 71	495. 55		
21	010401012001	零星砌砖	砖砌台阶	m2	5. 04	307. 93	1551. 97	586. 91	6. 40		
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土工程					16765477. 31	2249849. 59	113358. 90		
22	010501001001	垫层	垫层 1. 150厚C20聚合物水泥混凝土找平层	m3	917. 01	439. 29	402833. 32	30142. 12	614. 40		
本页小计							3772125. 54	928843. 14	9740. 15		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#及裙楼						标段: 一标段					第16页 共50页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
23	010501004001	满堂基础	1、C40泵送商品混凝土满堂基础。	m3	3659.75	522.28	1911414.23	95043.71	878.34			
24	010502001001	矩形柱	1、C45泵送商品混凝土柱。	m3	484.70	640.23	310319.48	50961.36	193.88			
25	010502001002	矩形柱	1、C40泵送商品混凝土柱。	m3	256.34	620.03	158938.49	26951.59	102.54			
26	010502001003	矩形柱	1、C35泵送商品混凝土柱。	m3	221.82	585.69	129917.76	23322.15	88.73			
27	010502001004	矩形柱	1、C30泵送商品混凝土柱。	m3	558.49	557.41	311307.91	58719.64	223.40			
28	010502002001	构造柱	1、C25非泵送商品混凝土构造柱。	m3	570.95	588.53	336021.20	101863.19	342.57			
29	010503002001	矩形梁	1、C30泵送商品混凝土矩形梁。	m3	3778.33	483.04	1825084.52	166170.95	1511.33			
30	010503004001	圈梁	1、C25非泵送商品混凝土圈梁。	m3	276.23	524.46	144871.59	33064.73	165.74			
31	010503005001	过梁	1、C25非泵送商品混凝土过梁。	m3	114.11	524.46	59846.13	13658.97	68.47			
32	010504001001	直形墙	1、C30商品泵送混凝土墙。	m3	228.90	498.80	114175.32	13804.96	91.56			
33	010505003001	平板	1、C30泵送商品混凝土板。	m3	3484.55	496.04	1728476.18	176910.60	2648.26			
34	010505006001	栏板	1、C25泵送商品混凝土栏板。	m3	12.86	600.15	7717.93	2028.54	7.72			
35	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、C30泵送商品混凝土雨篷板、阳台。	m3	248.09	539.98	133963.64	21075.25	146.37			
36	010506001001	直形楼梯	1、C30泵送商品混凝土楼梯。 2、楼梯底板厚度≤180mm。	m2	901.03	127.70	115061.53	16858.27	126.14			
本页小计							7287115.91	800433.91	6595.05			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼						标段:一标段				第17页 共50页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	010507005001	扶手、压顶	1、C25非泵送商品混凝土压顶。	m3	27.64	602.08	16641.49	5000.63	16.58		
38	010508001001	后浇带	1、C45泵送商品混凝土后浇带满堂。	m3	6.18	575.08	3553.99	293.92	8.47		
39	010508001002	后浇带	1、C35泵送商品混凝土后浇带梁板。	m3	43.06	508.71	21905.05	1679.77	59.42		
40	010515001001	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	40.575	6304.54	255806.71	80153.07	2214.99		
41	010515001002	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）6	t	13.015	5473.86	71242.29	16140.03	673.66		
42	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）6.5	t	41.805	4871.54	203654.73	27814.12	950.65		
43	010515001004	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）10	t	492.385	4582.88	2256541.37	327598.51	11196.83		
44	010515001005	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）12	t	96.362	4539.76	437460.35	55214.46	6134.40		
45	010515001006	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）14	t	38.359	4476.21	171702.94	21979.32	2441.93		
46	010515001007	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）18	t	148.129	4421.89	655010.14	84876.44	9429.89		
47	010515001008	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）22	t	639.973	4199.99	2687880.20	251931.77	33150.60		
48	010515001009	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）25	t	117.133	4236.89	496279.64	46110.58	6067.49		
本页小计							7277678.90	918792.62	72344.91		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#及裙楼						标段: 一标段				第18页 共50页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	010515001010	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内） 6.5	t	2.826	5731.94	16198.46	3740.78	155.97		
50	010515001011	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内） 10	t	275.575	5443.28	1500031.89	364778.63	15208.98		
51	010515001012	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内） 14	t	22.039	4678.57	103111.00	16766.17	577.20		
52	Z010515011001	钢筋连接	电渣压力焊接	个	13718	7.81	107137.58	69824.62	15912.88		
53	Z010515011002	钢筋连接	钢筋气压焊接头	个	7708	6.67	51412.36	37460.88	1079.12		
54	Z010515011003	钢筋连接	直螺纹钢筋接头	个	1527	13.07	19957.89	7909.86	870.39		
	0106	F 金属结构工程					298251.69	146897.30			
55	010607005001	砌块墙钢丝网加固	楼梯间和人流通道的填充墙,应采用热镀锌电,焊网砂浆面层加强:网孔尺寸不应大于20mmx20mm, 钢丝直径不应小于0.7mm。	m2	16719.24	10.93	182741.29	82091.47			
本页小计							1980590.47	582572.41	33804.54		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#及裙楼						标段: 一标段			第19页 共50页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010607005002	砌块墙钢丝网加固	不同材料基体交接处及墙面机电安装管线开槽处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，加强材料可采用锁锌钢丝网，其余内墙不同填充墙体材料交接的界面处,应设置热镀锌电焊网或耐碱玻纤网布,热镀锌电焊网或耐碱玻纤网布的宽度宜取400mm,并沿界面缝两侧各延伸200mm。热镀锌电焊网网孔尺寸 不应大于 20mm×20mm, 钢丝直径不应小于0.7mm。对于加气混凝土制品与其他材料处在同一表面时，两种不同材料的交界缝隙处尚应采用粘贴耐碱玻璃纤维网格布聚合物水泥加强层加强后方可装修。	m2	15001.35	7.70	115510.40	64805.83			
	0108	H 门窗工程					4048514.67	144218.44			
57	010801004001	木质防火门	FM1甲 1、门类型：甲级木质防火门； 2、尺寸：800*2000 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图集12J609；	樘	13	619.35	8051.55	768.56			
本页小计							123561.95	65574.39			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第20页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010801004002	木质防火门	FM1823甲常 1、门类型：甲级木质防火门； 2、尺寸：1800*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图集12J609；	樘	1	1602.58	1602.58	152.98			
59	010801004003	木质防火门	FM1乙 1、门类型：乙级木质防火门； 2、尺寸：800*2000 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图集12J609；	樘	179	600.15	107426.85	10582.48			
60	010801004004	木质防火门	FM1023乙 1、门类型：乙级木质防火门； 2、尺寸：1000*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图集12J609；	樘	1	862.73	862.73	84.99			
本页小计							109892.16	10820.45			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第21页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010802001001	金属（塑钢）门	M0517 1、门类型：PVC高级门(成品定制)； 2、尺寸：500*1700 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图集04J601-1；	樘	170	684.51	116366.70	3733.20			
62	010802001002	金属（塑钢）门	YM1823 1、门类型：PVC高级门(成品定制)； 2、尺寸：1800*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图集04J601-1；	樘	18	3333.99	60011.82	1925.46			
63	010802001003	金属（塑钢）门	BYM1221 1、铝合金百叶门(成品定制)； 2、尺寸：1200*2100 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图集16J607-1。	樘	5	1042.56	5212.80	227.70			
本页小计							181591.32	5886.36			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#及裙楼						标段: 一标段		第22页 共50页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010802001004	金属（塑钢）门	WM1523 1、门类型：外开门； 2、尺寸：1500*2300 3、门框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金门； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	6	2968.64	17811.84	551.52			
65	010802001005	金属（塑钢）门	WM1623 1、门类型：外开门； 2、尺寸：1600*2300 3、门框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金门； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	2	3166.56	6333.12	196.10			
本页小计							24144.96	747.62			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第23页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	010802001006	金属（塑钢）门	TLM1723 1、门类型：推拉门； 2、尺寸：1700*2300 3、门框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金门； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	24	2822.55	67741.20	2227.44			
67	010802001007	金属（塑钢）门	TLM1823 1、门类型：推拉门； 2、尺寸：1800*2300 3、门框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金门； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	226	2988.58	675419.08	22209.02			
本页小计							743160.28	24436.46			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼						标段:一标段		第24页 共50页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	010802001008	金属（塑钢）门	TLM2123 1、门类型：推拉门； 2、尺寸：2100*2300 3、门框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金门； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	258	3486.68	899563.44	29579.70			
69	010802001009	金属（塑钢）门	TLM2723 1、门类型：推拉门； 2、尺寸：2700*2300 3、门框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金门； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	4	4482.87	17931.48	589.64			
本页小计							917494.92	30169.34			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第25页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	010802003001	钢质防火门	ZY1023甲（配电房专用） 1、门类型：甲级钢质防火门； 2、尺寸：1000*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集04J610-1；	樘	3	1245.72	3737.16	188.61			
71	010802003002	钢质防火门	ZY2427丙（配电房专用） 1、门类型：丙级钢质防火门； 2、尺寸：2400*2700 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集04J610-1；	樘	3	6487.39	19462.17	531.42			
72	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	C0816 1、窗类型：平开窗； 2、尺寸：800*1600 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银)(29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	16	1034.01	16544.16	555.52			
本页小计							39743.49	1275.55			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#及裙楼						标段: 一标段		第26页 共50页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	C0824 1、窗类型：平开窗+固定窗； 2、尺寸：800*2400 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	110	1395.85	153543.50	5011.60			
74	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	C1316 1、窗类型：平开窗； 2、尺寸：1300*1600 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	50	1650.28	82514.00	2821.00			
本页小计							236057.50	7832.60			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#及裙楼						标段: 一标段		第27页 共50页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	C1324 1、窗类型：平开窗+固定窗； 2、尺寸：1300*2400 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银)(29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	288	2223.25	640296.00	21323.52			
76	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	C1518 1、窗类型：平开窗+固定窗； 2、尺寸：1500*1800 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银)(29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	2	1949.28	3898.56	130.18			
本页小计							644194.56	21453.70			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#及裙楼						标段: 一标段		第28页 共50页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	C1816 1、窗类型：平开窗+固定窗； 2、尺寸：1800*1600 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	34	2075.64	70571.76	2360.62			
78	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	C1824 1、窗类型：平开窗+固定窗； 2、尺寸：1800*2400 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	68	2871.68	195274.24	6417.16			
本页小计							265846.00	8777.78			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#及裙楼						标段: 一标段		第29页 共50页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	C6316 1、窗类型：平开窗+固定窗+上悬窗； 2、尺寸：6300*1600 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	32	6961.74	222775.68	7813.12			
80	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	C7516 1、窗类型：平开窗+固定窗+上悬窗； 2、尺寸：7500*1600 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	32	8200.53	262416.96	9187.52			
本页小计							485192.64	17000.64			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#及裙楼						标段: 一标段		第30页 共50页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	GC1812 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1800*1200 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银)(29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	4	1542.54	6170.16	188.04			
82	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	GC1215 1、窗类型：平开窗； 2、尺寸：1200*1500 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银)(29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	2	1433.84	2867.68	97.66			
本页小计							9037.84	285.70			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第31页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	GC7512 1、窗类型：平开窗+固定窗； 2、尺寸：7500*1200 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	2	5732.59	11465.18	370.56			
84	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	JC1316 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1300*1600 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。J	樘	2	1236.65	2473.30	75.18			
本页小计							13938.48	445.74			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#及裙楼						标段: 一标段		第32页 共50页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	JC1324 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1300*2400 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	12	1835.48	22025.76	676.56			
86	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	C6620 1、窗类型：平开窗+固定窗； 2、尺寸：6600*2000 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	1	8288.83	8288.83	272.01			
本页小计							30314.59	948.57			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
87	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗	C7220 1、窗类型：平开窗+固定窗； 2、尺寸：7200*2000 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	13	9036.90	117479.70	3857.62			
88	010807001017	金属（塑钢、断桥）窗	JC7220 1、窗类型：平开窗+固定窗； 2、尺寸：7200*2000 3、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 4、玻璃：6中透Low_E+12氩气+6(双银) (29mm隔热条)+(暖边间隔条)； 5、含制作、运输、安装、发泡剂及各类五金配件等费用； 6、具体详见图集16J607-1。	樘	2	9036.90	18073.80	593.48			
89	010807003001	金属百叶窗	铝合金防雨百叶窗 1. 具体做法详见图纸及相应图集； 2. 包括制作、安装、运输、聚氨脂泡沫密封、预埋件及五金配件等。	m2	493.54	413.95	204300.88	8918.27			
	0109	J 屋面及防水工程					2346675.56	275029.15	1833.50		
本页小计							339854.38	13369.37			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第34页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	010902003001	屋面刚性层	屋面2 （倒置式上人屋面，Ⅰ级防水，三道设防） 1、50厚C30细石混凝土随捣随抹，1%坡向地漏,内配Φ6@150双向钢筋，随捣随抹，分层赶光，纵横间距≤4x6m机械切缝,缝宽10mm，密封膏嵌缝； 2、无纺布隔离层200g/m² [^] U； 3、LC5.0泡沫混凝土找坡2%，最薄处30mm厚（结构找坡取消此做法）； 4、挤塑聚苯板保温层140厚（B1级）(112x1.25=140)；（清单另列） 5、1.5 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材；（清单另列） 6、1.5 厚聚氨酯防水涂料；（清单另列） 7、1.5 厚聚氨酯防水涂料；（清单另列） 8、现浇钢筋混凝土初凝前二次压光抹平，表面清扫干净。	m2	5816.70	78.95	459228.47	115636.00	1396.01		
91	010902003002	屋面刚性层	雨棚 1、最薄处30厚C20细石混凝土1%找坡层抹平； 2、2厚聚氨酯防水涂料； 3、钢筋混凝土雨篷板抹平；	m2	34.92	85.20	2975.18	653.00	1.05		
92	010902001001	屋面卷材防水	屋面2 （含上翻及附加层） 1、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材；	m2	7914.91	36.56	289369.11	23428.13			
本页小计							751572.76	139717.13	1397.06		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第35页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	010902002001	屋面涂膜防水	屋面2 （含上翻） 1、1.5厚聚氨酯防水涂料； 2、1.5厚聚氨酯防水涂料；	m2	6669.28	85.63	571090.45	44284.02			
94	010904002001	楼（地）面涂膜防水	楼3/楼地3a 混凝土防水楼面 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料,四周墙根、 管道周边高出室内建筑完成面250mm，并 向无水房间沿平行门洞双向各扩出 200mm，垂直洞口方向扩出500mm；	m2	7187.98	42.81	307717.42	23864.09			
95	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	楼3/楼地3a 混凝土防水楼面 1、3mm聚合物水泥防水浆料,四周墙根、 管道周边高出室内建筑完成面250mm，并 向无水房间沿平行门洞双向各扩出 200mm，垂直洞口方向扩出500mm；	m2	7187.98	8.15	58582.04	23720.33	287.52		
96	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	地下室的外侧墙做法:由里到外 1、钢筋混凝土外墙（抗渗等级P8）(表面 不平整处DPM15水泥砂浆修补) 2、1.5厚单组份聚氨酯涂膜防水（另 列） 3、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水 卷材（另列）； 4、30mm厚挤塑聚苯板保护层 5、素土回填分层夯实（计入土方回填）	m2	174.68	79.57	13899.29	6209.87	50.66		
97	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚单组份聚氨酯涂膜防水（地下室侧 壁）	m2	174.68	46.91	8194.24	880.39			
本页小计							959483.44	98958.70	338.18		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第36页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	010903001001	墙面卷材防水	1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材（地下室侧壁）	m2	174.68	38.82	6781.08	1186.08			
99	010904003002	楼（地）面砂浆防水(防潮)	地下室的底板下做法：由里到外 1、现浇自防水钢筋混凝土底板 2、1.2厚高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材（塑料类）+1.5厚无胎自粘改性沥青防水卷材（预铺反粘施工），搭接宽度大于等于80mm（自粘胶、胶粘带、焊接）或者对接宽度大于等于120mm（胶粘带对接），可在防水层进度钢筋绑扎（含附加）	m2	85.20	108.91	9279.13	699.49			
100	010902003003	屋面刚性层	集水井、排水沟、电梯井坑内侧内底15厚聚物防水砂浆	m2	210.58	33.56	7067.06	2213.20	35.80		
101	011201001001	墙面一般抹灰	外墙1 1、2mm厚聚合物水泥防水浆料；	m2	10120.93	40.00	404837.20				
102	010903002002	墙面涂膜防水	外门窗框四边侧增刷一道JS防水涂料防水层，宽度300	m2	1659.60	38.37	63678.85	5891.58			
103	010902008001	屋面变形缝	屋面四周上下位置密封膏封堵	m	3006.80	31.39	94383.45	24836.17			
104	010902008002	屋面变形缝	底板后浇带钢板止水带	m	84.40	77.27	6521.59	1526.80	62.46		
105	010903004001	墙面变形缝	外墙面变形缝 具体详见图纸及2006浙J55 1/37	m	44.80	180.00	8064.00				
106	010903004002	墙面变形缝	内墙变形缝 具体详见图纸及2006浙J55 2/28	m	76.00	180.00	13680.00				
本页小计							614292.36	36353.32	98.26		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第37页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	010903004003	墙面变形缝	天棚变形缝 具体详见图纸及2006浙J55 2/28	m	60.20	180.00	10836.00				
108	010903004004	墙面变形缝	屋面变形缝 具体详见图纸及2006浙J55 2/54	m	33.20	180.00	5976.00				
109	010904004001	楼（地）面变形缝	楼（地）面变形缝 具体详见图纸及2006浙J55 1/16	m	30.10	150.00	4515.00				
	0110	K 保温、隔热、防腐工程					2261554.01	571867.94	13137.54		
110	011001001001	保温隔热屋面	屋面1 1、挤塑聚苯板保温层140厚 (B1级) (112x1.25=140)；；	m2	5816.70	94.60	550259.82	33446.03	58.17		
111	011001003001	保温隔热墙面	内墙A/内墙B 1、30厚无机轻集料保温砂浆Ⅰ型；（10#宿舍楼） 2、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网满铺；	m2	3993.03	82.96	331261.77	122705.81	2555.54		
112	011001005001	保温隔热楼地面	楼A 1、6厚抗裂砂浆（压入复合耐碱玻纤网格布） 2、无机轻集料聚合物保温砂浆Ⅲ型35厚冲平	m2	14962.63	89.00	1331674.07	399502.22	10473.84		
113	011001003002	保温隔热墙面	35厚岩棉板	m2	1666.38	29.02	48358.35	16213.88	49.99		
	0111	L 楼地面装饰工程					418986.60	213127.84	7445.10		
本页小计							2282881.01	571867.94	13137.54		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第38页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
114	011101001001	水泥砂浆楼地面	楼面1a 1、面层预留50mm二次装修面层，业主自理； 2、现浇钢筋混凝土楼地面一次成型抹平、抹光；	m2	5201.75	6.74	35059.80	19662.62	104.04		
115	011101001002	水泥砂浆楼地面	楼2 水泥砂浆楼面 1、20厚1:2水泥砂浆找平 2、遇楼梯踏步侧面做挡水粉刷构造，踏步下侧面做两条平行槽型滴水线 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	403.49	24.08	9716.04	3889.64	88.77		
116	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	楼2 水泥砂浆楼面(楼梯梯段) 1、20厚1:2水泥砂浆找平 2、遇楼梯踏步侧面做挡水粉刷构造，踏步下侧面做两条平行槽型滴水线 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	901.03	106.72	96157.92	63567.67	324.37		
117	011102003001	块料楼地面	楼2a:防滑地砖楼面(楼梯楼层平台处) 1、灰色防滑地砖，水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	261.60	125.58	32851.73	10665.43	86.33		
本页小计							173785.49	97785.36	603.51		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第39页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
118	011101003001	细石混凝土楼地面	楼3 混凝土防水楼面 1、预留50mm防滑面层二次装修，业主自理； 2、最薄处30厚C20细石混凝土随捣随抹，1%坡向地漏； 3、3mm聚合物水泥防水浆料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列） 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列）	m2	440.67	29.23	12880.78	6288.36	13.22		
本页小计							12880.78	6288.36	13.22		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第40页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
119	011101001003	水泥砂浆楼地面	楼地3a 防滑地砖防水楼面 1、防滑地砖，水泥浆擦缝；（计入精装修） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥粉；（计入精装修） 3、3mm聚合物水泥防水浆料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列） 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列） 5、最薄20厚1:3水泥砂浆找平找坡1%（四周转折处抹八字角）。	m2	4739.24	24.08	114120.90	45686.27	1042.63		
120	011101003002	细石混凝土楼地面	楼4 混凝土楼面 1、30厚C20细石混凝土随捣随抹； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净；	m2	71.48	32.28	2307.37	1134.39	2.14		
本页小计							116428.27	46820.66	1044.77		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼						标段:一标段			第41页 共50页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
121	011101001004	水泥砂浆楼地面	楼地8 成品防静电架空地板(燃烧性能A级) 1、150高成品防静电架空地板(门槛处150高C20细石混凝土门槛) 2、30厚C20混凝土随捣随抹,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3、素水泥浆一道 4、最薄100厚C15素混凝土垫层 5、矿渣回填层 6、现浇钢筋混凝土楼板	m2	33.37	528.49	17635.71	2887.84	29.37		
122	011101001005	水泥砂浆楼地面	楼A 防滑地砖保温砂浆楼面 1、灰色防滑地砖,水泥浆擦缝;（计入精装修） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒素水泥粉;（计入精装修） 3、6厚抗裂砂浆（压入复合耐碱玻纤网格布）;（清单另列） 4、无机轻集料聚合物保温砂浆 III型35厚冲平;（清单另列） 5、基层处理,界面剂; 6、现浇钢筋混凝土楼板;	m2	14962.63	5.49	82144.84	49227.05	5685.80		
123	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢1 （100高踢脚暗做,燃烧性能A级） 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光	m2	244.41	65.92	16111.51	10118.57	68.43		
本页小计							115892.06	62233.46	5783.60		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼						标段:一标段		第42页 共50页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					3358714. 32	1908315. 72	55225. 62		
124	011201001002	墙面一般抹灰	外墙1、外墙2 1、2mm厚聚合物水泥防水浆料；（清单另列） 2、5mm厚聚合物水泥防水砂浆； 3、12厚1：3水泥砂浆，整个外墙面加玻纤网一道，居于两层抹灰中间； 4、专用界面剂甩毛；	m2	10120. 93	52. 21	528413. 76	338342. 69	6072. 56		
125	011201001003	墙面一般抹灰	内墙1 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1：1：4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1：1：4混合砂浆罩面，压实赶光；	m2	5629. 03	28. 14	158400. 90	88938. 67	2983. 39		
126	011202001001	柱、梁面一般抹灰	柱面1 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1：1：4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1：1：4混合砂浆罩面，压实赶光；	m2	1547. 78	36. 47	56447. 54	35552. 51	804. 85		
本页小计							743262. 20	462833. 87	9860. 80		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第43页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
127	011201001004	墙面一般抹灰	内墙2（防水砂浆内墙，燃烧性能A级） 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6mm聚合物防水水泥砂浆 4、6mm水泥砂浆	m2	5298.85	37.59	199183.77	108626.43	2702.41		
128	011204003001	块料墙面	内墙2a（面砖防水内墙，燃烧性能A级） 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6mm聚合物防水水泥砂浆； 4、6mm水泥砂浆；	m2	13586.46	37.59	510715.03	278522.43	6929.09		
129	011201001005	墙面一般抹灰	内墙3 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1：1：4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1：1：4混合砂浆罩面，压实赶光； 5、柔性耐水腻子2道；（清单另列） 6、白色无机涂料1底2面；（清单另列）	m2	63149.86	28.15	1777668.56	997767.79	33469.43		
本页小计							2487567.36	1384916.65	43100.93		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第44页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
130	011201001006	墙面一般抹灰	内墙A（保温内墙，燃烧性能A级） 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、无机轻集料保温砂浆I型（厚度30）（清单另列） 4、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网满铺（清单另列） 5、柔性耐水腻子2道（清单另列） 6、白色无机涂料1底2面（清单另列）	m2	3801.50	5.49	20870.24	12506.94	1444.57		
131	011201001007	墙面一般抹灰	内墙B（保温防水内墙，燃烧性能A级） 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、无机轻集料保温砂浆I型（清单另列） 4、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网满铺（清单另列） 5、6厚聚合物防水水泥砂浆 6、3mm聚合物水泥防水浆料	m2	191.53	69.98	13403.27	1606.94	86.19		
132	011201001008	墙面一般抹灰	无门管道井墙面： 1. 15厚1：3水泥砂浆随砌随抹 2. 基层墙体，表面清理。	m2	2643.17	19.13	50563.84	22414.08	475.77		
本页小计							84837.35	36527.96	2006.53		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第45页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
133	011204003002	块料墙面	内墙4（面砖墙裙, 燃烧性能A级） 1、基层墙体 2、6厚1:1:4混合砂浆打底扫毛 3、6厚1:1:4混合砂浆抹平 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	1715.72	25.09	43047.41	24037.24	257.36		
	0113	N 天棚工程					327403.75	121881.58	7209.87		
134	011301001001	天棚抹灰	顶棚1 耐水腻子 1、钢筋砼板底面清理干净； 2、界面剂； 3、腻子分二遍刮平；（清单另列）	m2	13121.94	5.90	77419.45	47501.42	4986.34		
135	011301001002	天棚抹灰	顶棚2 防水顶棚 1、钢筋砼板底面清理干净； 2、1厚聚合物水泥防水涂料；	m2	552.11	36.14	19953.26	2197.40			
136	011301001003	天棚抹灰	顶棚3 无机涂料顶棚, 燃烧性能A级 1、钢筋砼板底面清理干净 2、界面剂 3、耐水腻子分二遍刮平（清单另列） 4、无机涂料1底2面（清单另列）	m2	5751.36	5.90	33933.02	20819.92	2185.52		
137	011301001004	天棚抹灰	顶棚4 铝扣板顶棚, 燃烧性能A级 1、钢筋砼板底面清理干净 2、1厚聚合物水泥防水涂料 3、铝扣板吊顶详装修施工图做法	m2	2301.86	36.14	83189.22	9161.40			
本页小计							257542.36	103717.38	7429.22		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第46页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
138	011302001001	吊顶天棚	顶棚A 岩棉板顶棚, 燃烧性能A级 1、钢筋混凝土结构板，纵横间距1500预留 φ6.5螺杆； 2、浅色金属氟碳漆岩棉保温一体板（宿舍下方岩棉厚度为45，办公及裙房下方岩棉厚度为60），板下锚固；成品定制，厂家深化	m2	1266.93	89.12	112908.80	42201.44	38.01		
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工程					1489132.63	648479.59			
139	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面（水性涂料颜色见立面图标识）； 2、弹性底涂、柔性腻子两道；	m2	9661.25	97.62	943131.23	315633.04			
140	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙3 1、柔性耐水腻子2道； 2、白色无机涂料1底2面；	m2	6097.86	38.58	235255.44	135921.30			
141	011407002001	天棚喷刷涂料	顶棚1 耐水腻子 1、腻子分二遍刮平；	m2	13121.94	17.83	233964.19	156151.09			
142	011407002002	天棚喷刷涂料	顶棚3 无机涂料顶棚, 燃烧性能A级 1、耐水腻子分二遍刮平 2、无机涂料1底2面	m2	1914.28	40.11	76781.77	40774.16			
	0115	Q 其他装饰工程					1322781.57	18039.61			
本页小计							1602041.43	690681.03	38.01		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第47页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
143	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	卫生间排气道 1、排气道选用16J916-1；A-PW-20型； 2、包括运输、安装等。	m	2040.30	117.55	239837.27				
144	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	厨房排烟道 1、排气道选用16J916-1；A-PC-12型； 2、包括运输、安装等。	m	1046.40	117.55	123004.32				
145	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	防护栏杆 H=920 1. 具体详见图纸； 2. 含制作、运输、安装、预埋件及各类相关配件。	m	594.10	280.00	166348.00				
146	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	防护栏杆 H=1120 1. 具体详见图纸； 2. 含制作、运输、安装、预埋件及各类相关配件。	m	1396.45	300.00	418935.00				
147	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	防护栏杆 H=1220 1. 具体详见图纸； 2. 含制作、运输、安装、预埋件及各类相关配件。	m	70.00	300.00	21000.00				
本页小计							969124.59				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第48页 共50页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
148	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间栏杆 1、栏杆高度900； 2、2厚70x50方钢管； 3、2厚40x40方钢管，间距净距不大于110mm； 4、预埋通长钢板-6X80X80 2Φ10 铁脚 L=100 5、具体详见图纸；	m	352.17	290.00	102129.30				
149	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间栏杆 1、栏杆高度1100； 2、2厚70x50方钢管； 3、2厚40x40方钢管，间距净距不大于110mm； 4、预埋通长钢板-6X80X80 2Φ10 铁脚 L=100 5、具体详见图纸；	m	10.57	310.00	3276.70				
150	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间扶手 1、离地高度900； 2、Φ25X2钢管； 3、130X130X6钢板与扶手端部焊接 Φ40X2钢管 4、具体详见图纸；	m	391.26	110.00	43038.60				
本页小计							148444.60				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
151	011503008001	玻璃栏板	楼梯铝合金玻璃栏杆 H=1100 1、铝合金面管90x60, 2. 5mm壁厚应保证栏杆顶部能承受1. 0KN/M水平荷载； 2、铝合金立管60x40x2. 5, 内置钢插芯栏杆立杆间距不大于1100； 3、6+1. 52Pvb+6厚钢化夹层安全玻璃安全玻璃、玻璃夹及连接件； 4、铝合金横管40x40 2. 5mm壁厚； 5、6X100X100预埋铁下带 Φ8铁脚=150； 6、参扶手末端锚固参06J403-1 6/153；	m	85. 87	450. 00	38641. 50				
152	01B001	防滑条	内嵌防滑条 详15J403-1, E6页, 1型	m	1872. 60	6. 66	12471. 52	9756. 25			
153	01B002	钢楼梯	电梯钢梯做法参见T2A10 做法参见15J401第2页	座	2	5000. 00	10000. 00				
154	01B003	钢爬梯	钢爬梯 首步高地1800 详GB15J401 WT1c/D3	座	3	1000. 00	3000. 00				
155	01B004	隔音墙	石膏板隔声 做法详见13J404 22/44	m2	151. 04	60. 00	9062. 40				
156	Z010514003001	排烟帽、排气帽	风帽 1、风帽选用16J916-1 -/30 -/31； 2、包括运输、安装、基座等。	只	112	494. 67	55403. 04	5009. 76			
157	Z010514003002	排烟帽、排气帽	排烟（气）止回阀安装	只	352	217. 71	76633. 92	3273. 60			
本页小计							205212. 38	18039. 61			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:9#10#及裙楼			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1080913.12	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.32	1080913.12	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	16243.23	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					1097156.35	

暂列金额明细表

工程名称:9#10#及裙楼

标段:一标段

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项	159183.65	
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计			159183.65	-

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#及裙楼 标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#及裙楼 标段: 一标段 第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:9#10#及裙楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#及裙楼			标段:一标段			第1页 共2页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	三类人工	工日	-2.965	186.00	-551.49	
2	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	87.287	3538.00	308821.41	
3	热轧带肋钢筋盘螺HRB400E φ8~φ10 (箍筋)	t	783.320	3646.00	2855984.72	
4	热轧带肋钢筋盘螺HRB400E φ6	t	45.524	3929.00	178863.80	
5	热轧带肋钢筋HRB400E φ12	t	22.590	3611.00	81572.49	
6	热轧带肋钢筋HRB400E φ18	t	151.832	3496.00	530804.67	
7	热轧带肋钢筋HRB400E φ12	t	98.771	3611.00	356662.08	
8	热轧带肋钢筋HRB400E φ14	t	39.318	3549.00	139539.58	
9	热轧带肋钢筋HRB400E φ22	t	655.972	3522.00	2310333.38	
10	热轧带肋钢筋HRB400E φ25	t	120.061	3558.00	427177.04	
11	热轧光圆钢筋HPB300 (综合)	t	0.410	3691.00	1513.31	
12	热轧光圆钢筋综合	t	7.649	3691.00	28232.46	
13	热轧光圆钢筋HPB300 φ6	t	36.948	3779.00	139626.49	
14	热轧光圆钢筋HPB300综合	t	2.591	3691.00	9563.38	
15	热轧光圆钢筋HPB300 φ6	t	41.387	3779.00	156401.47	
16	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	50.616	0.38	19.28	
17	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	107910.084	0.38	41113.74	
18	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	0.983	394.00	387.30	
19	混凝土实心砖240×115×53 MU20	千块	612.894	394.00	241480.24	
20	蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5	m3	5772.319	239.00	1379584.24	
21	蒸压砂加气混凝土砌块B07 A5.0	m3	800.802	257.00	205806.11	
22	泵送商品混凝土C20	m3	926.180	389.00	360284.02	
23	泵送商品混凝土C25	m3	12.989	403.00	5234.57	
24	泵送商品混凝土C30细石砼	m3	253.608	454.00	115138.03	
25	泵送商品混凝土C30	m3	8659.334	421.00	3645579.61	
26	泵送商品混凝土C40	m3	3955.251	483.00	1910386.23	
27	非泵送商品混凝土C15	m3	5.056	346.00	1749.38	

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:9#10#及裙楼

标段:一标段

第1页 共3页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	对讲机 (一对)	台班	1466.790	4.61	6761.90	
2	履带式推土机90kW	台班	0.672	889.65	597.84	
3	履带式单斗液压挖掘机 1m ³	台班	6.661	1099.72	7325.23	
4	电动夯实机250N·m	台班	45.360	27.17	1232.43	
5	电动夯实机250N·m	台班	0.432	27.17	11.74	
6	电动夯实机250N·m	台班	1.108	27.17	30.10	
7	步履式柴油打桩机6t	台班	317.860	1923.93	611540.39	
8	履带式起重机25t	台班	185.682	905.22	168083.06	
9	轮胎式起重机16t	台班	15.637	901.24	14092.69	
10	汽车式起重机8t	台班	7.000	774.28	5419.96	
11	汽车式起重机8t	台班	0.032	774.28	24.78	
12	汽车式起重机8t	台班	0.016	774.28	12.39	
13	汽车式起重机16t	台班	10.000	1022.13	10221.30	
14	门式起重机10t	台班	0.520	497.20	258.54	
15	叉式起重机3t	台班	24.980	507.00	12664.86	
16	叉式起重机3t	台班	27.992	507.00	14191.94	
17	自升式塔式起重机400kN·m	台班	70.267	618.05	43428.52	
18	自升式塔式起重机600kN·m	台班	1397.029	642.72	897898.48	
19	载货汽车4t	台班	152.193	468.23	71261.33	
20	载货汽车4t	台班	17.681	468.23	8278.77	
21	载货汽车6t	台班	0.058	503.75	29.22	
22	载货汽车6t	台班	0.116	503.75	58.44	
23	载货汽车8t	台班	10.000	523.91	5239.10	
24	载货汽车15t	台班	7.000	818.58	5730.06	
25	自卸汽车15t	台班	8.376	978.26	8193.91	
26	机动翻斗车1t	台班	0.436	239.23	104.30	
27	机动翻斗车1t	台班	159.323	239.23	38114.84	
28	机动翻斗车1t	台班	0.860	239.23	205.74	
29	电动卷扬机-单筒快速5kN	台班	168.971	183.79	31055.18	
30	卷扬机井架30m	台班	168.972	12.56	2122.29	

主要机械台班一览表

工程名称:9#10#及裙楼

标段:一标段

第2页 共3页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
31	双笼施工电梯2×1 (t) 100m	台班	1405.269	377.45	530418.78	
32	灰浆搅拌机200L	台班	0.528	181.63	95.90	
33	灰浆搅拌机200L	台班	2.012	181.63	365.44	
34	灰浆搅拌机200L	台班	70.330	181.63	12774.04	
35	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	19.121	219.56	4198.21	
36	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.412	219.56	90.46	
37	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	24.375	219.56	5351.78	
38	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	80.433	219.56	17659.87	
39	钢筋调直机14mm	台班	0.420	37.71	15.84	
40	钢筋调直机14mm	台班	243.003	37.71	9163.64	
41	钢筋调直机14mm	台班	27.997	37.71	1055.77	
42	钢筋切断机40mm	台班	0.560	41.40	23.18	
43	钢筋切断机40mm	台班	27.997	41.40	1159.08	
44	钢筋切断机40mm	台班	223.606	41.40	9257.29	
45	钢筋弯曲机40mm	台班	804.062	25.82	20760.88	
46	木工圆锯机500mm	台班	14.714	26.00	382.56	
47	木工圆锯机500mm	台班	233.290	26.00	6065.54	
48	木工圆锯机500mm	台班	0.372	26.00	9.67	
49	螺栓套丝机39mm	台班	32.067	27.29	875.11	
50	剪板机20×2500mm	台班	0.093	125.72	11.69	
51	剪板机40×3100mm	台班	0.429	373.12	160.07	
52	型钢剪断机500mm	台班	0.096	79.28	7.61	
53	电动多级离心清水泵 Φ50mm	台班	19.023	51.13	972.65	
54	电动多级离心清水泵 Φ100mm h≤120m	台班	767.514	155.39	119264.00	
55	潜水泵100mm	台班	0.906	28.85	26.14	
56	交流弧焊机32kV·A	台班	40.288	86.44	3482.49	
57	交流弧焊机32kV·A	台班	155.763	86.44	13464.15	
58	直流弧焊机32kW	台班	487.770	91.04	44406.58	
59	对焊机75kV·A	台班	85.925	111.19	9554.00	
60	电渣焊机电流 1000A	台班	96.026	164.94	15838.53	

主要机械台班一览表

工程名称:9#10#及裙楼			标段:一标段			第3页 共3页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	合 价 (元)	备 注
61	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	49.612	8.59	426.17	
62	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	179.552	31.65	5682.82	
63	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	1466.389	31.65	46411.21	
64	气压焊设备	台班	115.620	9.37	1083.82	
65	混凝土振捣器平板式	台班	47.837	12.45	595.57	
66	混凝土振捣器平板式	台班	212.866	12.45	2650.18	
67	混凝土振捣器插入式	台班	242.660	4.40	1067.70	
68	混凝土振捣器插入式	台班	795.182	4.40	3498.80	
69	机械费	元	15170.382	1.02	15473.79	
70	折旧费(机械)	元	19343.689	1.02	19730.56	
71	折旧费(机械)	元	445789.069	1.02	454704.85	
72	检修费(机械)	元	123850.498	1.02	126327.51	
73	检修费(机械)	元	4391.090	1.02	4478.91	
74	维护费(机械)	元	16104.210	1.02	16426.29	
75	维护费(机械)	元	303225.688	1.02	309290.20	
76	机械人工	工日	6075.262	162.00	984192.44	
77	机械人工	工日	1.040	162.00	168.48	
78	机械人工	工日	127.964	162.00	20730.17	
79	其他费用(机械)	元	1901.777	1.02	1939.81	
80	汽油(机械)	kg	5730.027	8.89	50911.29	
81	柴油(机械)	kg	34970.839	7.45	260567.72	
82	柴油(机械)	kg	443.331	7.45	3303.26	
83	电(机械)	kW·h	758299.192	0.71	538392.43	
84	电(机械)	kW·h	39.073	0.71	27.74	
85	安拆及场外运输费(机械)	元	24107.988	1.02	24590.15	
86	安拆及场外运输费(机械)	元	28299.763	1.02	28865.76	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	15192333.95	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	2974384.11	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	570456.97	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	337492.10	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	161078.49	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 7.43%	232964.87	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 7.32%	229515.86	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	33800.29	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	33800.29	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	33800.29	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 25.78%	808322.26	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	1494442.21	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	18099355.68	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]					15192333.95	3391267.27	144135.90		
1	010516002001	预埋铁件	MJ-01、MJ-02、MJ-03、MJ-04、MJ-05 1、预埋件锚板采用Q235B级钢, 厚度及外形尺寸见加工图; 锚筋采用热轧HRB400级钢筋, 直径、长度及构造形式见各加工图; 锚筋不得采用冷加工钢筋。 2、表面热镀锌处理, 热镀锌平均厚度应大于85微米, 局部厚度应大于70微米。 3、具体做法详见图纸, 清单描述未详尽或与图纸不符之处均以图纸为准;	t	40.058	9995.15	400385.72	122655.99	65875.78		
2	011209001001	带骨架幕墙	铝单板（9#）： 1、面板：采用3.0mm厚铝单板，表面为氟碳喷漆（三涂）处理； 2、骨架：L40x4热镀锌角钢，□40x40x4热镀锌钢方管，□40x40x4热镀锌钢方管，铝角码等； 3、埋件：详见埋件平面图及埋件加工图；（清单另列） 4、嵌缝：泡沫棒、硅酮耐候密封胶等； 5、保温防火棉； 6、具体做法详见节点； 7、需符合图纸各项设计说明。	m2	1560.64	597.00	931702.08	235375.72	671.08		
本页小计							1332087.80	358031.71	66546.86		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011209001002	带骨架幕墙	铝单板（女儿墙）： 1、面板：采用3.0mm厚铝单板，表面为氟碳喷漆（三涂）处理； 2、骨架：L50x4热镀锌角钢，铝角码，2*40导电铜索（连接点<10m），2*40导电铜索（端头连接处用0.8mm不锈钢包裹），L30x47x3角铝（通长）等； 4、背板/内衬板：1.5mm厚镀锌防水板； 5、埋件：详见埋件平面图及埋件加工图；（清单另列） 6、嵌缝：泡沫棒、硅酮耐候密封胶等； 7、保温防火棉； 8、具体做法详见节点； 9、需符合图纸各项设计说明。	m2	293.43	636.35	186724.18	50246.95	120.31		
本页小计							186724.18	50246.95	120.31		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙

标段:一标段

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	011209001003	带骨架幕墙	拉网铝板： 1、面板：4mm厚铝合金拉网铝板，3003-H24，穿孔率不小于50%。 2、骨架：铝合金80x160x3明框立柱，铝合金80x90x3隐框横梁； 4、背板/内衬板：1.5mm厚镀锌防水板，2mm厚铝单板； 5、埋件：详见埋件平面图及埋件加工图；（清单另列） 6、嵌缝：泡沫棒、硅酮耐候密封胶等； 7、保温防火棉； 8、具体做法详见节点； 9、需符合图纸各项设计说明。	m2	210.00	1146.41	240746.10	52500.00	73.50		
5	011209001004	带骨架幕墙	铝单板（10#）： 1、面板：采用3.0mm厚铝单板，表面为氟碳喷漆（三涂）处理； 2、骨架：□80x60x4热镀锌钢方管，□50x50x4热镀锌钢方管，L50x4热镀锌角钢，铝角码等； 3、埋件：详见埋件平面图及埋件加工图；（清单另列） 4、嵌缝：泡沫棒、硅酮耐候密封胶等； 5、具体做法详见节点； 6、需符合图纸各项设计说明。	m2	4010.75	568.80	2281314.60	591866.38	1644.41		
本页小计							2522060.70	644366.38	1717.91		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011209001005	带骨架幕墙	铝单板（10#十层玻璃幕墙位置）： 1、面板：采用3.0mm厚铝单板，表面为氟碳喷漆(三涂)处理； 2、骨架：L50x4热镀锌角钢，铝角码等； 3、埋件：详见埋件平面图及埋件加工图；（清单另列） 4、背板/内衬板：2mm厚铝单板； 5、嵌缝：泡沫棒、硅酮耐候密封胶等； 6、具体做法详见节点； 7、需符合图纸各项设计说明。	m2	475.49	719.66	342191.13	80039.23	194.95		
7	011209001006	带骨架幕墙	铝单板（10#立面造型）： 1、面板：采用3.0mm厚铝单板，表面为氟碳喷漆(三涂)处理； 2、骨架：□120x60x4热镀锌钢方管，□50x50x4热镀锌钢方管，L50x4热镀锌角钢，12.6#热镀锌槽钢连接件，铝角码等； 3、埋件：详见埋件平面图及埋件加工图；（清单另列） 4、嵌缝：泡沫棒、硅酮耐候密封胶等； 5、保温防火棉； 6、具体做法详见节点JD-122至JD-128；； 7、需符合图纸各项设计说明。	m2	313.94	597.00	187422.18	47348.43	134.99		
本页小计							529613.31	127387.66	329.94		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	011209001007	带骨架幕墙	铝单板（9#10#一层雨棚）： 1、面板：采用3.0mm厚铝单板，表面为氟碳喷漆（三涂）处理； 2、骨架：L50x4热镀锌角钢，口100x50x4热镀锌钢方管，口50x50x4热镀锌钢方管，铝角码，4-8mm厚加劲钢板，双面角焊缝Hf≥6mm等； 3、埋件：详见埋件平面图及埋件加工图；（清单另列） 4、嵌缝：泡沫棒、硅酮耐候密封胶等； 5、保温防火棉； 6、具体做法详见节点； 7、需符合图纸各项设计说明。	m2	941.96	603.19	568180.85	144656.80	414.46		
本页小计							568180.85	144656.80	414.46		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	011209001008	带骨架幕墙	半隐框玻璃幕墙（含开启扇）： 1、面层材料品种：6中透光双银Low-E+12Ar+6透明中空超白钢化玻璃，2.0mm厚铝单板（背衬板）； 2、骨架材料种类：铝合金80x160x3明框立柱、铝合金80x90x3隐框横梁； 3、表面处理：氟碳漆、粉末喷涂、阳极氧化，型材表面喷涂颜色按建筑设计要求，涂层膜厚应符合现行国家标准； 4、设置开启扇，尺寸和数量详图纸，电动开窗器要求开启角度70°（厂家深化），铝合金翻窗护框、窗框等，防坠落见详图； 5、面层固定方式：铝角码，不锈钢螺栓螺钉、钢角码等连接； 6、嵌缝、塞口材料种类胶类：密封胶、三元乙丙胶条和泡沫条、隔热条（通长）等； 7、其他连接件，防火岩棉，铝合金芯套、铝合金副框、压板、扣盖、托条、压块等其他辅材，幕墙防火、幕墙避雷等，以设计说明及相应节点详图为准； 8、五金件应满足门窗功能要求和耐久性要求，合页、滑撑、风撑、地弹簧、滑轮等五金件的选用应满足门窗承载力要求，其反复启闭性应满足门窗反复启闭性能要求。五金件应符合《建筑门窗五金件通用要求	m2	2287.76	1175.96	2690314.25	555056.33	19034.16		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙

标段:一标段

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			》GB/T32223-2015、《建筑门窗五金件》JG/T124~130-2017等的规定。其中滑撑、风撑等的主要材质应为304不锈钢。紧固件须满足《紧固件机械性能》GB/T3098.1~17的规定,螺纹连接的公差配合及构造应符合GB/T20666的规定,紧固件规格和尺寸应有足够的承载力和可靠性。本工程采用于室外的应采用A4-70)的不锈钢紧固件(含螺栓、螺钉等)。铝合金门窗受力构件之间的连接如采用铆钉应采用不锈钢铆钉,不得采用铝及铝合金抽芯铆钉; 9、包括制作、安装、运输及埋件、配件、骨架煨弯费、异形弧形玻璃加工费等; 10、以上描述不详之处详见幕墙图纸、节点详图、各规范及节能的要求,投标单位需综合考虑全面报价;								
本页小计						2690314.25	555056.33	19034.16			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	011209001009	带骨架幕墙	半隐框玻璃幕墙： 1、面层材料品种：8中透光双银Low-E+12Ar+8透明中空超白钢化玻璃，2.0mm厚铝单板（背衬板）； 2、骨架材料种类：铝合金80x160x3明框立柱、铝合金80x90x3隐框横梁； 3、表面处理：氟碳漆、粉末喷涂、阳极氧化，型材表面喷涂颜色按建筑设计要求，涂层膜厚应符合现行国家标准； 4、面层固定方式：铝角码，不锈钢螺栓螺钉、钢角码等连接； 5、嵌缝、塞口材料种类胶类:密封胶、三元乙丙胶条和泡沫条、隔热条（通长）等； 6、其他连接件，防火岩棉，铝合金芯套、铝合金副框、压板、扣盖、托条、压块等其他辅材，幕墙防火、幕墙避雷等，以设计说明及相应节点详图为准； 7、五金件应满足门窗功能要求和耐久性要求,合页、滑撑、风撑、地弹簧、滑轮等五金件的选用应满足门窗承载力要求，其反复启闭性应满足门窗反复启闭性能要求。五金件应符合《建筑门窗五金件通用要求》GB/T32223-2015、《建筑门窗五金件》JG/T124-130-2017等的规定。其中滑撑、风撑等的主要材质应为304不锈钢。紧固件须满足《紧固件机械性	m2	3066.60	1017.86	3121369.48	674805.33	25514.11		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			能》GB/T3098.1~17的规定,螺纹连接的公差配合及构造应符合GB/T20666的规定,紧固件规格和尺寸应有足够的承载力和可靠性。本工程采用于室外的应采用A4-70)的不锈钢紧固件(含螺栓、螺钉等)。铝合金门窗受力构件之间的连接如采用铆钉应采用不锈钢铆钉,不得采用铝及铝合金抽芯铆钉; 8、包括制作、安装、运输及埋件、配件、骨架煨弯费、异形弧形玻璃加工费等; 9、以上描述不详之处详见幕墙图纸、节点详图、各规范及节能的要求,投标单位需综合考虑全面报价;								
本页小计						3121369.48	674805.33	25514.11			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	011209001010	带骨架幕墙	半隐框玻璃幕墙： 1、面层材料品种：6中透光单银Low-E+12A+6透明中空超白钢化玻璃，2.0mm厚铝单板（背衬板）； 2、骨架材料种类：铝合金80x160x3明框立柱、铝合金80x90x3隐框横梁； 3、表面处理：氟碳漆、粉末喷涂、阳极氧化，型材表面喷涂颜色按建筑设计要求，涂层膜厚应符合现行国家标准； 4、面层固定方式：铝角码，不锈钢螺栓螺钉、钢角码等连接； 5、嵌缝、塞口材料种类胶类:密封胶、三元乙丙胶条和泡沫条、隔热条（通长）等； 6、其他连接件，防火岩棉，铝合金芯套、铝合金副框、压板、扣盖、托条、压块等其他辅材，幕墙防火、幕墙避雷等，以设计说明及相应节点详图为准； 7、五金件应满足门窗功能要求和耐久性要求,合页、滑撑、风撑、地弹簧、滑轮等五金件的选用应满足门窗承载力要求，其反复启闭性应满足门窗反复启闭性能要求。五金件应符合《建筑门窗五金件通用要求》GB/T32223-2015、《建筑门窗五金件》JG/T124-130-2017等的规定。其中滑撑、风撑等的主要材质应为304不锈钢。紧固件须满足《紧固件机械性	m2	514.00	889.93	457424.02	111913.22	4276.48		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙

标段:一标段

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			能》GB/T3098.1~17的规定,螺纹连接的公差配合及构造应符合GB/T20666的规定,紧固件规格和尺寸应有足够的承载力和可靠性。本工程采用于室外的应采用A4-70)的不锈钢紧固件(含螺栓、螺钉等)。铝合金门窗受力构件之间的连接如采用铆钉应采用不锈钢铆钉,不得采用铝及铝合金抽芯铆钉; 8、包括制作、安装、运输及埋件、配件、骨架煨弯费、异形弧形玻璃加工费等; 9、以上描述不详之处详见幕墙图纸、节点详图、各规范及节能的要求,投标单位需综合考虑全面报价;								
本页小计						457424.02	111913.22	4276.48			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	011209001011	带骨架幕墙	半隐框玻璃幕墙 1、面层材料品种：10中透光单银Low-E+12A+10透明中空超白钢化玻璃，2.0mm厚铝单板(背衬板)； 2、骨架材料种类：铝合金80x160x3明框立柱、铝合金80x90x3隐框横梁； 3、表面处理：氟碳漆、粉末喷涂、阳极氧化，型材表面喷涂颜色按建筑设计要求，涂层膜厚应符合现行国家标准； 4、面层固定方式：铝角码，不锈钢螺栓螺钉、钢角码等连接； 5、嵌缝、塞口材料种类胶类:密封胶、三元乙丙胶条和泡沫条、隔热条（通长）等； 6、其他连接件，防火岩棉，铝合金芯套、铝合金副框、压板、扣盖、托条、压块等其他辅材，幕墙防火、幕墙避雷等，以设计说明及相应节点详图为准； 7、五金件应满足门窗功能要求和耐久性要求,合页、滑撑、风撑、地弹簧、滑轮等五金件的选用应满足门窗承载力要求，其反复启闭性应满足门窗反复启闭性能要求。五金件应符合《建筑门窗五金件通用要求》GB/T32223-2015、《建筑门窗五金件》JG/T124-130-2017等的规定。其中滑撑、风撑等的主要材质应为304不锈钢。紧固件须满足《紧固件机械性	m2	821.45	1074.31	882491.95	178854.31	6834.46		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			能》GB/T3098.1~17的规定,螺纹连接的公差配合及构造应符合GB/T20666的规定,紧固件规格和尺寸应有足够的承载力和可靠性。本工程采用于室外的应采用A4-70)的不锈钢紧固件(含螺栓、螺钉等)。铝合金门窗受力构件之间的连接如采用铆钉应采用不锈钢铆钉,不得采用铝及铝合金抽芯铆钉; 8、包括制作、安装、运输及埋件、配件、骨架煨弯费、异形弧形玻璃加工费等; 9、以上描述不详之处详见幕墙图纸、节点详图、各规范及节能的要求,投标单位需综合考虑全面报价;								
本页小计						882491.95	178854.31	6834.46			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	011209001012	带骨架幕墙	半隐框玻璃幕墙（含开启扇）： 1、面层材料品种：6+1.14PVB+6中透光单银Low-E+12A+6透明中空超白钢化玻璃，2.0mm厚铝单板(背衬板)； 2、骨架材料种类：铝合金80x160x3明框立柱、铝合金80x90x3隐框横梁； 3、表面处理：氟碳漆、粉末喷涂、阳极氧化，型材表面喷涂颜色按建筑设计要求，涂层膜厚应符合现行国家标准； 4、设置开启扇，尺寸和数量详图纸，电动开窗器要求开启角度70°（厂家深化），铝合金翻窗护框、窗框等，防坠落见详图； 5、面层固定方式：铝角码，不锈钢螺栓螺钉、钢角码等连接； 6、嵌缝、塞口材料种类胶类:密封胶、三元乙丙胶条和泡沫条、隔热条（通长）等； 7、其他连接件，防火岩棉，铝合金芯套、铝合金副框、压板、扣盖、托条、压块等其他辅材，幕墙防火、幕墙避雷等，以设计说明及相应节点详图为准； 8、五金件应满足门窗功能要求和耐久性要求,合页、滑撑、风撑、地弹簧、滑轮等五金件的选用应满足门窗承载力要求，其反复启闭性应满足门窗反复启闭性能要求。五金件应符合《建筑门窗五金件通用要求	m2	597.02	1320.22	788197.74	149111.72	4949.30		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙					标段:一标段					第15页 共17页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			》GB/T32223-2015、《建筑门窗五金件》JG/T124~130-2017等的规定。其中滑撑、风撑等的主要材质应为304不锈钢。紧固件须满足《紧固件机械性能》GB/T3098.1~17的规定,螺纹连接的公差配合及构造应符合GB/T20666的规定,紧固件规格和尺寸应有足够的承载力和可靠性。本工程采用于室外的应采用A4-70的不锈钢紧固件(含螺栓、螺钉等)。铝合金门窗受力构件之间的连接如采用铆钉应采用不锈钢铆钉,不得采用铝及铝合金抽芯铆钉; 9、包括制作、安装、运输及埋件、配件、骨架煨弯费、异形弧形玻璃加工费等; 10、以上描述不详之处详见幕墙图纸、节点详图、各规范及节能的要求,投标单位需综合考虑全面报价;								
本页小计							788197.74	149111.72	4949.30		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙					标段:一标段					第16页 共17页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011209001013	带骨架幕墙	半隐框玻璃幕墙（含开启扇）： 1、面层材料品种：6+1.14PVB+6中透光单银Low-E+12A+8透明中空超白钢化玻璃，2.0mm厚铝单板(背衬板)； 2、骨架材料种类：铝合金80x160x3明框立柱、铝合金80x90x3隐框横梁； 3、表面处理：氟碳漆、粉末喷涂、阳极氧化，型材表面喷涂颜色按建筑设计要求，涂层膜厚应符合现行国家标准； 4、设置开启扇，尺寸和数量详图纸，电动开窗器要求开启角度70°（厂家深化），铝合金翻窗护框、窗框等，防坠落见详图； 5、面层固定方式：铝角码，不锈钢螺栓螺钉、钢角码等连接； 6、嵌缝、塞口材料种类胶类:密封胶、三元乙丙胶条和泡沫条、隔热条（通长）等； 7、其他连接件，防火岩棉，铝合金芯套、铝合金副框、压板、扣盖、托条、压块等其他辅材，幕墙防火、幕墙避雷等，以设计说明及相应节点详图为准； 8、五金件应满足门窗功能要求和耐久性要求,合页、滑撑、风撑、地弹簧、滑轮等五金件的选用应满足门窗承载力要求，其反复启闭性应满足门窗反复启闭性能要求。五金件应符合《建筑门窗五金件通用要求	m2	1736.78	1217.12	2113869.67	396836.86	14397.91		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙

标段:一标段

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			》GB/T32223-2015、《建筑门窗五金件》JG/T124~130-2017等的规定。其中滑撑、风撑等的主要材质应为304不锈钢。紧固件须满足《紧固件机械性能》GB/T3098.1~17的规定,螺纹连接的公差配合及构造应符合GB/T20666的规定,紧固件规格和尺寸应有足够的承载力和可靠性。本工程采用于室外的应采用A4-70)的不锈钢紧固件(含螺栓、螺钉等)。铝合金门窗受力构件之间的连接如采用铆钉应采用不锈钢铆钉,不得采用铝及铝合金抽芯铆钉; 9、包括制作、安装、运输及埋件、配件、骨架煨弯费、异形弧形玻璃加工费等; 10、以上描述不详之处详见幕墙图纸、节点详图、各规范及节能的要求,投标单位需综合考虑全面报价;									
本页小计							2113869.67	396836.86	14397.91			
合计							15192333.95	3391267.27	144135.90			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:9#10#楼幕墙			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			229515.86	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.32	229515.86	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	3449.01	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					232964.87	

暂列金额明细表

工程名称:9#10#楼幕墙

标段:一标段

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项	33800.29	
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计			33800.29	-

计 日 工 表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#楼幕墙 标段: 一标段 第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

主要工日一览表

工程名称:9#10#楼幕墙

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:9#10#楼幕墙

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	门式起重机10t	台班	8.813	497.20	4381.82	
2	灰浆搅拌机200L	台班	0.170	181.63	30.88	
3	台式钻床16mm	台班	78.776	3.64	286.74	
4	台式钻床16mm	台班	17.686	3.64	64.38	
5	剪板机40×3100mm	台班	7.210	373.12	2690.20	
6	联合冲剪机16mm	台班	34.109	61.21	2087.81	
7	联合冲剪机16mm	台班	7.658	61.21	468.75	
8	型钢剪断机500mm	台班	1.602	79.28	127.01	
9	交流弧焊机32kV·A	台班	36.650	86.44	3168.03	
10	交流弧焊机32kV·A	台班	677.381	86.44	58552.81	
11	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	14.421	8.59	123.88	
12	双组分注胶机	台班	86.625	833.00	72158.63	
13	折旧费(机械)	元	1193.090	1.02	1216.95	
14	折旧费(机械)	元	4258.131	1.02	4343.29	
15	检修费(机械)	元	855.105	1.02	872.21	
16	检修费(机械)	元	358.479	1.02	365.65	
17	维护费(机械)	元	425.576	1.02	434.09	
18	维护费(机械)	元	1728.901	1.02	1763.48	
19	机械人工	工日	17.626	162.00	2855.41	
20	机械人工	工日	0.170	162.00	27.54	
21	电(机械)	kW·h	71569.357	0.71	50814.24	
22	安拆及场外运输费(机械)	元	467.290	1.02	476.64	
23	安拆及场外运输费(机械)	元	8638.399	1.02	8811.17	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼精装修

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	14488243.84	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	3585505.43	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	847536.96	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	559608.38	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	289710.96	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 7.43%	287928.58	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 7.32%	283665.84	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	41774.83	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	41774.83	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	41774.83	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 25.78%	999030.79	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	1473892.78	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	17850479.20	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼精装修						标段:一标段			第1页 共17页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0108	H 门窗工程				2038408.82	101522.18	337.22			
1	010801002001	木质门带套	1. M0923仿木纹(定制) 2. 门洞尺寸900*2300mm; 3. 石材脚墩; 4. 报价要求: 含制作、运输、安装、带细木工板基层门套、门框、门套线、油漆、304不锈钢合页、仿木纹饰面、门锁、地上门吸及五金配件等所有项目; 5. 符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求。	樘	572	1789.27	1023462.44	35303.84			
2	010801004005	木质防火门	1. FM1023甲仿木纹防火门(定制) 2. 门洞尺寸1000*2300mm; 3. 报价要求: 含制作、运输、安装、带细木工板基层门套、门框、门套线、油漆、304不锈钢合页、仿木纹饰面、门锁、地上门吸及五金配件等所有项目; 4. 符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求。	樘	2	1250.44	2500.88	169.98			
本页小计							1025963.32	35473.82			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#楼精装修						标段: 一标段			第2页 共17页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010801004006	木质防火门	1. FM1523 乙/乙a仿木纹防火门(定制) 2. 门洞尺寸1500*2300mm; 3. 报价要求: 含制作、运输、安装、带细木工板基层门套、门框、门套线、油漆、304不锈钢合页、仿木纹饰面、门锁、地上门吸及五金配件等所有项目; 4. 符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求。	樘	19	1875.66	35637.54	2422.31			
4	010801004007	木质防火门	1. FM1623 乙/乙a仿木纹防火门(定制) 2. 门洞尺寸1600*2300mm; 3. 报价要求: 含制作、运输、安装、带细木工板基层门套、门框、门套线、油漆、304不锈钢合页、仿木纹饰面、门锁、地上门吸及五金配件等所有项目; 4. 符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求。	樘	70	2000.71	140049.70	9519.30			
5	010802004001	防盗门	1. M1123防盗门仿木纹定制 2. 门洞尺寸1050*2300mm; 3. 报价要求: 含制作、运输、安装、带细木工板基层门套、门框、门套线、油漆、304不锈钢合页、仿木纹饰面、门锁、地上门吸及五金配件等所有项目; 4. 符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求。	樘	569	1432.62	815160.78	52228.51	335.71		
本页小计							990848.02	64170.12	335.71		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#楼精装修						标段: 一标段				第3页 共17页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010808004001	金属门窗套	1、1.2mm厚黑色砂面不锈钢门套，具体做法详见图纸	m2	30.10	534.80	16097.48	1878.24	1.51		
7	01B014	消防栓暗门	消防栓暗门 1、5#镀锌角钢； 2、铰链、金属干挂件； 3、具体做法详见图纸节点； 4、投标单位综合考虑报价。	个	11	500.00	5500.00				
	0111	L 楼地面装饰工程					3745342.02	1121359.69	16256.48		
8	011101003003	细石混凝土楼地面	卫生间蹲便器抬高按投影计入 1、轻质陶粒填充，抬高200mm	m2	10.97	138.62	1520.66	322.41	34.23		
9	011102003002	块料楼地面	300*600mm防滑地砖 1、8~12厚地砖铺实拍平浇水(留缝),专用填缝剂,湿锯末养护，瓷砖专用粘结剂； 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆；	m2	2352.24	107.16	252066.04	77929.71	1458.39		
10	011102003003	块料楼地面	600*600mm防滑地砖 1、8~12厚地砖铺实拍平浇水(留缝),专用填缝剂,湿锯末养护，瓷砖专用粘结剂； 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆；	m2	2414.67	108.17	261194.85	86372.75	1497.10		
本页小计							536379.03	166503.11	2991.23		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼精装修

标段:一标段

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	011102003004	块料楼地面	600*1200mm防滑地砖 1、8~12厚地砖铺实拍平浇水(留缝), 专用填缝剂,湿锯末养护, 瓷砖专用粘结剂; 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆;	m2	18625.68	120.13	2237502.94	666240.57	11547.92		
12	011102003005	块料楼地面	750*1500mm灰色防滑地砖 1、8~12厚地砖铺实拍平浇水(留缝), 专用填缝剂,湿锯末养护; 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆;	m2	442.42	148.67	65774.58	15825.36	274.30		
13	011106002001	块料楼梯面层	600*600mm防滑地砖（1-3层） 1、8~12厚地砖铺实拍平浇水(留缝), 专用填缝剂,湿锯末养护, 瓷砖专用粘结剂; 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆;	m2	269.78	198.14	53454.21	23773.01	267.08		
14	011105003001	块料踢脚线	瓷砖踢脚线 1、基层墙体; 2、专用界面剂甩毛; 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道; 4、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光; 5、10厚专用胶泥; 6、100mm高瓷砖踢脚线;	m2	366.24	164.79	60352.69	26083.61	102.55		
15	011105002001	石材踢脚线	楼梯间挡水石 1、20mm厚大理石挡水石; 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆;	m2	61.64	495.39	30535.84	3509.78	6.78		
本页小计							2447620.26	735432.33	12198.63		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼精装修

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	011105006001	金属踢脚线	40mm高1.0mm厚成品黑钛金踢脚线 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 5、固定配套卡件 6、40mm高1.0mm厚成品黑钛金踢脚线	m	9585.50	43.44	416394.12	127103.73	95.86		
17	011105006002	金属踢脚线	50mm高1.0mm厚成品黑钛金踢脚线 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 5、固定配套卡件 6、50mm高1.0mm厚成品黑钛金踢脚线	m	3501.41	47.24	165406.61	47899.29	35.01		
18	011108001001	石材零星项目	云多拉灰大理石门槛石 1、20厚大理石(花岗岩)留缝,水泥浆擦缝; 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面洒水水泥粉 3、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 4、钢砼基层。	m2	295.06	547.66	161592.56	24006.08	73.77		
本页小计							743393.29	199009.10	204.64		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼精装修

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011108003001	块料零星项目	防滑地砖门槛 1、8~12厚地砖铺实拍平浇水(留缝), 专用填缝剂, 湿锯末养护, 瓷砖专用粘结剂; 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆; 3、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平; 4、界面剂一道; 5、钢砵基层;	m2	124. 92	209. 08	26118. 27	12570. 70	78. 70		
20	01B015	拉3*3mm防滑槽	1、宿舍淋浴间拉3*3mm防滑槽 2、具体做法及连接方式详见图纸。 3、投标单位综合考虑报价。	m	4359. 95	3. 08	13428. 65	9722. 69	784. 79		
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					3091703. 34	1321660. 92	1641. 79		
21	011204003003	块料墙面	干挂瓷砖墙面 1、1500x750mm浅灰色柔光砖; 2、铝板专用干挂金属件; 3、40x40mm角钢刷防锈漆三遍; 4、M12膨胀螺栓;	m2	862. 34	278. 61	240256. 55	63209. 52	370. 81		
22	011204003004	块料墙面	粘贴瓷砖墙面 1、600*1200mm柔光砖; 2、1:3水泥砂浆结合层; 3、含瓷砖接缝处3x3mm海棠角、3x3mm鸡嘴缝、密封胶面勾同色哑光美缝剂;	m2	1311. 01	137. 09	179726. 36	61001. 30	78. 66		
本页小计							459529. 83	146504. 21	1312. 96		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼精装修

标段:一标段

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	011204003005	块料墙面	粘贴瓷砖墙面 1、600x600mm抛光砖； 2、1:3水泥砂浆结合层； 3、参考位置：厨房、备餐区、西厨、卫生间；	m2	2754.04	116.36	320460.09	128145.48	165.24		
24	011207001001	墙面装饰板	电梯门套、门楣 1、1.2mm厚黑色砂面不锈钢(定制)面层，1.0mm厚黑色砂面不锈钢套线； 2、双层15mm防火基层板； 3、40x40方钢刷防锈漆三遍；	m2	315.00	939.87	296059.05	70361.55	686.70		
25	011207001002	墙面装饰板	电梯按钮 1、1.2mm厚黑色砂面不锈钢(定制)面层（含折边）； 2、单层15mm防火基层板； 3、40x40方钢刷防锈漆三遍；	m2	34.08	746.20	25430.50	5675.68	72.59		
26	011207001003	墙面装饰板	首层大厅接待台主背景墙 1、1.2mm厚深灰色砂面铝板（定制）； 2、铝板专用干挂金属件； 3、40x40mm角钢刷防锈漆三遍； 4、M12膨胀螺栓；	m2	30.05	378.92	11386.55	3869.24	62.50		
本页小计							653336.19	208051.95	987.03		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼精装修

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	011207001004	墙面装饰板	宿舍内洗手间壁龛 1、40x40角钢,刷防锈漆三遍 。 2、18mm厚埃特板基层。 3、具体做法及连接方式详见图纸。 4、投标单位综合考虑报价。	m2	707.90	100.13	70882.03	19063.75	205.29		
28	011207001005	墙面装饰板	管道包管 1、C50轻钢龙骨。 2、18mm厚埃特板基层。 3、12mm厚纸面石膏板。 4、工程量暂定。	m2	463.91	139.95	64924.20	18732.69			
29	011210005001	成品隔断	15mm厚成品仿木纹抗倍特隔断	m2	212.04	315.92	66987.68	9732.64			
30	011407001003	墙面喷刷涂料	无机环保涂料 1、无机环保涂料饰面两道、封闭底涂料一道； 2、满刮2厚柔性耐水腻子找平；	m2	27912.89	38.47	1073808.88	563840.38			
31	011407001004	墙面喷刷涂料	无机环保涂料 1、无机防潮防水环保涂料饰面两道； 2、封闭底涂料一道； 3、满刮2厚柔性耐水腻子找平；	m2	18684.32	39.54	738778.01	377423.26			
32	011502001001	金属装饰线	墙面金属线条 1.2mm厚黑色砂面不锈钢(定制)	m	46.50	64.59	3003.44	605.43			
	0113	N 天棚工程					4198012.68	1620161.07	1177.73		
本页小计							2018384.24	989398.15	205.29		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼精装修

标段:一标段

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	010810002001	木窗帘盒	窗帘盒 1、U50上人轻钢龙骨； 2、12mm厚埃特板基层； 3、12mm厚纸面石膏板； 4、成品腻子三遍； 5、无机环保涂料三遍	m2	296.38	228.16	67622.06	30275.22	8.89		
34	011302001002	吊顶天棚	平面石膏板吊顶 1、U60上人轻钢龙骨； 2、12mm厚埃特板基层； 3、12mm厚纸面石膏板； 4、成品腻子三遍； 5、无机环保涂料三遍	m2	382.28	185.60	70951.17	25811.55			
35	011302001003	吊顶天棚	平面石膏板吊顶 1、U50上人轻钢龙骨； 2、12mm厚埃特板基层； 3、12mm厚纸面石膏板； 4、成品腻子三遍； 5、无机环保涂料三遍	m2	13652.47	179.62	2452256.66	921814.77			
本页小计							2590829.89	977901.54	8.89		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼精装修

标段:一标段

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	011302001004	吊顶天棚	侧面石膏板吊顶 1、U60上人轻钢龙骨； 2、12mm厚埃特板基层； 3、12mm厚纸面石膏板； 4、成品腻子三遍； 5、无机环保涂料三遍	m2	27.85	193.93	5400.95	2114.09			
37	011302001005	吊顶天棚	侧面石膏板吊顶 1、U50上人轻钢龙骨； 2、12mm厚埃特板基层； 3、12mm厚纸面石膏板； 4、成品腻子三遍； 5、无机环保涂料三遍	m2	4891.95	187.96	919490.92	371347.92			
38	011302001006	吊顶天棚	首层大厅接待台处造型铝板吊顶 1、U60上人轻钢龙骨； 2、1.2mm厚深灰色砂面铝板；	m2	36.02	378.92	13648.70	4637.94	74.92		
39	011302001007	吊顶天棚	1200*600铝扣板吊顶 1、U50上人轻钢龙骨； 2、1.0厚1200x600mm白色铝扣板； 3、参考位置：公区卫生间；	m2	36.02	140.85	5073.42	1095.37			
40	011302001008	吊顶天棚	300*600铝扣板吊顶 1、U50上人轻钢龙骨； 2、0.6mm厚300*600mm铝扣板集成吊顶； 3、参考位置：套内卫生间；	m2	2255.34	119.32	269107.17	68584.89			
本页小计							1212721.16	447780.21	74.92		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼精装修						标段:一标段		第11页 共17页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	011304001001	灯带（槽）	悬挑灯槽 1、U60上人轻钢龙骨； 2、12mm厚埃特板基层； 3、12mm厚纸面石膏板； 4、成品腻子三遍； 5、无机环保涂料三遍	m2	28.40	256.22	7276.65	3004.15	1.70		
42	011304001002	灯带（槽）	悬挑灯槽 1、U50上人轻钢龙骨； 2、12mm厚埃特板基层； 3、12mm厚纸面石膏板； 4、成品腻子三遍； 5、无机环保涂料三遍	m2	36.40	256.22	9326.41	3850.39	2.18		
43	011407002003	天棚喷刷涂料	原顶涂料 1、无机防潮防水环保涂料饰面两道、封闭底涂料一道； 2、满刮2厚柔性耐水腻子找平；	m2	3615.34	40.71	147180.49	77006.74			
44	011407002004	天棚喷刷涂料	原顶涂料 1、无机环保涂料饰面两道、封闭底涂料一道； 2、满刮2厚柔性耐水腻子找平；	m2	4753.88	39.64	188443.80	101257.64			
45	011502001002	金属装饰线	天棚石膏板嵌金属线条 1、1.0mm厚黑色砂面不锈钢(定制)U型造型	m	370.03	64.59	23900.24	4817.79			
本页小计							376127.59	189936.71	3.88		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼精装修						标段:一标段		第12页 共17页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	010606013001	零星钢构件	壁挂空调处结构加固 1、10#工字钢。 2、M12膨胀螺栓。 3、具体做法及连接方式详见图纸。	t	2.068	8865.59	18334.04	4542.61	1090.04		
	0115	Q 其他装饰工程					1414776.98	117517.62			
47	01B016	挡水条	卫生间挡水条 1、40mm高灰色大理石防水线定制； 2、含运输、制作、安装等一切工艺费用。 3、具体详见图纸。 4、投标单位综合考虑报价。	m	831.94	180.00	149749.20				
48	011505001001	洗漱台	洗手台定制 1、尺寸：L1740*K600*H1350mm； 2、20mm厚白色人造石台面定制； 3、20mm厚白色人造石挡水板； 4、石材磨斜边处理； 5、报价含制作、安装、镀锌角钢基层、台面开孔、五金配件等相关费用； 6、具体做法及连接方式详见图纸。	个	2	1510.24	3020.48	921.72			
本页小计							171103.72	5464.33	1090.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼精装修						标段:一标段			第13页 共17页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	011505001002	洗漱台	洗手台定制 1、尺寸：L1000*K600*H350mm； 2、20mm厚白色人造石台面定制； 3、石材磨斜边处理； 4、报价含制作、安装、镀锌角钢基层、台面开孔、五金配件等相关费用； 5、具体做法及连接方式详见图纸。	个	84	649.39	54548.76	16835.28			
50	011505001003	洗漱台	洗手台定制 1、尺寸：L900*K600*H350mm； 2、20mm厚白色人造石台面定制； 3、石材磨斜边处理； 4、报价含制作、安装、镀锌角钢基层、台面开孔、五金配件等相关费用； 5、具体做法及连接方式详见图纸。	个	204	584.46	119229.84	36795.48			
51	011505001004	洗漱台	洗手台定制 1、尺寸：L800*K600*H400mm； 2、20mm厚白色人造石台面定制； 3、石材磨斜边处理； 4、报价含制作、安装、镀锌角钢基层、台面开孔、五金配件等相关费用； 5、具体做法及连接方式详见图纸。	个	224	546.00	122304.00	37663.36			
本页小计							296082.60	91294.12			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼精装修

标段:一标段

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	011505001005	洗漱台	1、成品立柱式洗手台（选样） 2、报价含制作、安装、镀锌角钢基层、台面开孔、五金配件等相关费用； 3、具体做法及连接方式详见图纸。	个	18	800.00	14400.00				
53	01B017	成品无障碍镜柜	1、成品无障碍镜柜(选样) 2、报价含制作、安装、银镜、置物柜、五金配件等相关费用。 3、具体详见图纸。 4、投标单位综合考虑报价。	个	18	550.00	9900.00				
54	011505010001	镜面玻璃	1740*2000mm镜柜； 1、5mm厚高清银镜。 2、1.0mm厚黑色砂面不锈钢框。 3、18mm厚防火基层板。 4、具体做法及连接方式详见图纸。 5、投标单位综合考虑报价。	m2	6.96	341.78	2378.79	378.83			
55	011505010002	镜面玻璃	1000*1100mm镜柜； 1、5mm厚高清银镜。 2、成品木饰面镜框。 3、18mm厚防火基层板。 4、成品木饰面置物飘板。 5、具体做法及连接方式详见图纸。 6、投标单位综合考虑报价。	m2	92.40	459.93	42497.53	4685.60			
本页小计							69176.32	5064.43			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼精装修

标段:一标段

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	011505010003	镜面玻璃	900*1100mm镜柜； 1、5mm厚高清银镜。 2、成品木饰面镜柜。 3、18mm厚防火基层板。 4、成品木饰面置物飘板。 5、具体做法及连接方式详见图纸。 6、投标单位综合考虑报价。	m2	201.96	475.08	95947.16	10241.39			
57	011505010004	镜面玻璃	800*1100mm镜柜； 1、5mm厚高清银镜。 2、成品木饰面镜框。 3、18mm厚防火基层板。 4、成品木饰面置物飘板。 5、具体做法及连接方式详见图纸。 6、投标单位综合考虑报价。	m2	197.12	494.02	97381.22	9995.96			
58	01B018	卫生间坐便器洗手台安全扶手	1、成品座便器适配无障碍安全扶手（选样）。 2、含运输、制作、安装等一切工艺费用。 3、具体详见图纸。 4、投标单位综合考虑报价。	个	18	200.00	3600.00				
本页小计							196928.38	20237.35			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-9#10#楼精装修

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	01B019	洗手台安全扶手	1、立柱式洗手台适配专用无障碍安全扶手(选样)。 2、含运输、制作、安装等一切工艺费用。 3、具体详见图纸。 4、投标单位综合考虑报价。	个	18	390.00	7020.00				
60	01B020	淋浴安全扶手	1、淋浴专用无障碍安全扶手(选样)； 2、含运输、制作、安装等一切工艺费用。 3、具体详见图纸。 4、投标单位综合考虑报价。	个	54	200.00	10800.00				
61	01B021	无障碍安全座椅	1、淋浴专用无障碍安全座椅(选样)； 2、含运输、制作、安装等一切工艺费用。 3、具体详见图纸。 4、投标单位综合考虑报价。	个	18	200.00	3600.00				
62	01B022	防溅浴帘	1、成品防溅浴帘(选样)； 2、含运输、制作、安装等一切工艺费用。 3、具体详见图纸。 4、投标单位综合考虑报价。	套	530	280.00	148400.00				
63	01B023	成品固定式不锈钢晾衣杆	1、成品固定式不锈钢晾衣杆(定制)； 2、含运输、制作、安装、预埋件、五金等一切工艺费用。 3、具体详见图纸。 4、投标单位综合考虑报价。	套	530	1000.00	530000.00				
本页小计							699820.00				

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:9#10#楼精装修			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			283665.84	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.32	283665.84	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	4262.74	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					287928.58	

计 日 工 表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-9#10#楼精装修

标段: 一标段

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:9#10#楼精装修

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:9#10#楼精装修

标段:一标段

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	汽车式起重机20t	台班	0.436	1097.08	478.33	
2	门式起重机10t	台班	0.393	497.20	195.40	
3	叉式起重机5t	台班	0.103	503.25	51.83	
4	载货汽车4t	台班	15.306	468.23	7166.73	
5	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	0.143	239.27	34.22	
6	灰浆搅拌机200L	台班	82.666	181.63	15014.63	
7	混凝土切缝机7.5kW	台班	25.942	30.66	795.38	
8	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	1.174	219.56	257.76	
9	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	1.516	219.56	332.85	
10	木工圆锯机500mm	台班	1.770	26.00	46.02	
11	摇臂钻床50mm	台班	0.186	21.10	3.92	
12	半自动切割机100mm	台班	0.041	86.07	3.53	
13	型钢剪断机500mm	台班	0.145	79.28	11.50	
14	喷砂除锈机3m3/min	台班	0.620	34.64	21.48	
15	电动扭力扳手	台班	4.100	7.56	31.00	
16	交流弧焊机21kV·A	台班	5.634	59.44	334.88	
17	交流弧焊机32kV·A	台班	12.790	86.44	1105.57	
18	交流弧焊机42kV·A	台班	1.654	119.96	198.41	
19	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	0.889	8.59	7.64	
20	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	1.499	31.65	47.44	
21	电动空气压缩机10m3/min	台班	0.145	368.23	53.39	
22	后切式石料加工机	台班	23.887	15.70	375.03	
23	混凝土振捣器平板式	台班	1.008	12.45	12.55	
24	机械费	元	1074.016	1.02	1095.50	
25	折旧费(机械)	元	19.894	1.02	20.29	
26	折旧费(机械)	元	838.307	1.02	855.07	
27	检修费(机械)	元	192.106	1.02	195.95	
28	检修费(机械)	元	3.593	1.02	3.66	
29	维护费(机械)	元	7.011	1.02	7.15	
30	维护费(机械)	元	806.594	1.02	822.73	

第2页 共2页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 土建工程-D10地块-11#楼

标段: 一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	16631050.64	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	2634520.51	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	5947770.45	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	5524332.17	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	3064514.17	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 7.43%	423438.28	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 7.32%	417169.34	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	61435.59	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	61435.59	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	61435.59	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 25.78%	1469211.14	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮-甲供材料(设备)费) \times 9%	2169852.10	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	26279319.92	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼						标段:一标段		第1页 共38页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0101	A 土石方工程					67761.05	26741.78	29489.55		
1	010101002002	挖一般土方	1. 挖土范围：底板、承台,基础梁、基坑、排水沟等土方开挖； 2. 土质类别：分层详见地勘报告，由投标人自行辨别土方类型进行报价； 3. 综合考虑挖、运（场地内转运）及机械台班进退场费等(由投标人自行考虑综合报价)； 4. 投标单位需根据现场情况全面考虑报价；	m3	1886.30	29.70	56023.11	17750.08	28766.08		
2	010103001002	回填方	利用原土回填	m3	1476.47	7.95	11737.94	8991.70	723.47		
	0103	C 桩基工程					3957279.08	132854.14	345116.25		
本页小计							67761.05	26741.78	29489.55		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010301002014	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别：各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定； 2、单桩有效长度：71m； 3、桩外径700mm，壁厚110mm； 4、沉桩方法：采用锤击法方式； 5、自然地坪标高：-0.778m，桩顶标高：-1.6m； 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级：非泵送C45水下商品混凝土（掺入微膨胀剂，掺量为10%~15%），灌注长度按2.1米计入，浇灌填芯砼前，应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净，采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性； 7、管桩桩尖类型：A型； 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青，厚度≥500um，接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道，涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10、具体做法详见施工图及22C400	根	49	26994.01	1322706.49	41814.64	114135.70		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼						标段:一标段					第3页 共38页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							1322706.49	41814.64	114135.70			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼					标段:一标段					第4页 共38页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010301002015	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-1.8m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清理干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	30	27004.09	810122.70	25671.30	70057.80		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼						标段:一标段					第5页 共38页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							810122.70	25671.30	70057.80			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010301002016	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.45m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	26	27036.88	702958.88	22446.84	61220.90		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼						标段:一标段					第7页 共38页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							702958.88	22446.84	61220.90			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010301002017	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.65m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	36	27046.98	973691.28	31164.84	84982.32		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼						标段:一标段				第9页 共38页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；								
本页小计							973691.28	31164.84	84982.32		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010301002018	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1（试桩）:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别：各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定； 2、单桩有效长度：71m； 3、桩外径700mm，壁厚110mm； 4、沉桩方法：采用锤击法方式； 5、自然地坪标高：-0.778m，桩顶标高：-1.6m； 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级：非泵送C45水下商品混凝土（掺入微膨胀剂，掺量为10%~15%），灌注长度按2.1米计入，浇灌填芯砼前，应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净，采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性； 7、管桩桩尖类型：A型； 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道，涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10、具体做法详见施工图及22C400	根	3	28897.38	86692.14	3663.21	10591.50		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第11页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			、2020Z浙GT49； 11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；								
8	010515004001	钢筋笼	盘箍8-10	t	1.238	4648.94	5755.39	614.51	259.15		
9	010515004002	钢筋笼	盘螺8-10	t	0.160	4703.91	752.63	76.98	39.03		
10	010515004003	钢筋笼	钢筋笼 带肋钢筋 HRB400；	t	10.070	4593.21	46253.62	4845.08	2456.68		
11	010516002002	预埋铁件	预埋铁件 25kg/块以内；	t	0.835	9995.15	8345.95	2556.74	1373.17		
	0104	D 砌筑工程					632623.99	179636.81	2626.32		
12	010401001002	砖基础	砖胎膜 1. 240mm厚M10. 水泥砂浆砌MU20水泥标准砖； 2. 15厚1:3水泥砂浆粉刷.	m3	660.46	586.36	387267.33	116670.26	2153.10		
13	010402001004	砌块墙	外墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块A5.0、B07； 2. 墙体类型:200mm以内； 3. 砂浆强度等级:M10.0专用砂浆；	m3	250.43	412.36	103267.31	25153.19	197.84		
本页小计							638334.37	153579.97	17070.47		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-11#楼						标段: 一标段					第12页 共38页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
14	010402001005	砌块墙	外墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A5. 0、B07; 2. 墙体类型: 100mm以内; 3. 砂浆强度等级: M10. 0专用砂浆;	m3	90. 12	440. 48	39696. 06	11095. 57	71. 19			
15	010402001006	砌块墙	内墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A3. 5、B06; 2. 墙体类型: 200mm以内; 3. 砂浆强度等级: Ma5. 0专用砂浆;	m3	225. 09	392. 52	88352. 33	22608. 04	177. 82			
16	010402001007	砌块墙	内墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A3. 5、B06; 2. 墙体类型: 100mm以内; 3. 砂浆强度等级: Ma5. 0专用砂浆;	m3	33. 38	420. 64	14040. 96	4109. 75	26. 37			
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土工程					7243191. 83	920164. 54	42124. 15			
17	010501001002	垫层	垫层 1. 150厚C20聚合物水泥混凝土找平层	m3	596. 57	439. 29	262067. 24	19609. 26	399. 70			
18	010501004002	满堂基础	1、C40泵送商品混凝土满堂基础。	m3	1666. 07	522. 28	870155. 04	43267. 84	399. 86			
19	010502001005	矩形柱	1、C35泵送商品混凝土柱。	m3	273. 41	585. 69	160133. 50	28746. 33	109. 36			
20	010502001006	矩形柱	1、C30泵送商品混凝土柱。	m3	141. 56	557. 41	78906. 96	14883. 62	56. 62			
本页小计							1513352. 09	144320. 41	1240. 92			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第13页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	010502003001	异形柱	1、C35泵送商品混凝土柱。	m3	174.01	585.69	101915.92	18295.41	69.60		
22	010502003002	异形柱	1、C30泵送商品混凝土柱。	m3	173.56	557.41	96744.08	18248.10	69.42		
23	010502002002	构造柱	1、C25非泵送商品混凝土构造柱。	m3	105.53	588.53	62107.57	18827.61	63.32		
24	010503002002	矩形梁	1、C30泵送商品混凝土矩形梁。	m3	1364.90	483.04	659301.30	60028.30	545.96		
25	010503003001	异形梁	1、C30泵送商品混凝土异形梁。	m3	446.60	483.04	215725.66	19641.47	178.64		
26	010503004002	圈梁	1、C25非泵送商品混凝土圈梁。	m3	58.94	524.46	30911.67	7055.12	35.36		
27	010503005002	过梁	1、C25非泵送商品混凝土过梁。	m3	6.53	524.46	3424.72	781.64	3.92		
28	010504001002	直形墙	1、C30商品泵送混凝土墙。	m3	15.12	498.80	7541.86	911.89	6.05		
29	010505003002	平板	1、C30泵送商品混凝土板。	m3	1722.16	496.04	854260.25	87434.06	1308.84		
30	010506001002	直形楼梯	1、C30泵送商品混凝土楼梯。 2、楼梯底板厚度≤180mm。	m2	261.73	127.70	33422.92	4896.97	36.64		
31	010505006002	栏板	1、C25泵送商品混凝土栏板。	m3	52.07	600.15	31249.81	8213.52	31.24		
32	010507005002	扶手、压顶	1、C25非泵送商品混凝土压顶。	m3	18.64	602.08	11222.77	3372.35	11.18		
33	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、C30泵送商品混凝土雨篷板、设备平台。	m3	1.05	539.98	566.98	89.20	0.62		
34	010508001003	后浇带	1、C45泵送商品混凝土后浇带满堂。	m3	9.17	575.08	5273.48	436.13	12.56		
本页小计							2113668.99	248231.77	2373.35		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第14页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	010515001013	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	5.181	6304.54	32663.82	10234.70	282.83		
36	010515001014	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）6.5	t	12.994	4871.54	63300.79	8645.30	295.48		
37	010515001015	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）10	t	245.208	4582.88	1123758.84	163144.24	5576.03		
38	010515001016	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）12	t	26.567	4539.76	120607.80	15222.63	1691.26		
39	010515001017	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）14	t	6.147	4476.21	27515.26	3522.17	391.32		
40	010515001018	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）18	t	62.613	4421.89	276867.80	35876.62	3985.94		
41	010515001019	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）22	t	150.220	4199.99	630922.50	59135.61	7781.40		
42	010515001020	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）25	t	153.952	4236.89	652277.69	60604.74	7974.71		
43	010515001021	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）6.5	t	13.393	5731.94	76767.87	17728.31	739.16		
44	010515001022	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）10	t	108.781	5443.28	592125.44	143993.41	6003.62		
45	010515001023	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）14	t	22.665	4678.57	106039.79	17242.40	593.60		
本页小计							3702847.60	535350.13	35315.35		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼						标段:一标段			第15页 共38页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	Z010515011004	钢筋连接	电渣压力焊接	个	1681	7. 81	13128. 61	8556. 29	1949. 96		
47	Z010515011005	钢筋连接	钢筋气压焊接头	个	2148	6. 67	14327. 16	10439. 28	300. 72		
48	Z010515011006	钢筋连接	直螺纹钢筋接头	个	2139	13. 07	27956. 73	11080. 02	1219. 23		
	0106	F 金属结构工程					45097. 39	20408. 54	3160. 75		
49	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、不同材料基体交接处及墙面机电安装管线开槽处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，加强材料可采用锁锌钢丝网，其余内墙不同填充墙体材料交接的界面处,应设置热镀锌电焊网或耐碱玻纤网布,热镀锌电焊网或耐碱玻纤网布的宽度宜取400mm，并沿界面缝两侧各延伸200mm。热镀锌电焊网网孔尺寸 不应大于 20mm×20mm, 钢丝直径不应小于 0. 7mm。对于加气混凝土制品与其他材料处在同一表面时，两种不同材料的交界缝隙处尚应采用粘贴耐碱玻璃纤维网格布聚合物水泥加强层加强后方可装修。 2、楼梯间和人流通道的填充墙,应采用热镀锌电焊网砂浆面层加强;网孔尺寸不应大于20mmx20mm, 钢丝直径不应小于 0. 7mm。	m2	3361. 91	7. 70	25886. 71	14523. 45			
本页小计							81299. 21	44599. 04	3469. 91		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第16页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010516002003	预埋铁件	预制埋件M-1、M-2： 1、钢板材质Q235-B； 2、锚筋采用C14与C12螺纹钢筋； 3、以上描述不详之处详见节点详图、各规范要求，报价时请综合考虑所有连接件	t	1.922	9995.15	19210.68	5885.09	3160.75		
	0108	H 门窗工程					807614.55	46630.38	98.28		
51	010802003003	钢质防火门	FM1乙 1、门类型：乙级钢质防火门； 2、尺寸：700*2000 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集12J609；	樘	20	721.86	14437.20	765.40			
52	010802003004	钢质防火门	FM乙1523 1、门类型：乙级钢质防火门； 2、尺寸：1500*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集12J609；	樘	11	1778.89	19567.79	1037.41			
本页小计							53215.67	7687.90	3160.75		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼						标段:一标段		第17页 共38页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、门类型：不锈钢卷帘门（成品定制，业主选样）； 2、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、电动装置及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 4、详见图纸及图集13J602-3	m2	108.00	388.30	41936.40	6499.44	98.28		
54	010801001001	木质门	M0923（卫生间木门，成品定制） 1、门类型：成品木门； 2、尺寸900*2300 2、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	10	1270.56	12705.60	1607.60			
55	010802001010	金属（塑钢）门	WM1523 1、门类型：钢制外开门； 2、尺寸：1500*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	7	1300.84	9105.88	917.91			
本页小计							63747.88	9024.95	98.28		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第18页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010807001018	金属（塑钢、断桥）窗	C1215 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1200*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	674.18	674.18	31.34			
57	010807001019	金属（塑钢、断桥）窗	C1515 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1500*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	831.46	831.46	39.17			
58	010807001020	金属（塑钢、断桥）窗	C1712 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1700*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	759.26	1518.52	71.04			
本页小计							3024.16	141.55			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第19页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	010807001021	金属（塑钢、断桥）窗	C1712’ 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1700*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	759.26	1518.52	71.04			
60	010807001022	金属（塑钢、断桥）窗	C1722 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1700*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	71	1233.80	87599.80	4302.60			
61	010807001023	金属（塑钢、断桥）窗	C1722’ 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1700*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	15	1233.80	18507.00	909.00			
本页小计							107625.32	5282.64			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第20页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010807001024	金属（塑钢、断桥）窗	C1722(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1700*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	17	1406.67	23913.39	1281.80			
63	010807001025	金属（塑钢、断桥）窗	C1815 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1800*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	988.75	988.75	47.01			
64	010807001026	金属（塑钢、断桥）窗	C1922A 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1900*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	1184.43	1184.43	60.43			
本页小计							26086.57	1389.24			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第21页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	010807001027	金属（塑钢、断桥）窗	C1922A(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1900*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	11	1564.40	17208.40	926.97			
66	010807001028	金属（塑钢、断桥）窗	C2012 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：2000*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	6	705.44	4232.64	208.20			
67	010807001029	金属（塑钢、断桥）窗	C2022 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：2000*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	15	1439.87	21598.05	1069.35			
本页小计							43039.09	2204.52			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼						标段:一标段		第22页 共38页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	010807001030	金属（塑钢、断桥）窗	C2022(烟) 1、窗类型：上悬窗+固定窗； 2、尺寸：2000*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	118	1446.69	170709.42	9561.54			
69	010807001031	金属（塑钢、断桥）窗	C2022(烟)' 1、窗类型：上悬窗+固定窗； 2、尺寸：2000*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	1446.69	5786.76	324.12			
70	010807001032	金属（塑钢、断桥）窗	C2022A 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：2000*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	1439.87	1439.87	71.29			
本页小计							177936.05	9956.95			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第23页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	010807001033	金属（塑钢、断桥）窗	C2022’ 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：2000*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	7	1439.87	10079.09	499.03			
72	010807001034	金属（塑钢、断桥）窗	C2815 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：2800*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	1513.08	1513.08	73.13			
73	010807001035	金属（塑钢、断桥）窗	C4230 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：4200*3000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	3910.93	3910.93	201.52			
本页小计							15503.10	773.68			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第24页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	010807001036	金属（塑钢、断桥）窗	C5422 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：5400*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	3421.64	3421.64	178.67			
75	010807001037	金属（塑钢、断桥）窗	C5422' 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：5400*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	3421.64	3421.64	178.67			
76	010807001038	金属（塑钢、断桥）窗	C7512 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：7500*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	7	2546.39	17824.73	910.84			
本页小计							24668.01	1268.18			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第25页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	010807001039	金属（塑钢、断桥）窗	C7512(烟) 1、窗类型：上悬窗； 2、尺寸：7500*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	3563.29	3563.29	217.19			
78	010807001040	金属（塑钢、断桥）窗	C7522 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：7500*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	4923.19	9846.38	511.66			
79	010807001041	金属（塑钢、断桥）窗	C7522（烟） 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：7500*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	3	5685.86	17057.58	963.39			
本页小计							30467.25	1692.24			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第26页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	010807001042	金属（塑钢、断桥）窗	C7530 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：7500*3000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	6	6640.89	39845.34	2095.32			
81	010807001043	金属（塑钢、断桥）窗	C8412 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：8400*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	8	2847.64	22781.12	1165.84			
82	010807001044	金属（塑钢、断桥）窗	C8412（烟） 1、窗类型：上悬窗； 2、尺寸：8400*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	6	3986.56	23919.36	1459.50			
本页小计							86545.82	4720.66			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第27页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	010807001045	金属（塑钢、断桥）窗	C8422（烟） 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：8400*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	7	6360.24	44521.68	2517.69			
84	010807001046	金属（塑钢、断桥）窗	C8422（烟）’ 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：8400*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	6360.24	25440.96	1438.68			
85	010807001047	金属（塑钢、断桥）窗	C8430 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：8400*3000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	11	7541.31	82954.41	4351.49			
本页小计							152917.05	8307.86			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼						标段:一标段		第28页 共38页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	010807001048	金属（塑钢、断桥）窗	PK1015 1、窗类型：平开窗； 2、尺寸：1000*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	624.63	1249.26	65.10			
87	01B029	上悬窗手动连杆开启装置	上悬窗手动连杆开启装置	个	510	80.00	40800.00				
	0109	J 屋面及防水工程					1355076.48	167611.54	1032.51		
本页小计							42049.26	65.10			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第29页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	010902003004	屋面刚性层	屋面1 （倒置式上人屋面/不上人, I 级防水, 三道设防） 1、50厚C30细石混凝土随捣随抹, 1%坡向地漏, 内配 Φ 6@150双向钢筋, 随捣随抹, 分层赶光, 纵横间距≤4x6m机械切缝, 缝宽10mm, 密封膏嵌缝; 2、无纺布隔离层200g/m² ^U; 3、挤塑聚苯板保温层30厚 (B1级); （清单另列） 4、1.5 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材; （清单另列） 5、1.5 厚聚氨酯防水涂料; （清单另列） 6、1.5 厚聚氨酯防水涂料; （清单另列） 7、现浇钢筋混凝土初凝前二次压光抹平, 表面清扫干净。	m2	3469.33	111.42	386552.75	88953.62	867.33		
89	011001001002	保温隔热屋面	屋面1 1、挤塑聚苯板保温层30厚 (B1级)	m2	3469.33	30.73	106612.51	19948.65	34.69		
90	010902001002	屋面卷材防水	屋面1 （含上翻及附加层） 1、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材;	m2	3818.27	36.56	139595.95	11302.08			
91	010902002002	屋面涂膜防水	屋面1 （含上翻） 1、1.5厚聚氨酯防水涂料; 2、1.5厚聚氨酯防水涂料;	m2	3661.01	85.63	313492.29	24309.11			
本页小计							946253.50	144513.46	902.02		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第30页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	010902003005	屋面刚性层	雨篷面层 1、浅色涂料保护层； 2、2厚合成高分子防水涂膜（清单另列） 3、最薄处30厚C20细石混凝土1%找坡层抹平	m2	293.11	82.24	24105.37	3403.01	35.17		
93	010902002003	屋面涂膜防水	雨篷面层 1、2厚合成高分子防水涂膜	m2	442.75	85.63	37912.68	2939.86			
94	010904001001	楼（地）面卷材防水	楼1C 1、1.5 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	51.60	36.56	1886.50	152.74			
95	010904002002	楼（地）面涂膜防水	楼1C 2、1.5 厚聚氨酯防水涂料	m2	51.60	42.81	2209.00	171.31			
96	010904002003	楼（地）面涂膜防水	楼3/楼地3a 混凝土防水楼面 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；	m2	180.97	42.81	7747.33	600.82			
97	010904003003	楼（地）面砂浆防水（防潮）	楼3/楼地3a 混凝土防水楼面 1、3mm聚合物水泥防水浆料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；	m2	180.97	8.15	1474.91	597.20	7.24		
98	010902008003	屋面变形缝	屋面四周上下位置密封膏封堵	m	820.94	31.39	25769.31	6780.96			
本页小计							101105.10	14645.90	42.41		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第31页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	010902008004	屋面变形缝	底板后浇带钢板止水带	m	87.40	77.27	6753.40	1581.07	64.68		
100	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	地下室的外侧墙做法:由里到外 1、钢筋混凝土外墙（抗渗等级P8)(表面不平整处DPM15水泥砂浆修补) 2、1.5厚单组份聚氨酯涂膜防水（另列） 3、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材； 4、30mm厚挤塑聚苯板保护层 5、素土回填分层夯实（计入土方回填）	m2	53.79	79.57	4280.07	1912.23	15.60		
101	010903002003	墙面涂膜防水	1.5厚单组份聚氨酯涂膜防水（地下室侧壁）	m2	53.79	46.91	2523.29	271.10			
102	010903001002	墙面卷材防水	1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材（地下室侧壁）	m2	53.79	38.82	2088.13	365.23			
103	010904003004	楼（地）面砂浆防水(防潮)	地下室的底板下做法:由里到外 1、现浇自防水钢筋混凝土底板 2、1.2厚高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材（塑料类）+1.5厚无胎自粘改性沥青防水卷材（预铺反粘施工），搭接宽度大于等于80mm（自粘胶、胶粘带、焊接）或者对接宽度大于等于120mm（胶粘带对接），可在防水层进度钢筋绑扎（含附加）	m2	33.20	108.91	3615.81	272.57			
本页小计							19260.70	4402.20	80.28		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第32页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	010902003006	屋面刚性层	集水井、排水沟、电梯井坑内侧内底15厚聚物防水砂浆	m2	45.87	33.56	1539.40	482.09	7.80		
105	011201001009	墙面一般抹灰	外墙1 1、2mm厚聚合物水泥防水浆料；	m2	6208.86	40.00	248354.40				
106	010903002004	墙面涂膜防水	外门窗框四边侧增刷一道JS防水涂料防水层，宽度300	m2	1005.04	38.37	38563.38	3567.89			
	0111	L 楼地面装饰工程					391422.16	169746.20	1022.88		
107	011101001006	水泥砂浆楼地面	楼面1d 1、50厚C30细石混凝土随捣随抹 ， 内配Φ6@150双向钢筋， ≤6000mm双向设分仓缝，缝内嵌填防水油膏； 2、现浇钢筋混凝土楼地面一次成型抹平、抹光；	m2	3172.27	70.61	223993.98	77371.67	507.56		
108	011101001007	水泥砂浆楼地面	楼面1b:现浇钢筋混凝土楼面一次成型抹平、抹光	m2	13007.27	6.75	87799.07	49167.48	260.15		
本页小计							600250.23	130589.13	775.51		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第33页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	011101001008	水泥砂浆楼地面	楼1C 1、最薄处40厚C30细石混凝土随捣随抹，0.5%坡向室外，内配A6@150双向钢筋，≤6000mm双向设分仓缝，缝内嵌填防水油膏。 2、1.5 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(清单另列) 3、1.5 厚聚氨酯防水涂料(清单另列) 4、现浇钢筋混凝土楼地面一次成型抹平、抹光	m2	51.60	64.96	3351.94	1228.60	7.74		
110	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	楼2 水泥砂浆楼面(楼梯梯段) 1、20厚1:2水泥砂浆找平 2、遇楼梯踏步侧面做挡水粉刷构造，踏步下侧面做两条平行槽型滴水线（另计） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	300.99	110.70	33319.59	21860.90	108.36		
111	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	楼2 水泥砂浆楼面 1、20厚1:2水泥砂浆找平 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	81.03	27.15	2199.96	910.78	17.83		
112	011102003006	块料楼地面	楼2a:防滑地砖楼面(楼梯楼层平台处、房间地面) 1、灰色防滑地砖，水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	142.08	125.58	17842.41	5792.60	46.89		
本页小计							56713.90	29792.88	180.82		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼						标段:一标段			第34页 共38页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
113	011101003004	细石混凝土楼地面	楼3 混凝土防水楼面 1、预留50mm防滑面层二次装修，业主自理； 2、最薄处30厚C20细石混凝土随捣随抹，1%坡向地漏； 3、3mm聚合物水泥防水浆料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列） 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列）	m2	151.01	29.23	4414.02	2154.91	4.53		
114	011101003005	细石混凝土楼地面	楼4 混凝土楼面 1、30厚C20细石混凝土随捣随抹； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净；	m2	81.79	32.28	2640.18	1298.01	2.45		
115	011105001002	水泥砂浆踢脚线	踢1 （100高踢脚暗做，燃烧性能A级） 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光	m2	240.61	65.92	15861.01	9961.25	67.37		
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					619103.60	376133.93	8702.54		
本页小计							22915.21	13414.17	74.35		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第35页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
116	011201001010	墙面一般抹灰	外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面（水性涂料颜色见立面图标识）；（清单另列） 2、弹性底涂、柔性腻子两道；（清单另列） 3、2mm厚聚合物水泥防水浆料；（清单另列） 4、5mm厚聚合物水泥防水砂浆； 5、12厚1：3水泥砂浆，整个外墙面加玻纤网一道，居于两层抹灰中间； 6、专用界面剂甩毛；	m2	6208.86	52.21	324164.58	207562.19	3725.32		
117	011201001011	墙面一般抹灰	内墙1 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1：1：4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1：1：4混合砂浆罩面，压实赶光；	m2	5218.12	28.14	146837.90	82446.30	2765.60		
118	011201001012	墙面一般抹灰	内墙2（防水砂浆内墙，燃烧性能A级） 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6mm聚合物防水水泥砂浆 4、6mm水泥砂浆	m2	773.49	37.59	29075.49	15856.55	394.48		
本页小计							500077.97	305865.04	6885.40		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-11#楼						标段: 一标段		第36页 共38页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
119	011201001013	墙面一般抹灰	内墙3 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1:1:4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1:1:4混合砂浆罩面，压实赶光； 5、柔性耐水腻子2道；（清单另列） 6、白色无机涂料1底2面；（清单另列）	m2	1628.60	28.15	45845.09	25731.88	863.16		
120	011202001002	柱、梁面一般抹灰	柱面1 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1:1:4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1:1:4混合砂浆罩面，压实赶光；	m2	1635.09	36.47	59631.73	37558.02	850.25		
121	011201001014	墙面一般抹灰	无门井道内墙面 1、随砌随刮平	m2	576.30	23.51	13548.81	6978.99	103.73		
	0113	N 天棚工程					151508.71	88906.31	9239.63		
122	011301001005	天棚抹灰	顶棚1 耐水腻子 1、钢筋砼板底面清理干净； 2、界面剂； 3、腻子分二遍刮平；（清单另列）	m2	24314.82	5.90	143457.44	88019.65	9239.63		
123	011301001006	天棚抹灰	顶棚2 防水顶棚 1、钢筋砼板底面清理干净； 2、1厚聚合物水泥防水涂料；	m2	222.78	36.14	8051.27	886.66			
本页小计							270534.34	159175.20	11056.77		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-11#楼

标段:一标段

第37页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工程					1178226.66	553843.23			
124	011407001005	墙面喷刷涂料	内墙3 1、柔性耐水腻子2道； 2、白色无机涂料1底2面；	m2	1628.60	38.58	62831.39	36301.49			
125	011407002005	天棚喷刷涂料	顶棚1 耐水腻子 1、腻子分二遍刮平；	m2	24314.82	17.83	433533.24	289346.36			
126	011407001006	墙面喷刷涂料	外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面（水性涂料颜色见立面图标识）； 2、弹性底涂、柔性腻子两道；	m2	6984.86	97.62	681862.03	228195.38			
	0115	Q 其他装饰工程					182145.14	3376.19	2.90		
127	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间栏杆 1、栏杆高度900； 2、具体详见图纸；	m	136.88	290.00	39695.20				
128	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	防护栏杆 1、栏杆高度900； 2、具体详见图纸；	m	46.93	280.00	13140.40				
129	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	防护栏杆 1、栏杆高度800； 2、具体详见图纸；	m	9.04	270.00	2440.80				
130	01B030	钢爬梯	钢爬梯 首步高地1800 详GB15J401 WT1c/D3	座	2	1000.00	2000.00				
本页小计							1235503.06	553843.23			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-11#楼						标段: 一标段					第38页 共38页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
131	010903004005	墙面变形缝	外墙面变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》1/35	m	56.38	180.00	10148.40					
132	010903004006	墙面变形缝	内墙变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》2/28	m	236.00	180.00	42480.00					
133	010904004002	楼（地）面变形缝	楼（地）面变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》1/9	m	174.80	150.00	26220.00					
134	010903004007	墙面变形缝	天棚变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》2/28	m	174.80	180.00	31464.00					
135	010507004001	台阶	屋面砖砌台阶	m2	2.28	307.93	702.08	265.51	2.90			
136	011001003003	保温隔热墙面	变形缝内满填岩棉板，详见节点12	m3	10.21	1356.93	13854.26	3110.68				
本页小计							124868.74	3376.19	2.90			
合计							16631050.64	2686053.59	442615.76			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:11#楼			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			417169.34	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.32	417169.34	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	6268.94	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					423438.28	

计 日 工 表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-11#楼

标段: 一标段

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:11#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:11#楼			标段:一标段			第1页 共2页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	0.388	3538.00	1372.74	
2	热轧带肋钢筋盘螺8-10	t	0.164	3646.00	597.94	
3	热轧带肋钢筋HRB400E综合	t	10.491	3538.00	37117.16	
4	热轧带肋钢筋盘螺HRB400E Φ8~Φ10(箍筋)	t	361.069	3646.00	1316457.57	
5	热轧带肋钢筋盘螺HRB400E Φ6	t	26.915	3929.00	105749.04	
6	热轧带肋钢筋HRB400E Φ12	t	23.232	3611.00	83890.75	
7	热轧带肋钢筋HRB400E Φ18	t	64.178	3496.00	224366.29	
8	热轧带肋钢筋HRB400E Φ12	t	27.231	3611.00	98331.14	
9	热轧带肋钢筋HRB400E Φ14	t	6.301	3549.00	22362.25	
10	热轧带肋钢筋HRB400E Φ22	t	153.976	3522.00	542303.47	
11	热轧带肋钢筋HRB400E Φ25	t	157.801	3558.00	561455.96	
12	热轧光圆钢筋HPB300(综合)	t	0.205	3691.00	756.66	
13	热轧光圆钢筋综合	t	0.026	3691.00	95.97	
14	热轧光圆钢筋HPB300 Φ6	t	27.240	3779.00	102939.96	
15	热轧光圆钢筋HPB300综合	t	0.419	3691.00	1546.53	
16	盘螺10	t	1.263	3646.00	4604.90	
17	热轧光圆钢筋HPB300 Φ6	t	5.285	3779.00	19972.02	
18	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	31.865	0.38	12.14	
19	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	31568.709	0.38	12027.68	
20	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	0.445	394.00	175.33	
21	混凝土实心砖240×115×53 MU20	千块	349.383	394.00	137656.90	
22	蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5	m3	251.232	239.00	60044.45	
23	蒸压砂加气混凝土砌块B07 A5.0	m3	331.015	257.00	85070.86	
24	泵送商品混凝土C20	m3	602.536	389.00	234386.50	
25	泵送商品混凝土C25	m3	52.591	403.00	21194.17	
26	泵送商品混凝土C30细石砼	m3	186.476	454.00	84660.10	
27	泵送商品混凝土C30	m3	3967.201	421.00	1670191.62	

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:11#楼

标段:一标段

第1页 共3页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	对讲机 (一对)	台班	61.376	4.61	282.94	
2	履带式推土机90kW	台班	0.430	889.65	382.55	
3	履带式单斗液压挖掘机 1m ³	台班	4.370	1099.72	4805.78	
4	电动夯实机250N·m	台班	33.790	27.17	918.07	
5	电动夯实机250N·m	台班	0.110	27.17	2.99	
6	步履式柴油打桩机6t	台班	112.791	1923.93	217001.99	
7	步履式柴油打桩机6t	台班	2.935	1923.93	5646.73	
8	步履式柴油打桩机6t	台班	20.679	1923.93	39784.95	
9	履带式起重机25t	台班	12.469	905.22	11287.19	
10	履带式起重机25t	台班	68.006	905.22	61560.39	
11	轮胎式起重机16t	台班	2.065	901.24	1861.06	
12	汽车式起重机8t	台班	3.500	774.28	2709.98	
13	汽车式起重机8t	台班	0.008	774.28	6.19	
14	汽车式起重机16t	台班	5.000	1022.13	5110.65	
15	门式起重机10t	台班	0.423	497.20	210.32	
16	门式起重机10t	台班	0.184	497.20	91.48	
17	叉式起重机3t	台班	19.351	507.00	9810.96	
18	叉式起重机3t	台班	10.538	507.00	5342.77	
19	自升式塔式起重机600kN·m	台班	607.604	642.72	390519.24	
20	载货汽车4t	台班	59.981	468.23	28084.90	
21	载货汽车4t	台班	13.076	468.23	6122.58	
22	载货汽车6t	台班	0.029	503.75	14.61	
23	载货汽车8t	台班	5.000	523.91	2619.55	
24	载货汽车15t	台班	3.500	818.58	2865.03	
25	机动翻斗车1t	台班	0.218	239.23	52.15	
26	机动翻斗车1t	台班	98.116	239.23	23472.29	
27	电动卷扬机-单筒快速5kN	台班	716.957	183.79	131769.53	
28	卷扬机井架30m	台班	716.957	12.56	9004.98	
29	双笼施工电梯2×1(t) 100m	台班	61.876	377.45	23355.10	
30	灰浆搅拌机200L	台班	0.556	181.63	100.99	

主要机械台班一览表

工程名称:11#楼			标段:一标段			第2页 共3页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
31	灰浆搅拌机200L	台班	0.010	181.63	1.82	
32	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.810	219.56	177.84	
33	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	10.551	219.56	2316.58	
34	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	17.133	219.56	3761.72	
35	钢筋调直机14mm	台班	117.007	37.71	4412.33	
36	钢筋调直机14mm	台班	3.575	37.71	134.81	
37	钢筋切断机40mm	台班	3.575	41.40	148.01	
38	钢筋切断机40mm	台班	94.761	41.40	3923.11	
39	钢筋弯曲机40mm	台班	352.029	25.82	9089.39	
40	木工圆锯机500mm	台班	24.099	26.00	626.57	
41	木工圆锯机500mm	台班	77.177	26.00	2006.60	
42	螺栓套丝机39mm	台班	44.919	27.29	1225.84	
43	剪板机20×2500mm	台班	0.096	125.72	12.07	
44	剪板机40×3100mm	台班	0.346	373.12	129.10	
45	剪板机40×3100mm	台班	0.150	373.12	55.97	
46	型钢剪断机500mm	台班	0.033	79.28	2.62	
47	型钢剪断机500mm	台班	0.077	79.28	6.10	
48	岩石切割机3kW	台班	8.769	48.62	426.35	
49	电动多级离心清水泵 Φ50mm	台班	341.207	51.13	17445.91	
50	交流弧焊机32kV·A	台班	9.428	86.44	814.96	
51	交流弧焊机32kV·A	台班	65.662	86.44	5675.82	
52	交流弧焊机32kV·A	台班	35.998	86.44	3111.67	
53	直流弧焊机32kW	台班	171.857	91.04	15645.86	
54	对焊机75kV·A	台班	29.895	111.19	3324.03	
55	电渣焊机电流 1000A	台班	11.767	164.94	1940.85	
56	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	0.692	8.59	5.94	
57	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	17.487	8.59	150.21	
58	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	477.347	31.65	15108.03	
59	气压焊设备	台班	32.220	9.37	302.03	
60	混凝土振捣器平板式	台班	41.314	12.45	514.36	

第3页 共3页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 土建工程-D10地块-12#楼

标段: 一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	34351039.69	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	5394188.50	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	11788944.16	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	10938534.87	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	6051427.72	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 7.43%	850409.29	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 7.32%	837819.11	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	123383.74	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	123383.74	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	123383.74	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 25.78%	2950679.86	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	4429264.27	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	53643311.72	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-12#楼						标段: 一标段					第1页 共57页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
	0101	A 土石方工程					75390.11	13360.11	49249.71			
1	010101002003	挖一般土方	1. 挖土范围：底板、承台,基础梁等土方开挖； 2. 土质类别：分层详见地勘报告，由投标人自行辨别土方类型进行报价； 3. 综合考虑挖、运（场地内转运）及机械台班进退场费等(由投标人自行考虑综合报价)； 4. 投标单位需根据现场情况全面考虑报价；	m3	2904.97	23.46	68150.60	7814.37	48803.50			
2	010103001003	回填方	利用原土回填	m3	910.63	7.95	7239.51	5545.74	446.21			
	0103	C 桩基工程					8029881.16	270887.31	702780.65			
本页小计							75390.11	13360.11	49249.71			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010301002019	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.95m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清理干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	18	27106.43	487915.74	15831.72	43123.86		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼						标段:一标段					第3页 共57页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							487915.74	15831.72	43123.86			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010301002020	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别：各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定； 2、单桩有效长度：71m； 3、桩外径700mm，壁厚110mm； 4、沉桩方法：采用锤击法方式； 5、自然地坪标高：-0.778m，桩顶标高：-3.2m； 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级：非泵送C45水下商品混凝土（掺入微膨胀剂，掺量为10%~15%），灌注长度按2.1米计入，浇灌填芯砼前，应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净，采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性； 7、管桩桩尖类型：A型； 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青，厚度≥500um，接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道，涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。。 9、桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10、具体做法详见施工图及22C400	根	6	27120.85	162725.10	5297.34	14425.74		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼						标段:一标段					第5页 共57页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							162725.10	5297.34	14425.74			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010301002021	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别：各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定； 2、单桩有效长度：71m； 3、桩外径700mm，壁厚110mm； 4、沉桩方法：采用锤击法方式； 5、自然地坪标高：-0.778m，桩顶标高：-3.4m； 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级：非泵送C45水下商品混凝土（掺入微膨胀剂，掺量为10%~15%），灌注长度按2.1米计入，浇灌填芯砼前，应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净，采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性； 7、管桩桩尖类型：A型； 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青，厚度≥500um，接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道，涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10、具体做法详见施工图及22C400	根	6	27132.37	162794.22	5313.48	14466.60		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第7页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；								
本页小计							162794.22	5313.48	14466.60		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-12#楼					标段: 一标段					第8页 共57页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010301002022	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.45m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清理干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	46	27077.64	1245571.44	40150.18	109422.50		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼						标段:一标段					第9页 共57页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							1245571.44	40150.18	109422.50			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010301002023	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别：各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定； 2、单桩有效长度：71m； 3、桩外径700mm，壁厚110mm； 4、沉桩方法：采用锤击法方式； 5、自然地坪标高：-0.778m，桩顶标高：-2.65m； 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级：非泵送C45水下商品混凝土（掺入微膨胀剂，掺量为10%~15%），灌注长度按2.1米计入，浇灌填芯砼前，应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净，采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性； 7、管桩桩尖类型：A型； 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青，厚度≥500um，接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道，涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。。 9、桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10、具体做法详见施工图及22C400	根	64	27089.17	1733706.88	56033.28	152675.84		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼						标段:一标段					第11页 共57页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							1733706.88	56033.28	152675.84			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼					标段:一标段					第12页 共57页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010301002024	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-1.6m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	123	27019.23	3323365.29	105685.29	288337.83		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼						标段:一标段					第13页 共57页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							3323365.29	105685.29	288337.83			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼					标段:一标段					第14页 共57页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	010301002025	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-1.8m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	18	27029.32	486527.76	15508.44	42303.24		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼						标段:一标段				第15页 共57页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；								
本页小计							486527.76	15508.44	42303.24		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼					标段:一标段					第16页 共57页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010301002026	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.75m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	8	27094.92	216759.36	7014.88	19111.68		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼						标段:一标段				第17页 共57页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；								
本页小计							216759.36	7014.88	19111.68		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010301002027	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1（试桩）:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别：各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定； 2、单桩有效长度：71m； 3、桩外径700mm，壁厚110mm； 4、沉桩方法：采用锤击法方式； 5、自然地坪标高：-0.778m，桩顶标高：-1.6m； 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级：非泵送C45水下商品混凝土（掺入微膨胀剂，掺量为10%~15%），灌注长度按2.1米计入，浇灌填芯砼前，应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净，采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性； 7、管桩桩尖类型：A型； 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道，涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。。 9、桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10、具体做法详见施工图及22C400	根	3	28870.89	86612.67	3644.70	10544.52		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第19页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			、2020Z浙GT49； 11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；								
12	010515004004	钢筋笼	盘箍8-10	t	2.511	4648.94	11673.49	1246.39	525.63		
13	010515004005	钢筋笼	盘螺8-10	t	0.324	4703.91	1524.07	155.89	79.04		
14	010515004006	钢筋笼	钢筋笼 带肋钢筋 HRB400；	t	20.420	4593.21	93793.35	9824.88	4981.66		
15	010516002004	预埋铁件	预埋铁件 25kg/块以内；	t	1.692	9995.15	16911.79	5180.84	2782.51		
	0104	D 砌筑工程					1385660.95	388859.96	5302.23		
16	010401001003	砖基础	砖胎膜 1. 240mm厚M10. 水泥砂浆砌MU20水泥标准砖； 2. 15厚1:3水泥砂浆粉刷； 3. 砖膜顶部设置100厚C20素混凝土压顶。	m3	1252.73	622.51	779836.95	234786.66	4121.48		
17	010402001008	砌块墙	外墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块A5.0、B07； 2. 墙体类型:200mm以内； 3. 砂浆强度等级:M10.0专用砂浆；	m3	593.60	412.36	244776.90	59621.18	468.94		
本页小计							1235129.22	314460.54	23503.78		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-12#楼						标段: 一标段					第20页 共57页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
18	010402001009	砌块墙	外墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A5. 0、B07; 2. 墙体类型: 100mm以内; 3. 砂浆强度等级: M10. 0专用砂浆;	m3	124. 70	440. 48	54927. 86	15353. 06	98. 51			
19	010402001010	砌块墙	内墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A3. 5、B06; 2. 墙体类型: 200mm以内; 3. 砂浆强度等级: Ma5. 0专用砂浆;	m3	726. 75	392. 52	285263. 91	72994. 77	574. 13			
20	010402001011	砌块墙	内墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A3. 5、B06; 2. 墙体类型: 100mm以内; 3. 砂浆强度等级: Ma5. 0专用砂浆;	m3	49. 58	420. 64	20855. 33	6104. 29	39. 17			
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土工程					15263097. 18	1956955. 02	97121. 46			
21	010501001003	垫层	垫层 1. 150厚C20聚合物水泥混凝土找平层	m3	1303. 24	439. 29	572500. 30	42837. 50	873. 17			
22	010501004003	满堂基础	1、C40泵送商品混凝土满堂基础。	m3	3396. 15	522. 28	1773741. 22	88198. 02	815. 08			
23	010502001007	矩形柱	1、C35泵送商品混凝土柱。	m3	675. 81	585. 69	395815. 16	71054. 66	270. 32			
24	010502001008	矩形柱	1、C30泵送商品混凝土柱。	m3	677. 72	557. 41	377767. 91	71255. 48	271. 09			
本页小计							3480871. 69	367797. 78	2941. 47			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第21页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010502003003	异形柱	1、C30泵送商品混凝土柱。	m3	160.99	557.41	89737.44	16926.49	64.40		
26	010502002003	构造柱	1、C25非泵送商品混凝土构造柱。	m3	199.11	588.53	117182.21	35523.22	119.47		
27	010503002003	矩形梁	1、C30泵送商品混凝土矩形梁。	m3	2885.61	483.04	1393865.05	126909.13	1154.24		
28	010503003002	异形梁	1、C30泵送商品混凝土异形梁。	m3	667.56	483.04	322458.18	29359.29	267.02		
29	010503004003	圈梁	1、C25非泵送商品混凝土圈梁。	m3	156.62	524.46	82140.93	18747.41	93.97		
30	010503005003	过梁	1、C25非泵送商品混凝土过梁。	m3	5.91	524.46	3099.56	707.43	3.55		
31	010504001003	直形墙	1、C30商品泵送混凝土墙。	m3	150.58	498.80	75109.30	9081.48	60.23		
32	010505003003	平板	1、C30泵送商品混凝土板。	m3	3469.51	496.04	1721015.74	176147.02	2636.83		
33	010506001003	直形楼梯	1、C30泵送商品混凝土楼梯。 2、楼梯底板厚度≤180mm。	m2	522.00	127.70	66659.40	9766.62	73.08		
34	010505006003	栏板	1、C25泵送商品混凝土栏板。	m3	14.78	600.15	8870.22	2331.40	8.87		
35	010507005003	扶手、压顶	1、C25非泵送商品混凝土压顶。	m3	37.43	602.08	22535.85	6771.84	22.46		
36	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1、C30泵送商品混凝土雨篷板、设备平台。	m3	125.17	539.98	67589.30	10633.19	73.85		
37	010508001004	后浇带	1、C45泵送商品混凝土后浇带满堂。	m3	14.94	575.08	8591.70	710.55	20.47		
38	010515001024	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	9.715	6304.54	61248.61	19191.30	530.34		
本页小计							4040103.49	462806.37	5128.78		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第22页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	010515001025	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）8	t	0.450	4671.60	2102.22	326.88	11.26		
40	010515001026	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）6.5	t	22.260	4871.54	108440.48	14810.25	506.19		
41	010515001027	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）10	t	475.090	4582.88	2177280.46	316091.63	10803.55		
42	010515001028	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）12	t	61.480	4539.76	279104.44	35227.43	3913.82		
43	010515001029	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）14	t	38.250	4476.21	171215.03	21916.87	2435.00		
44	010515001030	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）18	t	66.500	4421.89	294055.69	38103.84	4233.39		
45	010515001031	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）22	t	383.500	4199.99	1610696.17	150968.61	19865.30		
46	010515001032	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）25	t	380.250	4236.89	1611077.42	149689.22	19696.95		
47	010515001033	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）6.5	t	18.655	5731.94	106929.34	24693.62	1029.57		
48	010515001034	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）10	t	247.100	5443.28	1345034.49	327086.27	13637.45		
49	010515001035	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）14	t	53.632	4678.57	250921.07	40800.54	1404.62		
本页小计							7956856.81	1119715.16	77537.10		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼						标段:一标段				第23页 共57页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	Z010515011007	钢筋连接	电渣压力焊接	个	9191	7. 81	71781. 71	46782. 19	10661. 56		
51	Z010515011008	钢筋连接	钢筋气压焊接头	个	11174	6. 67	74530. 58	54305. 64	1564. 36		
	0106	F 金属结构工程					76378. 20	28589. 12	8650. 12		
52	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、不同材料基体交接处及墙面机电安装管线开槽处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，加强材料可采用锁锌钢丝网，其余内墙不同填充墙墙体材料交接的界面处,应设置热镀锌电焊网或耐碱玻纤网布，热镀锌电焊网或耐碱玻纤网布的宽度宜取400mm，并沿界面缝两侧各延伸200mm。热镀锌电焊网网孔尺寸 不应大于 20mm×20mm，钢丝直径不应小于0. 7mm。对于加气混凝土制品与其他材料处在同一表面时，两种不同材料的交界缝隙处尚应采用粘贴耐碱玻璃纤维网格布聚合物水泥加强层加强后方可装修。 2、楼梯间和人流通道的填充墙,应采用热镀锌电焊网砂浆面层加强;网孔尺寸不应大于20mmx20mm，钢丝直径不应小于0. 7mm。	m2	2857. 23	7. 70	22000. 67	12343. 23			
本页小计							168312. 96	113431. 06	12225. 92		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-12#楼						标段: 一标段			第24页 共57页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010516002005	预埋铁件	预制埋件M-1、M-2； 1、钢板材质Q235-B； 2、锚筋采用C14与C12螺纹钢筋； 3、以上描述不详之处详见节点详图、各规范要求，报价时请综合考虑所有连接件	t	3.460	9995.15	34583.22	10594.38	5690.00		
54	011209001014	带骨架幕墙	预制埋件： 1、钢板材质Q235-B； 2、锚筋采用Φ12螺纹钢筋； 3、表面应热浸镀锌防锈处理； 4、预埋件锚筋与锚板应采用穿孔塞焊，焊条为采用E5503型焊条，所有焊缝应严格保证质量，满足《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012的要求。 5、以上描述不详之处详见幕墙图纸、节点详图、各规范及节能的要求，报价时请综合考虑所有连接件。	t	1.800	10996.84	19794.31	5651.51	2960.12		
	0108	H 门窗工程					1835729.66	100087.10	98.28		
55	010802003005	钢质防火门	FM丙2430（配电房专用） 1、门类型：丙级钢质防火门； 2、尺寸：2400*3000 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集04J610-1；	樘	2	7208.21	14416.42	393.64			
本页小计							68793.95	16639.53	8650.12		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第25页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010802003006	钢质防火门	FM甲1223（配电房专用） 1、门类型：甲级钢质防火门； 2、尺寸：1200*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集04J610-1；	樘	2	1494.87	2989.74	150.90			
57	010802003007	钢质防火门	FM甲1221 1、门类型：甲级钢质防火门； 2、尺寸：1200*2100 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集12J609；	樘	1	1364.88	1364.88	68.89			
58	010802003008	钢质防火门	FM乙0720 1、门类型：乙级钢质防火门； 2、尺寸：700*2000 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集12J609；	樘	42	721.86	30318.12	1607.34			
本页小计							34672.74	1827.13			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第26页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	010802003009	钢质防火门	FM乙1523 1、门类型：乙级钢质防火门； 2、尺寸：1500*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集12J609；	樘	20	1778.89	35577.80	1886.20			
60	010803001002	金属卷帘（闸）门	1、门类型：不锈钢卷帘门（成品定制，业主选样）； 2、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、电动装置及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 4、详见图纸及图集13J602-3	m2	108.00	388.30	41936.40	6499.44	98.28		
61	010801001002	木质门	M0923（卫生间木门，成品定制） 1、门类型：成品木门； 2、尺寸900*2300 2、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	20	1270.56	25411.20	3215.20			
本页小计							102925.40	11600.84	98.28		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第27页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010802001011	金属（塑钢）门	WM1523 1、门类型：钢制外开门； 2、尺寸：1500*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	18	1300.84	23415.12	2360.34			
63	010807001049	金属（塑钢、断桥）窗	C1015 1、窗类型：外开窗； 2、尺寸：1000*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	3	624.63	1873.89	97.65			
64	010807001050	金属（塑钢、断桥）窗	C1215 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1200*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	674.18	2696.72	125.36			
本页小计							27985.73	2583.35			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	010807001051	金属（塑钢、断桥）窗	C1616A 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1650*1600 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	6	767.89	4607.34	229.02			
66	010807001052	金属（塑钢、断桥）窗	C1620A 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1650*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	43	1097.19	47179.17	2303.08			
67	010807001053	金属（塑钢、断桥）窗	C1620A' 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1650*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	22	947.48	20844.56	1049.62			
本页小计							72631.07	3581.72			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第29页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	010807001054	金属（塑钢、断桥）窗	C1620A(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1650*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	3	1246.33	3738.99	198.99			
69	010807001055	金属（塑钢、断桥）窗	C1621A 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1650*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	18	1154.55	20781.90	1015.74			
70	010807001056	金属（塑钢、断桥）窗	C1621A' 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1650*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	8	992.37	7938.96	400.72			
本页小计							32459.85	1615.45			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第30页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	010807001057	金属（塑钢、断桥）窗	C1621A(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1650*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	1303.70	1303.70	69.20			
72	010807001058	金属（塑钢、断桥）窗	C1720 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1700*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	31	1128.60	34986.60	1710.58			
73	010807001059	金属（塑钢、断桥）窗	C1720(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1700*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	21	1282.28	26927.88	1435.14			
本页小计							63218.18	3214.92			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	010807001060	金属（塑钢、断桥）窗	C1721 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1700*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	12	1187.63	14251.56	697.68			
75	010807001061	金属（塑钢、断桥）窗	C1721(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1700*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	7	1341.30	9389.10	499.10			
76	010807001062	金属（塑钢、断桥）窗	C1815 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1800*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	988.75	3955.00	188.04			
本页小计							27595.66	1384.82			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第32页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	010807001063	金属（塑钢、断桥）窗	C1916 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1900*1600 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	12	863.16	10357.92	527.40			
78	010807001064	金属（塑钢、断桥）窗	C1920 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1900*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	12	1254.33	15051.96	740.04			
79	010807001065	金属（塑钢、断桥）窗	C1920(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1900*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	27	1426.08	38504.16	2062.26			
本页小计							63914.04	3329.70			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第33页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	010807001066	金属（塑钢、断桥）窗	C1920’ 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1900*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	9	1081.95	9737.55	494.46			
81	010807001067	金属（塑钢、断桥）窗	C1921 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1900*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	3	1319.94	3959.82	194.94			
82	010807001068	金属（塑钢、断桥）窗	C1921(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1900*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	10	1491.68	14916.80	796.90			
本页小计							28614.17	1486.30			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第34页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	010807001069	金属（塑钢、断桥）窗	C1921’ 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1900*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	1133.20	4532.80	230.76			
84	010807001070	金属（塑钢、断桥）窗	C2020 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：2000*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	19	1317.18	25026.42	1233.48			
85	010807001071	金属（塑钢、断桥）窗	C2020’ 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1900*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	1135.73	2271.46	115.66			
本页小计							31830.68	1579.90			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第35页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	010807001072	金属（塑钢、断桥）窗	C2020(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：2000*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	57	1497.97	85384.29	4582.80			
87	010807001073	金属（塑钢、断桥）窗	C2021 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：2000*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	1386.10	5544.40	273.60			
88	010807001074	金属（塑钢、断桥）窗	C2021(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：2100*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	8	1566.87	12534.96	671.04			
本页小计							103463.65	5527.44			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	010807001075	金属（塑钢、断桥）窗	C2720 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：2000*2700 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	1675.54	1675.54	84.45			
90	010807001076	金属（塑钢、断桥）窗	C2721 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：2100*2700 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	1760.72	1760.72	88.89			
91	010807001077	金属（塑钢、断桥）窗	C3012 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：3000*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	1312.35	2624.70	125.36			
本页小计							6060.96	298.70			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第37页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	010807001078	金属（塑钢、断桥）窗	C4233 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：4200*3300 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	4277.98	8555.96	442.44			
93	010807001079	金属（塑钢、断桥）窗	C4620 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：4600*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	2815.44	2815.44	144.00			
94	010807001080	金属（塑钢、断桥）窗	C4621 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：4600*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	2958.68	2958.68	151.56			
本页小计							14330.08	738.00			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第38页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	010807001081	金属（塑钢、断桥）窗	C7316A 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：7350*1600 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	3	3254.75	9764.25	510.06			
96	010807001082	金属（塑钢、断桥）窗	C7320A 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：7350*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	3	4446.76	13340.28	688.38			
97	010807001083	金属（塑钢、断桥）窗	C7333A 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：7350*3300 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	7178.83	28715.32	1512.08			
本页小计							51819.85	2710.52			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼						标段:一标段		第39页 共57页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	010807001084	金属（塑钢、断桥）窗	C7516 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：7500*1600 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	9	3320.19	29881.71	1561.41			
99	010807001085	金属（塑钢、断桥）窗	C7520 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：7520*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	5	4502.26	22511.30	1164.05			
100	010807001086	金属（塑钢、断桥）窗	C7533 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：7500*3300 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	7323.31	29293.24	1542.92			
本页小计							81686.25	4268.38			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	010807001087	金属（塑钢、断桥）窗	C8116 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：8100*1600 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	3669.21	7338.42	383.98			
102	010807001088	金属（塑钢、断桥）窗	C8120 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：8100*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	3	4857.65	14572.95	754.32			
103	010807001089	金属（塑钢、断桥）窗	C8133 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：8100*3300 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	7570.55	30282.20	1614.68			
本页小计							52193.57	2752.98			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	010807001090	金属（塑钢、断桥）窗	C8416 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：8400*1600 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	22	3712.85	81682.70	4274.82			
105	010807001091	金属（塑钢、断桥）窗	C8416（烟） 1、窗类型：上悬窗； 2、尺寸：8400*1600 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	12	5231.42	62777.04	3892.08			
106	010807001092	金属（塑钢、断桥）窗	C8420 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：8400*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	7	5035.33	35247.31	1825.25			
本页小计							179707.05	9992.15			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第42页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	010807001093	金属（塑钢、断桥）窗	C8420（烟） 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：8400*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	45	5794.61	260757.45	14659.20			
108	010807001094	金属（塑钢、断桥）窗	C8420（烟）’ 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：8400*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	5642.20	22568.80	1279.24			
109	010807001095	金属（塑钢、断桥）窗	C8421 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：8400*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	5076.44	20305.76	1048.96			
本页小计							303632.01	16987.40			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	010807001096	金属（塑钢、断桥）窗	C8421（烟） 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：8400*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	16	6049.04	96784.64	5430.40			
111	010807001097	金属（塑钢、断桥）窗	C8421（烟）’ 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：8400*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	5883.90	11767.80	665.90			
112	010807001098	金属（塑钢、断桥）窗	C8433 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：8400*3300 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	22	8190.22	180184.84	9504.44			
本页小计							288737.28	15600.74			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第44页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
113	010807001099	金属（塑钢、断桥）窗	C8433’ 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：8400*3300 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	7923.49	31693.96	1686.40			
114	010807001100	金属（塑钢、断桥）窗	C10620 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：10600*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	6	6269.45	37616.70	1958.10			
115	010807001101	金属（塑钢、断桥）窗	C10620（烟） 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：10600*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	6	9380.93	56285.58	3185.94			
本页小计							125596.24	6830.44			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
116	010807001102	金属（塑钢、断桥）窗	C10621 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：10600*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	6583.94	13167.88	686.64			
117	010807001103	金属（塑钢、断桥）窗	C10621（烟） 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：10600*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	9695.45	19390.90	1095.94			
118	01B031	上悬窗手动连杆开启装置	上悬窗手动连杆开启装置	个	1196	80.00	95680.00				
	0109	J 屋面及防水工程					2397179.17	269844.97	1815.61		
本页小计							128238.78	1782.58			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第46页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
119	010902003007	屋面刚性层	屋面1 （倒置式上人屋面/不上人, I 级防水, 三道设防） 1、50厚C30细石混凝土随捣随抹, 1%坡向地漏, 内配 Φ 6@150双向钢筋, 随捣随抹, 分层赶光, 纵横间距≤4x6m机械切缝, 缝宽10mm, 密封膏嵌缝; 2、无纺布隔离层200g/m² ^U; 3、挤塑聚苯板保温层30厚 (B1级); （清单另列） 4、1.5 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材; （清单另列） 5、1.5 厚聚氨酯防水涂料; （清单另列） 6、1.5 厚聚氨酯防水涂料; （清单另列） 7、现浇钢筋混凝土初凝前二次压光抹平, 表面清扫干净。	m2	6874. 71	80. 69	554720. 35	136737. 98	1649. 93		
120	011001001003	保温隔热屋面	屋面1 1、挤塑聚苯板保温层30厚 (B1级)	m2	6874. 71	30. 73	211259. 84	39529. 58	68. 75		
121	010902001003	屋面卷材防水	屋面1 （含上翻及附加层） 1、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材;	m2	7825. 13	36. 56	286086. 75	23162. 38			
122	010902002004	屋面涂膜防水	屋面1 （含上翻） 1、1.5厚聚氨酯防水涂料; 2、1.5厚聚氨酯防水涂料;	m2	7305. 23	85. 63	625546. 84	48506. 73			
本页小计							1677613. 78	247936. 67	1718. 68		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第47页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
123	010902003008	屋面刚性层	雨篷面层 1、浅色涂料保护层； 2、2厚合成高分子防水涂膜（清单另列） 3、最薄处30厚C20细石混凝土1%找坡层抹平	m2	377.20	82.24	31020.93	4379.29	45.26		
124	010902002005	屋面涂膜防水	雨篷面层 1、2厚合成高分子防水涂膜	m2	683.54	85.63	58531.53	4538.71			
125	010904001002	楼（地）面卷材防水	楼1C 1、1.5 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	110.12	36.56	4025.99	325.96			
126	010904002004	楼（地）面涂膜防水	楼1C 2、1.5 厚聚氨酯防水涂料	m2	110.12	42.81	4714.24	365.60			
127	010904002005	楼（地）面涂膜防水	楼3/楼地3a 混凝土防水楼面 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；	m2	649.59	42.81	27808.95	2156.64			
128	010904003005	楼（地）面砂浆防水（防潮）	楼3/楼地3a 混凝土防水楼面 1、3mm聚合物水泥防水浆料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；	m2	649.59	8.15	5294.16	2143.65	25.98		
129	010902008005	屋面变形缝	屋面四周上下位置密封膏封堵	m	70.06	31.39	2199.18	578.70			
本页小计							133594.98	14488.55	71.24		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第48页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
130	010902003009	屋面刚性层	电梯井坑内侧内底15厚聚物防水砂浆	m2	151.14	33.56	5072.26	1588.48	25.69		
131	011201001015	墙面一般抹灰	外墙1 1、2mm厚聚合物水泥防水浆料；	m2	12946.78	40.00	517871.20				
132	010903002005	墙面涂膜防水	外门窗框四边侧增刷一道JS防水涂料防水层，宽度300	m2	1642.61	38.37	63026.95	5831.27			
	0111	L 楼地面装饰工程					734986.87	319582.67	1924.09		
133	011101001009	水泥砂浆楼地面	楼面1d 1、50厚C30细石混凝土随捣随抹，内配φ6@150双向钢筋，≤6000mm双向设分仓缝，缝内嵌填防水油膏； 2、现浇钢筋混凝土楼地面一次成型抹平、抹光；	m2	5814.20	70.61	410540.66	141808.34	930.27		
134	011101001010	水泥砂浆楼地面	楼面1b:现浇钢筋混凝土楼面一次成型抹平、抹光	m2	25616.26	6.75	172909.76	96829.46	512.33		
本页小计							1169420.83	246057.55	1468.29		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第49页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
135	011101001011	水泥砂浆楼地面	楼1C 1、最薄处40厚C30细石混凝土随捣随抹，0.5%坡向室外，内配A6@150双向钢筋，≤6000mm双向设分仓缝，缝内嵌填防水油膏。 2、1.5 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(清单另列) 3、1.5 厚聚氨酯防水涂料(清单另列) 4、现浇钢筋混凝土楼地面一次成型抹平、抹光	m2	110.12	64.96	7153.40	2621.96	16.52		
136	011106004004	水泥砂浆楼梯面层	楼2 水泥砂浆楼面(楼梯梯段) 1、20厚1:2水泥砂浆找平 2、遇楼梯踏步侧面做挡水粉刷构造，踏步下侧面做两条平行槽型滴水线（另计） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	522.00	110.70	57785.40	37912.86	187.92		
137	011106004005	水泥砂浆楼梯面层	楼2 水泥砂浆楼面 1、20厚1:2水泥砂浆找平 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	255.86	27.15	6946.60	2875.87	56.29		
138	011102003007	块料楼地面	楼2a:防滑地砖楼面(楼梯楼层平台处、房间地面) 1、灰色防滑地砖，水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	248.28	125.58	31179.00	10122.38	81.93		
本页小计							103064.40	53533.07	342.66		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第50页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
139	011101003006	细石混凝土楼地面	楼3 混凝土防水楼面 1、预留50mm防滑面层二次装修，业主自理； 2、最薄处30厚C20细石混凝土随捣随抹，1%坡向地漏； 3、3mm聚合物水泥防水浆料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列） 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列）	m2	487.96	29.23	14263.07	6963.19	14.64		
140	011101003007	细石混凝土楼地面	楼4 混凝土楼面 1、30厚C20细石混凝土随捣随抹； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净；	m2	153.30	32.28	4948.52	2432.87	4.60		
141	011105001003	水泥砂浆踢脚线	踢1 （100高踢脚暗做，燃烧性能A级） 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光	m2	427.11	65.92	28155.09	17682.35	119.59		
本页小计							47366.68	27078.41	138.83		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第51页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
142	011105003002	块料踢脚线	踢3黑色抛光砖踢脚线，燃烧性能A级 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 5、10厚专用胶泥 6、黑色抛光砖面层10厚	m2	11.18	98.87	1105.37	333.39			
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1514775.71	849826.62	19961.93		
143	011201001016	墙面一般抹灰	外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面（水性涂料颜色见立面图标识）；（清单另列） 2、弹性底涂、柔性腻子两道；（清单另列） 3、2mm厚聚合物水泥防水浆料；（清单另列） 4、5mm厚聚合物水泥防水砂浆； 5、12厚1：3水泥砂浆，整个外墙面加玻纤网一道，居于两层抹灰中间； 6、专用界面剂甩毛；	m2	12442.95	52.21	649646.42	415967.82	7465.77		
144	011202001003	柱、梁面一般抹灰	柱面同外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面（水性涂料颜色见立面图标识）；（清单另列） 2、弹性底涂、柔性腻子两道；（清单另列） 3、20厚水泥砂浆抹平	m2	79.97	42.97	3436.31	2011.25	19.99		
本页小计							654188.10	418312.46	7485.76		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第52页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
145	011201001017	墙面一般抹灰	内墙1 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1:1:4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1:1:4混合砂浆罩面，压实赶光；	m2	10404.51	28.14	292782.91	164391.26	5514.39		
146	011201001018	墙面一般抹灰	内墙2（防水砂浆内墙，燃烧性能A级） 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6mm聚合物防水水泥砂浆 4、6mm水泥砂浆	m2	2627.39	37.59	98763.59	53861.50	1339.97		
147	011201001019	墙面一般抹灰	内墙3 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1:1:4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1:1:4混合砂浆罩面，压实赶光； 5、柔性耐水腻子2道；（清单另列） 6、白色无机涂料1底2面；（清单另列）	m2	4768.26	28.15	134226.52	75338.51	2527.18		
148	011202001004	柱、梁面一般抹灰	柱面1 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1:1:4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1:1:4混合砂浆罩面，压实赶光；	m2	3433.86	36.47	125232.87	78875.76	1785.61		
本页小计							651005.89	372467.03	11167.15		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼						标段:一标段					第53页 共57页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
149	011201001020	墙面一般抹灰	无门井道内墙面 1、随砌随刮平	m2	19.14	23.51	449.98	231.79	3.45			
本页小计							449.98	231.79	3.45			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第54页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
150	011209001015	带骨架幕墙	竖明横隐玻璃幕墙（含开启扇）： 1、骨架材料种类：立柱受力模型，采用简支梁；立柱规格，140系列铝合金明框立柱；铝合金明框立柱的合金牌号及状态号为6063-T6，室内外露可视表面喷粉处理；横梁规格，90*80系列铝合金隐框横梁，合金牌号及状态为6063-T6、室内外露可视表面喷粉处理； 2、面层材料品种：8mm钢化单层玻璃； 3、设置开启扇，尺寸和数量详图纸，含摇窗器； 4. 面层固定方式：铝角码，不锈钢螺栓、钢角码等连接； 5、嵌缝、塞口材料种类胶类:密封胶、结构密封胶、三元乙丙胶条和泡沫条、隔热条（通长）等； 6、其他连接件、防火岩棉、铝合金套芯、铝合金附框、压板等其他辅材、幕墙防火、幕墙避雷等，以设计说明及相应节点详图为准； 7、五金件应满足门窗功能要求和耐久性要求,合页、滑撑、风撑、地弹簧、滑轮等五金件的选用应满足门窗承载力要求，其反复启闭性应满足门窗反复启闭性能要求。 8、包括制作、安装、运输及埋件、配件、骨架煨弯费、异形弧形玻璃加工费等；	m2	139.92	1146.06	160356.72	46909.58	1281.67		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼						标段:一标段					第55页 共57页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			9、以上描述不详之处详见幕墙图纸、节点详图、各规范及节能的要求,投标单位需综合考虑全面报价;									
151	011209001016	带骨架幕墙	3mm厚铝单板: 1、面板: 3mm氟碳铝单板, 2、骨架: L50*5镀锌角钢等; 3、保温: 200mm厚防火岩棉填充密实; 4、背板/内衬板: 1.5mm厚镀锌钢板; 5、埋件: 详见埋件平面图及埋件加工图; (清单另列) 6、嵌缝: 泡沫棒、硅酮耐候密封胶等; 7、具体做法详见节点; 8、需符合图纸各项设计说明; 9、参幕墙节点图纸J。	m2	91.92	542.65	49880.39	12239.15	23.90			
	0113	N 天棚工程					309515.16	180088.60	18678.89			
152	011301001007	天棚抹灰	顶棚1 耐水腻子 1、钢筋砼板底面清理干净; 2、界面剂; 3、腻子分二遍刮平; (清单另列)	m2	49154.98	5.90	290014.38	177941.03	18678.89			
153	011301001008	天棚抹灰	顶棚2 防水顶棚 1、钢筋砼板底面清理干净; 2、1厚聚合物水泥防水涂料;	m2	539.59	36.14	19500.78	2147.57				
本页小计							519752.27	239237.33	19984.46			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第56页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工程					2322633.03	1113656.45			
154	011407001007	墙面喷刷涂料	内墙3 1、柔性耐水腻子2道； 2、白色无机涂料1底2面；	m2	4768.26	38.58	183959.47	106284.52			
155	011407002006	天棚喷刷涂料	顶棚1 耐水腻子 1、腻子分二遍刮平；	m2	49154.98	17.83	876433.29	584944.26			
156	011407001008	墙面喷刷涂料	外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面（水性涂料颜色见立面图标识）； 2、弹性底涂、柔性腻子两道；	m2	12930.14	97.62	1262240.27	422427.67			
	0115	Q 其他装饰工程					405812.49	5327.45	4.57		
157	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间栏杆 1、栏杆高度900； 2、具体详见图纸；	m	200.48	290.00	58139.20				
158	011503001011	金属扶手、栏杆、栏板	防护栏杆 1、栏杆高度900； 2、具体详见图纸；	m	259.12	280.00	72553.60				
159	011503001012	金属扶手、栏杆、栏板	平台防护栏杆 1、栏杆高度1200； 2、具体详见图纸；	m	6.60	320.00	2112.00				
160	011503001013	金属扶手、栏杆、栏板	防护栏杆 1、栏杆高度1000； 2、具体详见图纸。	m	36.35	300.00	10905.00				
本页小计							2466342.83	1113656.45			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼

标段:一标段

第57页 共57页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
161	01B032	钢爬梯	钢爬梯 首步高地1800 详GB15J401 WT1c/D3	座	4	1000.00	4000.00				
162	010903004008	墙面变形缝	外墙面变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》1/35	m	163.40	180.00	29412.00				
163	010903004009	墙面变形缝	内墙变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》2/28	m	377.60	180.00	67968.00				
164	010904004003	楼（地）面变形缝	楼（地）面变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》1/9	m	403.80	150.00	60570.00				
165	010903004010	墙面变形缝	天棚变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》2/28	m	428.80	180.00	77184.00				
166	011001003004	保温隔热墙面	变形缝内满填岩棉板，详见节点12	m3	16.11	1356.93	21860.14	4908.23			
167	010507004002	台阶	屋面砖砌台阶	m2	3.60	307.93	1108.55	419.22	4.57		
本页小计							262102.69	5327.45	4.57		
合计							34351039.69	5497065.38	905587.54		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:12#楼			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			837819.11	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.32	837819.11	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	12590.18	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					850409.29	

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-12#楼			标段:一标段		第1页 共1页
编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:12#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:12#楼			标段:一标段			第1页 共2页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	0.699	3538.00	2473.06	
2	热轧带肋钢筋盘螺8-10	t	0.332	3646.00	1210.47	
3	热轧带肋钢筋HRB400E综合	t	21.637	3538.00	76551.71	
4	热轧带肋钢筋盘螺HRB400E Φ8~Φ10(箍筋)	t	736.634	3646.00	2685767.56	
5	热轧带肋钢筋盘螺HRB400E Φ6	t	41.733	3929.00	163968.96	
6	热轧带肋钢筋HRB400E Φ12	t	54.973	3611.00	198507.50	
7	热轧带肋钢筋HRB400E Φ18	t	68.163	3496.00	238297.85	
8	热轧带肋钢筋HRB400E Φ12	t	63.017	3611.00	227554.39	
9	热轧带肋钢筋HRB400E Φ14	t	39.206	3549.00	139142.09	
10	热轧带肋钢筋HRB400E Φ22	t	393.088	3522.00	1384455.94	
11	热轧带肋钢筋HRB400E Φ25	t	389.756	3558.00	1386751.85	
12	热轧光圆钢筋HPB300(综合)	t	0.205	3691.00	756.66	
13	热轧光圆钢筋HPB300 Φ6	t	52.090	3779.00	196848.11	
14	热轧光圆钢筋HPB300 Φ8	t	0.461	3646.00	1680.81	
15	热轧光圆钢筋HPB300综合	t	1.057	3691.00	3901.39	
16	盘螺10	t	2.561	3646.00	9337.41	
17	热轧光圆钢筋HPB300 Φ6	t	9.909	3779.00	37446.11	
18	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	73.883	0.38	28.15	
19	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	64689.437	0.38	24646.68	
20	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	0.702	394.00	276.59	
21	混凝土实心砖240×115×53 MU20	千块	662.694	394.00	261101.44	
22	蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5	m3	754.593	239.00	180347.73	
23	蒸压砂加气混凝土砌块B07 A5.0	m3	698.187	257.00	179434.06	
24	泵送商品混凝土C20	m3	1316.272	389.00	512029.81	
25	泵送商品混凝土C25	m3	14.928	403.00	6015.98	
26	泵送商品混凝土C30细石砼	m3	369.516	454.00	167760.26	
27	泵送商品混凝土C30	m3	8345.358	421.00	3513395.72	

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:12#楼			标段:一标段			第1页 共3页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	对讲机 (一对)	台班	123.265	4.61	568.25	
2	履带式推土机90kW	台班	0.698	889.65	620.98	
3	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	6.925	1099.72	7615.56	
4	电动夯实机250N·m	台班	23.380	27.17	635.23	
5	电动夯实机250N·m	台班	0.110	27.17	2.99	
6	步履式柴油打桩机6t	台班	227.522	1923.93	437736.40	
7	步履式柴油打桩机6t	台班	9.336	1923.93	17961.81	
8	步履式柴油打桩机6t	台班	41.714	1923.93	80254.82	
9	履带式起重机25t	台班	25.150	905.22	22766.28	
10	履带式起重机25t	台班	137.180	905.22	124178.08	
11	轮胎式起重机16t	台班	4.186	901.24	3772.59	
12	汽车式起重机8t	台班	3.500	774.28	2709.98	
13	汽车式起重机8t	台班	0.008	774.28	6.19	
14	汽车式起重机16t	台班	5.000	1022.13	5110.65	
15	门式起重机10t	台班	0.761	497.20	378.37	
16	门式起重机10t	台班	0.768	497.20	381.85	
17	叉式起重机3t	台班	39.386	507.00	19968.70	
18	叉式起重机3t	台班	19.879	507.00	10078.65	
19	自升式塔式起重机600kN·m	台班	1199.354	642.72	770848.80	
20	载货汽车4t	台班	119.508	468.23	55957.23	
21	载货汽车4t	台班	26.237	468.23	12284.95	
22	载货汽车6t	台班	0.029	503.75	14.61	
23	载货汽车8t	台班	5.000	523.91	2619.55	
24	载货汽车15t	台班	3.500	818.58	2865.03	
25	机动翻斗车1t	台班	0.218	239.23	52.15	
26	机动翻斗车1t	台班	169.650	239.23	40585.37	
27	电动卷扬机-单筒快速5kN	台班	1411.117	183.79	259349.19	
28	卷扬机井架30m	台班	1411.117	12.56	17723.63	
29	双笼施工电梯2×1 (t) 100m	台班	123.765	377.45	46715.10	
30	灰浆搅拌机200L	台班	0.550	181.63	99.90	

主要机械台班一览表

工程名称:12#楼			标段:一标段			第2页 共3页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
31	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	2.616	219.56	574.37	
32	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	19.935	219.56	4376.93	
33	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	35.066	219.56	7699.09	
34	钢筋调直机14mm	台班	235.960	37.71	8898.05	
35	钢筋调直机14mm	台班	6.757	37.71	254.81	
36	钢筋切断机40mm	台班	6.744	41.40	279.20	
37	钢筋切断机40mm	台班	203.482	41.40	8424.15	
38	钢筋弯曲机40mm	台班	0.293	25.82	7.57	
39	钢筋弯曲机40mm	台班	754.933	25.82	19492.37	
40	木工圆锯机500mm	台班	40.991	26.00	1065.77	
41	木工圆锯机500mm	台班	163.177	26.00	4242.60	
42	台式钻床16mm	台班	1.222	3.64	4.45	
43	剪板机40×3100mm	台班	0.623	373.12	232.45	
44	剪板机40×3100mm	台班	0.629	373.12	234.69	
45	联合冲剪机16mm	台班	0.529	61.21	32.38	
46	型钢剪断机500mm	台班	0.140	79.28	11.10	
47	型钢剪断机500mm	台班	0.138	79.28	10.94	
48	岩石切割机3kW	台班	17.782	48.62	864.56	
49	电动多级离心清水泵 Φ50mm	台班	673.075	51.13	34414.32	
50	交流弧焊机32kV·A	台班	19.016	86.44	1643.74	
51	交流弧焊机32kV·A	台班	164.625	86.44	14230.19	
52	交流弧焊机32kV·A	台班	63.137	86.44	5457.56	
53	直流弧焊机32kW	台班	395.088	91.04	35968.81	
54	对焊机75kV·A	台班	66.427	111.19	7386.02	
55	电渣焊机电流 1000A	台班	64.337	164.94	10611.74	
56	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	1.246	8.59	10.70	
57	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	40.763	8.59	350.15	
58	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	993.983	31.65	31459.56	
59	气压焊设备	台班	167.610	9.37	1571.18	
60	双组分注胶机	台班	1.343	833.00	1118.72	

第3页 共3页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 土建工程-D10地块-13#楼

标段: 一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	15888926.46	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	2501936.30	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	5624651.06	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	5223727.66	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	2894071.81	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 7.43%	400923.40	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 7.32%	394987.79	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	58168.97	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	58168.97	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	58168.97	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 25.78%	1391090.89	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	2066655.36	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	25029492.74	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼						标段:一标段					第1页 共36页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
	0101	A 土石方工程					30997.03	7577.70	18153.21			
1	010101002004	挖一般土方	1. 挖土范围：底板、承台,基础梁、基坑、排水沟等土方开挖； 2. 土质类别：分层详见地勘报告，由投标人自行辨别土方类型进行报价； 3. 综合考虑挖、运（场地内转运）及机械台班进退场费等(由投标人自行考虑综合报价)； 4. 投标单位需根据现场情况全面考虑报价；	m3	1029.50	25.03	25768.39	3572.37	17830.94			
2	010103001004	回填方	利用原土回填	m3	657.69	7.95	5228.64	4005.33	322.27			
	0103	C 桩基工程					3851661.63	130159.97	338086.70			
本页小计							30997.03	7577.70	18153.21			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010301002028	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-1.6m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	81	27019.23	2188557.63	69597.63	189881.01		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼						标段:一标段				第3页 共36页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；								
本页小计							2188557.63	69597.63	189881.01		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-13#楼					标段: 一标段					第4页 共36页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010301002029	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.45m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清理干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	14	27077.64	379086.96	12219.62	33302.50		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼						标段:一标段					第5页 共36页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							379086.96	12219.62	33302.50			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010301002030	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.65m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清理干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	36	27089.17	975210.12	31518.72	85880.16		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼						标段:一标段				第7页 共36页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；								
本页小计							975210.12	31518.72	85880.16		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010301002031	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-3.4m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清理干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	6	27132.37	162794.22	5313.48	14466.60		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼						标段:一标段				第9页 共36页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；								
本页小计							162794.22	5313.48	14466.60		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼					标段:一标段					第10页 共36页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010301002032	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1（试桩）:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别：各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定； 2、单桩有效长度：71m； 3、桩外径700mm，壁厚110mm； 4、沉桩方法：采用锤击法方式； 5、自然地坪标高：-0.778m，桩顶标高：-1.6m； 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级：非泵送C45水下商品混凝土（掺入微膨胀剂，掺量为10%~15%），灌注长度按2.1米计入，浇灌填芯砼前，应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净，采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性； 7、管桩桩尖类型：A型； 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青，厚度≥500um，接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道，涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10、具体做法详见施工图及22C400	根	3	28870.89	86612.67	3644.70	10544.52		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

第11页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			、2020Z浙GT49； 11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；								
8	010515004007	钢筋笼	盘箍8-10	t	1.204	4648.94	5597.32	597.63	252.03		
9	010515004008	钢筋笼	盘螺8-10	t	0.155	4703.91	729.11	74.58	37.81		
10	010515004009	钢筋笼	钢筋笼 带肋钢筋 HRB400；	t	9.790	4593.21	44967.53	4710.36	2388.37		
11	010516002006	预埋铁件	预埋铁件 25kg/块以内；	t	0.811	9995.15	8106.07	2483.25	1333.70		
	0104	D 砌筑工程					593146.48	168188.16	2435.72		
12	010401001004	砖基础	砖胎膜 1. 240mm厚M10. 水泥砂浆砌MU20水泥标准砖； 2. 15厚1:3水泥砂浆粉刷.	m3	606.66	586.36	355721.16	107166.49	1977.71		
13	010402001012	砌块墙	外墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块A5.0、B07； 2. 墙体类型:200mm以内； 3. 砂浆强度等级:M10.0专用砂浆；	m3	227.40	412.36	93770.66	22840.06	179.65		
本页小计							595504.52	141517.07	16713.79		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-13#楼						标段: 一标段		第12页 共36页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010402001013	砌块墙	外墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A5. 0、B07; 2. 墙体类型: 100mm以内; 3. 砂浆强度等级: M10. 0专用砂浆;	m3	95. 35	440. 48	41999. 77	11739. 49	75. 33		
15	010402001014	砌块墙	内墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A3. 5、B06; 2. 墙体类型: 200mm以内; 3. 砂浆强度等级: Ma5. 0专用砂浆;	m3	229. 21	392. 52	89969. 51	23021. 85	181. 08		
16	010402001015	砌块墙	内墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A3. 5、B06; 2. 墙体类型: 100mm以内; 3. 砂浆强度等级: Ma5. 0专用砂浆;	m3	27. 78	420. 64	11685. 38	3420. 27	21. 95		
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土工程					6907787. 23	888343. 79	39797. 36		
17	010501001004	垫层	垫层 1. 150厚C20聚合物水泥混凝土找平层	m3	547. 99	439. 29	240726. 53	18012. 43	367. 15		
18	010501004004	满堂基础	1、C40泵送商品混凝土满堂基础。	m3	1584. 09	522. 28	827338. 53	41138. 82	380. 18		
19	010502001009	矩形柱	1、C35泵送商品混凝土柱。	m3	233. 13	585. 69	136541. 91	24511. 29	93. 25		
20	010502001010	矩形柱	1、C30泵送商品混凝土柱。	m3	143. 10	557. 41	79765. 37	15045. 53	57. 24		
本页小计							1428027. 00	136889. 68	1176. 18		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-13#楼 标段: 一标段 第13页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	010502002004	构造柱	1、C25非泵送商品混凝土构造柱。	m3	128.68	588.53	75732.04	22957.80	77.21		
22	010502003004	异形柱	1、C35泵送商品混凝土柱。	m3	149.57	585.69	87601.65	15725.79	59.83		
23	010502003005	异形柱	1、C30泵送商品混凝土柱。	m3	184.86	557.41	103042.81	19436.18	73.94		
24	010503002004	矩形梁	1、C30泵送商品混凝土矩形梁。	m3	1329.74	483.04	642317.61	58481.97	531.90		
25	010503003003	异形梁	1、C30泵送商品混凝土异形梁。	m3	433.03	483.04	209170.81	19044.66	173.21		
26	010503004004	圈梁	1、C25非泵送商品混凝土圈梁。	m3	60.22	524.46	31582.98	7208.33	36.13		
27	010503005004	过梁	1、C25非泵送商品混凝土过梁。	m3	6.39	524.46	3351.30	764.88	3.83		
28	010504001004	直形墙	1、C30商品泵送混凝土墙。	m3	32.54	498.80	16230.95	1962.49	13.02		
29	010505003004	平板	1、C30泵送商品混凝土板。	m3	1611.83	496.04	799532.15	81832.61	1224.99		
30	010505006004	栏板	1、C25泵送商品混凝土栏板。	m3	14.75	600.15	8852.21	2326.67	8.85		
31	010505008004	雨篷、悬挑板、阳台板	1、C30泵送商品混凝土雨篷板、设备平台。	m3	1.05	539.98	566.98	89.20	0.62		
32	010506001004	直形楼梯	1、C30泵送商品混凝土楼梯。 2、楼梯底板厚度≤180mm。	m2	261.73	127.70	33422.92	4896.97	36.64		
33	010507005004	扶手、压顶	1、C25非泵送商品混凝土压顶。	m3	21.09	602.08	12697.87	3815.60	12.65		
34	010508001005	后浇带	1、C45泵送商品混凝土后浇带满堂。	m3	9.10	575.08	5233.23	432.80	12.47		
本页小计							2029335.51	238975.95	2265.29		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

第14页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	010515001036	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	3. 768	6304. 54	23755. 51	7443. 42	205. 70		
36	010515001037	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）10	t	243. 840	4582. 88	1117489. 46	162234. 07	5544. 92		
37	010515001038	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）12	t	16. 459	4539. 76	74719. 91	9430. 84	1047. 78		
38	010515001039	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）14	t	9. 452	4476. 21	42309. 14	5415. 90	601. 71		
39	010515001040	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）18	t	55. 644	4421. 89	246051. 65	31883. 46	3542. 30		
40	010515001041	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）22	t	157. 060	4199. 99	659650. 43	61828. 24	8135. 71		
41	010515001042	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）25	t	131. 909	4236. 89	558883. 92	51927. 30	6832. 89		
42	010515001043	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）6. 5	t	14. 100	5731. 94	80820. 35	18664. 17	778. 18		
43	010515001044	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）10	t	114. 896	5443. 28	625411. 10	152087. 84	6341. 11		
44	010515001045	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）14	t	26. 150	4678. 57	122344. 61	19893. 61	684. 87		
45	Z010515011009	钢筋连接	电渣压力焊接	个	2032	7. 81	15869. 92	10342. 88	2357. 12		
本页小计							3567306. 00	531151. 73	36072. 29		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼						标段:一标段					第15页 共36页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
46	Z010515011010	钢筋连接	钢筋气压焊接头	个	4014	6.67	26773.38	19508.04	561.96			
	0106	F 金属结构工程					43000.17	17835.58	3160.75			
47	010516002007	预埋铁件	预制埋件M-1、M-2: 1、钢板材质Q235-B; 2、锚筋采用C14与C12螺纹钢筋; 3、以上描述不详之处详见节点详图、各规范要求, 报价时请综合考虑所有连接件	t	1.922	9995.15	19210.68	5885.09	3160.75			
48	010607005005	砌块墙钢丝网加固	楼梯间和人流通道的填充墙,应采用热镀锌电,焊网砂浆面层加强:网孔尺寸不应大于20mmx20mm, 钢丝直径不应小于0.7mm。	m2	1142.52	10.93	12487.74	5609.77				
49	010607005006	砌块墙钢丝网加固	不同材料基体交接处及墙面机电安装管线开槽处表面的抹灰, 应采取防止开裂的加强措施, 加强材料可采用镀锌钢丝网, 其余内墙不同填充墙墙体材料交接的界面处,应设置热镀锌电焊网或耐碱玻纤网布, 热镀锌电焊网或耐碱玻纤网布的宽度宜取400mm, 并沿界面缝两侧各延伸200mm。热镀锌电焊网网孔尺寸 不应大于 20mm×20mm, 钢丝直径不应小于0.7mm。对于加气混凝土制品与其他材料处在同一表面时, 两种不同材料的交界缝隙处尚应采用粘贴耐碱玻玻璃纤维网格布聚合物水泥加强层加强后方可装修。	m2	1467.76	7.70	11301.75	6340.72				
本页小计							69773.55	37343.62	3722.71			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼						标段:一标段					第16页 共36页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
	0108	H 门窗工程				796509.67	45348.01	91.73				
50	010801001003	木质门	M0923（卫生间木门，成品定制） 1、门类型：成品木门； 2、尺寸900*2300 2、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	10	1270.56	12705.60	1607.60				
51	010802001012	金属（塑钢）门	WM1523 1、门类型：钢制外开门； 2、尺寸：1500*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	7	1300.84	9105.88	917.91				
52	010802003010	钢质防火门	FM1乙 1、门类型：乙级钢质防火门； 2、尺寸：700*2000 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集12J609；	樘	22	721.86	15880.92	841.94				
本页小计							37692.40	3367.45				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼						标段:一标段			第17页 共36页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010802003011	钢质防火门	FM乙1523 1、门类型：乙级钢质防火门； 2、尺寸：1500*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集12J609；	樘	12	1778.89	21346.68	1131.72			
54	010803001003	金属卷帘（闸）门	1、门类型：不锈钢卷帘门（成品定制，业主选样）； 2、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、电动装置及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 4、详见图纸及图集13J602-3	m2	100.80	393.67	39681.94	6093.36	91.73		
55	010807001104	金属（塑钢、断桥）窗	C1215 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1200*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	674.18	674.18	31.34			
本页小计							61702.80	7256.42	91.73		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010807001105	金属（塑钢、断桥）窗	C1515 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1500*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	831.46	831.46	39.17			
57	010807001106	金属（塑钢、断桥）窗	C1712 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1700*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	759.26	1518.52	71.04			
58	010807001107	金属（塑钢、断桥）窗	C1712’ 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1700*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	759.26	1518.52	71.04			
本页小计							3868.50	181.25			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼						标段:一标段		第19页 共36页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	010807001108	金属（塑钢、断桥）窗	C1722 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1700*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	71	1233.80	87599.80	4302.60			
60	010807001109	金属（塑钢、断桥）窗	C1722’ 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1700*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	15	1233.80	18507.00	909.00			
61	010807001110	金属（塑钢、断桥）窗	C1722(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1700*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	17	1406.67	23913.39	1281.80			
本页小计							130020.19	6493.40			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

第20页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010807001111	金属（塑钢、断桥）窗	C1812 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1800*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	6	638.50	3831.00	187.38			
63	010807001112	金属（塑钢、断桥）窗	C1815 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1800*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	988.75	988.75	47.01			
64	010807001113	金属（塑钢、断桥）窗	C1822 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1800*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	17	1302.49	22142.33	1090.72			
本页小计							26962.08	1325.11			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

第21页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	010807001114	金属（塑钢、断桥）窗	C1822’ 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1800*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	7	1125.57	7878.99	400.75			
66	010807001115	金属（塑钢、断桥）窗	C1822(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1800*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	128	1485.54	190149.12	10219.52			
67	010807001116	金属（塑钢、断桥）窗	C1822(烟)’ 1、窗类型：上悬窗+固定窗； 2、尺寸：1800*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	1308.61	5234.44	291.68			
本页小计							203262.55	10911.95			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

第22页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	010807001117	金属（塑钢、断桥）窗	C1922A 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1900*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	1184.43	1184.43	60.43			
69	010807001118	金属（塑钢、断桥）窗	C2815 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：2800*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	1513.08	1513.08	73.13			
70	010807001119	金属（塑钢、断桥）窗	C3930 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：3900*3000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	3602.62	3602.62	185.74			
本页小计							6300.13	319.30			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

第23页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	010807001120	金属（塑钢、断桥）窗	C4922 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：4900*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	3289.11	3289.11	169.08			
72	010807001121	金属（塑钢、断桥）窗	C5422 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：5400*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	3421.64	3421.64	178.67			
73	010807001122	金属（塑钢、断桥）窗	C7512 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：7500*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	8	2546.39	20371.12	1040.96			
本页小计							27081.87	1388.71			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

第24页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	010807001123	金属（塑钢、断桥）窗	C7522 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：7500*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	4923.19	9846.38	511.66			
75	010807001124	金属（塑钢、断桥）窗	C7522（烟） 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：7500*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	3	5685.86	17057.58	963.39			
76	010807001125	金属（塑钢、断桥）窗	C7530 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：7500*3000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	6	6640.89	39845.34	2095.32			
本页小计							66749.30	3570.37			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

第25页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	010807001126	金属（塑钢、断桥）窗	C7812 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：7800*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	2646.80	10587.20	541.28			
78	010807001127	金属（塑钢、断桥）窗	C7812（烟） 1、窗类型：上悬窗； 2、尺寸：7800*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	10	3704.39	37043.90	2258.80			
79	010807001128	金属（塑钢、断桥）窗	C7822（烟） 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：7800*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	7	5910.66	41374.62	2337.86			
本页小计							89005.72	5137.94			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

第26页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	010807001129	金属（塑钢、断桥）窗	C7822（烟）， 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：7800*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	5910.66	23642.64	1335.92			
81	010807001130	金属（塑钢、断桥）窗	C7830 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：7800*3000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	11	6902.93	75932.23	3995.09			
82	010807001131	金属（塑钢、断桥）窗	PK1015 1、窗类型：平开窗； 2、尺寸：1000*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	624.63	1249.26	65.10			
本页小计							100824.13	5396.11			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-13#楼						标段: 一标段					第27页 共36页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
83	01B035	上悬窗手动连杆开启装置	上悬窗手动连杆开启装置	个	538	80.00	43040.00					
	0109	J 屋面及防水工程					1222116.38	138748.04	933.72			
84	010902003010	屋面刚性层	屋面1 （倒置式上人屋面/不上人, I 级防水, 三道设防） 1、50厚C30细石混凝土随捣随抹, 1%坡向地漏, 内配 $\Phi 6@150$ 双向钢筋, 随捣随抹, 分层赶光, 纵横间距 $\leq 4\times 6\text{m}$ 机械切缝, 缝宽10mm, 密封膏嵌缝; 2、无纺布隔离层 $200\text{g}/\text{m}^2$ ~U; 3、挤塑聚苯板保温层30厚(B1级); （清单另列） 4、1.5 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材; （清单另列） 5、1.5 厚聚氨酯防水涂料; （清单另列） 6、1.5 厚聚氨酯防水涂料; （清单另列） 7、现浇钢筋混凝土初凝前二次压光抹平, 表面清扫干净。	m2	3243.09	80.69	261684.93	64505.06	778.34			
85	011001001004	保温隔热屋面	屋面1 1、挤塑聚苯板保温层30厚(B1级)	m2	3243.09	30.73	99660.16	18647.77	32.43			
86	010902001004	屋面卷材防水	屋面1 （含上翻及附加层） 1、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材;	m2	3821.96	36.56	139730.86	11313.00				
本页小计							544115.95	94465.83	810.77			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

第28页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
87	010902002006	屋面涂膜防水	屋面1 （含上翻） 1、1.5厚聚氨酯防水涂料； 2、1.5厚聚氨酯防水涂料；	m2	3471.58	85.63	297271.40	23051.29			
88	010902002007	屋面涂膜防水	雨篷面层 1、2厚合成高分子防水涂膜	m2	348.40	85.63	29833.49	2313.38			
89	010902003011	屋面刚性层	雨篷面层 1、浅色涂料保护层； 2、2厚合成高分子防水涂膜（清单另列） 3、最薄处30厚C20细石混凝土1%找坡层抹平	m2	195.36	82.24	16066.41	2268.13	23.44		
90	010904001003	楼（地）面卷材防水	楼1C 1、1.5 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	46.89	36.56	1714.30	138.79			
91	010904002006	楼（地）面涂膜防水	楼1C 2、1.5 厚聚氨酯防水涂料	m2	46.89	42.81	2007.36	155.67			
92	010904002007	楼（地）面涂膜防水	楼3/楼地3a 混凝土防水楼面 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；	m2	183.16	42.81	7841.08	608.09			
本页小计							354734.04	28535.35	23.44		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

第29页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	010904003006	楼（地）面砂浆防水(防潮)	楼3/楼地3a 混凝土防水楼面 1、3mm聚合物水泥防水浆料,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm,并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm,垂直洞口方向扩出500mm;	m2	183.16	8.15	1492.75	604.43	7.33		
94	010902008006	屋面变形缝	屋面四周上下位置密封膏封堵	m	789.52	31.39	24783.03	6521.44			
95	010902008007	屋面变形缝	底板后浇带钢板止水带	m	87.40	77.27	6753.40	1581.07	64.68		
96	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	地下室的外侧墙做法:由里到外 1、钢筋混凝土外墙（抗渗等级P8)(表面不平整处DPM15水泥砂浆修补) 2、1.5厚单组份聚氨酯涂膜防水（另列) 3、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材（另列); 4、30mm厚挤塑聚苯板保护层 5、素土回填分层夯实（计入土方回填)	m2	53.79	79.57	4280.07	1912.23	15.60		
97	010903002006	墙面涂膜防水	1.5厚单组份聚氨酯涂膜防水（地下室侧壁)	m2	53.79	46.91	2523.29	271.10			
98	010903001003	墙面卷材防水	1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材（地下室侧壁)	m2	53.79	38.82	2088.13	365.23			
本页小计							41920.67	11255.50	87.61		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

第30页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	010904003007	楼（地）面砂浆防水(防潮)	地下室的底板下做法:由里到外 1、现浇自防水钢筋混凝土底板 2、1.2厚高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材（塑料类）+1.5厚无胎自粘改性沥青防水卷材（预铺反粘施工），搭接宽度大于等于80mm（自粘胶、胶粘带、焊接）或者对接宽度大于等于120mm（胶粘带对接），可在防水层进度钢筋绑扎（含附加）	m2	33.20	108.91	3615.81	272.57			
100	010902003012	屋面刚性层	集水井、排水沟、电梯井坑内侧内底15厚聚物防水砂浆	m2	70.01	33.56	2349.54	735.81	11.90		
101	011201001021	墙面一般抹灰	外墙1 1、2mm厚聚合物水泥防水浆料；	m2	7019.37	40.00	280774.80				
102	010903002007	墙面涂膜防水	外门窗框四边侧增刷一道JS防水涂料防水层，宽度300	m2	981.12	38.37	37645.57	3482.98			
	0111	L 楼地面装饰工程					366242.19	158367.75	957.42		
103	011101001012	水泥砂浆楼地面	楼面1d 1、50厚C30细石混凝土随捣随抹，内配Φ6@150双向钢筋，≤6000mm双向设分仓缝，缝内嵌填防水油膏； 2、现浇钢筋混凝土楼地面一次成型抹平、抹光；	m2	2984.55	70.61	210739.08	72793.17	477.53		
104	011101001013	水泥砂浆楼地面	楼面1b:现浇钢筋混凝土楼面一次成型抹平、抹光	m2	12219.34	6.75	82480.55	46189.11	244.39		
本页小计							617605.35	123473.64	733.82		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

第31页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	011101001014	水泥砂浆楼地面	楼1C 1、最薄处40厚C30细石混凝土随捣随抹，0.5%坡向室外，内配A6@150双向钢筋，≤6000mm双向设分仓缝，缝内嵌填防水油膏。 2、1.5 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(清单另列) 3、1.5 厚聚氨酯防水涂料(清单另列) 4、现浇钢筋混凝土楼地面一次成型抹平、抹光	m2	46.89	64.96	3045.97	1116.45	7.03		
106	011106004006	水泥砂浆楼梯面层	楼2 水泥砂浆楼面(楼梯梯段) 1、20厚1:2水泥砂浆找平 2、遇楼梯踏步侧面做挡水粉刷构造，踏步下侧面做两条平行槽型滴水线（另计） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	300.99	110.70	33319.59	21860.90	108.36		
107	011106004007	水泥砂浆楼梯面层	楼2 水泥砂浆楼面 1、20厚1:2水泥砂浆找平 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	92.33	27.15	2506.76	1037.79	20.31		
108	011102003008	块料楼地面	楼2a:防滑地砖楼面(楼梯楼层平台处、房间地面) 1、灰色防滑地砖，水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	140.79	125.58	17680.41	5740.01	46.46		
本页小计							56552.73	29755.15	182.16		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-13#楼						标段: 一标段					第32页 共36页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
109	011101003008	细石混凝土楼地面	楼3 混凝土防水楼面 1、预留50mm防滑面层二次装修，业主自理； 2、最薄处30厚C20细石混凝土随捣随抹，1%坡向地漏； 3、3mm聚合物水泥防水浆料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列） 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列）	m2	139.19	29.23	4068.52	1986.24	4.18			
110	011101003009	细石混凝土楼地面	楼4 混凝土楼面 1、30厚C20细石混凝土随捣随抹； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净；	m2	32.79	32.28	1058.46	520.38	0.98			
111	011105001004	水泥砂浆踢脚线	踢1 （100高踢脚暗做，燃烧性能A级） 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光	m2	172.07	65.92	11342.85	7123.70	48.18			
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					613254.21	373322.30	8511.04			
本页小计							16469.83	9630.32	53.34			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼						标段:一标段		第33页 共36页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
112	011201001022	墙面一般抹灰	外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面（水性涂料颜色见立面图标识）；（清单另列） 2、弹性底涂、柔性腻子两道；（清单另列） 3、2mm厚聚合物水泥防水浆料；（清单另列） 4、5mm厚聚合物水泥防水砂浆； 5、12厚1：3水泥砂浆，整个外墙面加玻纤网一道，居于两层抹灰中间； 6、专用界面剂甩毛；	m2	6257.96	52.21	326728.09	209203.60	3754.78		
113	011201001023	墙面一般抹灰	内墙1 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1：1：4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1：1：4混合砂浆罩面，压实赶光；	m2	4675.31	28.14	131563.22	73869.90	2477.91		
114	011201001024	墙面一般抹灰	内墙2（防水砂浆内墙，燃烧性能A级） 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6mm聚合物防水水泥砂浆 4、6mm水泥砂浆	m2	788.54	37.59	29641.22	16165.07	402.16		
本页小计							487932.53	299238.57	6634.85		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-13#楼						标段: 一标段		第34页 共36页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
115	011201001025	墙面一般抹灰	内墙3 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1:1:4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1:1:4混合砂浆罩面，压实赶光； 5、柔性耐水腻子2道；（清单另列） 6、白色无机涂料1底2面；（清单另列）	m2	1536.61	28.15	43255.57	24278.44	814.40		
116	011202001005	柱、梁面一般抹灰	柱面1 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1:1:4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1:1:4混合砂浆罩面，压实赶光；	m2	1800.31	36.47	65657.31	41353.12	936.16		
117	011201001026	墙面一般抹灰	无门井道内墙面 1、随砌随刮平	m2	697.95	23.51	16408.80	8452.17	125.63		
	0113	N 天棚工程					142866.09	84851.30	8842.62		
118	011301001009	天棚抹灰	顶棚1 耐水腻子 1、钢筋砼板底面清理干净； 2、界面剂； 3、腻子分二遍刮平；（清单另列）	m2	23270.05	5.90	137293.30	84237.58	8842.62		
119	011301001010	天棚抹灰	顶棚2 防水顶棚 1、钢筋砼板底面清理干净； 2、1厚聚合物水泥防水涂料；	m2	154.20	36.14	5572.79	613.72			
本页小计							268187.77	158935.03	10718.81		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-13#楼

标段:一标段

第35页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工程					1138120.24	533690.71			
120	011407001009	墙面喷刷涂料	内墙3 1、柔性耐水腻子2道； 2、白色无机涂料1底2面；	m2	1571.90	38.58	60643.90	35037.65			
121	011407002007	天棚喷刷涂料	顶棚1 耐水腻子 1、腻子分二遍刮平；	m2	23270.05	17.83	414904.99	276913.60			
122	011407001010	墙面喷刷涂料	外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面（水性涂料颜色见立面图标识）； 2、弹性底涂、柔性腻子两道；	m2	6787.25	97.62	662571.35	221739.46			
	0115	Q 其他装饰工程					183225.14	3376.19	2.90		
123	011503001014	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间栏杆 1、栏杆高度900； 2、具体详见图纸；	m	136.88	290.00	39695.20				
124	011503001015	金属扶手、栏杆、栏板	防护栏杆 1、栏杆高度900； 2、具体详见图纸；	m	46.93	280.00	13140.40				
125	011503001016	金属扶手、栏杆、栏板	防护栏杆 1、栏杆高度800； 2、具体详见图纸；	m	9.04	270.00	2440.80				
126	01B036	钢爬梯	钢爬梯 首步高地1800 详GB15J401 WT1c/D3	座	2	1000.00	2000.00				
本页小计							1195396.64	533690.71			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-13#楼						标段: 一标段					第36页 共36页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
127	010903004011	墙面变形缝	外墙面变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》1/35	m	56.38	180.00	10148.40					
128	010903004012	墙面变形缝	内墙变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》2/28	m	242.00	180.00	43560.00					
129	010904004004	楼（地）面变形缝	楼（地）面变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》1/9	m	174.80	150.00	26220.00					
130	010903004013	墙面变形缝	天棚变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》2/28	m	174.80	180.00	31464.00					
131	010507004003	台阶	屋面砖砌台阶	m2	2.28	307.93	702.08	265.51	2.90			
132	011001003005	保温隔热墙面	变形缝内满填岩棉板，详见节点12	m2	10.21	1356.93	13854.26	3110.68				
本页小计							125948.74	3376.19	2.90			
合计							15888926.46	2549809.50	420973.17			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:13#楼			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			394987.79	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.32	394987.79	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	5935.61	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					400923.40	

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-13#楼

标段: 一标段

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:13#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:13#楼			标段:一标段			第1页 共2页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	0.388	3538.00	1372.74	
2	热轧带肋钢筋盘螺8-10	t	0.159	3646.00	579.71	
3	热轧带肋钢筋HRB400E综合	t	10.199	3538.00	36084.06	
4	热轧带肋钢筋盘螺HRB400E Φ8~Φ10(箍筋)	t	365.911	3646.00	1334111.51	
5	热轧带肋钢筋盘螺HRB400E Φ6	t	14.382	3929.00	56506.88	
6	热轧带肋钢筋HRB400E Φ12	t	26.804	3611.00	96789.24	
7	热轧带肋钢筋HRB400E Φ18	t	57.035	3496.00	199394.36	
8	热轧带肋钢筋HRB400E Φ12	t	16.870	3611.00	60917.57	
9	热轧带肋钢筋HRB400E Φ14	t	9.688	3549.00	34382.71	
10	热轧带肋钢筋HRB400E Φ22	t	160.987	3522.00	566996.21	
11	热轧带肋钢筋HRB400E Φ25	t	135.207	3558.00	481066.51	
12	热轧光圆钢筋HPB300(综合)	t	0.205	3691.00	756.66	
13	热轧光圆钢筋综合	t	0.026	3691.00	95.97	
14	热轧光圆钢筋HPB300 Φ6	t	25.537	3779.00	96504.32	
15	热轧光圆钢筋HPB300综合	t	0.415	3691.00	1531.77	
16	盘螺10	t	1.228	3646.00	4477.29	
17	热轧光圆钢筋HPB300 Φ6	t	3.843	3779.00	14522.70	
18	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	33.816	0.38	12.88	
19	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	30453.511	0.38	11602.79	
20	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	0.445	394.00	175.33	
21	混凝土实心砖240×115×53 MU20	千块	320.923	394.00	126443.66	
22	蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5	m3	249.794	239.00	59700.77	
23	蒸压砂加气混凝土砌块B07 A5.0	m3	313.713	257.00	80624.24	
24	泵送商品混凝土C20	m3	553.470	389.00	215299.83	
25	泵送商品混凝土C25	m3	14.898	403.00	6003.89	
26	泵送商品混凝土C30细石砼	m3	174.316	454.00	79139.46	
27	泵送商品混凝土C30	m3	3837.111	421.00	1615423.73	

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:13#楼			标段:一标段			第1页 共3页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	对讲机 (一对)	台班	58.642	4.61	270.34	
2	履带式推土机90kW	台班	0.293	889.65	260.67	
3	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	2.901	1099.72	3190.29	
4	电动夯实机250N·m	台班	15.123	27.17	410.89	
5	电动夯实机250N·m	台班	0.110	27.17	2.99	
6	步履式柴油打桩机6t	台班	109.690	1923.93	211035.88	
7	步履式柴油打桩机6t	台班	4.133	1923.93	7951.60	
8	步履式柴油打桩机6t	台班	20.111	1923.93	38692.16	
9	履带式起重机25t	台班	12.126	905.22	10976.70	
10	履带式起重机25t	台班	66.136	905.22	59867.63	
11	轮胎式起重机16t	台班	2.007	901.24	1808.79	
12	汽车式起重机8t	台班	3.500	774.28	2709.98	
13	汽车式起重机8t	台班	0.008	774.28	6.19	
14	汽车式起重机16t	台班	5.000	1022.13	5110.65	
15	门式起重机10t	台班	0.423	497.20	210.32	
16	门式起重机10t	台班	0.178	497.20	88.50	
17	叉式起重机3t	台班	18.233	507.00	9244.13	
18	叉式起重机3t	台班	9.762	507.00	4949.33	
19	自升式塔式起重机600kN·m	台班	564.717	642.72	362954.91	
20	载货汽车4t	台班	51.954	468.23	24326.42	
21	载货汽车4t	台班	12.252	468.23	5736.75	
22	载货汽车4t	台班	4.389	468.23	2055.06	
23	载货汽车6t	台班	0.029	503.75	14.61	
24	载货汽车8t	台班	5.000	523.91	2619.55	
25	载货汽车15t	台班	3.500	818.58	2865.03	
26	机动翻斗车1t	台班	0.218	239.23	52.15	
27	机动翻斗车1t	台班	60.123	239.23	14383.23	
28	电动卷扬机-单筒快速5kN	台班	663.262	183.79	121900.92	
29	卷扬机井架30m	台班	663.262	12.56	8330.57	
30	双笼施工电梯2×1 (t) 100m	台班	59.142	377.45	22323.15	

主要机械台班一览表

工程名称:13#楼			标段:一标段			第2页 共3页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
31	灰浆搅拌机200L	台班	0.259	181.63	47.04	
32	灰浆搅拌机200L	台班	0.010	181.63	1.82	
33	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.825	219.56	181.14	
34	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	9.665	219.56	2122.05	
35	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	16.724	219.56	3671.92	
36	钢筋调直机14mm	台班	115.299	37.71	4347.93	
37	钢筋调直机14mm	台班	2.600	37.71	98.05	
38	钢筋切断机40mm	台班	2.600	41.40	107.64	
39	钢筋切断机40mm	台班	91.828	41.40	3801.68	
40	钢筋弯曲机40mm	台班	352.820	25.82	9109.81	
41	木工圆锯机500mm	台班	25.611	26.00	665.89	
42	木工圆锯机500mm	台班	72.222	26.00	1877.77	
43	剪板机20×2500mm	台班	0.096	125.72	12.07	
44	剪板机40×3100mm	台班	0.346	373.12	129.10	
45	剪板机40×3100mm	台班	0.146	373.12	54.48	
46	型钢剪断机500mm	台班	0.032	79.28	2.54	
47	型钢剪断机500mm	台班	0.077	79.28	6.10	
48	岩石切割机3kW	台班	8.526	48.62	414.53	
49	电动多级离心清水泵 Φ50mm	台班	316.795	51.13	16197.73	
50	交流弧焊机32kV·A	台班	9.168	86.44	792.48	
51	交流弧焊机32kV·A	台班	63.842	86.44	5518.50	
52	交流弧焊机32kV·A	台班	35.813	86.44	3095.68	
53	直流弧焊机32kW	台班	159.376	91.04	14509.59	
54	对焊机75kV·A	台班	27.438	111.19	3050.83	
55	电渣焊机电流 1000A	台班	14.224	164.94	2346.11	
56	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	0.692	8.59	5.94	
57	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	16.227	8.59	139.39	
58	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	459.946	31.65	14557.29	
59	气压焊设备	台班	60.210	9.37	564.41	
60	混凝土振捣器平板式	台班	38.371	12.45	477.72	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 土建工程-D10地块-14#楼

标段: 一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	34121456.68	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	5335462.87	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	11771908.99	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	10925966.88	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	6050029.89	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 7.43%	845942.11	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 7.32%	833418.07	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	122735.61	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	122735.61	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	122735.61	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 25.78%	2935180.03	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	4405615.32	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	53356896.63	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第1页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0101	A 土石方工程					75390.11	13360.11	49249.71		
1	010101002005	挖一般土方	1. 挖土范围：底板、承台,基础梁等土方开挖； 2. 土质类别：分层详见地勘报告，由投标人自行辨别土方类型进行报价； 3. 综合考虑挖、运（场地内转运）及机械台班进退场费等(由投标人自行考虑综合报价)； 4. 投标单位需根据现场情况全面考虑报价；	m3	2904.97	23.46	68150.60	7814.37	48803.50		
2	010103001005	回填方	利用原土回填	m3	910.63	7.95	7239.51	5545.74	446.21		
	0103	C 桩基工程					8029881.16	270887.31	702780.65		
本页小计							75390.11	13360.11	49249.71		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010301002033	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.95m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清理干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	18	27106.43	487915.74	15831.72	43123.86		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼						标段:一标段					第3页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							487915.74	15831.72	43123.86			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第4页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010301002034	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-3.2m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清理干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	6	27120.85	162725.10	5297.34	14425.74		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼						标段:一标段					第5页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							162725.10	5297.34	14425.74			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010301002035	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-3.4m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	6	27132.37	162794.22	5313.48	14466.60		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼						标段:一标段				第7页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；								
本页小计							162794.22	5313.48	14466.60		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010301002036	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.45m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清理干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	46	27077.64	1245571.44	40150.18	109422.50		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼						标段:一标段					第9页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							1245571.44	40150.18	109422.50			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-14#楼					标段: 一标段					第10页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010301002037	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.65m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	64	27089.17	1733706.88	56033.28	152675.84		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼						标段:一标段					第11页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							1733706.88	56033.28	152675.84			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第12页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010301002038	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-1.6m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	123	27019.23	3323365.29	105685.29	288337.83		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼						标段:一标段					第13页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							3323365.29	105685.29	288337.83			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼					标段:一标段					第14页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	010301002039	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-1.8m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	18	27029.32	486527.76	15508.44	42303.24		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼						标段:一标段					第15页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							486527.76	15508.44	42303.24			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼					标段:一标段					第16页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010301002040	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.75m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。。 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	8	27094.92	216759.36	7014.88	19111.68		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼						标段:一标段					第17页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							216759.36	7014.88	19111.68			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010301002041	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1（试桩）:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别：各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定； 2、单桩有效长度：71m； 3、桩外径700mm，壁厚110mm； 4、沉桩方法：采用锤击法方式； 5、自然地坪标高：-0.778m，桩顶标高：-1.6m； 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级：非泵送C45水下商品混凝土（掺入微膨胀剂，掺量为10%~15%），灌注长度按2.1米计入，浇灌填芯砼前，应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净，采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性； 7、管桩桩尖类型：A型； 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道，涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm。。 9、桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10、具体做法详见施工图及22C400	根	3	28870.89	86612.67	3644.70	10544.52		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼						标段:一标段				第19页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			、2020Z浙GT49; 11、工作内容:沉桩、灌注砼、凿桩头等; 12、其余事宜具体详见施工图;								
12	010515004010	钢筋笼	盘箍8-10	t	2.511	4648.94	11673.49	1246.39	525.63		
13	010515004011	钢筋笼	盘螺8-10	t	0.324	4703.91	1524.07	155.89	79.04		
14	010515004012	钢筋笼	钢筋笼 带肋钢筋 HRB400;	t	20.420	4593.21	93793.35	9824.88	4981.66		
15	010516002008	预埋铁件	预埋铁件 25kg/块以内;	t	1.692	9995.15	16911.79	5180.84	2782.51		
	0104	D 砌筑工程					1382076.05	388018.44	5295.26		
16	010401001005	砖基础	砖胎膜 1. 240mm厚M10. 水泥砂浆砌MU20水泥标准砖; 2. 15厚1:3水泥砂浆粉刷; 3. 砖膜顶部设置100厚C20素混凝土压顶。	m3	1252.73	622.51	779836.95	234786.66	4121.48		
17	010402001016	砌块墙	外墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块A5.0、B07; 2. 墙体类型:200mm以内; 3. 砂浆强度等级:M10.0专用砂浆;	m3	582.77	412.36	240311.04	58533.42	460.39		
本页小计							1230663.36	313372.78	23495.23		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-14#楼						标段: 一标段		第20页 共55页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010402001017	砌块墙	外墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A5. 0、B07; 2. 墙体类型: 100mm以内; 3. 砂浆强度等级: M10. 0专用砂浆;	m3	126. 70	440. 48	55808. 82	15599. 30	100. 09		
19	010402001018	砌块墙	内墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A3. 5、B06; 2. 墙体类型: 200mm以内; 3. 砂浆强度等级: Ma5. 0专用砂浆;	m3	726. 75	392. 52	285263. 91	72994. 77	574. 13		
20	010402001019	砌块墙	内墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A3. 5、B06; 2. 墙体类型: 100mm以内; 3. 砂浆强度等级: Ma5. 0专用砂浆;	m3	49. 58	420. 64	20855. 33	6104. 29	39. 17		
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土工程					15265520. 18	1957508. 04	97124. 23		
21	010501001005	垫层	垫层 1. 150厚C20聚合物水泥混凝土找平层	m3	1303. 24	439. 29	572500. 30	42837. 50	873. 17		
22	010501004005	满堂基础	1、C40泵送商品混凝土满堂基础。	m3	3396. 15	522. 28	1773741. 22	88198. 02	815. 08		
23	010502001011	矩形柱	1、C35泵送商品混凝土柱。	m3	675. 81	585. 69	395815. 16	71054. 66	270. 32		
24	010502001012	矩形柱	1、C30泵送商品混凝土柱。	m3	677. 72	557. 41	377767. 91	71255. 48	271. 09		
本页小计							3481752. 65	368044. 02	2943. 05		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第21页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010502003006	异形柱	1、C30泵送商品混凝土柱。	m3	160.99	557.41	89737.44	16926.49	64.40		
26	010502002005	构造柱	1、C25非泵送商品混凝土构造柱。	m3	199.11	588.53	117182.21	35523.22	119.47		
27	010503002005	矩形梁	1、C30泵送商品混凝土矩形梁。	m3	2885.61	483.04	1393865.05	126909.13	1154.24		
28	010503003004	异形梁	1、C30泵送商品混凝土异形梁。	m3	667.56	483.04	322458.18	29359.29	267.02		
29	010503004005	圈梁	1、C25非泵送商品混凝土圈梁。	m3	161.24	524.46	84563.93	19300.43	96.74		
30	010503005005	过梁	1、C25非泵送商品混凝土过梁。	m3	5.91	524.46	3099.56	707.43	3.55		
31	010504001005	直形墙	1、C30商品泵送混凝土墙。	m3	150.58	498.80	75109.30	9081.48	60.23		
32	010505003005	平板	1、C30泵送商品混凝土板。	m3	3469.51	496.04	1721015.74	176147.02	2636.83		
33	010506001005	直形楼梯	1、C30泵送商品混凝土楼梯。 2、楼梯底板厚度≤180mm。	m2	522.00	127.70	66659.40	9766.62	73.08		
34	010505006005	栏板	1、C25泵送商品混凝土栏板。	m3	14.78	600.15	8870.22	2331.40	8.87		
35	010507005005	扶手、压顶	1、C25非泵送商品混凝土压顶。	m3	37.43	602.08	22535.85	6771.84	22.46		
36	010505008005	雨篷、悬挑板、阳台板	1、C30泵送商品混凝土雨篷板、设备平台。	m3	125.17	539.98	67589.30	10633.19	73.85		
37	010508001006	后浇带	1、C45泵送商品混凝土后浇带满堂。	m3	14.94	575.08	8591.70	710.55	20.47		
38	010515001046	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	9.715	6304.54	61248.61	19191.30	530.34		
本页小计							4042526.49	463359.39	5131.55		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第22页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	010515001047	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）8	t	0.450	4671.60	2102.22	326.88	11.26		
40	010515001048	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）6.5	t	22.260	4871.54	108440.48	14810.25	506.19		
41	010515001049	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）10	t	475.090	4582.88	2177280.46	316091.63	10803.55		
42	010515001050	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）12	t	61.480	4539.76	279104.44	35227.43	3913.82		
43	010515001051	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）14	t	38.250	4476.21	171215.03	21916.87	2435.00		
44	010515001052	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）18	t	66.500	4421.89	294055.69	38103.84	4233.39		
45	010515001053	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）22	t	383.500	4199.99	1610696.17	150968.61	19865.30		
46	010515001054	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）25	t	380.250	4236.89	1611077.42	149689.22	19696.95		
47	010515001055	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）6.5	t	18.655	5731.94	106929.34	24693.62	1029.57		
48	010515001056	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）10	t	247.100	5443.28	1345034.49	327086.27	13637.45		
49	010515001057	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）14	t	53.632	4678.57	250921.07	40800.54	1404.62		
本页小计							7956856.81	1119715.16	77537.10		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼						标段:一标段				第23页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	Z010515011011	钢筋连接	电渣压力焊接	个	9191	7. 81	71781. 71	46782. 19	10661. 56		
51	Z010515011012	钢筋连接	钢筋气压焊接头	个	11174	6. 67	74530. 58	54305. 64	1564. 36		
	0106	F 金属结构工程					56583. 89	22937. 61	5690. 00		
52	010607005007	砌块墙钢丝网加固	1、不同材料基体交接处及墙面机电安装管线开槽处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，加强材料可采用锁锌钢丝网，其余内墙不同填充墙墙体材料交接的界面处,应设置热镀锌电焊网或耐碱玻纤网布，热镀锌电焊网或耐碱玻纤网布的宽度宜取400mm，并沿界面缝两侧各延伸200mm。热镀锌电焊网网孔尺寸 不应大于 20mm×20mm，钢丝直径不应小于0. 7mm。对于加气混凝土制品与其他材料处在同一表面时，两种不同材料的交界缝隙处尚应采用粘贴耐碱玻璃纤维网格布聚合物水泥加强层加强后方可装修。 2、楼梯间和人流通道的填充墙,应采用热镀锌电焊网砂浆面层加强;网孔尺寸不应大于20mmx20mm，钢丝直径不应小于0. 7mm。	m2	2857. 23	7. 70	22000. 67	12343. 23			
本页小计							168312. 96	113431. 06	12225. 92		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第24页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010516002009	预埋铁件	预制埋件M-1、M-2： 1、钢板材质Q235-B； 2、锚筋采用C14与C12螺纹钢筋； 3、以上描述不详之处详见节点详图、各规范要求，报价时请综合考虑所有连接件	t	3.460	9995.15	34583.22	10594.38	5690.00		
	0108	H 门窗工程					1835729.66	100087.10	98.28		
54	010802003012	钢质防火门	FM丙2430（配电房专用） 1、门类型：丙级钢质防火门； 2、尺寸：2400*3000 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集04J610-1；	樘	2	7208.21	14416.42	393.64			
55	010802003013	钢质防火门	FM甲1223（配电房专用） 1、门类型：甲级钢质防火门； 2、尺寸：1200*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集04J610-1；	樘	2	1494.87	2989.74	150.90			
本页小计							51989.38	11138.92	5690.00		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第25页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	010802003014	钢质防火门	FM甲1221 1、门类型：甲级钢质防火门； 2、尺寸：1200*2100 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集12J609；	樘	1	1364.88	1364.88	68.89			
57	010802003015	钢质防火门	FM乙0720 1、门类型：乙级钢质防火门； 2、尺寸：700*2000 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集12J609；	樘	42	721.86	30318.12	1607.34			
58	010802003016	钢质防火门	FM乙1523 1、门类型：乙级钢质防火门； 2、尺寸：1500*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集12J609；	樘	20	1778.89	35577.80	1886.20			
本页小计							67260.80	3562.43			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第26页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	010803001004	金属卷帘（闸）门	1、门类型：不锈钢卷帘门（成品定制，业主选样）； 2、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、电动装置及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 4、详见图纸及图集13J602-3	m2	108.00	388.30	41936.40	6499.44	98.28		
60	010801001004	木质门	M0923（卫生间木门，成品定制） 1、门类型：成品木门； 2、尺寸900*2300 2、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	20	1270.56	25411.20	3215.20			
61	010802001013	金属（塑钢）门	WM1523 1、门类型：钢制外开门； 2、尺寸：1500*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	18	1300.84	23415.12	2360.34			
本页小计							90762.72	12074.98	98.28		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第27页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010807001132	金属（塑钢、断桥）窗	C1015 1、窗类型：外开窗； 2、尺寸：1000*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	3	624.63	1873.89	97.65			
63	010807001133	金属（塑钢、断桥）窗	C1215 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1200*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	674.18	2696.72	125.36			
64	010807001134	金属（塑钢、断桥）窗	C1616A 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1650*1600 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	6	767.89	4607.34	229.02			
本页小计							9177.95	452.03			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-14#楼						标段: 一标段		第28页 共55页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	010807001135	金属（塑钢、断桥）窗	C1620A 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1650*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	43	1097.19	47179.17	2303.08			
66	010807001136	金属（塑钢、断桥）窗	C1620A' 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1650*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	22	947.48	20844.56	1049.62			
67	010807001137	金属（塑钢、断桥）窗	C1620A(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1650*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	3	1246.33	3738.99	198.99			
本页小计							71762.72	3551.69			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第29页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	010807001138	金属（塑钢、断桥）窗	C1621A 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1650*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	18	1154.55	20781.90	1015.74			
69	010807001139	金属（塑钢、断桥）窗	C1621A’ 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1650*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	8	992.37	7938.96	400.72			
70	010807001140	金属（塑钢、断桥）窗	C1621A(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1650*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	1303.70	1303.70	69.20			
本页小计							30024.56	1485.66			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼						标段:一标段		第30页 共55页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	010807001141	金属（塑钢、断桥）窗	C1720 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1700*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	31	1128.60	34986.60	1710.58			
72	010807001142	金属（塑钢、断桥）窗	C1720(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1700*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	21	1282.28	26927.88	1435.14			
73	010807001143	金属（塑钢、断桥）窗	C1721 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1700*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	12	1187.63	14251.56	697.68			
本页小计							76166.04	3843.40			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第31页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	010807001144	金属（塑钢、断桥）窗	C1721(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1700*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	7	1341.30	9389.10	499.10			
75	010807001145	金属（塑钢、断桥）窗	C1815 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1800*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	988.75	3955.00	188.04			
76	010807001146	金属（塑钢、断桥）窗	C1916 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1900*1600 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	12	863.16	10357.92	527.40			
本页小计							23702.02	1214.54			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第32页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	010807001147	金属（塑钢、断桥）窗	C1920 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1900*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	12	1254.33	15051.96	740.04			
78	010807001148	金属（塑钢、断桥）窗	C1920(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1900*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	27	1426.08	38504.16	2062.26			
79	010807001149	金属（塑钢、断桥）窗	C1920’ 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1900*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	9	1081.95	9737.55	494.46			
本页小计							63293.67	3296.76			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第33页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	010807001150	金属（塑钢、断桥）窗	C1921 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1900*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	3	1319.94	3959.82	194.94			
81	010807001151	金属（塑钢、断桥）窗	C1921(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1900*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	10	1491.68	14916.80	796.90			
82	010807001152	金属（塑钢、断桥）窗	C1921’ 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1900*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	1133.20	4532.80	230.76			
本页小计							23409.42	1222.60			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第34页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	010807001153	金属（塑钢、断桥）窗	C2020 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：2000*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	19	1317.18	25026.42	1233.48			
84	010807001154	金属（塑钢、断桥）窗	C2020’ 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1900*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	1135.73	2271.46	115.66			
85	010807001155	金属（塑钢、断桥）窗	C2020(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：2000*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	57	1497.97	85384.29	4582.80			
本页小计							112682.17	5931.94			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第35页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	010807001156	金属（塑钢、断桥）窗	C2021 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：2000*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	1386.10	5544.40	273.60			
87	010807001157	金属（塑钢、断桥）窗	C2021(烟) 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：2100*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	8	1566.87	12534.96	671.04			
88	010807001158	金属（塑钢、断桥）窗	C2720 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：2000*2700 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	1675.54	1675.54	84.45			
本页小计							19754.90	1029.09			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第36页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	010807001159	金属（塑钢、断桥）窗	C2721 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：2100*2700 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	1760.72	1760.72	88.89			
90	010807001160	金属（塑钢、断桥）窗	C3012 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：3000*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	1312.35	2624.70	125.36			
91	010807001161	金属（塑钢、断桥）窗	C4233 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：4200*3300 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	4277.98	8555.96	442.44			
本页小计							12941.38	656.69			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第37页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	010807001162	金属（塑钢、断桥）窗	C4620 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：4600*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	2815.44	2815.44	144.00			
93	010807001163	金属（塑钢、断桥）窗	C4621 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：4600*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	2958.68	2958.68	151.56			
94	010807001164	金属（塑钢、断桥）窗	C7316A 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：7350*1600 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	3	3254.75	9764.25	510.06			
本页小计							15538.37	805.62			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	010807001165	金属（塑钢、断桥）窗	C7320A 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：7350*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	3	4446.76	13340.28	688.38			
96	010807001166	金属（塑钢、断桥）窗	C7333A 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：7350*3300 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	7178.83	28715.32	1512.08			
97	010807001167	金属（塑钢、断桥）窗	C7516 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：7500*1600 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	9	3320.19	29881.71	1561.41			
本页小计							71937.31	3761.87			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第39页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	010807001168	金属（塑钢、断桥）窗	C7520 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：7520*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	5	4502.26	22511.30	1164.05			
99	010807001169	金属（塑钢、断桥）窗	C7533 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：7500*3300 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	7323.31	29293.24	1542.92			
100	010807001170	金属（塑钢、断桥）窗	C8116 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：8100*1600 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	3669.21	7338.42	383.98			
本页小计							59142.96	3090.95			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	010807001171	金属（塑钢、断桥）窗	C8120 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：8100*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	3	4857.65	14572.95	754.32			
102	010807001172	金属（塑钢、断桥）窗	C8133 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：8100*3300 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	7570.55	30282.20	1614.68			
103	010807001173	金属（塑钢、断桥）窗	C8416 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：8400*1600 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	22	3712.85	81682.70	4274.82			
本页小计							126537.85	6643.82			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	010807001174	金属（塑钢、断桥）窗	C8416（烟） 1、窗类型：上悬窗； 2、尺寸：8400*1600 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	12	5231.42	62777.04	3892.08			
105	010807001175	金属（塑钢、断桥）窗	C8420 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：8400*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	7	5035.33	35247.31	1825.25			
106	010807001176	金属（塑钢、断桥）窗	C8420（烟） 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：8400*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	45	5794.61	260757.45	14659.20			
本页小计							358781.80	20376.53			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第42页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	010807001177	金属（塑钢、断桥）窗	C8420（烟）’ 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：8400*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	5642.20	22568.80	1279.24			
108	010807001178	金属（塑钢、断桥）窗	C8421 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：8400*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	5076.44	20305.76	1048.96			
109	010807001179	金属（塑钢、断桥）窗	C8421（烟） 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：8400*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	16	6049.04	96784.64	5430.40			
本页小计							139659.20	7758.60			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	010807001180	金属（塑钢、断桥）窗	C8421（烟）’ 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：8400*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	5883.90	11767.80	665.90			
111	010807001181	金属（塑钢、断桥）窗	C8433 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：8400*3300 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	22	8190.22	180184.84	9504.44			
112	010807001182	金属（塑钢、断桥）窗	C8433’ 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：8400*3300 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	7923.49	31693.96	1686.40			
本页小计							223646.60	11856.74			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
113	010807001183	金属（塑钢、断桥）窗	C10620 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：10600*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	6	6269.45	37616.70	1958.10			
114	010807001184	金属（塑钢、断桥）窗	C10620（烟） 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：10600*2000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	6	9380.93	56285.58	3185.94			
115	010807001185	金属（塑钢、断桥）窗	C10621 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：10600*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	6583.94	13167.88	686.64			
本页小计							107070.16	5830.68			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
116	010807001186	金属（塑钢、断桥）窗	C10621（烟） 1、窗类型：固定窗+推拉窗+上悬窗； 2、尺寸：10600*2100 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	9695.45	19390.90	1095.94			
117	01B037	上悬窗手动连杆开启装置	上悬窗手动连杆开启装置	个	1196	80.00	95680.00				
	0109	J 屋面及防水工程					2399026.68	270015.90	1815.61		
本页小计							115070.90	1095.94			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
118	010902003013	屋面刚性层	屋面1 （倒置式上人屋面/不上人, I 级防水, 三道设防） 1、50厚C30细石混凝土随捣随抹, 1%坡向地漏, 内配 Φ 6@150双向钢筋, 随捣随抹, 分层赶光, 纵横间距≤4x6m机械切缝, 缝宽10mm, 密封膏嵌缝; 2、无纺布隔离层200g/m² ^U; 3、挤塑聚苯板保温层30厚 (B1级); （清单另列） 4、1.5 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材; （清单另列） 5、1.5 厚聚氨酯防水涂料; （清单另列） 6、1.5 厚聚氨酯防水涂料; （清单另列） 7、现浇钢筋混凝土初凝前二次压光抹平, 表面清扫干净。	m2	6874. 71	80. 69	554720. 35	136737. 98	1649. 93		
119	011001001005	保温隔热屋面	屋面1 1、挤塑聚苯板保温层30厚 (B1级)	m2	6874. 71	30. 73	211259. 84	39529. 58	68. 75		
120	010902001005	屋面卷材防水	屋面1 （含上翻及附加层） 1、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材;	m2	7825. 13	36. 56	286086. 75	23162. 38			
121	010902002008	屋面涂膜防水	屋面1 （含上翻） 1、1.5厚聚氨酯防水涂料; 2、1.5厚聚氨酯防水涂料;	m2	7305. 23	85. 63	625546. 84	48506. 73			
本页小计							1677613. 78	247936. 67	1718. 68		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼						标段:一标段					第47页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
122	010902003014	屋面刚性层	雨篷面层 1、浅色涂料保护层; 2、2厚合成高分子防水涂膜(清单另列) 3、最薄处30厚C20细石混凝土1%找坡层抹平	m2	377.20	82.24	31020.93	4379.29	45.26			
123	010902002009	屋面涂膜防水	雨篷面层 1、2厚合成高分子防水涂膜	m2	683.54	85.63	58531.53	4538.71				
124	010904001004	楼（地）面卷材防水	楼1C 1、1.5 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	110.12	36.56	4025.99	325.96				
125	010904002008	楼（地）面涂膜防水	楼1C 2、1.5 厚聚氨酯防水涂料	m2	110.12	42.81	4714.24	365.60				
126	010904002009	楼（地）面涂膜防水	楼3/楼地3a 混凝土防水楼面 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm,并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm,垂直洞口方向扩出500mm;	m2	649.59	42.81	27808.95	2156.64				
127	010904003008	楼（地）面砂浆防水(防潮)	楼3/楼地3a 混凝土防水楼面 1、3mm聚合物水泥防水浆料,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm,并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm,垂直洞口方向扩出500mm;	m2	649.59	8.15	5294.16	2143.65	25.98			
128	010902008008	屋面变形缝	屋面四周上下位置密封膏封堵	m	70.06	31.39	2199.18	578.70				
本页小计							133594.98	14488.55	71.24			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第48页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
129	010902003015	屋面刚性层	电梯井坑内侧内底15厚聚物防水砂浆	m2	151.14	33.56	5072.26	1588.48	25.69		
130	011201001027	墙面一般抹灰	外墙1 1、2mm厚聚合物水泥防水浆料；	m2	12946.78	40.00	517871.20				
131	010903002008	墙面涂膜防水	外门窗框四边侧增刷一道JS防水涂料防水层，宽度300	m2	1690.76	38.37	64874.46	6002.20			
	0111	L 楼地面装饰工程					734986.87	319582.67	1924.09		
132	011101001015	水泥砂浆楼地面	楼面1d 1、50厚C30细石混凝土随捣随抹 ， 内配φ6@150双向钢筋， ≤6000mm双向设分仓缝， 缝内嵌填防水油膏； 2、现浇钢筋混凝土楼地面一次成型抹平、抹光；	m2	5814.20	70.61	410540.66	141808.34	930.27		
133	011101001016	水泥砂浆楼地面	楼面1b:现浇钢筋混凝土楼面一次成型抹平、抹光	m2	25616.26	6.75	172909.76	96829.46	512.33		
本页小计							1171268.34	246228.48	1468.29		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第49页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
134	011101001017	水泥砂浆楼地面	楼1C 1、最薄处40厚C30细石混凝土随捣随抹，0.5%坡向室外，内配A6@150双向钢筋，≤6000mm双向设分仓缝，缝内嵌填防水油膏。 2、1.5 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(清单另列) 3、1.5 厚聚氨酯防水涂料(清单另列) 4、现浇钢筋混凝土楼地面一次成型抹平、抹光	m2	110.12	64.96	7153.40	2621.96	16.52		
135	011106004008	水泥砂浆楼梯面层	楼2 水泥砂浆楼面(楼梯梯段) 1、20厚1:2水泥砂浆找平 2、遇楼梯踏步侧面做挡水粉刷构造，踏步下侧面做两条平行槽型滴水线（另计） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	522.00	110.70	57785.40	37912.86	187.92		
136	011106004009	水泥砂浆楼梯面层	楼2 水泥砂浆楼面 1、20厚1:2水泥砂浆找平 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净	m2	255.86	27.15	6946.60	2875.87	56.29		
137	011102003009	块料楼地面	楼2a:防滑地砖楼面(楼梯楼层平台处、房间地面) 1、灰色防滑地砖，水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	248.28	125.58	31179.00	10122.38	81.93		
本页小计							103064.40	53533.07	342.66		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第50页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
138	011101003010	细石混凝土楼地面	楼3 混凝土防水楼面 1、预留50mm防滑面层二次装修，业主自理； 2、最薄处30厚C20细石混凝土随捣随抹，1%坡向地漏； 3、3mm聚合物水泥防水浆料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列） 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列）	m2	487.96	29.23	14263.07	6963.19	14.64		
139	011101003011	细石混凝土楼地面	楼4 混凝土楼面 1、30厚C20细石混凝土随捣随抹； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净；	m2	153.30	32.28	4948.52	2432.87	4.60		
140	011105001005	水泥砂浆踢脚线	踢1 （100高踢脚暗做，燃烧性能A级） 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光	m2	427.11	65.92	28155.09	17682.35	119.59		
本页小计							47366.68	27078.41	138.83		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼						标段:一标段			第51页 共55页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
141	011105003003	块料踢脚线	踢3黑色抛光砖踢脚线，燃烧性能A级 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 5、10厚专用胶泥 6、黑色抛光砖面层10厚	m2	11.18	98.87	1105.37	333.39			
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1304052.47	790401.39	18647.53		
142	011201001028	墙面一般抹灰	外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面（水性涂料颜色见立面图标识）；（清单另列） 2、弹性底涂、柔性腻子两道；（清单另列） 3、2mm厚聚合物水泥防水浆料；（清单另列） 4、5mm厚聚合物水泥防水砂浆； 5、12厚1：3水泥砂浆，整个外墙面加玻纤网一道，居于两层抹灰中间； 6、专用界面剂甩毛；	m2	12442.09	52.21	649601.52	415939.07	7465.25		
143	011202001006	柱、梁面一般抹灰	柱面同外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面（水性涂料颜色见立面图标识）；（清单另列） 2、弹性底涂、柔性腻子两道；（清单另列） 3、20厚水泥砂浆抹平	m2	79.97	42.97	3436.31	2011.25	19.99		
本页小计							654143.20	418283.71	7485.24		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第52页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
144	011201001029	墙面一般抹灰	内墙1 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1:1:4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1:1:4混合砂浆罩面，压实赶光；	m2	10388.83	28.14	292341.68	164143.51	5506.08		
145	011201001030	墙面一般抹灰	内墙2（防水砂浆内墙，燃烧性能A级） 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6mm聚合物防水水泥砂浆 4、6mm水泥砂浆	m2	2627.39	37.59	98763.59	53861.50	1339.97		
146	011201001031	墙面一般抹灰	内墙3 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1:1:4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1:1:4混合砂浆罩面，压实赶光； 5、柔性耐水腻子2道；（清单另列） 6、白色无机涂料1底2面；（清单另列）	m2	4768.26	28.15	134226.52	75338.51	2527.18		
147	011202001007	柱、梁面一般抹灰	柱面1 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1:1:4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1:1:4混合砂浆罩面，压实赶光；	m2	3433.86	36.47	125232.87	78875.76	1785.61		
本页小计							650564.66	372219.28	11158.84		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第53页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
148	011201001032	墙面一般抹灰	无门井道内墙面 1、随砌随刮平	m2	19.14	23.51	449.98	231.79	3.45		
	0113	N 天棚工程					309515.16	180088.60	18678.89		
149	011301001011	天棚抹灰	顶棚1 耐水腻子 1、钢筋砼板底面清理干净； 2、界面剂； 3、腻子分二遍刮平；（清单另列）	m2	49154.98	5.90	290014.38	177941.03	18678.89		
150	011301001012	天棚抹灰	顶棚2 防水顶棚 1、钢筋砼板底面清理干净； 2、1厚聚合物水泥防水涂料；	m2	539.59	36.14	19500.78	2147.57			
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工程					2322881.96	1113739.76			
151	011407001011	墙面喷刷涂料	内墙3 1、柔性耐水腻子2道； 2、白色无机涂料1底2面；	m2	4768.26	38.58	183959.47	106284.52			
152	011407002008	天棚喷刷涂料	顶棚1 耐水腻子 1、腻子分二遍刮平；	m2	49154.98	17.83	876433.29	584944.26			
153	011407001012	墙面喷刷涂料	外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面（水性涂料颜色见立面图标识）； 2、弹性底涂、柔性腻子两道；	m2	12932.69	97.62	1262489.20	422510.98			
	0115	Q 其他装饰工程					405812.49	5327.45	4.57		
本页小计							2632847.10	1294060.15	18682.34		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段:一标段

第54页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
154	011503001017	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间栏杆 1、栏杆高度900； 2、具体详见图纸；	m	200.48	290.00	58139.20				
155	011503001018	金属扶手、栏杆、栏板	防护栏杆 1、栏杆高度900； 2、具体详见图纸；	m	259.12	280.00	72553.60				
156	011503001019	金属扶手、栏杆、栏板	平台防护栏杆 1、栏杆高度1200； 2、具体详见图纸；	m	6.60	320.00	2112.00				
157	011503001020	金属扶手、栏杆、栏板	防护栏杆 1、栏杆高度1000； 2、具体详见图纸。	m	36.35	300.00	10905.00				
158	01B038	钢爬梯	钢爬梯 首步高地1800 详GB15J401 WT1c/D3	座	4	1000.00	4000.00				
159	010903004014	墙面变形缝	外墙面变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》1/35	m	163.40	180.00	29412.00				
160	010903004015	墙面变形缝	内墙变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》2/28	m	377.60	180.00	67968.00				
161	010904004005	楼（地）面变形缝	楼（地）面变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》1/9	m	403.80	150.00	60570.00				
162	010903004016	墙面变形缝	天棚变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》2/28	m	428.80	180.00	77184.00				
本页小计							382843.80				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼						标段:一标段					第55页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
163	011001003006	保温隔热墙面	变形缝内满填岩棉板，详见节点12	m3	16.11	1356.93	21860.14	4908.23				
164	010507004004	台阶	屋面砖砌台阶	m2	3.60	307.93	1108.55	419.22	4.57			
本页小计							22968.69	5327.45	4.57			
合计							34121456.68	5431954.38	901308.82			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:14#楼			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			833418.07	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.32	833418.07	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	12524.04	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					845942.11	

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-14#楼

标段：一标段

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-14#楼

标段: 一标段

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:14#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:14#楼			标段:一标段			第1页 共2页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	0.699	3538.00	2473.06	
2	热轧带肋钢筋盘螺8-10	t	0.332	3646.00	1210.47	
3	热轧带肋钢筋HRB400E综合	t	21.273	3538.00	75263.87	
4	热轧带肋钢筋盘螺HRB400E Φ8~Φ10(箍筋)	t	736.634	3646.00	2685767.56	
5	热轧带肋钢筋盘螺HRB400E Φ6	t	41.733	3929.00	163968.96	
6	热轧带肋钢筋HRB400E Φ12	t	54.973	3611.00	198507.50	
7	热轧带肋钢筋HRB400E Φ18	t	68.163	3496.00	238297.85	
8	热轧带肋钢筋HRB400E Φ12	t	63.017	3611.00	227554.39	
9	热轧带肋钢筋HRB400E Φ14	t	39.206	3549.00	139142.09	
10	热轧带肋钢筋HRB400E Φ22	t	393.088	3522.00	1384455.94	
11	热轧带肋钢筋HRB400E Φ25	t	389.756	3558.00	1386751.85	
12	热轧光圆钢筋HPB300(综合)	t	0.205	3691.00	756.66	
13	热轧光圆钢筋HPB300 Φ6	t	52.090	3779.00	196848.11	
14	热轧光圆钢筋HPB300 Φ8	t	0.461	3646.00	1680.81	
15	热轧光圆钢筋HPB300综合	t	0.783	3691.00	2890.05	
16	盘螺10	t	2.561	3646.00	9337.41	
17	热轧光圆钢筋HPB300 Φ6	t	9.909	3779.00	37446.11	
18	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	73.883	0.38	28.15	
19	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	64677.291	0.38	24642.05	
20	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	0.702	394.00	276.59	
21	混凝土实心砖240×115×53 MU20	千块	662.694	394.00	261101.44	
22	蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5	m3	754.593	239.00	180347.73	
23	蒸压砂加气混凝土砌块B07 A5.0	m3	689.604	257.00	177228.23	
24	泵送商品混凝土C20	m3	1316.272	389.00	512029.81	
25	泵送商品混凝土C25	m3	14.928	403.00	6015.98	
26	泵送商品混凝土C30细石砼	m3	369.516	454.00	167760.26	
27	泵送商品混凝土C30	m3	8345.358	421.00	3513395.72	

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:14#楼			标段:一标段			第1页 共3页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	对讲机 (一对)	台班	123.265	4.61	568.25	
2	履带式推土机90kW	台班	0.698	889.65	620.98	
3	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	6.925	1099.72	7615.56	
4	电动夯实机250N·m	台班	23.380	27.17	635.23	
5	电动夯实机250N·m	台班	0.110	27.17	2.99	
6	步履式柴油打桩机6t	台班	227.522	1923.93	437736.40	
7	步履式柴油打桩机6t	台班	9.336	1923.93	17961.81	
8	步履式柴油打桩机6t	台班	41.714	1923.93	80254.82	
9	履带式起重机25t	台班	25.150	905.22	22766.28	
10	履带式起重机25t	台班	137.180	905.22	124178.08	
11	轮胎式起重机16t	台班	4.186	901.24	3772.59	
12	汽车式起重机8t	台班	3.500	774.28	2709.98	
13	汽车式起重机8t	台班	0.008	774.28	6.19	
14	汽车式起重机16t	台班	5.000	1022.13	5110.65	
15	门式起重机10t	台班	0.761	497.20	378.37	
16	门式起重机10t	台班	0.372	497.20	184.96	
17	叉式起重机3t	台班	39.386	507.00	19968.70	
18	叉式起重机3t	台班	19.879	507.00	10078.65	
19	自升式塔式起重机600kN·m	台班	1199.354	642.72	770848.80	
20	载货汽车4t	台班	119.508	468.23	55957.23	
21	载货汽车4t	台班	26.237	468.23	12284.95	
22	载货汽车6t	台班	0.029	503.75	14.61	
23	载货汽车8t	台班	5.000	523.91	2619.55	
24	载货汽车15t	台班	3.500	818.58	2865.03	
25	机动翻斗车1t	台班	0.218	239.23	52.15	
26	机动翻斗车1t	台班	169.650	239.23	40585.37	
27	电动卷扬机-单筒快速5kN	台班	1411.117	183.79	259349.19	
28	卷扬机井架30m	台班	1411.117	12.56	17723.63	
29	双笼施工电梯2×1 (t) 100m	台班	123.765	377.45	46715.10	
30	灰浆搅拌机200L	台班	0.550	181.63	99.90	

主要机械台班一览表

工程名称:14#楼			标段:一标段			第2页 共3页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
31	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	2.616	219.56	574.37	
32	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	19.935	219.56	4376.93	
33	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	35.022	219.56	7689.43	
34	钢筋调直机14mm	台班	235.960	37.71	8898.05	
35	钢筋调直机14mm	台班	6.757	37.71	254.81	
36	钢筋切断机40mm	台班	6.744	41.40	279.20	
37	钢筋切断机40mm	台班	203.482	41.40	8424.15	
38	钢筋弯曲机40mm	台班	0.293	25.82	7.57	
39	钢筋弯曲机40mm	台班	754.933	25.82	19492.37	
40	木工圆锯机500mm	台班	40.991	26.00	1065.77	
41	木工圆锯机500mm	台班	163.177	26.00	4242.60	
42	剪板机40×3100mm	台班	0.623	373.12	232.45	
43	剪板机40×3100mm	台班	0.305	373.12	113.80	
44	型钢剪断机500mm	台班	0.068	79.28	5.39	
45	型钢剪断机500mm	台班	0.138	79.28	10.94	
46	岩石切割机3kW	台班	17.782	48.62	864.56	
47	电动多级离心清水泵 Φ50mm	台班	673.075	51.13	34414.32	
48	交流弧焊机32kV·A	台班	19.016	86.44	1643.74	
49	交流弧焊机32kV·A	台班	132.456	86.44	11449.50	
50	交流弧焊机32kV·A	台班	63.137	86.44	5457.56	
51	直流弧焊机32kW	台班	395.088	91.04	35968.81	
52	对焊机75kV·A	台班	66.427	111.19	7386.02	
53	电渣焊机电流 1000A	台班	64.337	164.94	10611.74	
54	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	1.246	8.59	10.70	
55	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	40.115	8.59	344.59	
56	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	993.785	31.65	31453.30	
57	气压焊设备	台班	167.610	9.37	1571.18	
58	混凝土振捣器平板式	台班	78.626	12.45	978.89	
59	混凝土振捣器平板式	台班	230.545	12.45	2870.29	
60	混凝土振捣器插入式	台班	254.718	4.40	1120.76	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 土建工程-D10地块-15#楼

标段: 一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	50710583.44	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	8593274.55	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	16418465.28	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	15157609.14	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	8376525.47	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 7.43%	1260856.14	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 7.32%	1242189.36	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	12182934.44	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	12182934.44	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	182934.44	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	12000000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 25.78%	4374814.45	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	7531811.78	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	91218609.39	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段				第1页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0101	A 土石方工程					130063.52	31211.50	76737.04		
1	010101002006	挖一般土方	1. 挖土范围：底板、承台,基础梁等土方开挖； 2. 土质类别：分层详见地勘报告，由投标人自行辨别土方类型进行报价； 3. 综合考虑挖、运（场地内转运）及机械台班进退场费等(由投标人自行考虑综合报价)； 4. 投标单位需根据现场情况全面考虑报价；	m3	4483.01	23.54	105530.06	12417.94	75224.91		
2	010103001006	回填方	利用原土回填	m3	3085.97	7.95	24533.46	18793.56	1512.13		
	0103	C 桩基工程					11968821.20	381878.44	1051735.60		
本页小计							130063.52	31211.50	76737.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第2页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010301002042	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-1.6m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm; 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	193	27019.23	5214711.39	165831.39	452432.53		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段					第3页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							5214711.39	165831.39	452432.53			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	010301002043	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别：各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定； 2、单桩有效长度：71m； 3、桩外径700mm，壁厚110mm； 4、沉桩方法：采用锤击法方式； 5、自然地坪标高：-0.778m，桩顶标高：-1.8m； 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级：非泵送C45水下商品混凝土（掺入微膨胀剂，掺量为10%~15%），灌注长度按2.1米计入，浇灌填芯砼前，应先将桩内壁乐善好施浆层清理干净，采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性； 7、管桩桩尖类型：A型； 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青，厚度≥500um，接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道，涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm； 9、桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10、具体做法详见施工图及22C400	根	28	26826.86	751152.08	21375.76	65805.04		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段				第5页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；								
本页小计							751152.08	21375.76	65805.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010301002044	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别：各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定； 2、单桩有效长度：71m； 3、桩外径700mm，壁厚110mm； 4、沉桩方法：采用锤击法方式； 5、自然地坪标高：-0.778m，桩顶标高：-1.65m； 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级：非泵送C45水下商品混凝土（掺入微膨胀剂，掺量为10%~15%），灌注长度按2.1米计入，浇灌填芯砼前，应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净，采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性； 7、管桩桩尖类型：A型； 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青，厚度≥500um，接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道，涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm； 9、桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10、具体做法详见施工图及22C400	根	1	26819.27	26819.27	761.65	2345.70		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段				第7页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；								
本页小计							26819.27	761.65	2345.70		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010301002045	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.15m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm; 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	1	26844.51	26844.51	767.53	2360.62		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；								
本页小计							26844. 51	767. 53	2360. 62		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第10页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010301002046	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.25m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm; 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	3	26849.55	80548.65	2306.10	7090.80		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；								
本页小计							80548.65	2306.10	7090.80		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段			第12页 共70页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010301002047	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.45m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm; 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	102	26875.18	2741268.36	79016.34	242632.50		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段					第13页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							2741268.36	79016.34	242632.50			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	010301002048	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.55m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm; 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	3	26880.94	80642.82	2328.03	7146.45		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段				第15页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；								
本页小计							80642.82	2328.03	7146.45		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010301002049	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.65m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm; 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	40	26886.70	1075468.00	31094.00	95422.40		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段					第17页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							1075468.00	31094.00	95422.40			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-15#楼					标段: 一标段					第18页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	010301002050	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.75m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm; 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	15	26892.45	403386.75	11680.35	35834.40		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段					第19页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							403386.75	11680.35	35834.40			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010301002051	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-2.95m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm; 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	14	26903.98	376655.72	10939.32	33540.78		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段					第21页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							376655.72	10939.32	33540.78			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第22页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	010301002052	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-3.2m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm; 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	3	26918.38	80755.14	2354.19	7212.87		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段					第23页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							80755.14	2354.19	7212.87			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第24页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010301002053	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-3.4m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm; 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、本工程在干湿各环境下腐蚀性为	根	21	26929.89	565527.69	16535.61	50633.10		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第25页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			涂环氧沥青≥500um; 桩接头焊缝应作可靠的防锈处理, 接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道, 涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm; 11、具体做法详见施工图及23G409、2020Z浙GT49; 12、工作内容: 沉桩、灌注砼、凿桩头等; 13、其余事宜具体详见施工图;								
本页小计							565527.69	16535.61	50633.10		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第26页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010301002054	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-3.6m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm; 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	2	26941.41	53882.82	1580.18	4835.82		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段					第27页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							53882.82	1580.18	4835.82			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼					标段:一标段					第28页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010301002055	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别:各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定; 2、单桩有效长度:71m; 3、桩外径700mm,壁厚110mm; 4、沉桩方法:采用锤击法方式; 5、自然地坪标高:-0.778m,桩顶标高:-3.15m; 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级:非泵送C45水下商品混凝土(掺入微膨胀剂,掺量为10%~15%),灌注长度按2.1米计入,浇灌填芯砼前,应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净,采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性; 7、管桩桩尖类型:A型; 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道,涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm; 9、桩头防水:钢筋砼桩头,剔凿至砼密实处并清理干净,1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料,防水涂料用量不应小于1.5kg/m2,与周边防水卷材搭接宽度不小于150; 10、具体做法详见施工图及22C400	根	6	26894.97	161369.82	4675.68	14342.70		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段					第29页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
本页小计							161369.82	4675.68	14342.70			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第30页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	010301002056	预制钢筋混凝土管桩	ZH-1（试桩）:PHC700AB-110-11+PHC700A-110-15、15、15、15采用先张法预应力混凝土管桩(代号PHC桩),混凝土强度等级为C80; 1、土壤类别：各投标单位根据现场踏勘及基坑围护施工方案自行确定； 2、单桩有效长度：71m； 3、桩外径700mm，壁厚110mm； 4、沉桩方法：采用锤击法方式； 5、自然地坪标高：-0.778m，桩顶标高：-1.6m； 6、混凝土管桩桩芯砼强度及等级：非泵送C45水下商品混凝土（掺入微膨胀剂，掺量为10%~15%），灌注长度按2.1米计入，浇灌填芯砼前，应先将桩内壁乐善好施浆层清除干净，采用内壁涂混凝土界面剂等措施以提高填芯砼与预应力砼管桩桩身砼的整体性； 7、管桩桩尖类型：A型； 8、最上一节桩顶3m范围表面涂刷环氧沥青,厚度≥500um,接桩部分端板采用防锈漆涂刷两道，涂层沿桩身方向超出预制桩裙板的长度不少于50mm； 9、桩头防水：钢筋砼桩头，剔凿至砼密实处并清理干净，1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料，防水涂料用量不应小于1.5kg/m2，与周边防水卷材搭接宽度不小于150； 10、具体做法详见施工图及22C400	根	5	28870.89	144354.45	6074.50	17574.20		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段					第31页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
			、2020Z浙GT49； 11、工作内容：沉桩、灌注砼、凿桩头等； 12、其余事宜具体详见施工图；									
18	010515004013	钢筋笼	盘箍8-10	t	3.758	4648.94	17470.72	1865.36	786.66			
19	010515004014	钢筋笼	盘螺8-10	t	0.485	4703.91	2281.40	233.35	118.32			
20	010515004015	钢筋笼	钢筋笼 带肋钢筋 HRB400；	t	30.559	4593.21	140363.90	14703.16	7455.17			
21	010516002010	预埋铁件	预埋铁件 25kg/块以内；	t	2.533	9995.15	25317.71	7755.94	4165.54			
	0104	D 砌筑工程					1992847.57	558531.84	7526.00			
22	010401001006	砖基础	砖胎膜 1. 240mm厚M10. 水泥砂浆砌MU20水泥标准砖； 2. 15厚1:3水泥砂浆粉刷； 3. 砖膜顶部设置100厚C20素混凝土压顶。	m3	1749.09	622.51	1088826.02	327814.45	5754.51			
23	010402001020	砌块墙	外墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块A5.0、B07； 2. 墙体类型:200mm以内； 3. 砂浆强度等级:M10.0专用砂浆；	m3	637.53	412.36	262891.87	64033.51	503.65			
本页小计							1681506.07	422480.27	36358.05			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-15#楼						标段: 一标段		第32页 共70页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010402001021	砌块墙	外墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A5. 0、B07; 2. 墙体类型: 100mm以内; 3. 砂浆强度等级: M10. 0专用砂浆;	m3	220. 82	440. 48	97266. 79	27187. 36	174. 45		
25	010402001022	砌块墙	内墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A3. 5、B06; 2. 墙体类型: 200mm以内; 3. 砂浆强度等级: Ma5. 0专用砂浆;	m3	1362. 72	392. 52	534894. 85	136871. 60	1076. 55		
26	010402001023	砌块墙	内墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A3. 5、B06; 2. 墙体类型: 100mm以内; 3. 砂浆强度等级: Ma5. 0专用砂浆;	m3	21. 32	420. 64	8968. 04	2624. 92	16. 84		
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土工程					20835622. 07	2682066. 74	135073. 98		
27	010501001006	垫层	垫层 1. 150厚C20聚合物水泥混凝土找平层	m3	1786. 36	439. 29	784730. 08	58717. 65	1196. 86		
28	010502001013	矩形柱	1、C35泵送商品混凝土柱。	m3	1076. 47	585. 69	630477. 71	113180. 06	430. 59		
29	010502001014	矩形柱	1、C30泵送商品混凝土柱。	m3	851. 03	557. 41	474372. 63	89477. 29	340. 41		
30	010502002006	构造柱	1、C25非泵送商品混凝土构造柱。	m3	400. 33	588. 53	235606. 21	71422. 88	240. 20		
本页小计							2766316. 31	499481. 76	3475. 90		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第33页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	010503002006	矩形梁	1、C30泵送商品混凝土矩形梁。	m3	4700.73	483.04	2270640.62	206738.11	1880.29		
32	010501004006	满堂基础	1、C40泵送商品混凝土满堂基础。	m3	4784.87	522.28	2499041.90	124263.07	1148.37		
33	010503004006	圈梁	1、C25非泵送商品混凝土圈梁。	m3	19.25	524.46	10095.86	2304.23	11.55		
34	010503005006	过梁	1、C25非泵送商品混凝土过梁。	m3	20.06	524.46	10520.67	2401.18	12.04		
35	010504001006	直形墙	1、C30商品泵送混凝土墙。	m3	168.91	498.80	84252.31	10186.96	67.56		
36	010505003006	平板	1、C30泵送商品混凝土板。	m3	4458.22	496.04	2211455.45	226343.83	3388.25		
37	010505003007	平板	1、C30泵送商品混凝土斜板。	m3	381.50	505.08	192688.02	21280.07	289.94		
38	010506001006	直形楼梯	1、C30泵送商品混凝土楼梯。 2、楼梯底板厚度≤180mm。	m2	495.74	127.70	63306.00	9275.30	69.40		
39	010505006006	栏板	1、C25泵送商品混凝土栏板。	m3	9.90	600.15	5941.49	1561.63	5.94		
40	010507005006	扶手、压顶	1、C25非泵送商品混凝土压顶。	m3	36.12	602.08	21747.13	6534.83	21.67		
41	010505008006	雨篷、悬挑板、阳台板	1、C30泵送商品混凝土雨篷板、设备平台。	m3	223.48	539.98	120674.73	18984.63	131.85		
42	010508001007	后浇带	1、C45泵送商品混凝土后浇带满堂。	m3	18.81	575.08	10817.25	894.60	25.77		
43	010515001058	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	13.454	6304.54	84821.28	26577.44	734.45		
44	010515001059	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）6	t	10.674	5473.86	58427.98	13236.93	552.49		
本页小计							7644430.69	670582.81	8339.57		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第34页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010515001060	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内） 6. 5	t	3. 600	4871. 54	17537. 54	2395. 19	81. 86		
46	010515001061	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内） 10	t	517. 210	4582. 88	2370311. 36	344115. 33	11761. 36		
47	010515001062	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内） 12	t	153. 760	4539. 76	698033. 50	88102. 94	9788. 36		
48	010515001063	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内） 14	t	72. 754	4476. 21	325662. 18	41687. 31	4631. 52		
49	010515001064	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内） 18	t	198. 480	4421. 89	877656. 73	113727. 06	12635. 24		
50	010515001065	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内） 22	t	471. 600	4199. 99	1980715. 28	185650. 06	24428. 88		
51	010515001066	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内） 25	t	466. 420	4236. 89	1976170. 23	183610. 90	24160. 56		
52	010515001067	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内） 6. 5	t	24. 923	5731. 94	142857. 14	32990. 58	1375. 50		
53	010515001068	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内） 10	t	398. 420	5443. 28	2168711. 62	527388. 55	21988. 80		
54	010515001069	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内） 14	t	77. 860	4678. 57	364273. 46	59232. 00	2039. 15		
55	Z010515011013	钢筋连接	电渣压力焊接	个	8645	7. 81	67517. 45	44003. 05	10028. 20		
本页小计							10989446. 49	1622902. 97	122919. 43		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段					第35页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
56	Z010515011014	钢筋连接	钢筋气压焊接头	个	11478	6.67	76558.26	55783.08	1606.92			
	0106	F 金属结构工程					265144.43	126901.83	12274.62			
57	010607005008	砌块墙钢丝网加固	1、外墙若采取加气混凝土砌体填充墙应采取防裂措施，墙面抹灰基层外墙宜满挂镀锌钢丝网，镀锌钢丝网格间距要小于等于 15mm，钢丝直径要大于等于 0.7mm，且隔层在楼层结构梁处设置分仓缝或设置与结构连接的混凝土线条；	m2	13318.77	8.93	118936.62	65395.16				
本页小计							195494.88	121178.24	1606.92			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段			第36页 共70页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010607005009	砌块墙钢丝网加固	1、不同材料基体交接处及墙面机电安装管线开槽处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，加强材料可采用锁锌钢丝网，其余内墙不同填充墙体材料交接的界面处,应设置热镀锌电焊网或耐碱玻纤网布,热镀锌电焊网或耐碱玻纤网布的宽度宜取400mm，并沿界面缝两侧各延伸200mm。热镀锌电焊网网孔尺寸 不应大于 20mm×20mm, 钢丝直径不应小于 0.7mm。对于加气混凝土制品与其他材料处在同一表面时，两种不同材料的交界缝隙处尚应采用粘贴耐碱玻璃纤维网格布聚合物水泥加强层加强后方可装修。 2、楼梯间和人流通道的填充墙,应采用热镀锌电焊网砂浆面层加强;网孔尺寸不应大于20mmx20mm, 钢丝直径不应小于 0.7mm。	m2	8890.74	7.70	68458.70	38408.00			
本页小计								68458.70	38408.00		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第37页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	011209001017	带骨架幕墙	预制埋件： 1、钢板材质Q235-B； 2、锚筋采用Φ12螺纹钢； 3、表面应热浸镀锌防锈处理； 4、预埋件锚筋与锚板应采用穿孔塞焊，焊条为采用E5503型焊条,所有焊缝应严格保证质量,满足《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012的要求。 5、以上描述不详之处详见幕墙图纸、节点详图、各规范及节能的要求，报价时请综合考虑所有连接件。	t	3.140	10996.84	34530.08	9858.75	5163.76		
60	010516002011	预埋铁件	预制埋件M-1、M-2： 1、钢板材质Q235-B； 2、锚筋采用C14与C12螺纹钢； 3、以上描述不详之处详见节点详图、各规范要求，报价时请综合考虑所有连接件	t	4.324	9995.15	43219.03	13239.92	7110.86		
	0108	H 门窗工程					1860804.30	106805.09	255.53		
61	010801001005	木质门	M1521（平开门，成品定制，业主选样） 1、门类型：成品木门； 2、尺寸1500*2100 2、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	3	1818.29	5454.87	652.11			
本页小计							83203.98	23750.78	12274.62		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第38页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010802001014	金属（塑钢）门	WM1230 1、门类型：带附框普通铝合金门； 2、尺寸：1200*3000 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	2	1661.98	3323.96	153.48			
63	010802001015	金属（塑钢）门	WM1823 1、门类型：钢制外开门； 2、尺寸：1800*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	5	1561.01	7805.05	786.80			
64	010802001016	金属（塑钢）门	WM1830 1、门类型：带附框普通铝合金门； 2、尺寸：1800*3000 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	6	2492.94	14957.64	690.60			
本页小计							26086.65	1630.88			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第39页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	010802003017	钢质防火门	FM1乙 1、门类型：乙级钢质防火门； 2、尺寸：700*2000 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集12J609；	樘	36	721.86	25986.96	1377.72			
66	010802003018	钢质防火门	FM乙1521 1、门类型：乙级钢质防火门； 2、尺寸：1500*2100 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集12J609；	樘	7	1624.20	11369.40	602.77			
67	010802003019	钢质防火门	FM乙1523 1、门类型：乙级钢质防火门； 2、尺寸：1500*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集12J609；	樘	1	1778.89	1778.89	94.31			
本页小计							39135.25	2074.80			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第40页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	010802003020	钢质防火门	FM乙1823 1、门类型：乙级钢质防火门； 2、尺寸：1800*2300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 5、具体详见图纸及图集12J609；	樘	27	2134.67	57636.09	3055.59			
69	010802003021	钢质防火门	ZYM1530(丙) 1、门类型：配电房专用门(丙级不锈钢特种门)； 2、尺寸：1500*3000 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 4、具体详见图集12J609；	樘	2	4628.14	9256.28	246.02			
本页小计							66892.37	3301.61			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第41页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	010802003022	钢质防火门	ZYM2430(丙) 1、门类型：配电房专用门(丙级不锈钢特种门)； 2、尺寸：2400*300 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、闭门器、顺位器、防火门框及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 4、具体详见图集12J609；	樘	2	7405.03	14810.06	393.64			
71	010801001006	木质门	M1024（卫生间木门，成品定制） 1、门类型：成品木门； 2、尺寸1000*2400 2、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	20	1437.91	28758.20	3561.00			
72	010803001005	金属卷帘（闸）门	1、门类型：不锈钢卷帘门（成品定制，业主选样）； 2、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手、电动装置及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求； 4、详见图纸及图集13J602-3	m2	280.80	342.12	96067.30	16244.28	255.53		
本页小计							139635.56	20198.92	255.53		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第42页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	010802001017	金属（塑钢）门	MLC3630 1、门类型：带附框普通铝合金门联窗； 2、尺寸：3600*3000 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	4	3837.84	15351.36	743.08			
74	010802001018	金属（塑钢）门	MLC6642 1、门类型：带附框普通铝合金门联窗； 2、尺寸：6600*4200 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	4	8260.38	33041.52	1721.56			
75	010802001019	金属（塑钢）门	MLC7242 1、门类型：带附框普通铝合金门联窗； 2、尺寸：7200*4200 3、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	4	9089.57	36358.28	1841.52			
本页小计							84751.16	4306.16			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-15#楼						标段: 一标段					第43页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
76	010807001187	金属（塑钢、断桥）窗	C1322 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1350*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	8	1130.65	9045.20	479.04				
77	010807001188	金属（塑钢、断桥）窗	C1322X 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1350*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	8	860.68	6885.44	343.52				
78	010807001189	金属（塑钢、断桥）窗	C1324 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1350*2400 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	935.24	1870.48	93.68				
本页小计							17801.12	916.24				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第44页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	010807001190	金属（塑钢、断桥）窗	C1515 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1500*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	831.46	1662.92	78.34			
80	010807001191	金属（塑钢、断桥）窗	C1522 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1500*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	8	1096.41	8771.28	427.76			
81	010807001192	金属（塑钢、断桥）窗	C1522X 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1500*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	8	948.98	7591.84	381.68			
本页小计							18026.04	887.78			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	010807001193	金属（塑钢、断桥）窗	C1524 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1500*2400 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	1031.16	2062.32	104.10			
83	010807001194	金属（塑钢、断桥）窗	C1622 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1650*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	1199.45	1199.45	58.82			
84	010807001195	金属（塑钢、断桥）窗	C1715 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1700*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	603.53	1207.06	58.70			
本页小计							4468.83	221.62			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	010807001196	金属（塑钢、断桥）窗	C1722 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1700*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	36	1233.80	44416.80	2181.60			
86	010807001197	金属（塑钢、断桥）窗	C1722a 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1700*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	49	1406.67	68926.83	3694.60			
87	010807001198	金属（塑钢、断桥）窗	C1723 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1700*2356 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	1138.73	2277.46	115.80			
本页小计							115621.09	5992.00			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第47页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	010807001199	金属（塑钢、断桥）窗	C1724 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1700*2400 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	8	1159.04	9272.32	471.92			
89	010807001200	金属（塑钢、断桥）窗	C1811 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1800*1198 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	501.78	501.78	23.85			
90	010807001201	金属（塑钢、断桥）窗	C1812 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1800*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	8	801.81	6414.48	300.88			
本页小计							16188.58	796.65			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第48页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	010807001202	金属（塑钢、断桥）窗	C1814 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1800*1467 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	633.57	633.57	30.90			
92	010807001203	金属（塑钢、断桥）窗	C1815 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1800*1500 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	988.75	1977.50	94.02			
93	010807001204	金属（塑钢、断桥）窗	C1818 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：1800*1800 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	1175.71	2351.42	112.82			
本页小计							4962.49	237.74			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第49页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	010807001205	金属（塑钢、断桥）窗	C1821 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1800*2088 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	937.32	937.32	47.13			
95	010807001206	金属（塑钢、断桥）窗	C1822 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：1800*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	126	1302.49	164113.74	8084.16			
96	010807001207	金属（塑钢、断桥）窗	C1822A 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：1800*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	286	1485.54	424864.44	22834.24			
本页小计							589915.50	30965.53			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	010807001208	金属（塑钢、断桥）窗	C1823 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1800*2358 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	1067.31	1067.31	54.07			
98	010807001209	金属（塑钢、断桥）窗	C1824 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1800*2400 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	18	1222.99	22013.82	1124.28			
99	010807001210	金属（塑钢、断桥）窗	C3612 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：3600*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	10	1240.99	12409.90	624.60			
本页小计							35491.03	1802.95			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第51页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	010807001211	金属（塑钢、断桥）窗	C3612A 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：3600*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	3	1567.62	4702.86	225.66			
101	010807001212	金属（塑钢、断桥）窗	C3618 1、窗类型：推拉窗； 2、尺寸：3600*1800 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	2297.42	4594.84	225.64			
102	010807001213	金属（塑钢、断桥）窗	C3622 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：3600*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	2	2538.99	5077.98	256.66			
本页小计							14375.68	707.96			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第52页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	010807001214	金属（塑钢、断桥）窗	C3630 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：3600*3000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	3486.06	3486.06	177.63			
104	010807001215	金属（塑钢、断桥）窗	C4522 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：4500*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	3614.83	14459.32	798.36			
105	010807001216	金属（塑钢、断桥）窗	C4722 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：4667*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	3	3171.95	9515.85	483.12			
本页小计							27461.23	1459.11			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段		第53页 共70页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	010807001217	金属（塑钢、断桥）窗	C4722A 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：4667*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	5	3611.58	18057.90	990.60			
107	010807001218	金属（塑钢、断桥）窗	C6612 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：6600*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	4	2245.14	8980.56	458.00			
108	010807001219	金属（塑钢、断桥）窗	C6622 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：6600*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	33	4599.81	151793.73	7763.58			
本页小计							178832.19	9212.18			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第54页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	010807001220	金属（塑钢、断桥）窗	C6622A 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：6600*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	5270.96	5270.96	292.73			
110	010807001221	金属（塑钢、断桥）窗	C6630 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：6600*3000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	8	6223.07	49784.56	2570.80			
111	010807001222	金属（塑钢、断桥）窗	C7212 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：7200*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	16	2445.97	39135.52	1998.56			
本页小计							94191.04	4862.09			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
112	010807001223	金属（塑钢、断桥）窗	C7212A 1、窗类型：上悬窗； 2、尺寸：7200*1200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	26	3422.19	88976.94	5421.00			
113	010807001224	金属（塑钢、断桥）窗	C7222 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：7200*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	5	5011.96	25059.80	1283.25			
114	010807001225	金属（塑钢、断桥）窗	C7222A 1、窗类型：上悬窗+推拉窗； 2、尺寸：7200*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	5	5744.15	28720.75	1596.75			
本页小计							142757.49	8301.00			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第56页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
115	010807001226	金属（塑钢、断桥）窗	C7230 1、窗类型：固定窗+推拉窗； 2、尺寸：7200*3000 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	21	6770.81	142187.01	7361.76			
116	010807001227	金属（塑钢、断桥）窗	GC1822 1、窗类型：固定窗； 2、尺寸：1800*2200 2、窗框材质：带附框普通铝合金窗； 3、玻璃：5厚单层钢化玻璃； 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测 检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	16	1125.57	18009.12	916.00			
117	01B039	上悬窗手动连杆开启装置	上悬窗手动连杆开启装置	个	982	80.00	78560.00				
	0109	J 屋面及防水工程					3807354.18	484636.81	28438.72		
本页小计							238756.13	8277.76			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第57页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
118	010902003016	屋面刚性层	屋面1 （倒置式上人屋面/不上人, I 级防水, 三道设防） 1、50厚C30细石混凝土随捣随抹, 1%坡向地漏, 内配 Φ6@150双向钢筋, 随捣随抹, 分层赶光, 纵横间距≤4x6m机械切缝, 缝宽10mm, 密封膏嵌缝; 2、无纺布隔离层200g/m² U; 3、LC5.0泡沫混凝土找坡2%, 最薄处30mm厚（结构找坡取消此做法）; 4、挤塑聚苯板保温层30厚 (B1级); （15#楼停车屋面取消此做法） 5、1.5 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材;（清单另列） 6、1.5 厚聚氨酯防水涂料;（清单另列） 7、1.5 厚聚氨酯防水涂料;（清单另列） 8、现浇钢筋混凝土初凝前二次压光抹平, 表面清扫干净。	m2	8634.25	155.44	1342107.82	369891.27	28320.34		
119	010902001006	屋面卷材防水	屋面1 （含上翻及附加层） 1、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材;	m2	9673.65	36.56	353668.64	28634.00			
120	010902002010	屋面涂膜防水	屋面1 （含上翻） 1、1.5厚聚氨酯防水涂料; 2、1.5厚聚氨酯防水涂料;	m2	9041.81	85.63	774250.19	60037.62			
本页小计							2470026.65	458562.89	28320.34		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第58页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
121	010904002010	楼（地）面涂膜防水	楼3/楼地3a 混凝土防水楼面 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm,并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm,垂直洞口方向扩出500mm;	m2	488.35	42.81	20906.26	1621.32			
122	010904003009	楼（地）面砂浆防水(防潮)	楼3/楼地3a 混凝土防水楼面 1、3mm聚合物水泥防水浆料,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm,并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm,垂直洞口方向扩出500mm;	m2	488.35	8.15	3980.05	1611.56	19.53		
123	010902003017	屋面刚性层	雨篷面层 1、浅色涂料保护层; 2、2厚合成高分子防水涂膜(清单另列) 3、最薄处30厚C20细石混凝土1%找坡层抹平	m2	434.92	82.24	35767.82	5049.42	52.19		
124	010902002011	屋面涂膜防水	雨篷面层 1、2厚合成高分子防水涂膜	m2	1262.25	85.63	108086.47	8381.34			
125	010902003018	屋面刚性层	电梯井坑内侧内底15厚聚物防水砂浆	m2	274.48	33.56	9211.55	2884.78	46.66		
126	010903002009	墙面涂膜防水	外门窗框四边侧增刷一道JS防水涂料防水层,宽度300	m2	1838.17	38.37	70530.58	6525.50			
127	011201001033	墙面一般抹灰	外墙1 2 1、2mm厚聚合物水泥防水浆料;	m2	27221.12	40.00	1088844.80				
本页小计							1337327.53	26073.92	118.38		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第59页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0111	L 楼地面装饰工程					1191011.65	451194.78	23975.88		
128	011101001018	水泥砂浆楼地面	楼面1d 1、50厚C30细石混凝土随捣随抹 ， 内配Φ6@150双向钢筋， ≤6000mm双向设分仓缝， 缝内嵌填防水油膏； 2、现浇钢筋混凝土楼地面一次成型抹平、抹光；	m2	8173.37	70.61	577121.66	199348.49	1307.74		
129	011106004010	水泥砂浆楼梯面层	楼2 水泥砂浆楼面(楼梯梯段) 1、20厚1:2水泥砂浆找平 2、遇楼梯踏步侧面做挡水粉刷构造， 踏步下侧面做两条平行槽型滴水线（另计） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、钢筋混凝土板， 表面清扫干净	m2	495.74	110.70	54878.42	36005.60	178.47		
130	011106004011	水泥砂浆楼梯面层	楼2 水泥砂浆楼面 1、20厚1:2水泥砂浆找平 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、钢筋混凝土板， 表面清扫干净	m2	458.36	27.15	12444.47	5151.97	100.84		
本页小计							644444.55	240506.06	1587.05		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第60页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
131	011101003012	细石混凝土楼地面	楼3 混凝土防水楼面 1、预留50mm防滑面层二次装修，业主自理； 2、最薄处30厚C20细石混凝土随捣随抹，1%坡向地漏； 3、3mm聚合物水泥防水浆料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列） 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列）	m2	388.62	29.23	11359.36	5545.61	11.66		
132	011101003013	细石混凝土楼地面	楼4 混凝土楼面 1、30厚C20细石混凝土随捣随抹； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、钢筋混凝土板，表面清扫干净；	m2	158.46	32.28	5115.09	2514.76	4.75		
本页小计							16474.45	8060.37	16.41		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第61页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
133	011101003014	细石混凝土楼地面	坡道1 金刚砂耐磨楼面(燃烧性能A级) 1、批涂绿色防滑面层3厚金刚砂; 2、按照黄色底层宽150, 绿色面宽600的设计划线; 3、止滑抗压中层3厚金刚砂; 4、固化剂滚涂; 5、基层清理, 打磨平整; 6、50厚C30细石混凝土, 随捣随抹平 （内配A6@200双向钢筋网片）, @6m设置15宽分格缝, 膨胀水泥砂浆封缝; 7、素水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m2	3179.20	153.29	487339.57	175777.97	22190.82		
134	011105001006	水泥砂浆踢脚线	踢1 （100高踢脚暗做, 燃烧性能A级) 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光	m2	648.56	65.92	42753.08	26850.38	181.60		
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					3481538.44	1800576.97	44500.58		
本页小计							530092.65	202628.35	22372.42		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第62页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
135	011201001034	墙面一般抹灰	外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面（水性涂料颜色见立面图标识）；（清单另列） 2、弹性底涂、柔性腻子两道；（清单另列） 3、2mm厚聚合物水泥防水浆料；（清单另列） 4、5mm厚聚合物水泥防水砂浆； 5、12厚1：3水泥砂浆，整个外墙面加玻纤网一道，居于两层抹灰中间； 6、专用界面剂甩毛；	m2	26500.78	52.21	1383605.72	885921.08	15900.47		
136	011201001035	墙面一般抹灰	外墙2 1、2mm厚聚合物水泥防水浆料；（清单另列） 2、5mm厚聚合物水泥防水砂浆； 3、12厚1：3水泥砂浆； 4、专用界面剂甩毛；	m2	200.40	44.51	8919.80	5833.64	120.24		
137	011201001036	墙面一般抹灰	内墙1 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1：1：4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1：1：4混合砂浆罩面，压实赶光；	m2	15670.39	28.14	440964.77	247592.16	8305.31		
本页小计							1833490.29	1139346.88	24326.02		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段			第63页 共70页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
138	011201001037	墙面一般抹灰	内墙2（防水砂浆内墙，燃烧性能A级） 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6mm聚合物防水水泥砂浆 4、6mm水泥砂浆	m2	1950.01	37.59	73300.88	39975.21	994.51		
139	011201001038	墙面一般抹灰	内墙3 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1：1：4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1：1：4混合砂浆罩面，压实赶光； 5、柔性耐水腻子2道；（清单另列） 6、白色无机涂料1底2面；（清单另列）	m2	11694.07	28.15	329188.07	184766.31	6197.86		
140	011202001008	柱、梁面一般抹灰	柱面1 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1：1：4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1：1：4混合砂浆罩面，压实赶光；	m2	4588.66	36.47	167348.43	105401.52	2386.10		
本页小计							569837.38	330143.04	9578.47		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第64页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
141	011209001018	带骨架幕墙	竖明横隐玻璃幕墙（含开启扇）： 1、骨架材料种类：立柱受力模型，采用简支梁；立柱规格，140系列铝合金明框立柱；铝合金明框立柱的合金牌号及状态号为6063-T6，室内外露可视表面喷粉处理；横梁规格，90*80系列铝合金隐框横梁，合金牌号及状态为6063-T6、室内外露可视表面喷粉处理； 2、面层材料品种：8mm钢化单层玻璃； 3、设置开启扇，尺寸和数量详图纸，含摇窗器； 4. 面层固定方式：铝角码，不锈钢螺栓、钢角码等连接； 5、嵌缝、塞口材料种类胶类:密封胶、结构密封胶、三元乙丙胶条和泡沫条、隔热条（通长）等； 6、其他连接件、防火岩棉、铝合金套芯、铝合金附框、压板等其他辅材、幕墙防火、幕墙避雷等，以设计说明及相应节点详图为准； 7、五金件应满足门窗功能要求和耐久性要求,合页、滑撑、风撑、地弹簧、滑轮等五金件的选用应满足门窗承载力要求，其反复启闭性应满足门窗反复启闭性能要求。 8、包括制作、安装、运输及埋件、配件、骨架煨弯费、异形弧形玻璃加工费等；	m2	289.12	1068.60	308953.63	96930.37	2648.34		
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第65页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			9、以上描述不详之处详见幕墙图纸、节点详图、各规范及节能的要求,投标单位需综合考虑全面报价；								
142	011209001019	带骨架幕墙	3mm厚铝单板： 1、面板：3mm氟碳铝单板， 2、骨架：L50*5镀锌角钢等； 3、保温：200mm厚防火岩棉填充密实； 4、背板/内衬板：1.5mm厚镀锌钢板； 5、埋件：详见埋件平面图及埋件加工图；（清单另列） 6、嵌缝：泡沫棒、硅酮耐候密封胶等； 7、具体做法详见节点； 8、需符合图纸各项设计说明； 9、参幕墙节点图纸J。	m2	200.40	540.19	108254.08	26512.92	52.10		
本页小计							417207.71	123443.29	2700.44		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第66页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
143	011209001020	带骨架幕墙	地下室坡道玻璃雨棚（按展开面积计算） 1、6+1. 52PVB+6夹层钢化玻璃（安装后若有裸露边时，裸露边应采用专用封边剂封边处理）； 2、钢结构支架Z-1采用200*200*6钢方管，ZL-1、ZL-2采用250*150*6钢方管，CL-1采用120*80*5钢方管，CL-2采用80*5钢方管，钢材均采用Q235B材质，钢材外露表面采用氟碳喷涂（表面净化处理、抛丸喷砂除锈、环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、氟碳面漆），非外露表面采取热镀锌处理，未注明各构件之间采用满焊，焊缝高度Hf大于等于6mm； 3、铝合金附框、铝合金压块、2mm厚槽铝封边、2mm角铝封边、铝合金装饰盖、铝合金压座（通长设置）、加筋板、其他连接件、防火岩棉、成品防坠落钢丝网、3mm厚铝单板遮盖详见节点图纸； 4、含制作、安装、运输、五金配件、预埋件等； 5、以上描述不详之处详见幕墙图纸、节点详图、各规范及节能的要求, 投标单位需综合考虑全面报价；	m2	654. 71	990. 30	648359. 31	203804. 68	5840. 01		
本页小计							648359. 31	203804. 68	5840. 01		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第67页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
144	010516002012	预埋铁件	预制埋件：坡道MJ-1、MJ-2 1、钢板材质Q235-B； 2、锚筋采用Φ162螺纹钢； 3、表面应热镀锌防锈处理； 4、预埋件锚筋与锚板应采用穿板塞焊，焊条为采用E5503型焊条，所有焊缝应严格保证质量，满足《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012的要求。 5、以上描述不详之处详见幕墙坡道雨棚图纸、节点详图、各规范及节能的要求，报价时请综合考虑所有连接件。	t	1.250	10115.00	12643.75	3839.08	2055.64		
	0113	N 天棚工程					375972.59	223404.06	23284.14		
145	011301001013	天棚抹灰	顶棚1 耐水腻子 1、钢筋砼板底面清理干净； 2、界面剂； 3、腻子分二遍刮平；（清单另列）	m2	57141.10	5.90	337132.49	206850.78	21713.62		
146	011301001014	天棚抹灰	顶棚2 防水顶棚 1、钢筋砼板底面清理干净； 2、1厚聚合物水泥防水涂料；	m2	399.99	36.14	14455.64	1591.96			
147	011301001015	天棚抹灰	顶棚3 无机涂料顶棚，燃烧性能A级 1、钢筋砼板底面清理干净 2、界面剂 3、耐水腻子分二遍刮平（清单另列） 4、无机涂料1底2面（清单另列）	m2	4132.96	5.90	24384.46	14961.32	1570.52		
本页小计							388616.34	227243.14	25339.78		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼						标段:一标段		第68页 共70页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工程					4319667.63	1926883.30			
148	011407001013	墙面喷刷涂料	内墙3 1、柔性耐水腻子2道； 2、白色无机涂料1底2面；	m2	11694.07	38.58	451157.22	260660.82			
149	011407002009	天棚喷刷涂料	顶棚1 耐水腻子 1、腻子分二遍刮平；	m2	57141.10	17.83	1018825.81	679979.09			
150	011407002010	天棚喷刷涂料	顶棚3 无机涂料顶棚,燃烧性能A级 1、耐水腻子分二遍刮平 2、无机涂料1底2面	m2	4132.96	40.11	165773.03	88032.05			
151	011407001014	墙面喷刷涂料	外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面(水性涂料颜色见立面图标识)； 2、弹性底涂、柔性腻子两道；	m2	27493.46	97.62	2683911.57	898211.34			
	0115	Q 其他装饰工程					481735.86	20880.19	4.57		
152	011503001021	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间栏杆 1、栏杆高度900； 2、2厚70x50方钢管； 3、2厚40x40方钢管，间距净距不大于110mm； 4、预埋通长钢板-6X80X80 2Φ10 铁脚L=100 5、具体详见图纸；	m	239.47	290.00	69446.30				
本页小计							4389113.93	1926883.30			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-15#楼

标段:一标段

第69页 共70页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
153	011503001022	金属扶手、栏杆、栏板	防护栏杆 1、栏杆高度1000； 2、2厚70x50方钢管； 3、2厚40x40方钢管，间距净距不大于110mm； 4、预埋通长钢板-6X80X80 2Φ10 铁脚L=100 5、具体详见图纸；	m	209.96	300.00	62988.00				
154	01B040	防滑条	内嵌防滑条 详15J403-1, E6页, 1型	m	2556.90	6.66	17028.95	13321.45			
155	01B041	钢爬梯	钢爬梯 首步高地1800 详GB15J401 WT1c/D3	座	1	1000.00	1000.00				
156	010514001003	垃圾道、通风道、烟道	卫生间排气道 1、排气道选用16J916-1； A-PW-20型； 2、包括运输、安装等。	m	47.20	117.55	5548.36				
157	Z010514003003	排烟帽、排气帽	风帽 1、风帽选用16J916-1 -/30 -/31； 2、包括运输、安装、基座等。	只	2	494.67	989.34	89.46			
158	010903004017	墙面变形缝	外墙面变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》1/35	m	201.20	180.00	36216.00				
159	010903004018	墙面变形缝	内墙变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》2/28	m	519.20	180.00	93456.00				
本页小计							217226.65	13410.91			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-15#楼						标段: 一标段					第70页 共70页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
160	010904004006	楼（地）面变形缝	楼（地）面变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》1/9	m	488.50	150.00	73275.00					
161	010903004019	墙面变形缝	天棚变形缝 具体详见图纸及《2006浙J55》2/28	m	496.00	180.00	89280.00					
162	011001003007	保温隔热墙面	变形缝内满填岩棉板，详见节点12	m3	23.14	1356.93	31399.36	7050.06				
163	010507004005	台阶	屋面砖砌台阶	m2	3.60	307.93	1108.55	419.22	4.57			
本页小计							195062.91	7469.28	4.57			
合计							50710583.44	8794971.55	1403806.66			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:15#楼			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1242189.36	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.32	1242189.36	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	18666.78	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					1260856.14	

计 日 工 表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-15#楼

标段: 一标段

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:15#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:15#楼			标段:一标段			第1页 共2页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	0.873	3538.00	3088.67	
2	热轧带肋钢筋盘螺8-10	t	0.497	3646.00	1812.06	
3	热轧带肋钢筋HRB400E综合	t	32.722	3538.00	115770.44	
4	热轧带肋钢筋盘螺HRB400E Φ8~Φ10(箍筋)	t	933.942	3646.00	3405152.53	
5	热轧带肋钢筋盘螺HRB400E Φ6	t	29.093	3929.00	114306.40	
6	热轧带肋钢筋HRB400E Φ12	t	79.807	3611.00	288183.08	
7	热轧带肋钢筋HRB400E Φ18	t	203.442	3496.00	711233.23	
8	热轧带肋钢筋HRB400E Φ12	t	157.604	3611.00	569108.04	
9	热轧带肋钢筋HRB400E Φ14	t	74.573	3549.00	264659.58	
10	热轧带肋钢筋HRB400E Φ22	t	483.390	3522.00	1702499.58	
11	热轧带肋钢筋HRB400E Φ25	t	478.081	3558.00	1701012.20	
12	热轧光圆钢筋HPB300(综合)	t	0.205	3691.00	756.66	
13	热轧光圆钢筋HPB300 Φ6	t	89.447	3779.00	338020.21	
14	热轧光圆钢筋HPB300综合	t	1.709	3691.00	6307.92	
15	盘螺10	t	3.833	3646.00	13975.12	
16	热轧光圆钢筋HPB300 Φ6	t	13.723	3779.00	51859.22	
17	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	102.402	0.38	39.02	
18	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	985178.951	0.38	375353.18	
19	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	0.702	394.00	276.59	
20	混凝土实心砖240×115×53 MU20	千块	925.269	394.00	364555.99	
21	蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5	m3	1345.287	239.00	321523.59	
22	蒸压砂加气混凝土砌块B07 A5.0	m3	834.316	257.00	214419.21	
23	泵送商品混凝土C20	m3	1804.224	389.00	701843.14	
24	泵送商品混凝土C25	m3	9.999	403.00	4029.60	
25	泵送商品混凝土C30细石砼	m3	464.091	454.00	210697.31	
26	泵送商品混凝土C30	m3	11012.173	421.00	4636124.83	
27	泵送商品混凝土C40	m3	4832.719	483.00	2334203.28	

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:15#楼			标段:一标段			第1页 共3页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	对讲机 (一对)	台班	171.829	4.61	792.13	
2	履带式推土机90kW	台班	1.070	889.65	951.93	
3	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	10.609	1099.72	11666.93	
4	电动夯实机250N·m	台班	65.120	27.17	1769.31	
5	电动夯实机250N·m	台班	0.110	27.17	2.99	
6	步履式柴油打桩机6t	台班	340.701	1923.93	655484.87	
7	步履式柴油打桩机6t	台班	13.652	1923.93	26265.49	
8	步履式柴油打桩机6t	台班	62.461	1923.93	120170.59	
9	履带式起重机25t	台班	37.660	905.22	34090.59	
10	履带式起重机25t	台班	205.421	905.22	185951.20	
11	轮胎式起重机16t	台班	6.264	901.24	5645.37	
12	汽车式起重机8t	台班	3.500	774.28	2709.98	
13	汽车式起重机8t	台班	0.008	774.28	6.19	
14	汽车式起重机16t	台班	5.000	1022.13	5110.65	
15	门式起重机10t	台班	0.951	497.20	472.84	
16	门式起重机10t	台班	1.523	497.20	757.24	
17	叉式起重机3t	台班	53.563	507.00	27156.44	
18	叉式起重机3t	台班	28.074	507.00	14233.52	
19	自升式塔式起重机600kN·m	台班	1646.946	642.72	1058525.13	
20	载货汽车4t	台班	164.275	468.23	76918.48	
21	载货汽车4t	台班	35.670	468.23	16701.76	
22	载货汽车6t	台班	0.029	503.75	14.61	
23	载货汽车8t	台班	5.000	523.91	2619.55	
24	载货汽车15t	台班	3.500	818.58	2865.03	
25	机动翻斗车1t	台班	0.218	239.23	52.15	
26	机动翻斗车1t	台班	261.808	239.23	62632.33	
27	电动卷扬机-单筒快速5kN	台班	1932.781	183.79	355225.82	
28	卷扬机井架30m	台班	1932.781	12.56	24275.73	
29	双笼施工电梯2×1 (t) 100m	台班	172.329	377.45	65045.58	
30	灰浆搅拌机200L	台班	59.154	181.63	10744.14	

主要机械台班一览表

工程名称:15#楼			标段:一标段			第2页 共3页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
31	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	4.906	219.56	1077.16	
32	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	27.873	219.56	6119.80	
33	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	55.692	219.56	12227.74	
34	钢筋调直机14mm	台班	303.728	37.71	11453.58	
35	钢筋调直机14mm	台班	9.283	37.71	350.06	
36	钢筋切断机40mm	台班	9.283	41.40	384.32	
37	钢筋切断机40mm	台班	285.501	41.40	11819.74	
38	钢筋弯曲机40mm	台班	1112.066	25.82	28713.54	
39	木工圆锯机500mm	台班	56.920	26.00	1479.92	
40	木工圆锯机500mm	台班	225.384	26.00	5859.98	
41	台式钻床16mm	台班	2.524	3.64	9.19	
42	台式钻床16mm	台班	3.810	3.64	13.87	
43	剪板机40×3100mm	台班	0.778	373.12	290.29	
44	剪板机40×3100mm	台班	1.246	373.12	464.91	
45	联合冲剪机16mm	台班	1.650	61.21	101.00	
46	联合冲剪机16mm	台班	1.093	61.21	66.90	
47	型钢剪断机500mm	台班	0.277	79.28	21.96	
48	型钢剪断机500mm	台班	0.173	79.28	13.72	
49	岩石切割机3kW	台班	26.616	48.62	1294.07	
50	平面水磨石机3kW	台班	987.028	20.95	20678.24	
51	电动多级离心清水泵 Φ50mm	台班	923.734	51.13	47230.52	
52	交流弧焊机32kV·A	台班	28.476	86.44	2461.47	
53	交流弧焊机32kV·A	台班	276.117	86.44	23867.55	
54	交流弧焊机32kV·A	台班	86.535	86.44	7480.09	
55	直流弧焊机32kW	台班	588.580	91.04	53584.32	
56	对焊机75kV·A	台班	106.479	111.19	11839.40	
57	电渣焊机电流 1000A	台班	60.515	164.94	9981.34	
58	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	1.557	8.59	13.37	
59	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	61.345	8.59	526.95	
60	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	1462.541	31.65	46289.42	

第3页 共3页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 土建工程-D10地块-18#楼

标段: 一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	142577.59	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	24511.29	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	19132.05	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	16655.49	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	8820.53	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 7.43%	2476.56	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 7.32%	2439.89	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	359.32	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	359.32	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	359.32	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 25.78%	8592.94	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	15359.57	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	186021.47	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-18#楼						标段: 一标段					第1页 共12页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
	0101	A 土石方工程					1535.87	530.95	743.61			
1	010101002007	挖一般土方	1. 挖土范围：底板、基础梁等土方开挖； 2. 土质类别：分层详见地勘报告，由投标人自行辨别土方类型进行报价； 3. 综合考虑挖、运（场地内转运）及机械台班进退场费等（由投标人自行考虑综合报价）； 4. 投标单位需根据现场情况全面考虑报价；	m3	43.60	24.76	1079.54	181.38	715.48			
2	010103001007	回填方	利用原土回填	m3	57.40	7.95	456.33	349.57	28.13			
	0104	D 砌筑工程					5160.11	1466.39	9.72			
3	010402001024	砌块墙	外墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A5.0、B07； 2. 墙体类型: 200mm以内； 3. 砂浆强度等级: M10.0专用砂浆；	m3	2.17	412.36	894.82	217.95	1.71			
4	010402001025	砌块墙	内墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块A3.5、B06； 2. 墙体类型: 100mm以内； 3. 砂浆强度等级: Ma5.0专用砂浆；	m3	10.14	420.64	4265.29	1248.44	8.01			
本页小计							6695.98	1997.34	753.33			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-18#楼

标段: 一标段

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土工程					63026.36	8280.09	469.13		
5	010501001007	垫层	垫层 1.150厚C20聚合物水泥混凝土找平层	m3	7.57	439.29	3325.43	248.83	5.07		
6	010501004007	满堂基础	1、C40泵送商品混凝土满堂基础。	m3	21.95	522.28	11464.05	570.04	5.27		
7	010502001015	矩形柱	1、C30泵送商品混凝土柱。	m3	2.78	557.41	1549.60	292.29	1.11		
8	010502002007	构造柱	1、C25非泵送商品混凝土构造柱。	m3	0.89	588.53	523.79	158.78	0.53		
9	010503002007	矩形梁	1、C30泵送商品混凝土矩形梁。	m3	4.81	483.04	2323.42	211.54	1.92		
10	010503001001	基础梁	1、C30泵送商品混凝土基础梁。	m3	2.33	532.03	1239.63	75.93	0.93		
11	010503004007	圈梁	1、C25非泵送商品混凝土圈梁。	m3	0.25	524.46	131.12	29.93	0.15		
12	010503005007	过梁	1、C25非泵送商品混凝土过梁。	m3	0.20	524.46	104.89	23.94	0.12		
13	010505003008	平板	1、C30泵送商品混凝土板。	m3	4.50	496.04	2232.18	228.47	3.42		
14	010505006007	栏板	1、C25泵送商品混凝土栏板。	m3	2.80	600.15	1680.42	441.67	1.68		
15	010507005007	扶手、压顶	1、C25非泵送商品混凝土压顶。	m3	0.21	602.08	126.44	37.99	0.13		
16	010515001070	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.080	6304.54	504.36	158.03	4.37		
17	010515001071	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）8	t	0.250	4671.60	1167.90	181.60	6.26		
本页小计							26373.23	2659.04	30.96		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-18#楼

标段:一标段

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010515001072	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）10	t	1.200	4582.88	5499.46	798.40	27.29		
19	010515001073	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）12	t	4.100	4539.76	18613.02	2349.26	261.01		
20	010515001074	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）22	t	1.010	4199.99	4241.99	397.60	52.32		
21	010515001075	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）10	t	1.500	5443.28	8164.92	1985.55	82.79		
22	Z010515011015	钢筋连接	电渣压力焊接	个	12	7.81	93.72	61.08	13.92		
23	Z010515011016	钢筋连接	钢筋气压焊接头	个	6	6.67	40.02	29.16	0.84		
	0106	F 金属结构工程					220.45	123.68			
本页小计							36653.13	5621.05	438.17		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-18#楼

标段:一标段

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010607005010	砌块墙钢丝网加固	1、不同材料基体交接处及墙面机电安装管线开槽处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，加强材料可采用锁锌钢丝网，其余内墙不同填充墙体材料交接的界面处,应设置热镀锌电焊网或耐碱玻纤网布,热镀锌电焊网或耐碱玻纤网布的宽度宜取400mm，并沿界面缝两侧各延伸200mm。热镀锌电焊网网孔尺寸 不应大于 20mm×20mm, 钢丝直径不应小于0. 7mm。对于加气混凝土制品与其他材料处在同一表面时，两种不同材料的交界缝隙处尚应采用粘贴耐碱玻璃纤维网格布聚合物水泥加强层加强后方可装修。 2、楼梯间和人流通道的填充墙,应采用热镀锌电焊网砂浆面层加强 ;网孔尺寸不应大于20mmx20mm, 钢丝直径不应小于0. 7mm。	m2	28. 63	7. 70	220. 45	123. 68			
	0108	H 门窗工程					17770. 92	803. 55			
25	010801001007	木质门	M0723（PVC成品门，成品定制） 1、门类型：PVC成品门； 2、尺寸700*2300 2、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	1	1037. 25	1037. 25	136. 64			
本页小计							1257. 70	260. 32			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-18#楼

标段:一标段

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	010801001008	木质门	M0823（PVC成品门，成品定制） 1、门类型：PVC成品门； 2、尺寸800*2300 2、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	1	1153.91	1153.91	148.70			
27	010807001228	金属（塑钢、断桥）窗	C1423 1、窗类型：固定窗+平开窗； 2、尺寸：1400*2300 2、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 3、玻璃：6中透光Low-E+12A+6（单银）（29mm隔热条） 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	2276.77	2276.77	77.21			
本页小计							3430.68	225.91			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-18#楼						标段:一标段					第6页 共12页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
28	010807001229	金属（塑钢、断桥）窗	GC1208 1、窗类型：上悬窗； 2、尺寸：1200*800 2、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 3、玻璃：6中透光Low-E+12A+6（单银）（29mm隔热条） 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	769.63	769.63	28.96				
29	010807001230	金属（塑钢、断桥）窗	MLC-1 1、窗类型：门联窗； 2、尺寸：11742*3200 2、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 3、玻璃：6中透光Low-E+12A+6（单银）（29mm隔热条） 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	12533.36	12533.36	412.04				
	0109	J 屋面及防水工程					14981.76	1366.95	8.65			
本页小计							13302.99	441.00				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-18#楼

标段:一标段

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010902003019	屋面刚性层	屋面1 （倒置式上人屋面/不上人, I 级防水, 三道设防） 1、50厚C30细石混凝土随捣随抹, 1%坡向地漏, 内配 Φ 6@150双向钢筋, 随捣随抹, 分层赶光, 纵横间距≤4x6m机械切缝, 缝宽10mm, 密封膏嵌缝; 2、无纺布隔离层200g/m² ^U; 3、挤塑聚苯板保温层30厚 (B1级); （清单另列） 4、1.5 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材; （清单另列） 5、1.5 厚聚氨酯防水涂料; （清单另列） 6、1.5 厚聚氨酯防水涂料; （清单另列） 7、现浇钢筋混凝土初凝前二次压光抹平, 表面清扫干净。	m2	33.75	80.69	2723.29	671.29	8.10		
31	011001001006	保温隔热屋面	屋面1 1、挤塑聚苯板保温层30厚 (B1级)	m2	33.75	30.73	1037.14	194.06	0.34		
32	010902001007	屋面卷材防水	屋面1 （含上翻及附加层） 1、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材;	m2	50.55	36.56	1848.11	149.63			
33	010902002012	屋面涂膜防水	屋面1 （含上翻） 1、1.5厚聚氨酯防水涂料; 2、1.5厚聚氨酯防水涂料;	m2	40.95	85.63	3506.55	271.91			
本页小计							9115.09	1286.89	8.44		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-18#楼

标段:一标段

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	010904002011	楼（地）面涂膜防水	楼3/楼地3a 混凝土防水楼面 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm,并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm,垂直洞口方向扩出500mm;	m2	5.16	42.81	220.90	17.13			
35	010904003010	楼（地）面砂浆防水(防潮)	楼3/楼地3a 混凝土防水楼面 1、3mm聚合物水泥防水浆料,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm,并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm,垂直洞口方向扩出500mm;	m2	5.16	8.15	42.05	17.03	0.21		
36	011201001039	墙面一般抹灰	外墙1 1、2mm厚聚合物水泥防水浆料;	m2	127.69	40.00	5107.60				
37	010903002010	墙面涂膜防水	外门窗框四边侧增刷一道JS防水涂料防水层,宽度300	m2	12.93	38.37	496.12	45.90			
	0110	K 保温、隔热、防腐工程					9185.50	2365.12	48.97		
38	011001001007	保温隔热屋面	屋面1 1、挤塑聚苯板保温层140厚(B1级)(112x1.25=140); ;	m2	33.75	94.60	3192.75	194.06	0.34		
39	011001003008	保温隔热墙面	内墙A/内墙B 1、35厚无机轻集料保温砂浆I型;(门卫) 2、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网满铺;	m2	65.71	91.20	5992.75	2171.06	48.63		
本页小计							15052.17	2445.18	49.18		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-18#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0111	L 楼地面装饰工程					3211.07	1043.41	10.84		
40	011102003010	块料楼地面	楼2a:防滑地砖楼面(楼梯楼层平台处、房间地面) 1、灰色防滑地砖，水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	21.24	125.58	2667.32	865.95	7.01		
41	011101001019	水泥砂浆楼地面	楼地3a 防滑地砖防水楼面 1、防滑地砖，水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥粉； 3、3mm聚合物水泥防水浆料,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列） 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列） 5、最薄20厚1:3水泥砂浆找平找坡1%（四周转折处抹八字角）。	m2	3.33	138.05	459.71	152.11	3.83		
本页小计							3127.03	1018.06	10.84		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-18#楼						标段:一标段			第10页 共12页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	011105003004	块料踢脚线	踢3黑色抛光砖踢脚线，燃烧性能A级 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 5、10厚专用胶泥 6、黑色抛光砖面层10厚	m2	0.85	98.87	84.04	25.35			
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					13032.64	6751.31	100.41		
43	011201001040	墙面一般抹灰	外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面（水性涂料颜色见立面图标识）；（清单另列） 2、弹性底涂、柔性腻子两道；（清单另列） 3、2mm厚聚合物水泥防水浆料；（清单另列） 4、5mm厚聚合物水泥防水砂浆； 5、12厚1：3水泥砂浆，整个外墙面加玻纤网一道，居于两层抹灰中间； 6、专用界面剂甩毛；	m2	127.69	52.21	6666.69	4268.68	76.61		
本页小计							6750.73	4294.03	76.61		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-18#楼

标段:一标段

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	011201001041	墙面一般抹灰	内墙2a（面砖防水内墙，燃烧性能A级） 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6mm聚合物防水水泥砂浆 4、6mm水泥砂浆 5、8厚专用建筑胶泥粘结层 6、内墙饰面砖（粘贴前充分浸湿） 7、白水泥擦缝	m2	14.56	377.50	5496.40	1994.57	7.43		
45	011201001042	墙面一般抹灰	内墙3 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1:1:4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1:1:4混合砂浆罩面，压实赶光； 5、柔性耐水腻子2道；（清单另列） 6、白色无机涂料1底2面；（清单另列）	m2	30.89	28.15	869.55	488.06	16.37		
	0113	N 天棚工程					376.31	131.92	11.57		
46	011301001016	天棚抹灰	顶棚3 无机涂料顶棚,燃烧性能A级 1、钢筋砼板底面清理干净 2、界面剂 3、耐水腻子分二遍刮平（清单另列） 4、无机涂料1底2面（清单另列）	m2	30.46	5.90	179.71	110.27	11.57		
本页小计							6545.66	2592.90	35.37		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-18#楼						标段:一标段					第12页 共12页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
47	011301001017	天棚抹灰	顶棚4 铝扣板顶棚,燃烧性能A级 1、钢筋砼板底面清理干净 2、1厚聚合物水泥防水涂料 3、铝扣板吊顶详装修施工图做法	m2	5.44	36.14	196.60	21.65				
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工程					14076.60	5000.65				
48	011407001015	墙面喷刷涂料	内墙3 1、柔性耐水腻子2道； 2、白色无机涂料1底2面；	m2	30.89	38.58	1191.74	688.54				
49	011407001016	墙面喷刷涂料	外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面（水性涂料颜色见立面图标识）； 2、弹性底涂、柔性腻子两道；	m2	131.99	97.62	12884.86	4312.11				
本页小计							14273.20	5022.30				
合计							142577.59	27864.02	1402.90			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:18#楼			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2439.89	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.32	2439.89	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	36.67	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					2476.56	

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-18#楼			标段:一标段		第1页 共1页
编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:18#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:18#楼			标段:一标段			第1页 共1页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋盘螺HRB400E φ8~φ10 (箍筋)	t	2.754	3646.00	10041.08	
2	热轧带肋钢筋HRB400E φ12	t	4.203	3611.00	15177.03	
3	热轧带肋钢筋HRB400E φ22	t	1.035	3522.00	3645.27	
4	热轧光圆钢筋HPB300 φ6	t	0.137	3779.00	517.72	
5	热轧光圆钢筋HPB300 φ8	t	0.256	3646.00	933.38	
6	热轧光圆钢筋HPB300 φ6	t	0.082	3779.00	309.88	
7	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	1.136	0.38	0.43	
8	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	215.386	0.38	82.06	
9	蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5	m3	9.856	239.00	2355.58	
10	蒸压砂加气混凝土砌块B07 A5.0	m3	2.109	257.00	542.01	
11	泵送商品混凝土C20	m3	7.646	389.00	2974.29	
12	泵送商品混凝土C25	m3	2.828	403.00	1139.68	
13	泵送商品混凝土C30细石砼	m3	1.814	454.00	823.56	
14	泵送商品混凝土C30	m3	12.211	421.00	5140.83	
15	泵送商品混凝土C40	m3	24.523	483.00	11844.61	
16	非泵送商品混凝土C25	m3	1.566	368.00	576.29	
17	干混地面砂浆DS M15.0	kg	1024.132	0.34	349.23	
18	干混地面砂浆DS M20.0	kg	667.936	0.35	230.44	
19	干混抹灰砂浆DP M10.0	kg	840.653	0.32	267.33	
20	干混抹灰砂浆DP M15.0	kg	2932.784	0.33	961.95	
21	干混砌筑砂浆DM M5.0	kg	1187.901	0.31	365.87	
22	干混砌筑砂浆DM M10.0	kg	254.216	0.33	83.38	

主要机械台班一览表

工程名称:18#楼			标段:一标段			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	履带式推土机90kW	台班	0.009	889.65	8.01	
2	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	0.089	1099.72	97.88	
3	电动夯实机250N·m	台班	1.033	27.17	28.07	
4	叉式起重机3t	台班	0.043	507.00	21.80	
5	自升式塔式起重机400kN·m	台班	0.541	618.05	334.37	
6	载货汽车4t	台班	0.092	468.23	43.08	
7	载货汽车4t	台班	0.028	468.23	13.11	
8	机动翻斗车1t	台班	2.546	239.23	609.08	
9	电动卷扬机-单筒快速5kN	台班	1.282	183.79	235.62	
10	卷扬机井架30m	台班	1.282	12.56	16.10	
11	灰浆搅拌机200L	台班	0.273	181.63	49.58	
12	灰浆搅拌机200L	台班	0.017	181.63	3.09	
13	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.004	219.56	0.88	
14	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.241	219.56	52.91	
15	钢筋调直机14mm	台班	0.821	37.71	30.96	
16	钢筋调直机14mm	台班	0.085	37.71	3.21	
17	钢筋切断机40mm	台班	0.078	41.40	3.23	
18	钢筋切断机40mm	台班	0.933	41.40	38.63	
19	钢筋弯曲机40mm	台班	0.163	25.82	4.21	
20	钢筋弯曲机40mm	台班	3.614	25.82	93.31	
21	木工圆锯机500mm	台班	0.135	26.00	3.51	
22	木工圆锯机500mm	台班	0.452	26.00	11.75	
23	直流弧焊机32kW	台班	2.249	91.04	204.75	
24	对焊机75kV·A	台班	0.512	111.19	56.93	
25	电渣焊机电流 1000A	台班	0.084	164.94	13.85	
26	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	0.225	8.59	1.93	
27	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	2.444	31.65	77.35	
28	气压焊设备	台班	0.090	9.37	0.84	
29	混凝土振捣器平板式	台班	0.248	12.45	3.09	
30	混凝土振捣器平板式	台班	0.612	12.45	7.62	

第2页 共2页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 土建工程-D10地块-19#楼

标段: 一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	142577.59	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	24511.29	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	19132.05	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	16655.49	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	8820.53	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 7.43%	2476.56	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 7.32%	2439.89	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	359.32	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	359.32	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	359.32	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 25.78%	8592.94	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	15359.57	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	186021.47	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-19#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0101	A 土石方工程				1535.87	530.95	743.61			
1	010101002008	挖一般土方	1. 挖土范围：底板、基础梁等土方开挖； 2. 土质类别：分层详见地勘报告，由投标人自行辨别土方类型进行报价； 3. 综合考虑挖、运（场地内转运）及机械台班进退场费等（由投标人自行考虑综合报价）； 4. 投标单位需根据现场情况全面考虑报价；	m3	43.60	24.76	1079.54	181.38	715.48		
2	010103001008	回填方	利用原土回填	m3	57.40	7.95	456.33	349.57	28.13		
	0104	D 砌筑工程					5160.11	1466.39	9.72		
3	010402001026	砌块墙	外墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块A5.0、B07； 2. 墙体类型:200mm以内； 3. 砂浆强度等级:M10.0专用砂浆；	m3	2.17	412.36	894.82	217.95	1.71		
4	010402001027	砌块墙	内墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块A3.5、B06； 2. 墙体类型:100mm以内； 3. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆；	m3	10.14	420.64	4265.29	1248.44	8.01		
本页小计							6695.98	1997.34	753.33		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-19#楼

标段:一标段

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土工程					63026.36	8280.09	469.13		
5	010501001008	垫层	垫层 1. 150厚C20聚合物水泥混凝土找平层	m3	7.57	439.29	3325.43	248.83	5.07		
6	010501004008	满堂基础	1、C40泵送商品混凝土满堂基础。	m3	21.95	522.28	11464.05	570.04	5.27		
7	010502001016	矩形柱	1、C30泵送商品混凝土柱。	m3	2.78	557.41	1549.60	292.29	1.11		
8	010502002008	构造柱	1、C25非泵送商品混凝土构造柱。	m3	0.89	588.53	523.79	158.78	0.53		
9	010503002008	矩形梁	1、C30泵送商品混凝土矩形梁。	m3	4.81	483.04	2323.42	211.54	1.92		
10	010503001002	基础梁	1、C30泵送商品混凝土基础梁。	m3	2.33	532.03	1239.63	75.93	0.93		
11	010503004008	圈梁	1、C25非泵送商品混凝土圈梁。	m3	0.25	524.46	131.12	29.93	0.15		
12	010503005008	过梁	1、C25非泵送商品混凝土过梁。	m3	0.20	524.46	104.89	23.94	0.12		
13	010505003009	平板	1、C30泵送商品混凝土板。	m3	4.50	496.04	2232.18	228.47	3.42		
14	010505006008	栏板	1、C25泵送商品混凝土栏板。	m3	2.80	600.15	1680.42	441.67	1.68		
15	010507005008	扶手、压顶	1、C25非泵送商品混凝土压顶。	m3	0.21	602.08	126.44	37.99	0.13		
16	010515001076	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.080	6304.54	504.36	158.03	4.37		
17	010515001077	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）8	t	0.250	4671.60	1167.90	181.60	6.26		
本页小计							26373.23	2659.04	30.96		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-19#楼

标段:一标段

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010515001078	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）10	t	1.200	4582.88	5499.46	798.40	27.29		
19	010515001079	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）12	t	4.100	4539.76	18613.02	2349.26	261.01		
20	010515001080	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）22	t	1.010	4199.99	4241.99	397.60	52.32		
21	010515001081	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400E以内 直径（mm以内）10	t	1.500	5443.28	8164.92	1985.55	82.79		
22	Z010515011017	钢筋连接	电渣压力焊接	个	12	7.81	93.72	61.08	13.92		
23	Z010515011018	钢筋连接	钢筋气压焊接头	个	6	6.67	40.02	29.16	0.84		
	0106	F 金属结构工程					220.45	123.68			
本页小计							36653.13	5621.05	438.17		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-19#楼

标段:一标段

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010607005011	砌块墙钢丝网加固	1、不同材料基体交接处及墙面机电安装管线开槽处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，加强材料可采用锁锌钢丝网，其余内墙不同填充墙体材料交接的界面处,应设置热镀锌电焊网或耐碱玻纤网布,热镀锌电焊网或耐碱玻纤网布的宽度宜取400mm，并沿界面缝两侧各延伸200mm。热镀锌电焊网网孔尺寸 不应大于 20mm×20mm, 钢丝直径不应小于0. 7mm。对于加气混凝土制品与其他材料处在同一表面时，两种不同材料的交界缝隙处尚应采用粘贴耐碱玻璃纤维网格布聚合物水泥加强层加强后方可装修。 2、楼梯间和人流通道的填充墙,应采用热镀锌电焊网砂浆面层加强 ;网孔尺寸不应大于20mmx20mm, 钢丝直径不应小于0. 7mm。	m2	28. 63	7. 70	220. 45	123. 68			
	0108	H 门窗工程					17770. 92	803. 55			
25	010801001009	木质门	M0723（PVC成品门，成品定制） 1、门类型：PVC成品门； 2、尺寸700*2300 2、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	1	1037. 25	1037. 25	136. 64			
本页小计							1257. 70	260. 32			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-19#楼

标段:一标段

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	010801001010	木质门	M0823（PVC成品门，成品定制） 1、门类型：PVC成品门； 2、尺寸800*2300 2、包括制作、安装、运输、油漆、门锁、执手及五金配件等； 3、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求；	樘	1	1153.91	1153.91	148.70			
27	010807001231	金属（塑钢、断桥）窗	C1423 1、窗类型：固定窗+平开窗； 2、尺寸：1400*2300 2、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 3、玻璃：6中透光Low-E+12A+6（单银）（29mm隔热条） 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	2276.77	2276.77	77.21			
本页小计							3430.68	225.91			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-19#楼

标段:一标段

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010807001232	金属（塑钢、断桥）窗	GC1208 1、窗类型：上悬窗； 2、尺寸：1200*800 2、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 3、玻璃：6中透光Low-E+12A+6（单银）（29mm隔热条） 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	769.63	769.63	28.96			
29	010807001233	金属（塑钢、断桥）窗	MLC-1 1、窗类型：门联窗； 2、尺寸：11742*3200 2、窗框材质：带附框-多腔断桥隔热铝合金窗； 3、玻璃：6中透光Low-E+12A+6（单银）（29mm隔热条） 4、含制作、运输、安装、发泡剂、检测检验、辅材及五金配件等所有项目； 5、具体详见图纸。	樘	1	12533.36	12533.36	412.04			
	0109	J 屋面及防水工程					14981.76	1366.95	8.65		
本页小计							13302.99	441.00			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-19#楼

标段:一标段

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010902003020	屋面刚性层	屋面1 （倒置式上人屋面/不上人, I 级防水, 三道设防） 1、50厚C30细石混凝土随捣随抹, 1%坡向地漏, 内配 Φ 6@150双向钢筋, 随捣随抹, 分层赶光, 纵横间距≤4x6m机械切缝, 缝宽10mm, 密封膏嵌缝; 2、无纺布隔离层200g/m² ^U; 3、挤塑聚苯板保温层30厚 (B1级); （清单另列） 4、1.5 厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材; （清单另列） 5、1.5 厚聚氨酯防水涂料; （清单另列） 6、1.5 厚聚氨酯防水涂料; （清单另列） 7、现浇钢筋混凝土初凝前二次压光抹平, 表面清扫干净。	m2	33.75	80.69	2723.29	671.29	8.10		
31	011001001008	保温隔热屋面	屋面1 1、挤塑聚苯板保温层30厚 (B1级)	m2	33.75	30.73	1037.14	194.06	0.34		
32	010902001008	屋面卷材防水	屋面1 （含上翻及附加层） 1、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材;	m2	50.55	36.56	1848.11	149.63			
33	010902002013	屋面涂膜防水	屋面1 （含上翻） 1、1.5厚聚氨酯防水涂料; 2、1.5厚聚氨酯防水涂料;	m2	40.95	85.63	3506.55	271.91			
本页小计							9115.09	1286.89	8.44		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-19#楼						标段: 一标段					第8页 共12页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
34	010904002012	楼（地）面涂膜防水	楼3/楼地3a 混凝土防水楼面 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm,并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm,垂直洞口方向扩出500mm;	m2	5.16	42.81	220.90	17.13				
35	010904003011	楼（地）面砂浆防水(防潮)	楼3/楼地3a 混凝土防水楼面 1、3mm聚合物水泥防水浆料,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm,并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm,垂直洞口方向扩出500mm;	m2	5.16	8.15	42.05	17.03	0.21			
36	011201001043	墙面一般抹灰	外墙1 1、2mm厚聚合物水泥防水浆料;	m2	127.69	40.00	5107.60					
37	010903002011	墙面涂膜防水	外门窗框四边侧增刷一道JS防水涂料防水层,宽度300	m2	12.93	38.37	496.12	45.90				
	0110	K 保温、隔热、防腐工程					9185.50	2365.12	48.97			
38	011001001009	保温隔热屋面	屋面1 1、挤塑聚苯板保温层140厚(B1级)(112x1.25=140); ;	m2	33.75	94.60	3192.75	194.06	0.34			
39	011001003009	保温隔热墙面	内墙A/内墙B 1、35厚无机轻集料保温砂浆I型;(门卫) 2、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网满铺;	m2	65.71	91.20	5992.75	2171.06	48.63			
本页小计							15052.17	2445.18	49.18			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-19#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0111	L 楼地面装饰工程					3211.07	1043.41	10.84		
40	011102003011	块料楼地面	楼2a:防滑地砖楼面(楼梯楼层平台处、房间地面) 1、灰色防滑地砖，水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	21.24	125.58	2667.32	865.95	7.01		
41	011101001020	水泥砂浆楼地面	楼地3a 防滑地砖防水楼面 1、防滑地砖，水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥粉； 3、3mm聚合物水泥防水浆料,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列） 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料,四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm；（清单另列） 5、最薄20厚1:3水泥砂浆找平找坡1%（四周转折处抹八字角）。	m2	3.33	138.05	459.71	152.11	3.83		
本页小计							3127.03	1018.06	10.84		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-19#楼

标段:一标段

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	011105003005	块料踢脚线	踢3黑色抛光砖踢脚线，燃烧性能A级 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 5、10厚专用胶泥 6、黑色抛光砖面层10厚	m2	0.85	98.87	84.04	25.35			
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					13032.64	6751.31	100.41		
43	011201001044	墙面一般抹灰	外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面（水性涂料颜色见立面图标识）；（清单另列） 2、弹性底涂、柔性腻子两道；（清单另列） 3、2mm厚聚合物水泥防水浆料；（清单另列） 4、5mm厚聚合物水泥防水砂浆； 5、12厚1：3水泥砂浆，整个外墙面加玻纤网一道，居于两层抹灰中间； 6、专用界面剂甩毛；	m2	127.69	52.21	6666.69	4268.68	76.61		
本页小计							6750.73	4294.03	76.61		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:土建工程-D10地块-19#楼

标段:一标段

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	011201001045	墙面一般抹灰	内墙2a（面砖防水内墙，燃烧性能A级） 1、基层墙体 2、专用界面剂甩毛 3、6mm聚合物防水水泥砂浆 4、6mm水泥砂浆 5、8厚专用建筑胶泥粘结层 6、内墙饰面砖（粘贴前充分浸湿） 7、白水泥擦缝	m2	14.56	377.50	5496.40	1994.57	7.43		
45	011201001046	墙面一般抹灰	内墙3 1、基层墙体； 2、专用界面剂甩毛； 3、6厚1:1:4混合砂浆打底扫毛； 4、6厚1:1:4混合砂浆罩面，压实赶光； 5、柔性耐水腻子2道；（清单另列） 6、白色无机涂料1底2面；（清单另列）	m2	30.89	28.15	869.55	488.06	16.37		
	0113	N 天棚工程					376.31	131.92	11.57		
46	011301001018	天棚抹灰	顶棚3 无机涂料顶棚,燃烧性能A级 1、钢筋砼板底面清理干净 2、界面剂 3、耐水腻子分二遍刮平（清单另列） 4、无机涂料1底2面（清单另列）	m2	30.46	5.90	179.71	110.27	11.57		
本页小计							6545.66	2592.90	35.37		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 土建工程-D10地块-19#楼						标段: 一标段					第12页 共12页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
47	011301001019	天棚抹灰	顶棚4 铝扣板顶棚, 燃烧性能A级 1、钢筋砼板底面清理干净 2、1厚聚合物水泥防水涂料 3、铝扣板吊顶详装修施工图做法	m2	5.44	36.14	196.60	21.65				
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工程					14076.60	5000.65				
48	011407001017	墙面喷刷涂料	内墙3 1、柔性耐水腻子2道; 2、白色无机涂料1底2面;	m2	30.89	38.58	1191.74	688.54				
49	011407001018	墙面喷刷涂料	外墙1 1、多彩真石漆面层一底两面(水性涂料颜色见立面图标识); 2、弹性底涂、柔性腻子两道;	m2	131.99	97.62	12884.86	4312.11				
本页小计							14273.20	5022.30				
合计							142577.59	27864.02	1402.90			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:19#楼			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2439.89	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.32	2439.89	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	36.67	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					2476.56	

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:19#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:19#楼			标段:一标段			第1页 共1页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋盘螺HRB400E φ8~φ10 (箍筋)	t	2.754	3646.00	10041.08	
2	热轧带肋钢筋HRB400E φ12	t	4.203	3611.00	15177.03	
3	热轧带肋钢筋HRB400E φ22	t	1.035	3522.00	3645.27	
4	热轧光圆钢筋HPB300 φ6	t	0.137	3779.00	517.72	
5	热轧光圆钢筋HPB300 φ8	t	0.256	3646.00	933.38	
6	热轧光圆钢筋HPB300 φ6	t	0.082	3779.00	309.88	
7	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	1.136	0.38	0.43	
8	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	215.386	0.38	82.06	
9	蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5	m3	9.856	239.00	2355.58	
10	蒸压砂加气混凝土砌块B07 A5.0	m3	2.109	257.00	542.01	
11	泵送商品混凝土C20	m3	7.646	389.00	2974.29	
12	泵送商品混凝土C25	m3	2.828	403.00	1139.68	
13	泵送商品混凝土C30细石砼	m3	1.814	454.00	823.56	
14	泵送商品混凝土C30	m3	12.211	421.00	5140.83	
15	泵送商品混凝土C40	m3	24.523	483.00	11844.61	
16	非泵送商品混凝土C25	m3	1.566	368.00	576.29	
17	干混地面砂浆DS M15.0	kg	1024.132	0.34	349.23	
18	干混地面砂浆DS M20.0	kg	667.936	0.35	230.44	
19	干混抹灰砂浆DP M10.0	kg	840.653	0.32	267.33	
20	干混抹灰砂浆DP M15.0	kg	2932.784	0.33	961.95	
21	干混砌筑砂浆DM M5.0	kg	1187.901	0.31	365.87	
22	干混砌筑砂浆DM M10.0	kg	254.216	0.33	83.38	

主要机械台班一览表

工程名称:19#楼			标段:一标段			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	履带式推土机90kW	台班	0.009	889.65	8.01	
2	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	0.089	1099.72	97.88	
3	电动夯实机250N·m	台班	1.033	27.17	28.07	
4	叉式起重机3t	台班	0.043	507.00	21.80	
5	自升式塔式起重机400kN·m	台班	0.541	618.05	334.37	
6	载货汽车4t	台班	0.092	468.23	43.08	
7	载货汽车4t	台班	0.028	468.23	13.11	
8	机动翻斗车1t	台班	2.546	239.23	609.08	
9	电动卷扬机-单筒快速5kN	台班	1.282	183.79	235.62	
10	卷扬机井架30m	台班	1.282	12.56	16.10	
11	灰浆搅拌机200L	台班	0.273	181.63	49.58	
12	灰浆搅拌机200L	台班	0.017	181.63	3.09	
13	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.004	219.56	0.88	
14	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.241	219.56	52.91	
15	钢筋调直机14mm	台班	0.821	37.71	30.96	
16	钢筋调直机14mm	台班	0.085	37.71	3.21	
17	钢筋切断机40mm	台班	0.078	41.40	3.23	
18	钢筋切断机40mm	台班	0.933	41.40	38.63	
19	钢筋弯曲机40mm	台班	0.163	25.82	4.21	
20	钢筋弯曲机40mm	台班	3.614	25.82	93.31	
21	木工圆锯机500mm	台班	0.135	26.00	3.51	
22	木工圆锯机500mm	台班	0.452	26.00	11.75	
23	直流弧焊机32kW	台班	2.249	91.04	204.75	
24	对焊机75kV·A	台班	0.512	111.19	56.93	
25	电渣焊机电流 1000A	台班	0.084	164.94	13.85	
26	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	0.225	8.59	1.93	
27	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	2.444	31.65	77.35	
28	气压焊设备	台班	0.090	9.37	0.84	
29	混凝土振捣器平板式	台班	0.248	12.45	3.09	
30	混凝土振捣器平板式	台班	0.612	12.45	7.62	

第2页 共2页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:附属-D10地块-景观工程

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	4155787.52	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	898679.99	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	79994.93	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	23010.00	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	10170.47	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.27%	56984.93	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.12%	55621.65	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	6225.63	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	6225.63	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	6225.63	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.97%	281470.99	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	407113.12	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	4930592.19	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-景观工程						标段:一标段		第1页 共13页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		园路铺装					3343007.10	821880.02	25032.56		
1	050201001001	园路	1、600*300*18mm仿芝麻白陶瓷石英砖 留缝4mm 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆 3、120mmC20混凝土 4、100mm碎石垫层，压实度≥0.94 5、素土夯实，夯实度≥0.94 6、具体详见施工图纸	m2	1615.95	246.39	398153.92	95777.36	6722.35		
2	050201001002	园路	1、600*300*18mm仿芝麻黑陶瓷石英砖 留缝4mm 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆 3、120mmC20混凝土 4、100mm碎石垫层，压实度≥0.94 5、素土夯实，夯实度≥0.94 6、具体详见施工图纸	m2	298.09	246.39	73446.40	17667.79	1240.05		
3	050201001003	园路	1、600*300*25mm仿芝麻白陶瓷石英砖 留缝4mm 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆 3、200mmC20混凝土 4、150mm碎石垫层，压实度≥0.94 5、素土夯实，夯实度≥0.94 6、具体详见施工图纸	m2	1500.39	317.08	475743.66	110653.76	6241.62		
本页小计							947343.98	224098.91	14204.02		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-景观工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	050201001004	园路	1、600*300*25mm仿芝麻黑陶瓷石英砖留缝4mm 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆 3、200mmC20混凝土 4、150mm碎石垫层，压实度≥0.94 5、素土夯实，夯实度≥0.94 6、具体详见施工图纸	m2	1026.83	317.08	325587.26	75728.71	4271.61		
5	050201005001	嵌草砖（格）铺装	1、250*190*80mm灰色“井”字植草砖 2、无纺布过滤层（150g/m2） 3、50mm粗砂垫层 4、200mmC30混凝土 5、100mm级配碎石垫层 6、500mm级配矿渣回填夯实，夯实度≥0.94 7、Φ1m预埋 Φ 75PVC管带篦子，PVC地漏上覆透水性涤纶短纤针刺土工布 300g/m2一层 8、具体详见施工图纸	m2	4919.44	331.45	1630548.39	413331.35	2656.50		
本页小计							1956135.65	489060.06	6928.11		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-景观工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	050201001005	园路	1、400*200*25mm仿中国黑荔枝面陶瓷石英砖 2、30mm1:3水泥砂浆 3、275mmC20混凝土 4、100mm级配碎石垫层 5、500mm级配矿渣回填夯实, 夯实度≥0.94 6、具体详见施工图纸	m2	678.26	425.59	288660.67	69806.52	2041.56		
7	050201001006	园路	建筑出入口处 1、600*300*18mm仿芝麻白陶瓷石英砖 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆 3、120mmC20混凝土 4、150mm级配碎石垫层, 夯实度≥0.95 5、素土夯实, 夯实度≥0.94 6、具体详见施工图纸	m2	312.53	258.69	80848.39	19551.88	1300.12		
8	050201002001	踏（蹬）道	建筑出入口处 1、600*300*100mm芝麻灰花岗岩荔枝面, 侧面贴600*30*20mm芝麻灰花岗岩荔枝面 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆 3、M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖 4、100mmC20混凝土 5、100mm级配碎石垫层, 夯实度≥0.95 6、素土夯实, 夯实度≥0.94 7、具体详见施工图纸	m2	91.50	734.54	67210.41	18748.35	518.81		
本页小计							436719.47	108106.75	3860.49		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-景观工程						标段:一标段			第4页 共13页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	050201001007	园路（汀步）	1、800*400*50mm芝麻灰花岗岩火烧面 2、30mm1:2.5水泥砂浆 3、100mmC20混凝土垫层 4、100mm级配碎石垫层 5、素土夯实，压实度≥0.94 6、具体详见施工图纸	m2	9.60	292.50	2808.00	614.30	39.94		
		三人制篮球场					94667.47	11069.95	109.86		
10	050201001008	园路	1、8mm浅蓝色硅pu塑胶面层 2、120mmC20混凝土 3、100mm碎石垫层 4、300mm矿渣回填夯实，夯实度≥0.94 5、含白色场地线，线宽40，具体详见施工图纸	m2	255.90	275.45	70487.66	8641.74	84.45		
11	050201001009	园路	1、8mm深蓝色硅pu塑胶面层 2、120mmC20混凝土 3、100mm碎石垫层 4、300mm矿渣回填夯实，夯实度≥0.94 5、具体详见施工图纸	m2	68.05	275.45	18744.37	2298.05	22.46		
12	05B001	篮球架	1、成品篮球架，高度3.05m 2、基础：150mm级配碎石+70mmC20素混凝土+800*800*700mmC25素混凝土墩 3、含预埋铁件、安装等一切费用，具体详见施工图纸	套	1	5435.44	5435.44	130.16	2.95		
		无障碍坡道					9455.00	934.91	32.97		
本页小计							97475.47	11684.25	149.80		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-景观工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	050201001010	园路	1、700*300*30mm芝麻白花岗岩烧面，侧面贴20mm芝麻白花岗岩烧面 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆 3、100mmC25混凝土，内配 φ 8@200双层双向钢筋、100mmC20混凝土 4、100mm级配碎石垫层，夯实度≥0.95 5、素土夯实，夯实度≥0.94 6、含砖砌体，具体详见施工图纸	m2	10.24	373.73	3827.00	934.91	32.97		
14	050307006001	铁艺栏杆	无障碍坡道栏杆，H=0.9m 1、立柱 φ 50*4mm热镀锌钢管，白色氟碳漆饰面 2、横杆 φ 30*3mm热镀锌钢管，白色氟碳漆饰面 3、扶手 φ 50*4mm热镀锌钢管，白色氟碳漆饰面 4、含预埋铁件、不锈钢法兰等，报价按安装、运输等一切费用 5、具体详见施工图纸	m	16.08	350.00	5628.00				
		景观条石					37376.10	2655.74	1310.18		
15	050301005001	点风景石	1、400mm厚雪浪石，共3块 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆 3、150mmC40钢筋混凝土，内配 φ 10@150双层双向 4、150mm级配碎石垫层 5、素土夯实，夯实度≥0.94 6、φ 12不锈钢钢削固定，具体详见施工图纸	t	21.840	1711.36	37376.10	2655.74	1310.18		
本页小计							46831.10	3590.65	1343.15		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-景观工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		LOGO景墙					52044.82	8371.37	302.83		
16	010404001001	垫层	150mm级配碎石垫层，具体详见施工图纸	m3	2.71	240.95	652.97	119.81	2.95		
17	010404001002	垫层	300mm级配碎石垫层，具体详见施工图纸	m3	2.16	240.95	520.45	95.49	2.35		
18	010501001009	垫层	100mmC20混凝土找平层，含模板	m3	1.80	534.17	961.51	211.93	3.65		
19	010501001010	垫层	200mm厚C25混凝土，含模板	m3	1.44	488.76	703.81	126.53	1.22		
20	010501002001	带形基础	C40钢筋混凝土基础，含模板，具体详见施工图纸	m3	4.96	684.24	3393.83	717.66	10.32		
21	010401003001	实心砖墙	240mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10水泥标准砖，内外抹灰粉刷	m3	6.11	855.54	5227.35	2197.95	89.88		
22	010502001017	矩形柱	240*240mmC25钢筋混凝土柱，含模板	m3	1.07	1877.81	2009.26	934.38	42.07		
23	010507005009	扶手、压顶	200mm厚C25钢筋混凝土压顶，含模板	m3	1.65	1117.83	1844.42	777.63	14.54		
24	011204003006	块料墙面	600*600*30mm芝麻白花岗岩光面，20mm1:2.5水泥砂浆抹平，刮腻子二度	m2	38.36	208.71	8006.12	2544.04	65.60		
25	040901001001	现浇构件钢筋	HRB400带肋钢筋	t	0.813	4629.02	3763.39	512.63	50.14		
26	040901009001	预埋铁件	40*80*1.2mm热镀锌方钢管镀深灰色亚光面、30*40*1.2mm热镀锌方钢管镀深灰色亚光面，L30*30*3镀锌角钢固定	t	0.042	7947.57	333.80	105.65	15.94		
本页小计							27416.91	8343.70	298.66		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-景观工程						标段:一标段					第7页 共13页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
27	040901009002	预埋铁件	1. 2mm304不锈钢钢板镀深灰色亚光面、含折弯造型	t	0.011	17083.02	187.91	27.67	4.17			
28	010802001020	金属（塑钢）门	成品不锈钢门，1.2高*0.9m宽，外喷仿芝麻白氟碳漆，安装不锈钢门把手，成品铰链链接，含门锁、安装等一切费用	樘	1	600.00	600.00					
29	05B002	伸缩门	伸缩门（包括电机轨道），具体样式由建设单位选购，含运输安装等一切费用	m	8.80	1800.00	15840.00					
30	05B003	LOGO发光字	景墙LOGO发光字，由专业公司二次深化设计并安装，暂定价8000元/项，结算按实调整	项	1	8000.00	8000.00					
		造型景墙一					103477.53	36392.58	1026.63			
31	010404001003	垫层	500mm级配矿渣回填夯实，具体详见施工图纸	m3	64.16	154.15	9890.26	2224.43	69.93			
32	010404001004	垫层	150mm级配碎石垫层，具体详见施工图纸	m3	19.25	240.95	4638.29	851.04	20.98			
33	010501002002	带形基础	C40钢筋混凝土基础，含模板，具体详见施工图纸	m3	23.22	600.36	13940.36	2340.11	23.22			
34	010502001018	矩形柱	300*200mmC40钢筋混凝土柱，含模板	m3	1.59	1880.54	2990.06	1391.03	62.66			
35	010507005010	扶手、压顶	200*150mm厚C25钢筋混凝土压顶，含模板	m3	1.63	1006.72	1640.95	662.17	11.48			
本页小计							57727.83	7496.45	192.44			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-景观工程						标段:一标段				第8页 共13页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	010401001007	砖基础	M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖，20mm1:2.5水泥砂浆抹灰	m3	65.52	549.91	36030.10	10599.17	595.58		
37	011203002001	零星项目装饰抹灰	1、20mm水磨石（白色水泥配灰白色Φ5-8砾石） 2、20mm1:2.5水泥砂浆	m2	106.93	212.34	22705.52	16738.82	87.68		
38	040901001002	现浇构件钢筋	HRB400带肋钢筋	t	2.515	4629.02	11641.99	1585.81	155.10		
		造型景墙二					201091.64	75042.50	1822.86		
39	010404001005	垫层	500mm级配矿渣回填夯实，具体详见施工图纸	m3	126.35	154.15	19476.85	4380.55	137.72		
40	010404001006	垫层	150mm级配碎石垫层，具体详见施工图纸	m3	37.90	240.95	9132.01	1675.56	41.31		
41	010501002003	带形基础	C40钢筋混凝土基础，含模板，具体详见施工图纸	m3	46.65	589.00	27476.85	4423.82	40.12		
42	010502001019	矩形柱	300*200mmC40钢筋混凝土柱，含模板	m3	2.48	1884.83	4674.38	2175.90	98.06		
43	010507005011	扶手、压顶	200*150mm厚C25钢筋混凝土压顶，含模板	m3	2.59	1007.10	2608.39	1052.73	18.23		
44	010401001008	砖基础	M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖，20mm1:2.5水泥砂浆抹灰	m3	104.27	549.88	57335.99	16866.72	947.81		
45	011203002002	零星项目装饰抹灰	1、20mm水磨石（白色水泥配灰白色Φ5-8砾石） 2、20mm1:2.5水泥砂浆	m2	233.26	212.34	49530.43	36514.52	191.27		
本页小计							240612.51	96013.60	2312.88		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-景观工程						标段:一标段				第9页 共13页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	040901001003	现浇构件钢筋	HRB400带肋钢筋	t	4.811	4629.02	22270.22	3033.53	296.69		
47	050307016001	花池	造型景墙二 1、20mm水磨石（白色水泥配灰白色 φ5-8砾石） 2、20mm1:2.5水泥砂浆 3、240mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖 4、100厚C20混凝土垫层 5、100mm级配碎石垫层，压实度≥0.95 6、素土夯实，压实度≥0.94 7、含模板，具体详见施工图纸	m	37.98	226.08	8586.52	4919.17	51.65		
		景观廊架					154894.42	36093.42	11985.39		
48	010404001007	垫层	100mm碎石垫层，具体详见施工图纸	m3	1.10	240.95	265.05	48.63	1.20		
49	010404001008	垫层	150mm碎石垫层，具体详见施工图纸	m3	2.67	240.95	643.34	118.04	2.91		
50	010501001011	垫层	100mmC20混凝土找平层，含模板	m3	2.88	570.43	1642.84	392.31	7.95		
51	010501002004	带形基础	300mm宽地梁，C40钢筋混凝土，含模板，具体详见施工图纸	m3	3.93	891.93	3505.28	995.98	18.71		
52	010501003001	独立基础	1m*1m基础，C40钢筋混凝土，含模板，具体详见施工图纸	m3	2.40	1174.80	2819.52	982.18	24.26		
53	010401001009	砖基础	240mm厚M7.5砂浆砌MU10标准砖，具体详见施工图纸	m3	2.97	493.70	1466.29	374.81	7.51		
本页小计							41199.06	10864.65	410.88		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-景观工程						标段:一标段				第10页 共13页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	050304003001	金属花架柱、梁	Φ 200 10厚镀锌钢管，外白色氟碳漆	t	1.124	8669.17	9744.15	1890.25	1007.85		
55	050304003002	金属花架柱、梁	Φ 50 3厚镀锌钢管格栅，外白色氟碳漆	t	0.824	8669.17	7143.40	1385.74	738.85		
56	050304003003	金属花架柱、梁	矩形300x200x10mm钢梁，材质Q235B	t	1.789	9305.77	16648.02	4254.81	2309.33		
57	050304003004	金属花架柱、梁	矩形300x100x8mm钢梁，材质Q235B	t	1.451	9305.77	13502.67	3450.94	1873.02		
58	050304003005	金属花架柱、梁	矩形50x50x5mm钢梁，材质Q235B	t	3.943	9305.77	36692.65	9377.72	5089.82		
59	050304003006	金属花架柱、梁	50x50x5mm热镀锌矩管，具体详见施工图节点	t	0.478	9305.77	4448.16	1136.84	617.03		
60	040901009003	预埋铁件	廊架预埋铁件（底板、加筋板、钢筋、扁钢等），具体详见施工图节点	t	0.268	7348.64	1969.44	674.14	101.70		
61	011209001021	带骨架幕墙	3mm厚白色铝单板，成铝单板连接角码件M6不锈钢自钻螺丝固定，耐候密封胶填充（内填泡沫棒）	m2	58.04	423.23	24564.27	4734.90			
62	011209001022	带骨架幕墙	3mm厚白色铝格栅，成铝单板连接角码件M6不锈钢自钻螺丝固定，耐候密封胶填充（内填泡沫棒）	m2	44.58	423.23	18867.59	3636.84			
本页小计							133580.35	30542.18	11737.60		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-景观工程						标段:一标段					第11页 共13页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
63	050201001011	园路	1、600*300*18mm仿芝麻白陶瓷石英砖火烧面 留缝4mm 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆 3、120mmC20混凝土 4、100mm碎石垫层，压实度≥0.94 5、素土夯实，夯实度≥0.94 6、具体详见施工图纸	m2	36.74	246.39	9052.37	2177.58	152.84			
64	050201001012	园路	1、600*300*18mm仿中国黑陶瓷石英砖荔枝面 留缝4mm 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆 3、120mmC20混凝土 4、100mm碎石垫层，压实度≥0.94 5、素土夯实，夯实度≥0.94 6、具体详见施工图纸	m2	7.79	246.39	1919.38	461.71	32.41			
		小品					84200.00					
65	050307017001	垃圾箱	低碳钢垃圾箱，1m*0.4m*0.8m高，含安装、运输等一切费用	个	20	600.00	12000.00					
66	05B004	岗亭	钢结构岗亭，2m*2m*3m高，灰色，含基础、安装、水电、空调等一切费用	座	2	22000.00	44000.00					
67	05B005	人行出入口	人行出入口，含安装、接线、运输等一切费用	套	1	3200.00	3200.00					
68	05B006	人行道闸	人行道闸，含运输、安装等一切费用	套	1	2800.00	2800.00					
本页小计							72971.75	2639.29	185.25			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-景观工程						标段:一标段			第12页 共13页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	050307014001	花盆（坛、箱）	不锈钢花钵，1.5m*0.6m*0.8m高，含安装、运输等一切费用	个	7	1200.00	8400.00				
70	05B007	乒乓球桌	乒乓球桌，含安装、运输等一切费用	个	2	3000.00	6000.00				
71	05B008	成套景观桌椅	成套景观桌椅，1.6m*1.6m*0.72m高，pe藤条编，灰色，含安装、运输等一切费用	套	1	3000.00	3000.00				
72	05B009	成品座椅	成品座椅，3m*0.6m*0.45m高，不锈钢、防腐木材质，含安装、运输等一切费用	个	3	1600.00	4800.00				
		其他					44676.02	12913.84	668.04		
73	05B010	树池盖板	成品树池篦子，5mm厚不锈钢板，激光镂空，下部40*40*3mm热镀锌方通链接固定，底部平铺50mm砾石20-30褐色卵石、200g/m2透水土工布一道，收边由通长80*5mm不锈钢、角钢30*30*3 M6膨胀螺丝固定	套	1	2527.23	2527.23	22.54			
本页小计							24727.23	22.54			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-景观工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	040201022001	排水沟、截水沟	1、50mmΦ15-25白色砾石 散置 2、30mm成品符合树脂篦子 3、100mmC25混凝土压顶 4、M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖,刷20mm1:3水泥砂浆内掺5%防水剂 5、100mmC20混凝土垫层 6、100mm级配碎石垫层 7、素土夯实,夯实度≥0.94 8、含预埋铁件,具体详见施工图纸	m	177.20	237.86	42148.79	12891.30	668.04		
		土方					30897.42	20158.52	4406.38		
75	040103001001	回填方	土方回填、夯实,利用地下室挖出土方	m3	2638.55	11.71	30897.42	20158.52	4406.38		
本页小计							73046.21	33049.82	5074.42		
合计							4155787.52	1025512.85	46697.70		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:景观工程			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			55621.65	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.12	55621.65	
2	Z50405009001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	050405004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	1363.28	
5	Z50405010001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					56984.93	

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-景观工程

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-景观工程

标段:一标段

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:景观工程

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:景观工程			标段:一标段			第1页 共2页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	8.932	3538.00	31601.42	
2	热轧光圆钢筋综合	t	0.338	3691.00	1247.56	
3	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	76643.055	0.38	29201.00	
4	普通硅酸盐水泥P0 52.5综合	kg	866.127	0.43	368.10	
5	黄砂净砂	t	274.684	107.00	29391.19	
6	碎石综合	t	20.407	102.00	2081.51	
7	碎石综合	t	2088.838	102.00	213061.48	
8	塘渣	t	5802.705	58.25	338007.57	
9	标准砖240×115×53	千块	101.962	394.00	40173.03	
10	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	1.571	394.00	618.97	
11	灰色“井”字植草砖 250*190*80mm	m2	5017.829	56.58	283908.76	
12	非泵送商品混凝土C20	m3	1057.308	355.00	375344.34	
13	非泵送商品混凝土C25	m3	12.202	368.00	4490.34	
14	非泵送商品混凝土C30	m3	1003.566	386.00	387376.48	
15	非泵送商品混凝土C40	m3	90.361	443.00	40029.92	
16	600*300*18mm仿中国黑陶瓷石英砖荔枝面600*300*18mm	m2	7.946	95.00	754.87	
17	芝麻白花岗岩光面600*600*30mm	m2	39.127	104.00	4069.21	
18	芝麻白花岗岩烧面20mm	m2	2.845	81.00	230.45	
19	芝麻白花岗岩烧面700*300*30mm	m2	10.445	104.00	1086.28	
20	600*300*18mm仿芝麻白陶瓷石英砖火烧面600*300*18mm	m2	37.475	95.00	3560.13	
21	仿中国黑荔枝面陶瓷石英砖 400*200*25mm	m2	691.825	110.00	76100.75	
22	仿芝麻白陶瓷石英砖 600*300*25mm	m2	1530.398	110.00	168343.78	
23	仿芝麻白陶瓷石英砖 600*300*18mm	m2	1967.050	95.00	186869.75	
24	仿芝麻黑陶瓷石英砖 600*300*25mm	m2	1047.367	110.00	115210.37	
25	仿芝麻黑陶瓷石英砖 600*300*18mm	m2	304.052	95.00	28884.94	

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:景观工程			标段:一标段			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	1.500	1099.72	1649.58	
2	电动夯实机250N·m	台班	593.512	27.17	16125.72	
3	履带式起重机30t	台班	0.500	1025.23	512.62	
4	轮胎式起重机20t	台班	4.108	1099.51	4516.79	
5	汽车式起重机12t	台班	1.420	881.19	1251.29	
6	门式起重机10t	台班	5.958	497.20	2962.32	
7	载货汽车4t	台班	0.766	468.23	358.66	
8	载货汽车15t	台班	1.000	818.58	818.58	
9	平板拖车组40t	台班	3.000	1270.75	3812.25	
10	平板拖车组60t	台班	1.000	1593.97	1593.97	
11	轨道平车10t	台班	2.691	88.11	237.10	
12	灰浆搅拌机200L	台班	78.928	181.63	14335.69	
13	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	7.899	219.56	1734.30	
14	钢筋切断机40mm	台班	0.939	41.40	38.87	
15	钢筋弯曲机40mm	台班	1.710	25.82	44.15	
16	木工圆锯机500mm	台班	1.672	26.00	43.47	
17	摇臂钻床50mm	台班	1.344	21.10	28.36	
18	剪板机40×3100mm	台班	0.154	373.12	57.46	
19	管子切断机250mm	台班	0.390	43.82	17.09	
20	型钢剪断机500mm	台班	0.084	79.28	6.66	
21	交流弧焊机32kV·A	台班	49.671	86.44	4293.56	
22	直流弧焊机32kW	台班	5.721	91.04	520.84	
23	对焊机75kV·A	台班	0.769	111.19	85.51	
24	混凝土振捣器平板式	台班	2.417	12.45	30.09	
25	混凝土振捣器插入式	台班	6.313	4.40	27.78	
26	汽车式起重机5t	台班	0.189	450.74	85.19	
27	折旧费(机械)	元	5765.143	1.02	5880.45	
28	检修费(机械)	元	1350.261	1.02	1377.27	
29	维护费(机械)	元	4925.308	1.02	5023.81	
30	机械人工	工日	122.253	162.00	19804.99	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:附属-D10地块-沥青道路

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	4657203.53	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	339621.12	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	44786.62	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	15237.68	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	6790.73	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 8.53%	29548.94	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 8.4%	29098.60	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	2885.61	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	2885.61	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2885.61	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 18.75%	64952.22	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	429284.52	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	5199112.50	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-沥青道路						标段:一标段					第1页 共3页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		沥青道路				4594610.64	289262.77	106988.52				
1	040203006001	沥青混凝土	40mm细粒式沥青混凝土AC-13	m2	13913.21	56.74	789435.54	13774.08	31582.99			
2	040203003001	透层、粘层	乳化沥青粘结层,用量0.3-0.6L/m2	m2	13913.21	2.14	29774.27	417.40	556.53			
3	040203006002	沥青混凝土	60mm中粒式沥青混凝土AC-20	m2	13913.21	76.13	1059212.68	12661.02	29774.27			
4	040203003002	透层、粘层	洒布PC-2乳化透层沥青, 用量1.1L/m2	m2	13913.21	4.74	65948.62	556.53	1530.45			
5	040203004001	封层	下封层选用PC-1乳化沥青	m2	13913.21	5.86	81531.41	7095.74	2504.38			
6	040203007001	水泥混凝土	200mmC25混凝土	m2	13913.21	83.34	1159526.92	90157.60	2782.64			
7	040202011001	碎石	150mm级配碎石垫层, 压实度≥0.95	m2	13913.21	30.73	427552.94	21008.95	12521.89			
8	040202001001	路床（槽）整形	路床整形, 夯实度≥0.94	m2	13913.21	1.95	27130.76	4452.23	17808.91			
9	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、600*300*25mm仿中国黑荔枝面陶瓷石英砖收边 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆 3、245mmC25混凝土 4、150mm级配碎石垫层 5、素土夯实, 夯实度≥0.94 6、具体详见施工图纸	m	4511.42	81.82	369124.38	68979.61	1985.02			
本页小计							4009237.52	219103.16	101047.08			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-沥青道路						标段:一标段					第2页 共3页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
10	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、600*150*250mm芝麻灰花岗岩侧石烧面 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆 3、100mmC20混凝土 4、100mm级配碎石垫层，压实度≥0.95 5、素土夯实，压实度≥0.94 6、含倒角、模板，具体详见施工图纸	m	4010.01	138.43	555105.68	66766.67	5654.11			
11	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、600*150*250mm芝麻灰花岗岩侧石烧面异型定制 2、30mm1:3干硬性水泥砂浆 3、100mmC20混凝土 4、100mm级配碎石垫层，压实度≥0.95 5、素土夯实，压实度≥0.94 6、含倒角、模板，具体详见施工图纸	m	203.78	148.53	30267.44	3392.94	287.33			
		标记标线					62592.89	7791.56	5362.68			
12	040205006001	标线	停车位划线（白），宽度10cm。采用热熔型涂料，厚度为3mm，具体详见施工图纸。	m2	21.06	39.78	837.77	169.32	132.68			
13	040205006002	标线	消防车道分界线（黄），宽度15cm。采用热熔型涂料，厚度为3mm，具体详见施工图纸。	m2	576.92	39.78	22949.88	4638.44	3634.60			
本页小计							609160.77	74967.37	9708.72			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-沥青道路						标段:一标段			第3页 共3页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	040205007001	标记	出入口消防禁停标志 1、规格：外4000*4000mm标线宽度15cm，内2500*2000mm黄色标线宽度10cm 2、黄色方格网300*300，黄色字体 3、标线采用热熔型涂料，厚度均为3mm，具体内容详见施工图纸	个	4	453.98	1815.92	498.32	328.04		
15	040205007002	标记	出入口消防禁停标志 1、规格：2500*2000mm黄色标线宽度10cm 2、方格内黄色字体 3、标线采用热熔型涂料，厚度均为3mm，具体内容详见施工图纸	个	21	286.83	6023.43	1769.04	1123.92		
16	04B001	车档	橡胶挡车器 1、规格550×150×100mm 2、采用Φ12膨胀螺钉固定 3、具体详见图纸要求	个	814	33.65	27391.10				
17	040205019001	减速垄	硬塑减速垄 1、规格500×390×45mm 2、采用Φ10膨胀螺钉固定 3、具体详见图纸要求	m	37.16	96.20	3574.79	716.44	143.44		
本页小计							38805.24	2983.80	1595.40		
合计							4657203.53	297054.33	112351.20		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:沥青道路			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			29098.60	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.4	29098.60	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	450.34	
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					29548.94	

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-沥青道路			标段:一标段		第1页 共1页
编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:沥青道路

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:沥青道路			标段:一标段			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	履带式推土机75kW	台班	13.561	790.00	10713.19	
2	履带式推土机90kW	台班	0.500	889.65	444.83	
3	平地机90kW	台班	9.511	681.59	6482.60	
4	钢轮内燃压路机8t	台班	8.818	429.91	3790.95	
5	钢轮内燃压路机12t	台班	47.133	561.34	26457.64	
6	钢轮内燃压路机15t	台班	36.123	669.64	24189.41	
7	轮胎压路机26t	台班	13.774	1006.97	13870.00	
8	汽车式沥青喷洒机4000L	台班	3.479	729.38	2537.51	
9	沥青混凝土摊铺机8t	台班	13.774	986.60	13589.43	
10	沥青混凝土摊铺机15t	台班	0.500	2741.63	1370.82	
11	路面标线热熔涂料涂敷机	台班	4.460	676.44	3016.92	
12	汽车式起重机8t	台班	1.264	774.28	978.69	
13	载货汽车2t	台班	0.372	386.29	143.70	
14	载货汽车4t	台班	6.357	468.23	2976.54	
15	平板拖车组40t	台班	3.000	1270.75	3812.25	
16	灰浆搅拌机200L	台班	0.794	181.63	144.21	
17	木工圆锯机500mm	台班	29.708	26.00	772.41	
18	手推式热熔底漆车	台班	1.118	100.00	111.80	
19	水泥混凝土真空吸水机	台班	48.418	16.92	819.23	
20	混凝土振捣器平板式	台班	91.827	12.45	1143.25	
21	混凝土振捣器插入式	台班	186.437	4.40	820.32	
22	折旧费(机械)	元	14902.716	1.02	15200.77	
23	检修费(机械)	元	5385.800	1.02	5493.52	
24	维护费(机械)	元	15872.051	1.02	16189.49	
25	机械人工	工日	181.958	162.00	29477.20	
26	其他费用(机械)	元	139.718	1.02	142.51	
27	汽油(机械)	kg	410.139	8.89	3644.09	
28	柴油(机械)	kg	6123.395	7.45	45625.42	
29	电(机械)	kW·h	1832.867	0.71	1301.34	
30	安拆及场外运输费(机械)	元	175.682	1.02	179.20	

第2页 共2页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:附属-D10地块-绿化工程

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	2328939.13	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	427202.73	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	52536.09	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	25545.37	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	3271.28	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.27%	26990.72	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.12%	26345.01	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	2832.52	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	2832.52	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2832.52	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.97%	133317.80	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	226586.30	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	2744211.84	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-绿化工程						标段:一标段					第1页 共13页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		常绿上木					404766.47	52579.37	15653.24			
1	050102001001	栽植乔木	香樟A 1、规格：胸径 25cm，高度 900cm，冠幅 500cm 2、精品苗，主杆分支点小于2.5m，5级分叉以上 3、养护期两年	株	14	4600.39	64405.46	5092.08	4502.54			
2	050102001002	栽植乔木	香樟B 1、规格：胸径 12cm，高度 500cm，冠幅 350cm 2、主杆分支点小于1.5m，3级分叉以上 3、养护期两年	株	34	957.31	32548.54	7135.92	1104.32			
3	050102001003	栽植乔木	红果冬青A 1、规格：胸径 25cm，高度 900cm，冠幅 500cm 2、精品苗，主杆分支点小于2.5m，5级分叉以上 3、养护期两年	株	5	4418.59	22092.95	1818.60	1608.05			
4	050102001004	栽植乔木	红果冬青B 1、规格：胸径 18cm，高度 550cm，冠幅 350cm 2、主杆分支点小于1.8m，3级分叉以上 3、养护期两年	株	3	3016.46	9049.38	899.64	263.67			
本页小计							128096.33	14946.24	7478.58			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-绿化工程

标段:一标段

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	050102001005	栽植乔木	乐昌含笑 1、规格：胸径 15cm，高度 700cm，冠幅 400cm 2、主杆分支点相对统一 2.0m，3级分叉以上 3、养护期两年	株	19	1114.33	21172.27	5054.76	1240.70		
6	050102001006	栽植乔木	金桂A 1、规格：高度 400cm，冠幅 350cm 2、精品苗，分支点小于0.8m，丛生状 3、养护期两年	株	21	1587.55	33338.55	4407.48	682.08		
7	050102001007	栽植乔木	金桂B 1、规格：高度 300cm，冠幅 280cm 2、分支点小于0.5m，丛生状 3、养护期两年	株	52	1071.60	55723.20	9079.20	1356.16		
8	050102001008	栽植乔木	胡柚 1、规格：高度 300cm，冠幅 300cm 2、精品苗，分支点小于03m，丛生状 3、养护期两年	株	8	1498.83	11990.64	1396.80	208.64		
9	050102001009	栽植乔木	四季桂 1、规格：高度 220cm，冠幅 250cm 2、分支点小于0.3m，丛生状 3、养护期两年	株	10	914.04	9140.40	1746.00	260.80		
10	050102001010	栽植乔木	茶花 1、规格：高度 220cm，冠幅 130cm 2、分支点小于0.3m，重瓣，大红色 3、养护期两年	株	42	396.31	16645.02	4081.98	950.46		
本页小计							148010.08	25766.22	4698.84		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-绿化工程						标段:一标段					第3页 共13页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
11	050102001011	栽植乔木	石楠 1、规格：高度 300cm，冠幅 280cm 2、红叶石楠，分支点小于0.6m 3、养护期两年	株	7	881.11	6167.77	680.33	158.41			
12	050102005001	栽植绿篱	刚竹 1、规格：胸径 2-3cm，高度 500cm以上 2、不去鞭，不去梢，25株/m2 3、养护期两年	m2	34.00	264.26	8984.84	470.56	187.68			
13	050102002001	栽植灌木	海桐球 1、规格：高度 140cm，冠幅 150cm 2、球形饱满，不脱脚 3、养护期两年	株	34	324.82	11043.88	1022.38	269.28			
14	050102002002	栽植灌木	红叶石楠球 1、规格：高度 200cm，冠幅 200cm 2、球形饱满，不脱脚 3、养护期两年	株	54	602.22	32519.88	3052.62	971.46			
15	050102002003	栽植灌木	红花继木球 1、规格：高度 180cm，冠幅 180cm 2、球形饱满，不脱脚 3、养护期两年	株	24	536.23	12869.52	1317.60	212.16			
16	050102002004	栽植灌木	金森女贞球 1、规格：高度 150cm，冠幅 150cm 2、球形饱满，不脱脚 3、养护期两年	株	59	312.22	18420.98	1774.13	467.28			
本页小计							90006.87	8317.62	2266.27			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-绿化工程						标段:一标段					第4页 共13页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
17	050102002005	栽植灌木	三角梅球 1、规格：高度 120cm，冠幅 120cm 2、球形饱满，不脱脚 3、养护期两年	株	53	230.33	12207.49	1420.40	419.76			
18	050102002006	栽植灌木	黄金叶球 1、规格：高度 100cm，冠幅 100cm 2、球形饱满，不脱脚 3、养护期两年	株	54	275.67	14886.18	923.94	382.86			
19	050102002007	栽植灌木	茶梅球 1、规格：高度 100cm，冠幅 100cm 2、球形饱满，不脱脚 3、养护期两年	株	25	139.17	3479.25	427.75	177.25			
20	050102002008	栽植灌木	银姬小蜡球 1、规格：高度 120cm，冠幅 120cm 2、球形饱满，不脱脚 3、养护期两年	株	29	278.63	8080.27	777.20	229.68			
		落叶上木					253507.89	34646.00	10223.01			
21	050102001012	栽植乔木	丛生三角枫 1、规格：高度 800cm，冠幅 600cm 2、精品苗，Φ12~18cmm，主杆中20cm,5杆以上 3、养护期两年	株	4	9448.85	37795.40	2626.04	2287.44			
本页小计							76448.59	6175.33	3496.99			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-绿化工程						标段:一标段					第5页 共13页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
22	050102001013	栽植乔木	乌桕 1、规格：胸径 23cm，高度 800cm，冠幅 500cm 2、精品苗，三级分叉，树形优美，高分支点 3、养护期两年	株	7	3531.38	24719.66	2655.66	2264.15			
23	050102001014	栽植乔木	栾树 1、规格：胸径 18cm，高度 750cm，冠幅 350cm 2、主杆分支点小于1.8m，多旁支 3、养护期两年	株	14	2323.74	32532.36	4335.80	1253.70			
24	050102001015	栽植乔木	银杏 1、规格：胸径 16cm，高度 700cm，冠幅 450cm 2、主杆分支点小于1.8m，多旁支 3、养护期两年	株	18	1582.09	28477.62	4965.48	1205.28			
25	050102001016	栽植乔木	早樱 1、规格：地径 15cm，高度 450cm，冠幅 350cm 2、染井吉野，主杆分支点小于1.0m，多旁支 3、养护期两年	株	4	1716.96	6867.84	878.80	136.56			
本页小计							92597.48	12835.74	4859.69			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-绿化工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	050102001017	栽植乔木	晚樱 1、规格：地径 8cm，高度 280cm，冠幅 250cm 2、主杆分支点小于0.4m，多旁支 3、养护期两年	株	30	454.85	13645.50	2503.50	312.00		
27	050102001018	栽植乔木	鸡爪槭 1、规格：地径 10cm，高度 300cm，冠幅 300cm 2、精品苗，主杆分支点小于06m，多旁支 3、养护期两年	株	15	1148.31	17224.65	2334.30	379.50		
28	050102001019	栽植乔木	红枫 1、规格：地径 8cm，高度 280cm，冠幅 280cm 2、精品苗，主杆分支点小于04m，多旁支 3、养护期两年	株	8	696.24	5569.92	667.60	83.20		
29	050102001020	栽植乔木	红梅 1、规格：地径 15cm，高度 300cm，冠幅 350cm 2、精品苗，主杆分支点小于0.4m，多旁支 3、养护期两年	株	5	2646.16	13230.80	1098.50	170.70		
本页小计							49670.87	6603.90	945.40		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-绿化工程						标段:一标段			第7页 共13页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	050102001021	栽植乔木	紫薇 1、规格：地径 10cm，高度 300cm，冠幅 300cm 2、主杆分支点小于0.4m，多旁支 3、养护期两年	株	42	805.92	33848.64	6536.04	1062.60		
31	050102001022	栽植乔木	北美海棠 1、规格：地径 12cm，高度 350cm，冠幅 300cm 2、主杆分支点小于0.4m，多旁支 3、养护期两年	株	18	1260.61	22690.98	3319.56	499.32		
32	050102001023	栽植乔木	花石榴 1、规格：地径 10cm，高度 300cm，冠幅 250cm 2、多旁支，树冠丰满 3、养护期两年	株	12	897.83	10773.96	1867.44	303.60		
33	050102002009	栽植灌木	结香 1、规格：高度 100cm，冠幅 100cm 2、多枝叶，丛生状 3、养护期两年	株	96	63.86	6130.56	857.28	264.96		
		下木及地被					1066120.75	218464.38	57353.99		
34	050102005002	栽植绿篱	珊瑚绿篱 1、规格：高度 180cm，冠幅 30cm 2、16株/m2，2-3排交叉种植，密植不露土 3、养护期两年	m2	672.00	403.44	271111.68	12432.00	3709.44		
本页小计							344555.82	25012.32	5839.92		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-绿化工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	050102007001	栽植色带	八仙花 1、规格：高度 60cm，冠幅 40cm 2、36株/m2，小毛球苗，3分叉以上 3、养护期两年	m2	88.00	141.13	12419.44	1620.08	485.76		
36	050102007002	栽植色带	锦带花 1、规格：高度 50cm，冠幅 40cm 2、36株/m2，小毛球苗，3分叉以上 3、养护期两年	m2	274.00	79.14	21684.36	5044.34	1512.48		
37	050102007003	栽植色带	鸭掌柴 1、规格：高度 50cm，冠幅 40cm 2、25株/m2，小毛球苗，3分叉以上 3、养护期两年	m2	431.00	108.58	46797.98	6577.06	2379.12		
38	050102007004	栽植色带	南天竹 1、规格：高度 50cm，冠幅 40cm 2、36株/m2，小毛球苗，3分叉以上 3、养护期两年	m2	101.00	120.34	12154.34	1859.41	557.52		
39	050102007005	栽植色带	金丝桃 1、规格：高度 50cm，冠幅 40cm 2、36株/m2，小毛球苗，3分叉以上 3、养护期两年	m2	105.00	84.05	8825.25	1933.05	579.60		
40	050102007006	栽植色带	金森女贞 1、规格：高度 40cm，冠幅 25cm 2、36株/m2，小毛球苗，3分叉以上 3、养护期两年	m2	578.00	86.70	50112.60	10640.98	3190.56		
本页小计							151993.97	27674.92	8705.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-绿化工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	050102007007	栽植色带	金边黄杨 1、规格：高度 40cm，冠幅 30cm 2、36株/m2，小毛球苗，3分叉以上 3、养护期两年	m2	391.00	71.96	28136.36	7198.31	2158.32		
42	050102007008	栽植色带	小叶黄杨 1、规格：高度 40cm，冠幅 30cm 2、36株/m2，小毛球苗，3分叉以上 3、养护期两年	m2	684.00	113.54	77661.36	12592.44	3775.68		
43	050102007009	栽植色带	红花继木 1、规格：高度 40cm，冠幅 20cm 2、36株/m2，小毛球苗，3分叉以上 3、养护期两年	m2	727.00	57.97	42144.19	13384.07	4013.04		
44	050102007010	栽植色带	金叶假连翘 1、规格：高度 40cm，冠幅 20cm 2、36株/m2，小毛球苗，3分叉以上 3、养护期两年	m2	387.00	101.82	39404.34	7124.67	2136.24		
45	050102007011	栽植色带	春鹃 1、规格：高度 40cm，冠幅 30cm 2、36株/m2，小毛球苗，3分叉以上 3、养护期两年	m2	434.00	96.15	41729.10	7989.94	2395.68		
46	050102007012	栽植色带	大花六道木 1、规格：高度 30cm，冠幅 25cm 2、36株/m2，多分枝，密植不露土 3、养护期两年	m2	149.00	147.18	21929.82	2743.09	822.48		
本页小计							251005.17	51032.52	15301.44		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-绿化工程

标段:一标段

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	050102007013	栽植色带	银边吊兰 1、规格：高度 30cm，冠幅 25cm 2、16丛/m2，10-12/株/丛 3、养护期两年	m2	201.00	46.64	9374.64	2530.59	1109.52		
48	050102007014	栽植色带	夏鹃 1、规格：高度 25cm，冠幅 20cm 2、36株/m2，小毛球苗，3分叉以上 3、养护期两年	m2	347.00	75.36	26149.92	6388.27	1915.44		
49	050102007015	栽植色带	萼距花 1、规格：高度 25cm，冠幅 20cm 2、36株/m2，多分枝，密植不露土 3、养护期两年	m2	258.00	101.82	26269.56	4749.78	1424.16		
50	050102007016	栽植色带	小叶栀子 1、规格：高度 25cm，冠幅 20cm 2、36株/m2，小毛球苗，3分叉以上 3、养护期两年	m2	311.00	71.58	22261.38	5725.51	1716.72		
51	050102007017	栽植色带	花叶络石 1、规格：高度 15cm，冠幅 20cm 2、64株/m2，不露土，盆苗 3、养护期两年	m2	67.00	441.93	29609.31	1498.12	369.84		
52	050102007018	栽植色带	彩叶杞柳 1、规格：高度 100cm，冠幅 80cm 2、1株/m2，多分枝，密植不露土 3、养护期两年	m2	14.00	179.02	2506.28	83.16	25.76		
本页小计							116171.09	20975.43	6561.44		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-绿化工程

标段:一标段

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	050102007019	栽植色带	细叶芒 1、规格：高度 60cm，冠幅 30cm 2、9丛/m2，大盆苗 3、养护期两年	m2	37.00	99.37	3676.69	385.91	204.24		
54	050102007020	栽植色带	水果兰 1、规格：高度 60cm，冠幅 30cm 2、36株/m2，多分枝，密植不露土 3、养护期两年	m2	20.00	135.84	2716.80	368.20	110.40		
55	050102007021	栽植色带	百子莲 1、规格：高度 30cm，冠幅 25cm 2、25株/m2，盆苗，每盆不少于5根 3、养护期两年	m2	12.00	292.33	3507.96	183.12	66.24		
56	050102007022	栽植色带	醉蝶花 1、规格：高度 30cm，冠幅 25cm 2、36株/m2，盆苗，每盆不少于6根 3、养护期两年	m2	12.00	166.08	1992.96	220.92	66.24		
57	050102007023	栽植色带	矮麦冬 1、规格：高度 15-20cm， 2、满铺不露土 3、养护期两年	m2	1022.00	51.33	52459.26	22851.92	5641.44		
58	050102007024	栽植色带	垂盆草 1、规格：高度 15-20cm， 2、满铺不露土 3、养护期两年	m2	56.00	64.45	3609.20	1252.16	309.12		
本页小计							67962.87	25262.23	6397.68		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-绿化工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	050102007025	栽植色带	狐尾天门冬 1、规格：高度 30-40cm， 2、16盆/m2，盆苗，15枝条以上/130mm 盆径，花箱花卉 3、养护期两年	m2	3.00	187.98	563.94	34.98	5.79		
60	050102007026	栽植色带	彩叶草 1、规格：高度 15-20cm 2、64株/m2，袋苗，一年二换，花箱花卉 3、养护期两年	m2	4.00	441.93	1767.72	89.44	22.08		
61	050102012001	铺种草皮	草坪 1、满铺，狗牙根草 2、适合季节混播草籽25克/m2，具体要求详见施工图纸 3、养护期两年	m2	6033.00	34.07	205544.31	80962.86	16651.08		
		其他					604544.02	117555.60	8184.17		
62	050101010001	整理绿化用地	绿地细平整	m2	13418.00	5.68	76214.24	61186.08			
63	050101009001	种植土回（换）填	种植土：黄泥	m3	4631.40	98.72	457211.81	24963.25			
64	040103001002	回填方	土方回填、夯实，利用地下室挖出土方	m3	3637.47	11.71	42594.77	27790.27	6074.57		
本页小计							783896.79	195026.88	22753.52		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-绿化工程						标段:一标段		第13页 共13页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	050301005002	点风景石	黄石 1、点缀，堆石 2、长100-150cm，宽50-80cm，高30-80cm大小组合 3、详见施工图纸	t	40.000	713.08	28523.20	3616.00	2109.60		
本页小计							28523.20	3616.00	2109.60		
合计							2328939.13	423245.35	91414.41		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:绿化工程			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			26345.01	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.12	26345.01	
2	Z50405009001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	050405004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	645.71	
5	Z50405010001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					26990.72	

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-绿化工程

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-绿化工程

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-绿化工程

标段:一标段

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:绿化工程			标段:一标段		第1页 共3页	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	786.000	0.38	299.47	
2	黄砂净砂	t	2.550	107.00	272.85	
3	水	m3	6171.284	4.42	27277.08	
4	丛生三角枫高度 800cm，冠幅 600cm 精品苗，Φ12~18cmm，主杆中20cm,5杆以上	株	4.040	7800.00	31512.00	
5	小叶黄杨高度 40cm，冠幅 30cm	株	25855.200	2.11	54554.47	
6	春鹃高度 40cm，冠幅 30cm	株	16405.200	1.65	27068.58	
7	水果兰高度 60cm，冠幅 30cm	株	756.000	2.70	2041.20	
8	狗牙根草	m2	6334.650	12.00	76015.80	
9	珊瑚绿篱高度 180cm，冠幅 30cm	株	11289.600	22.00	248371.20	
10	百子莲高度 30cm，冠幅 25cm	株	315.000	10.00	3150.00	
11	红果冬青A胸径 25cm，高度 900cm，冠幅 500cm	株	5.050	3500.00	17675.00	
12	乌桕胸径 23cm，高度 800cm，冠幅 500cm 精品苗，三级分叉，树形优美，高分支点	株	7.070	2600.00	18382.00	
13	红花继木高度 40cm，冠幅 20cm	株	27480.600	0.64	17587.58	
14	萼距花高度 25cm，冠幅 20cm	株	9752.400	1.80	17554.32	
15	金丝桃高度 50cm，冠幅 40cm	株	3969.000	1.33	5278.77	
16	金叶假连翘高度 40cm，冠幅 20cm	株	14628.600	1.80	26331.48	
17	金森女贞高度 40cm，冠幅 25cm	株	21848.400	1.40	30587.76	
18	金边黄杨高度 40cm，冠幅 30cm	株	14779.800	1.01	14927.60	
19	银边吊兰高度 30cm，冠幅 25cm	丛	3376.800	1.20	4052.16	
20	八仙花高度 60cm，冠幅 40cm 小毛球苗	株	3326.400	2.84	9446.98	
21	锦带花高度 50cm，冠幅 40cm 小毛球苗	株	10357.200	1.20	12428.64	
22	香樟A胸径 25cm，高度 900cm，冠幅 500cm	株	14.140	3680.00	52035.20	
23	鸭掌柴高度 50cm，冠幅 40cm 小毛球苗	株	11313.750	3.00	33941.25	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:绿化工程			标段:一标段		第2页 共3页	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
24	刚竹胸径 2-3cm, 高度 500cm以上	株	892.500	9.00	8032.50	
25	南天竹高度 50cm, 冠幅 40cm	株	3817.800	2.29	8742.76	
26	夏鹃高度 25cm, 冠幅 20cm	株	13116.600	1.10	14428.26	
27	大花六道木高度 30cm, 冠幅 25cm	株	5632.200	3.00	16896.60	
28	小叶栀子高度 25cm, 冠幅 20cm	株	11755.800	1.00	11755.80	
29	晚樱地径 8cm, 高度 280cm, 冠幅 250cm	株	30.300	330.00	9999.00	
30	红叶石楠高度 300cm, 冠幅 280cm	株	7.070	720.00	5090.40	
31	花石榴地径 10cm, 高度 300cm, 冠幅 250cm	株	12.120	660.00	7999.20	
32	茶花高度 220cm, 冠幅 130cm	株	42.420	240.00	10180.80	
33	鸡爪槭地径 10cm, 高度 300cm, 冠幅 300cm	株	15.150	908.00	13756.20	
34	北美海棠地径 12cm, 高度 350cm, 冠幅 300cm	株	18.180	980.00	17816.40	
35	四季桂高度 220cm, 冠幅 250cm	株	10.100	651.00	6575.10	
36	胡柚高度 300cm, 冠幅 300cm	株	8.080	1230.00	9938.40	
37	金桂B高度 300cm, 冠幅 280cm	株	52.520	807.00	42383.64	
38	染井吉野地径 15cm, 高度 450cm, 冠幅 350cm	株	4.040	1380.00	5575.20	
39	红梅地径 15cm, 高度 300cm, 冠幅 350cm	株	5.050	2300.00	11615.00	
40	红枫地径 8cm, 高度 280cm, 冠幅 280cm	株	8.080	569.00	4597.52	
41	金桂A高度 400cm, 冠幅 350cm	株	21.210	1266.00	26851.86	
42	香樟B胸径 12cm, 高度 500cm	株	34.340	642.00	22046.28	
43	乐昌含笑胸径 15cm, 高度 700cm	株	19.190	687.00	13183.53	
44	银杏胸径 16cm, 高度 700cm, 冠幅 450cm	株	18.180	1136.00	20652.48	
45	栾树胸径 18cm, 高度 750cm	株	14.140	1800.00	25452.00	
46	红果冬青B胸径 18cm, 高度 550cm	株	3.030	2500.00	7575.00	

第3页 共3页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:附属-D10地块-室外电力管沟

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	2488422.26	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	526894.30	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	60566.51	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	14964.47	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	7713.38	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 8.53%	45602.04	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 8.4%	44907.05	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	4453.28	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	4453.28	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	4453.28	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 18.75%	100238.94	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮-甲供材料(设备)费) \times 9%	238831.29	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	2892512.28	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-室外电力管沟

标段:一标段

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		室外0.4KV电力管沟					1379610.14	306092.03	38820.83		
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:自行考虑 2、挖土深度:2米内	m3	1376.30	12.07	16611.94	10982.87	2573.68		
2	040103002001	余方弃置	余方弃置，自行消纳	m3	734.29	95.81	70352.32		24745.57		
3	040103001003	回填方	原土回填夯实，满足设计要求	m3	642.01	14.95	9598.05	6381.58	1393.16		
4	040803003001	电缆排管（井中-井中）	1、名称：2孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：2Φ65*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、Φ12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	135.00	282.57	38146.95	11067.30	373.95		
5	040803003002	电缆排管（井中-井中）	1、名称：2孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：2Φ80*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、Φ12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	30.00	283.20	8496.00	2568.30	77.40		
本页小计							143205.26	31000.05	29163.76		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-室外电力管沟

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	040803003003	电缆排管（井中-井中）	1、名称：2孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：2 φ 100*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	39.00	317.10	12366.90	3431.22	103.35		
7	040803003004	电缆排管（井中-井中）	1、名称：4孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：4 φ 65*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	39.00	430.13	16775.07	4545.84	148.59		
8	040803003005	电缆排管（井中-井中）	1、名称：4孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：4 φ 100*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	164.00	530.30	86969.20	22223.64	621.56		
本页小计							116111.17	30200.70	873.50		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-室外电力管沟

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	040803003006	电缆排管（井中-井中）	1、名称：4孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：4 Φ 125*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、Φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	16.00	574.21	9187.36	2110.88	59.36		
10	040803003007	电缆排管（井中-井中）	1、名称：6孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：6 Φ 65*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、Φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	40.00	586.30	23452.00	5902.40	180.40		
11	040803003008	电缆排管（井中-井中）	1、名称：6孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：6 Φ 125*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、Φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	10.00	761.97	7619.70	1627.80	41.80		
本页小计							40259.06	9641.08	281.56		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-室外电力管沟

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	040803003009	电缆排管（井中-井中）	1、名称：8孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：4 φ 80*4mm+4 φ 65*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	113.00	841.05	95038.65	22389.82	557.09		
13	040803003010	电缆排管（井中-井中）	1、名称：9孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：9 φ 125*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	72.00	1105.38	79587.36	15427.44	345.60		
14	040803003011	电缆排管（井中-井中）	1、名称：10孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：10 φ 125*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	18.00	1130.51	20349.18	3909.78	86.40		
本页小计							194975.19	41727.04	989.09		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-室外电力管沟

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	040803003012	电缆排管（井中-井中）	1、名称：10孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：6 φ 125*4mm+4 φ 65*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层+100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	81.00	1151.46	93268.26	18655.11	442.26		
16	040803003013	电缆排管（井中-井中）	1、名称：10孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：6 φ 150*4.5mm+4 φ 65*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层+100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	72.00	1290.92	92946.24	16450.56	390.96		
17	040803003014	电缆排管（井中-井中）	1、名称：12孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：12 φ 125*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层+100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	124.00	1513.63	187690.12	35771.52	786.16		
本页小计							373904.62	70877.19	1619.38		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-室外电力管沟

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	040803003015	电缆排管（井中-井中）	1、名称：14孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：14 φ 125*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	38.00	1649.74	62690.12	11821.42	253.08		
19	040803003016	电缆排管（井中-井中）	1、名称：14孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：6 φ 150*4.5mm+8 φ 65*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	18.00	1404.52	25281.36	4703.94	114.66		
20	040803003017	电缆排管（井中-井中）	1、名称：14孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：4 φ 125*4mm+6 φ 100*4mm+4 φ 65*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	25.00	1458.42	36460.50	7578.75	171.50		
本页小计							124431.98	24104.11	539.24		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-室外电力管沟

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	040803003018	电缆排管（井中-井中）	1、名称：15孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：15 φ 125*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	72.00	1633.52	117613.44	22332.24	473.76		
22	040803003019	电缆排管（井中-井中）	1、名称：16孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：6 φ 150*4.5mm+10 φ 100*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	35.00	1920.00	67200.00	12553.45	261.80		
23	040803003020	电缆排管（井中-井中）	1、名称：18孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：18 φ 125*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	6.00	1706.44	10238.64	1907.64	39.48		
本页小计							195052.08	36793.33	775.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-室外电力管沟

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	040803003021	电缆排管（井中-井中）	1、名称：20孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：20 Φ 125*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、Φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	4.00	1549.59	6198.36	1162.08	23.92		
25	040504001001	砌筑井	电缆井A 1、基础：200mm块石垫层,100mmC25混凝土垫层 2、井壁：砖砌筑砖墙，MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，墙体内外采用M7.5水泥砂浆抹面 3、井盖：C25混凝土预制盖板 4、C25混凝土压顶 5、含钢筋、铁件制安，模板、铁件镀锌、台帽角钢包边、接地、集水井、排水管等 6、具体详见施工图纸	座	10	5616.66	56166.60	18819.80	1404.00		
本页小计							62364.96	19981.88	1427.92		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-室外电力管沟

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	040504001002	砌筑井	电缆井B 1、基础：200mm块石垫层,100mmC25混凝土垫层 2、井壁：砖砌筑砖墙，MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，墙体内外采用M7.5水泥砂浆抹面 3、井盖：C25混凝土预制盖板 4、C25混凝土压顶 5、含钢筋、铁件制安，模板、铁件镀锌、台帽角钢包边、接地、集水井、排水 管等 6、具体详见施工图纸	座	9	4917.16	44254.44	14748.30	1124.91		
27	040504001003	砌筑井	电缆井C 1、基础：200mm块石垫层,100mmC25混凝土垫层 2、井壁：砖砌筑砖墙，MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，墙体内外采用M7.5水泥砂浆抹面 3、井盖：C25混凝土预制盖板 4、C25混凝土压顶 5、含钢筋、铁件制安，模板、铁件镀锌、台帽角钢包边、接地、集水井、排水 管等 6、具体详见施工图纸	座	10	4269.66	42696.60	14244.10	1100.90		
本页小计							86951.04	28992.40	2225.81		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-室外电力管沟

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	040504001004	砌筑井	电缆井D 1、基础：200mm块石垫层,100mmC25混凝土垫层 2、井壁：砖砌筑砖墙，MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，墙体内外采用M7.5水泥砂浆抹面 3、井盖：C25混凝土预制盖板 4、C25混凝土压顶 5、含钢筋、铁件制安，模板、铁件镀锌、台帽角钢包边、接地、集水井、排水管等 6、具体详见施工图纸	座	2	3291.06	6582.12	2153.62	167.82		
29	040504001005	砌筑井	电缆井E 1、基础：200mm块石垫层,100mmC25混凝土垫层 2、井壁：砖砌筑砖墙，MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，墙体内外采用M7.5水泥砂浆抹面 3、井盖：C25混凝土预制盖板 4、C25混凝土压顶 5、含钢筋、铁件制安，模板、铁件镀锌、台帽角钢包边、接地、集水井、排水管等 6、具体详见施工图纸	座	9	2948.93	26540.37	8620.20	683.82		
本页小计							33122.49	10773.82	851.64		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-室外电力管沟						标段:一标段					第11页 共15页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
30	040504001006	砌筑井	600*600砖砌电缆手井 1、M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖，井内粉刷1:3水泥砂浆掺防水粉20mm厚 2、C30混凝土井圈、FC-方型 700*700凹井盖 3、120mm厚C25混凝土垫层 4、含DN50排水管、模板等 5、具体详见施工图纸	座	9	1025.81	9232.29	2000.43	73.89			
		室外火灾自动报警					1108812.12	254265.68	30500.57			
31	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:自行考虑 2、挖土深度:2米内	m3	1093.22	12.07	13195.17	8723.90	2044.32			
32	040103002002	余方弃置	余方弃置，自行消纳	m3	594.53	95.81	56961.92		20035.66			
33	040103001004	回填方	原土回填夯实，满足设计要求	m3	498.69	14.95	7455.42	4956.98	1082.16			
34	040803003022	电缆排管（井中-井中）	1、名称：5孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：5 φ 50*3.8mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层+100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	95.59	451.58	43166.53	11038.73	320.23			
本页小计							130011.33	26720.04	23556.26			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-室外电力管沟

标段:一标段

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	040803003023	电缆排管（井中-井中）	1、名称：6孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：6 φ 80*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	34.17	655.34	22392.97	5972.23	151.71		
36	040803003024	电缆排管（井中-井中）	1、名称：6孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：6 φ 100*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	315.00	721.40	227241.00	54391.05	1386.00		
37	040803003025	电缆排管（井中-井中）	1、名称：12孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：12 φ 100*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层 +100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	277.00	1383.35	383187.95	82305.01	1794.96		
本页小计							632821.92	142668.29	3332.67		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-室外电力管沟

标段:一标段

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	040803003026	电缆排管（井中-井中）	1、名称：18孔电缆排管 2、型号：均采用镀锌钢管 3、规格：18 Φ 100*4mm 4、连接方式：焊接链接 5、垫层、基础：150mm碎石垫层+100mmC25混凝土垫层,C25混凝土包封加固 6、含模板、Φ 12镀锌接地圆钢 7、具体详见施工图纸	m	133.00	1910.66	254117.78	53569.74	1090.60		
39	040504001007	砌筑井	电缆井B 1、基础：200mm块石垫层,100mmC25混凝土垫层 2、井壁：砖砌筑砖墙，MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，墙体内外采用M7.5水泥砂浆抹面 3、井盖：C25混凝土预制盖板 4、C25混凝土压顶 5、含钢筋、铁件制安，模板、铁件镀锌、台帽角钢包边、接地、集水井、排水管等 6、具体详见施工图纸	座	3	4917.17	14751.51	4916.10	374.97		
本页小计							268869.29	58485.84	1465.57		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-室外电力管沟						标段:一标段			第14页 共15页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	040504001008	砌筑井	电缆井C 1、基础：200mm块石垫层,100mmC25混凝土垫层 2、井壁：砖砌筑砖墙，MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，墙体内外采用M7.5水泥砂浆抹面 3、井盖：C25混凝土预制盖板 4、C25混凝土压顶 5、含钢筋、铁件制安，模板、铁件镀锌、台帽角钢包边、接地、集水井、排水管等 6、具体详见施工图纸	座	8	4269.66	34157.28	11395.28	880.72		
41	040504001009	砌筑井	电缆井D 1、基础：200mm块石垫层,100mmC25混凝土垫层 2、井壁：砖砌筑砖墙，MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，墙体内外采用M7.5水泥砂浆抹面 3、井盖：C25混凝土预制盖板 4、C25混凝土压顶 5、含钢筋、铁件制安，模板、铁件镀锌、台帽角钢包边、接地、集水井、排水管等 6、具体详见施工图纸	座	6	3291.06	19746.36	6460.86	503.46		
本页小计							53903.64	17856.14	1384.18		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-室外电力管沟

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	040504001010	砌筑井	电缆井E 1、基础：200mm块石垫层,100mmC25混凝土垫层 2、井壁：砖砌筑砖墙，MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，墙体内外采用M7.5水泥砂浆抹面 3、井盖：C25混凝土预制盖板 4、C25混凝土压顶 5、含钢筋、铁件制安，模板、铁件镀锌、台帽角钢包边、接地、集水井、排水 管等 6、具体详见施工图纸	座	11	2948.93	32438.23	10535.80	835.78		
本页小计							32438.23	10535.80	835.78		
合计							2488422.26	560357.71	69321.40		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:室外电力管沟			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			44907.05	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.4	44907.05	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	694.99	
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					45602.04	

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:室外电力管沟

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:室外电力管沟			标段:一标段			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	履带式推土机105kW	台班	0.336	975.86	327.89	
2	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	4.392	1099.72	4829.97	
3	电动夯实机250N·m	台班	119.316	27.17	3241.82	
4	汽车式起重机8t	台班	0.921	774.28	713.11	
5	载货汽车4t	台班	0.392	468.23	183.55	
6	载货汽车5t	台班	3.948	486.97	1922.56	
7	自卸汽车15t	台班	45.774	978.26	44778.87	
8	平板拖车组40t	台班	1.000	1270.75	1270.75	
9	机动翻斗车1t	台班	5.252	239.23	1256.44	
10	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	1.373	219.56	301.46	
11	钢筋调直机14mm	台班	0.417	37.71	15.73	
12	钢筋切断机40mm	台班	1.145	41.40	47.40	
13	钢筋弯曲机40mm	台班	1.363	25.82	35.19	
14	木工圆锯机500mm	台班	1.212	26.00	31.51	
15	木工压刨床单面600mm	台班	0.069	29.60	2.04	
16	管子切断机150mm	台班	17.476	29.25	511.17	
17	电动弯管机108mm	台班	51.470	79.36	4084.66	
18	交流弧焊机21kV·A	台班	46.117	59.44	2741.19	
19	直流弧焊机32kW	台班	46.150	91.04	4201.50	
20	混凝土振捣器平板式	台班	28.605	12.45	356.13	
21	混凝土振捣器插入式	台班	61.656	4.40	271.29	
22	折旧费(机械)	元	10508.691	1.02	10718.86	
23	检修费(机械)	元	2154.153	1.02	2197.24	
24	维护费(机械)	元	6430.075	1.02	6558.68	
25	机械人工	工日	111.090	162.00	17996.58	
26	其他费用(机械)	元	747.375	1.02	762.32	
27	汽油(机械)	kg	9.973	8.89	88.61	
28	柴油(机械)	kg	2962.258	7.45	22071.78	
29	电(机械)	kW·h	11447.755	0.71	8127.91	
30	安拆及场外运输费(机械)	元	2548.903	1.02	2599.88	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:附属-D10地块-海绵城市

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	674478.27	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	16343.76	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1394.13	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 8.53%	1394.13	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 8.4%	1372.88	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	136.14	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	136.14	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	136.14	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 18.75%	3064.46	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	61116.57	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	740189.57	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-海绵城市						标段:一标段			第1页 共3页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		海绵城市				674478.27	15846.06	3656.62			
1	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别:自行考虑 2、挖土深度:2米内	m3	250.71	12.07	3026.07	2000.67	468.83		
2	040103002003	余方弃置	余方弃置，自行消纳	m3	66.86	95.81	6405.86		2253.18		
3	040103001005	回填方	原土回填夯实，满足设计要求	m3	183.85	14.95	2748.56	1827.47	398.95		
4	040501004001	塑料管	雨水花园弃流排水管 1、材质及规格：DN100 PVC-U排水管 2、连接方式：胶水粘结 3、外包HDPE防渗土工膜，规格不小于200g/m2 4、盲管上下各填50mm厚碎石滤水层，外包透水土工布200g/m2 5、具体详见施工图纸	m	668.55	52.80	35299.44	8149.62	127.02		
5	04B004	砾石带	600宽砾石沟 1、250厚φ15-20深灰色砾石散置 2、200g/m2土工布一层 3、6cm厚C20细石混凝土垫层 4、15cm片石灌砂，夯实 5、具体详见施工图纸	m	250.70	79.77	19998.34	3868.30	408.64		
本页小计							67478.27	15846.06	3656.62		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-海绵城市

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	04B005	模块式雨水收集池	1#模块式雨水收集池160m3 （25.6m*4m*1.6m） 1、含模块蓄水池、截污挂篮沉淀装置、雨水弃流过滤装置、排污泵、提升泵、回用泵、雨水集成控制系统、组合式液位计等所有设备 2、100mm厚碎石+100mm厚C15混凝土基础+300mm厚C30钢筋混凝土（含模板），模块外砖砌墙保护层，模块顶部铺设300mm厚C30钢筋混凝土 3、报价含安装、运输、管道电线连接、土方挖填运等一切费用，由专业厂家二次深化设计及施工，暂定价192000元/座，具体详见施工图纸	座	1	192000.00	192000.00				
7	04B006	模块式雨水收集池	2#模块式雨水收集池200m3 （32m*4m*1.6m） 1、含模块蓄水池、截污挂篮沉淀装置、雨水弃流过滤装置、排污泵、提升泵、回用泵、雨水集成控制系统、组合式液位计等所有设备 2、100mm厚碎石+100mm厚C15混凝土基础+300mm厚C30钢筋混凝土（含模板），模块外砖砌墙保护层，模块顶部铺设300mm厚C30钢筋混凝土 3、报价含安装、运输、管道电线连接、土方挖填运等一切费用，由专业厂家二次深化设计及施工，暂定价240000元/座，具体详见施工图纸	座	1	240000.00	240000.00				
本页小计							432000.00				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-海绵城市						标段:一标段					第3页 共3页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
8	04B007	模块式雨水收集池	3#模块式雨水收集池125m3 (14.4m*5.6m*1.6m) 1、含模块蓄水池、20m3模块清水池、截污挂篮沉淀装置、雨水弃流过滤装置、埋地式一体化处理器、排污泵、提升泵、回用泵、雨水集成控制系统、组合式液位计等所有设备 2、100mm厚碎石+100mm厚C15混凝土基础+300mm厚C30钢筋混凝土（含模板），模块外砖砌墙保护层，模块顶部铺设300mm厚C30钢筋混凝土 3、报价含安装、运输、管道电线连接、土方挖填运等一切费用，由专业厂家二次深化设计及施工，暂定价175000元/座，具体详见施工图纸	座	1	175000.00	175000.00					
本页小计							175000.00					
合计							674478.27	15846.06	3656.62			

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-海绵城市			标段:一标段		第1页 共1页
编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:海绵城市

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:附属-D10地块-围墙

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	1651848.98	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	307835.54	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	98761.84	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	72937.85	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	39728.21	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 7.43%	25823.99	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 7.32%	25441.67	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	3089.84	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	3089.84	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	3089.84	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 25.78%	89601.93	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	165897.23	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	2009199.82	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-围墙

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		围墙 L=1032.68m			1032.68		1651848.98	360204.39	8416.05		
1	010404001009	垫层	150mm厚级配碎石垫层，具体做法详见图纸	m3	216.86	257.67	55878.32	12929.19	236.38		
2	010501001012	垫层	100mm厚C20素混凝土，含模板，具体做法详见图纸	m3	144.58	495.68	71665.41	13577.51	307.96		
3	010501002005	带形基础	C40钢筋混凝土基础，含模板，具体做法详见图纸	m3	404.88	629.43	254843.62	47480.28	842.15		
4	010401003002	实心砖墙	240mm厚M5.0水泥砂浆砌MU10标准砖，具体做法详见图纸	m3	243.39	480.84	117031.65	30715.82	615.78		
5	010507005012	扶手、压顶	240*200mmC25混凝土压顶，含模板，具体做法详见图纸	m3	32.60	1106.75	36080.05	16704.89	93.89		
6	010503002009	矩形梁	C40钢筋混凝土构造柱，含模板，具体做法详见图纸	m3	185.71	989.80	183815.76	60294.47	2932.36		
7	010515001082	现浇构件钢筋	带肋筋制安，具体做法详见图纸	t	38.252	4421.89	169146.14	21918.01	2435.12		
8	011201001047	墙面一般抹灰	20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	3809.64	34.79	132537.38	68497.33	952.41		
9	011407001019	墙面喷刷涂料	刷真石漆，仿芝麻白真石漆	m2	3809.64	81.83	311742.84	83278.73			
10	011208001001	柱（梁）面装饰	构造柱顶部：3mm热镀锌钢板折弯成型（结构胶固定），灰色氟碳漆饰面，具体做法详见图纸	m2	133.56	192.67	25733.01	4808.16			
本页小计							1358474.18	360204.39	8416.05		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-围墙

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	01B044	围墙镀锌方钢柱	H1.8m栏杆 1、60x40x3mm热镀锌方通，灰色氟碳漆饰面 2、40x20x2mm热镀锌方通，灰色氟碳漆饰面 3、20x20x2mm热镀锌方通，灰色氟碳漆饰面 4、350x70x3mm热镀锌钢板，灰色氟碳漆饰面 5、含预埋铁件，涂料、安装等一切费用，具体做法详见施工图	m2	1629.86	180.00	293374.80				
本页小计							293374.80				
合计							1651848.98	360204.39	8416.05		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:围墙			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			25441.67	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.32	25441.67	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	382.32	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					25823.99	

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:附属-D10地块-围墙

标段:一标段

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:围墙

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	21557909.61	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	3343309.63	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	541990.06	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	300809.02	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	131921.57	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	241181.04	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	236663.24	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	41367.55	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	41367.55	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	41367.55	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	1064463.32	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	2088515.75	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	25294246.29	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段		第1页 共55页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程				8932990.24	1451234.07	58851.20			
1	030404017001	配电箱	悬挂成套配电箱9#AT1 具体配置详见图纸	台	1	3270.77	3270.77	194.40			
2	030404017002	配电箱	悬挂成套配电箱9#AT2 具体配置详见图纸	台	1	3270.77	3270.77	194.40			
3	030404017003	配电箱	悬挂成套配电箱9#AW3~AW10 具体配置详见图纸	台	8	12270.77	98166.16	1555.20			
4	030404017004	配电箱	悬挂成套配电箱9#3KTAP1 具体配置详见图纸	台	1	3270.77	3270.77	194.40			
5	030404017005	配电箱	悬挂成套配电箱9#4~10KTAP1 具体配置详见图纸	台	7	3270.77	22895.39	1360.80			
6	030404017006	配电箱	悬挂成套配电箱9#1ALE(电池1.0kW) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	1	9332.77	9332.77	194.40			
7	030404017007	配电箱	悬挂成套配电箱9#2ALE(电池0.8kW) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	1	9332.77	9332.77	194.40			
8	030404017008	配电箱	悬挂成套配电箱9#3~10ALE(电池0.3kW) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	8	4651.77	37214.16	1555.20			
9	030404017009	配电箱	悬挂成套配电箱9#2ALG具体配置详见图纸	台	1	2270.77	2270.77	194.40			
本页小计							189024.33	5637.60			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第2页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030404017010	配电箱	悬挂成套配电箱9#3~9ALG具体配置详见图纸	台	7	2270.77	15895.39	1360.80			
11	030404017011	配电箱	悬挂成套配电箱9#10ALG具体配置详见图纸	台	1	2270.77	2270.77	194.40			
12	030404017012	配电箱	悬挂成套配电箱9#AL-FG 具体配置详见图纸	台	1	3270.77	3270.77	194.40			
13	030404017013	配电箱	9#航空障碍灯自带控制箱,设备厂家配套 具体配置详见图纸 具体配置详见图纸	台	1	270.77	270.77	194.40			
14	030404017014	配电箱	悬挂成套配电箱9#ALLJF 具体配置详见图纸	台	1	2270.77	2270.77	194.40			
15	030404017015	配电箱	悬挂成套配电箱9#AT-SGFJ 具体配置详见图纸	台	1	3270.77	3270.77	194.40			
16	030404017016	配电箱	悬挂成套配电箱9#2APDT1 具体配置详见图纸	台	1	4770.77	4770.77	194.40			
17	030404017017	配电箱	悬挂成套配电箱9#11APDT1 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
18	030404017018	配电箱	悬挂成套配电箱9#11XFDT1 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
19	030404017019	配电箱	悬挂成套配电箱9#9AT-KBS1 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
本页小计							47832.32	3110.40			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第3页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030404017020	配电箱	悬挂成套配电箱9#11AEFFJ1 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
21	030404017021	配电箱	落地成套配电箱9#4KTAPZ1 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	8890.37	8890.37	493.41	97.08		
22	030404017022	配电箱	落地成套配电箱9#8KTAPZ1 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	8890.37	8890.37	493.41	97.08		
23	030404017023	配电箱	落地成套配电箱9#ALZ1-1 9#ALZ2-1 含基础制安、具体配置详见图纸	台	2	4890.37	9780.74	986.82	194.16		
24	030404017024	配电箱	落地成套配电箱9#KTAP2-1 9#KTAP2-2 9#KTAP2-3 含基础制安、具体配置详见图纸	台	3	3890.37	11671.11	1480.23	291.24		
25	030404017025	配电箱	落地成套配电箱9#ALGZ 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
26	030404017026	配电箱	落地成套配电箱9#AP-2 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
27	030404017027	配电箱	落地成套配电箱9#AB-2 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
28	030404017028	配电箱	落地成套配电箱9#ATEGZ 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
29	030404017029	配电箱	落地成套配电箱9#AP-1 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
本页小计							73955.21	6115.32	1164.96		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段				第4页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	030404017030	配电箱	落地成套配电箱9#AB-1 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
31	030404017031	配电箱	落地成套配电箱9#-WAP-KQY 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	8890.37	8890.37	493.41	97.08		
32	030404017032	配电箱	落地成套配电箱9#CFAP1 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
33	030404017033	配电箱	9#空气源热泵机组控制柜AC-SB01（至设备的管缆含在设备中报价）含基础槽钢制安，除锈、刷油按设计及规范要求	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
34	030404017034	配电箱	9#空气源热泵机组控制柜AC-SB02（至设备的管缆含在设备中报价）含基础槽钢制安，除锈、刷油按设计及规范要求	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
35	030404017035	配电箱	9#空气源热泵机组控制柜AC-SB03（至设备的管缆含在设备中报价）含基础槽钢制安，除锈、刷油按设计及规范要求	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
36	030404017036	配电箱	9#空气源热泵机组控制柜AC-SB04（至设备的管缆含在设备中报价）含基础槽钢制安，除锈、刷油按设计及规范要求	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
本页小计							44232.59	3453.87	679.56		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第5页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
37	030404017037	配电箱	9#空气源热泵机组控制柜AC-SB05（至设备的管缆含在设备中报价）含基础槽钢制安，除锈、刷油按设计及规范要求	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08			
38	030404016001	控制箱	9#集水坑排水泵控制箱(设备厂家配套)PS3 仅计安装费	台	1	302.89	302.89	166.37	61.53			
39	030404016002	控制箱	9#生活水泵房风机配电箱 PF1-1 具体配置详见图纸	台	1	802.89	802.89	166.37	61.53			
40	030404004001	低压开关柜(屏)	成套低压柜AB7 含基础制安、柜内所有元器件、连接铜母排 具体配置详见图纸	台	1	21024.98	21024.98	579.75	120.40			
41	030404004002	低压开关柜(屏)	成套低压柜AB8 含基础制安、柜内所有元器件、连接铜母排 具体配置详见图纸	台	1	21024.98	21024.98	579.75	120.40			
42	030404004003	低压开关柜(屏)	成套低压柜AB9 含基础制安、柜内所有元器件、连接铜母排 具体配置详见图纸	台	1	21024.98	21024.98	579.75	120.40			
43	030404017038	配电箱	成套配电箱安装 B01	台	534	664.79	354997.86	81232.08				
44	030404017039	配电箱	成套配电箱安装 B02	台	30	664.79	19943.70	4563.60				
45	030404017040	配电箱	悬挂成套配电箱10#AT1 具体配置详见图纸	台	1	3270.77	3270.77	194.40				
本页小计							448283.42	88555.48	581.34			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第6页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	030404017041	配电箱	悬挂成套配电箱10#AT2 具体配置详见图纸	台	1	3270.77	3270.77	194.40			
47	030404017042	配电箱	悬挂成套配电箱10#AW3~AW9 具体配置详见图纸	台	7	15270.77	106895.39	1360.80			
48	030404017043	配电箱	悬挂成套配电箱10#AW10 具体配置详见图纸	台	1	8270.77	8270.77	194.40			
49	030404017044	配电箱	悬挂成套配电箱10#1ALE(电池1.0kW) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	1	9332.77	9332.77	194.40			
50	030404017045	配电箱	悬挂成套配电箱10#2ALE(电池0.6kW) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	1	4651.77	4651.77	194.40			
51	030404017046	配电箱	悬挂成套配电箱10#6ALE(电池0.6kW) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	1	4651.77	4651.77	194.40			
52	030404017047	配电箱	悬挂成套配电箱10#3~5ALE 10#7~10ALE(电池0.3kW) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	7	4651.77	32562.39	1360.80			
53	030404017048	配电箱	悬挂成套配电箱10#2ALG具体配置详见图纸	台	1	2270.77	2270.77	194.40			
54	030404017049	配电箱	悬挂成套配电箱10#3~9ALG具体配置详见图纸	台	7	2270.77	15895.39	1360.80			
本页小计							187801.79	5248.80			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第7页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
55	030404017050	配电箱	悬挂成套配电箱10#10ALG具体配置详见图纸	台	1	2270.77	2270.77	194.40				
56	030404017051	配电箱	悬挂成套配电箱10#AL-FG 具体配置详见图纸	台	1	3270.77	3270.77	194.40				
57	030404017052	配电箱	10#航空障碍灯自带控制箱,设备厂家配套 具体配置详见图纸	台	1	270.77	270.77	194.40				
58	030404017053	配电箱	悬挂成套配电箱10#AT-JKS 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40				
59	030404017054	配电箱	悬挂成套配电箱10#2APDT1 具体配置详见图纸	台	1	3770.77	3770.77	194.40				
60	030404017055	配电箱	悬挂成套配电箱10#11APDT1 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40				
61	030404017056	配电箱	悬挂成套配电箱10#11APDT2 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40				
62	030404017057	配电箱	悬挂成套配电箱10#11XFDT1 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40				
63	030404017058	配电箱	悬挂成套配电箱10#10AT-KBS1 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40				
64	030404017059	配电箱	悬挂成套配电箱10#10AT-PDF1 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40				
65	030404017060	配电箱	悬挂成套配电箱10#2AEPFJ1 具体配置详见图纸	台	1	3770.77	3770.77	194.40				
本页小计							44978.47	2138.40				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第8页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	030404017061	配电箱	悬挂成套配电箱10#11AEPFJ1 具体配置详见图纸	台	1	4770.77	4770.77	194.40			
67	030404017062	配电箱	落地成套配电箱10#ALZ1-1 10#ALZ2-1 含基础制安、具体配置详见图纸	台	2	4890.37	9780.74	986.82	194.16		
68	030404017063	配电箱	落地成套配电箱10#KTAP2-1 10#KTAP2-2 10#KTAP2-3 含基础制安、具体配置详见图纸	台	3	3890.37	11671.11	1480.23	291.24		
69	030404017064	配电箱	落地成套配电箱10#ALGZ 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
70	030404017065	配电箱	落地成套配电箱10#AP-2 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
71	030404017066	配电箱	落地成套配电箱10#AB-2 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
72	030404017067	配电箱	落地成套配电箱10#ATEGZ 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
73	030404017068	配电箱	落地成套配电箱10#AP-1 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
74	030404017069	配电箱	落地成套配电箱10#AB-1 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
75	030404017070	配电箱	落地成套配电箱10#-WAP-KQY 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	8890.37	8890.37	493.41	97.08		
本页小计							70455.21	6115.32	1164.96		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第9页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	030404017071	配电箱	10#空气源热泵机组控制柜AC-SB01（至设备的管缆含在设备中报价）含基础槽钢制安，除锈、刷油按设计及规范要求	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
77	030404017072	配电箱	10#空气源热泵机组控制柜AC-SB02（至设备的管缆含在设备中报价）含基础槽钢制安，除锈、刷油按设计及规范要求	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
78	030404017073	配电箱	10#空气源热泵机组控制柜AC-SB03（至设备的管缆含在设备中报价）含基础槽钢制安，除锈、刷油按设计及规范要求	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
79	030404017074	配电箱	10#空气源热泵机组控制柜AC-SB04（至设备的管缆含在设备中报价）含基础槽钢制安，除锈、刷油按设计及规范要求	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
80	030404016003	控制箱	10#集水坑排水泵控制箱(设备厂家配套)PS3 仅计安装费	台	2	302.89	605.78	332.74	123.06		
81	030404016004	控制箱	开窗机控制箱 具体配置详见图纸	台	6	1302.89	7817.34	998.22	369.18		
82	030404016005	控制箱	电梯控制箱 仅计安装费	台	10	302.89	3028.90	1663.70	615.30		
83	030411003001	桥架	非消防桥架 200×100 含安装、接地	m	21.40	82.46	1764.64	452.82	23.11		
84	030411003002	桥架	非消防桥架 200×150 含安装、接地	m	1140.19	91.61	104452.81	24126.42	1231.41		
本页小计							141230.95	29547.54	2750.38		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第10页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	030411003003	桥架	非消防桥架 300×150 含安装、接地	m	991.30	123.73	122653.55	33624.90	1734.78		
86	030411003004	桥架	非消防桥架 400×100 含安装、接地	m	75.00	148.47	11135.25	2544.00	131.25		
87	030411003005	桥架	非消防桥架 400×150 含安装、接地	m	56.00	160.59	8993.04	1899.52	98.00		
88	030411003006	桥架	非消防桥架 400×200 含安装、接地	m	13.43	169.68	2278.80	455.55	23.50		
89	030411003007	桥架	非消防桥架 500×100 含安装、接地	m	10.40	165.64	1722.66	352.77	18.20		
90	030411003008	桥架	非消防桥架 500×200 含安装、接地	m	90.28	206.91	18679.83	4151.07	409.87		
91	030411003009	桥架	非消防桥架 600×200 含安装、接地	m	43.52	273.57	11905.77	2001.05	197.58		
92	030411003010	桥架	非消防桥架 800×200 含安装、接地	m	34.15	343.12	11717.55	1997.09	236.66		
93	030411003011	桥架	非消防桥架不锈钢材质 200×150 含安装、接地	m	73.20	110.48	8087.14	1548.91	79.06		
94	030411003012	桥架	非消防桥架不锈钢材质 300×150 含安装、接地	m	60.21	165.19	9946.09	2042.32	105.37		
95	030411003013	桥架	消防耐火桥架 300×100 含安装、接地	m	75.00	114.59	8594.25	1587.00	81.00		
96	030411003014	桥架	消防耐火桥架 300×150 含安装、接地	m	23.34	143.78	3355.83	791.69	40.85		
97	030411003015	桥架	消防耐火桥架 400×150 含安装、接地	m	28.30	190.58	5393.41	959.94	49.53		
本页小计							224463.17	53955.81	3205.65		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第11页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	030411003016	桥架	消防耐火桥架 400×200 含安装、接地	m	9.21	221.18	2037.07	423.48	41.81		
99	030411003017	桥架	消防耐火桥架 600×200 含安装、接地	m	111.37	328.92	36631.82	5120.79	505.62		
100	030411003018	桥架	消防耐火桥架不锈钢材质 200×150 含安装、接地	m	122.78	149.72	18382.62	2598.02	132.60		
101	030411003019	桥架	消防耐火桥架不锈钢材质 300×150 含安装、接地	m	3.25	196.43	638.40	110.24	5.69		
102	030413001001	铁构件	桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求	kg	4473.50	18.87	84414.95	43169.28	4965.59		
103	030411001001	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	1857.26	19.07	35417.95	11626.45	92.86		
104	030411001002	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25	m	464.35	25.60	11887.36	3524.42	32.50		
105	030411001003	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32	m	342.38	31.64	10832.90	2763.01	23.97		
106	030411001004	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40	m	360.56	41.50	14963.24	4672.86	32.45		
107	030411001005	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	158.76	50.55	8025.32	2194.06	12.70		
108	030411001006	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC50	m	10.74	52.83	567.39	143.06	0.86		
109	030411001007	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC80	m	2.12	94.04	199.36	62.58	0.40		
110	030411001008	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC100	m	6.68	117.40	784.23	209.42	1.27		
本页小计							224782.61	76617.67	5848.32		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第12页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
111	030413001002	铁构件	明配管支架制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求	kg	878.48	18.87	16576.92	8477.33	975.11		
112	030411001009	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	54320.77	7.18	390023.13	254764.41			
113	030411001010	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC32	m	3395.80	9.85	33448.63	17997.74			
114	030411001011	配管	砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20	m	1839.41	14.07	25880.50	13777.18			
115	030411001012	配管	砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20	m	12062.60	10.01	120746.63	54522.95	603.13		
116	030411001013	配管	砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25	m	364.60	15.47	5640.36	2891.28			
117	030411001014	配管	砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25	m	2183.03	13.47	29405.41	13578.45	152.81		
118	030408001001	电力电缆	铜芯电力电缆敷设YFD-WDZB1-YJY-5X25 含分支器 吊钩制安	m	76.88	164.36	12636.00	418.23	4.61		
119	030408001002	电力电缆	铜芯电力电缆敷设YFD-WDZB1-YJY-5X6.0	m	55.35	46.35	2565.47	112.91	2.77		
120	030408001003	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-4X120+1x70	m	186.23	517.80	96429.89	2074.60	180.64		
121	030408001004	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-4X120+1x70 竖井	m	76.77	521.00	39997.17	1026.41	89.82		
122	030408001005	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-4X70+1x35	m	120.87	298.46	36074.86	1101.13	95.49		
本页小计							809424.97	370742.62	2104.38		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第13页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
123	030408001006	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-4X70+1x35 竖井	m	8.82	301.07	2655.44	96.49	8.38		
124	030408001007	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-4X50+1x25	m	8.32	217.60	1810.43	75.80	6.57		
125	030408001008	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-4X50+1x25 竖井	m	65.81	220.21	14492.02	719.96	62.52		
126	030408001009	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-4X25+1X16	m	141.78	121.52	17229.11	361.54	8.51		
127	030408001010	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-4X25+1X16 竖井	m	138.17	122.23	16888.52	424.18	11.05		
128	030408001011	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-4x16	m	78.45	82.17	6446.24	200.05	4.71		
129	030408001012	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-4x10	m	137.69	59.36	8173.28	280.89	6.88		
130	030408001013	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-3X4	m	429.07	19.78	8487.00	875.30	21.45		
131	030408001014	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-5X10	m	53.38	73.49	3922.90	108.90	2.67		
132	030408001015	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-5X6	m	425.02	45.22	19219.40	867.04	21.25		
133	030408001016	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1N-YJY-3×25+1×16	m	17.16	117.19	2010.98	43.76	1.03		
134	030408001017	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1N-YJY-4×2.5	m	29.54	23.47	693.30	60.26	1.48		
135	030408001018	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×25+1×16	m	267.69	139.35	37302.60	682.61	16.06		
本页小计							139331.22	4796.78	172.56		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第14页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
136	030408001019	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×25+1×16 竖井	m	35.26	140.07	4938.87	108.25	2.82			
137	030408001020	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×35+1×16	m	29.52	186.08	5493.08	150.85	3.84			
138	030408001021	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×35+1×16 竖井	m	21.73	186.08	4043.52	111.04	2.82			
139	030408001022	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1N-YJY-4X150+1X70	m	183.35	715.16	131124.59	2141.53	485.88			
140	030408001023	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-3X150+2X70	m	160.36	604.56	96947.24	1873.00	424.95			
141	030408001024	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×185+1×95	m	757.57	832.92	630995.20	8848.42	2007.56			
142	030408001025	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×95+1×50	m	19.86	440.47	8747.73	201.18	19.26			
143	030408001026	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4×95+1×50 竖井	m	136.02	443.39	60309.91	1652.64	159.14			
144	030408001027	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X150+1X70	m	396.27	668.91	265068.97	4628.43	1050.12			
145	030408001028	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X150+1X70 竖井	m	96.45	672.76	64887.70	1351.26	306.71			
146	030408001029	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X185+1X70	m	71.10	808.56	57488.62	830.45	188.42			
本页小计							1330045.43	21897.05	4651.52			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第15页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
147	030408001030	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X185+1X70 竖井	m	9.53	812.41	7742.27	133.52	30.31			
148	030408001031	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X185+1X95	m	1005.67	832.92	837642.66	11746.23	2665.03			
149	030408001032	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X185+1X95 竖井	m	236.98	836.77	198297.75	3320.09	753.60			
150	030408001033	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X25+1X16	m	10.89	139.35	1517.52	27.77	0.65			
151	030408001034	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X25+1X16 竖井	m	73.60	140.07	10309.15	225.95	5.89			
152	030408001035	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X50+1X25	m	93.25	240.80	22454.60	773.04	73.67			
153	030408001036	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X50+1X25 竖井	m	72.37	243.20	17600.38	719.36	68.75			
154	030408001037	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5×16	m	189.47	99.60	18871.21	483.15	11.37			
155	030408001038	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5×2.5	m	4.10	20.96	85.94	8.36	0.21			
156	030408001039	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5×4	m	199.91	31.84	6365.13	407.82	10.00			
157	030408001040	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5×6	m	76.43	46.35	3542.53	155.92	3.82			
158	030408001041	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5X10	m	1.09	66.75	72.76	2.22	0.05			
本页小计							1124501.90	18003.43	3623.35			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段				第16页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
159	030408001042	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5X10 竖井	m	72.98	67.32	4913.01	178.80	4.38		
160	030408001043	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-3×25+1×16	m	99.12	95.58	9473.89	252.76	5.95		
161	030408001044	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4×2.5	m	12.73	13.60	173.13	25.97	0.64		
162	030408001045	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4×25+1×16	m	612.31	105.48	64586.46	1561.39	36.74		
163	030408001046	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WZB1N-YJY-5×4	m	214.51	37.53	8050.56	437.60	10.73		
164	030408002001	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYJY-2×1.5	m	322.24	7.81	2516.69	654.15			
165	030408002002	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYJY-4×1.5	m	12.43	12.75	158.48	25.23			
166	030408002003	控制电缆	控制电缆敷设 电缆WDZNKYJY-4×1.0 仅计安装费	m	38.85	2.87	111.50	78.87			
167	030408002004	控制电缆	控制电缆敷设 电缆WDZB1-KYJY-3X1.5 仅计安装费	m	39.61	2.87	113.68	80.41			
168	030408001047	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X2.5 仅计安装费	m	38.46	2.82	108.46	78.46	1.92		
169	030408001048	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-4X4 仅计安装费	m	47.85	2.82	134.94	97.61	2.39		
170	030408001049	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 设备自带电缆 仅计安装费	m	36.09	2.82	101.77	73.62	1.80		
本页小计							90442.57	3544.87	64.55		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第17页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
171	030408007001	控制电缆头	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6	个	24	35.64	855.36	322.80				
172	030408006001	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	152	28.59	4345.68	1580.80				
173	030408006002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	98	38.13	3736.74	1359.26				
174	030408006003	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35	个	8	95.31	762.48	277.36				
175	030408006004	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120	个	42	173.96	7306.32	2381.40				
176	030408006005	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240	个	86	272.41	23427.26	6325.30				
177	030411004001	配线	接地干线 BVR-25mm2	m	330.00	23.11	7626.30	330.00				
178	030411004002	配线	穿动力线 WDZB1-BYJ-10mm2 含焊接端子10mm2 3384个	m	10187.40	14.27	145374.20	15179.23				
179	030411004003	配线	穿照明线 WDZB1-BYJ-2.5mm2	m	14067.90	4.18	58803.82	10269.57				
180	030411004004	配线	穿照明线 WDZB1N-BYJ-2.5mm2	m	756.41	4.73	3577.82	552.18				
本页小计							255815.98	38577.90				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第18页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
181	030411004005	配线	穿照明线 WDZB1-BYJ-4mm2	m	1240.17	5.74	7118.58	843.32				
182	030411004006	配线	穿照明线 WDZB1N-BYJ-4mm2	m	118.65	5.29	627.66	80.68				
183	030411004007	配线	穿照明线 WDZB1N-BYJR-6mm2	m	1094.52	8.84	9675.56	645.77				
184	030411004008	配线	穿照明线 WDZB1-BYJR-6mm2	m	6419.37	8.10	51996.90	3787.43				
185	030411004009	配线	穿照明线 WDZ-BYJ-2.5mm2	m	114522.59	4.22	483285.33	83601.49				
186	030411004010	配线	穿照明线 WDZ-BYJ-4.0mm2	m	30740.10	5.48	168455.75	20903.27				
187	030411004011	配线	穿照明线 WDZ-BYJ-6mm2	m	40857.02	7.02	286816.28	24105.64				
188	030411004012	配线	穿照明线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	1966.68	4.03	7925.72	1435.68				
189	030411004013	配线	线槽配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	2282.70	3.90	8902.53	1917.47				
190	030411004014	配线	线槽配线 WDZB1-BYJ-2.5mm2	m	636.51	4.04	2571.50	534.67				
191	030411004015	配线	线槽配线 WDZB1-BYJ-4.0mm2	m	10.50	5.99	62.90	10.71				
192	030411004016	配线	线槽配线 WDZB1-BYJ-10mm2	m	63234.21	12.92	816985.99	79675.10				
193	030411004017	配线	穿照明线 WDZB1N-RYS-2x2.5	m	7545.78	9.41	71005.79	4829.30				
194	030403006001	低压封闭式插接母线槽	密集型五芯铜封闭绝缘母线(800A) 含母线插孔, 弹簧支架	m	50.00	1487.36	74368.00	1505.00	538.00			
本页小计							1989798.49	223875.53	538.00			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段				第19页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
195	030403007001	始端箱、分线箱	插接箱250A 含箱内配置/开关	台	16	788.34	12613.44	1531.84			
196	030404034001	照明开关	双控开关	个	1060	16.44	17426.40	8586.00			
197	030404035001	插座	竖井顶检修插座	个	26	19.25	500.50	243.36			
198	030412001001	普通灯具	电梯井道照明灯	套	76	87.93	6682.68	1477.44			
199	030404034002	照明开关	单联单控开关	个	1737	15.36	26680.32	13791.78			
200	030404034003	照明开关	双联单控开关	个	56	17.34	971.04	444.64			
201	030404034004	照明开关	三联单控开关	个	51	19.33	985.83	404.94			
202	030404034005	照明开关	四联单控开关	个	536	22.37	11990.32	4341.60			
203	030404034006	照明开关	附微波感应节能开关	个	258	63.17	16297.86	2089.80			
204	030404035002	插座	二/三极安全插座	个	192	19.25	3696.00	1797.12			
205	030404035003	插座	卫生间防溅插座(带开关)	个	1086	24.35	26444.10	10164.96			
206	030404035004	插座	厨房防溅插座(带开关)	个	1842	24.35	44852.70	17241.12			
207	030404035005	插座	电冰箱插座	个	504	19.25	9702.00	4717.44			
208	030404035006	插座	排烟机插座(带开关)	个	406	19.25	7815.50	3800.16			
209	030404035007	插座	洗衣机防溅插座(带开关)	个	1054	24.35	25664.90	9865.44			
本页小计							212323.59	80497.64			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段				第20页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
210	030404035008	插座	电视二/三极安全插座	个	1348	19.25	25949.00	12617.28			
211	030404035009	插座	挂式空调插座（带开关）	个	341	19.25	6564.25	3191.76			
212	030404035010	插座	二/三极安全插座RD	个	650	19.25	12512.50	6084.00			
213	030404035011	插座	二/三极安全插座CT	个	1546	19.25	29760.50	14470.56			
214	030404035012	插座	二/三极安全插座CZ	个	766	19.25	14745.50	7169.76			
215	030412001002	普通灯具	圆形吸顶灯(阳台)ABS+五金底盘,LED24w,Φ300mm极筒,4000K,显示指数≥92	套	568	151.32	85949.76	11041.92			
216	030412001003	普通灯具	吸顶灯-附微波感应 LED 19201m 24W	套	27	151.32	4085.64	524.88			
217	030412001004	普通灯具	声光感应吸顶灯(消防楼梯间)ABS+五金底盘,LED24w,声光感应式,4000K	套	67	92.98	6229.66	1302.48			
218	030412001005	普通灯具	方形吸顶灯ABS+五金底盘,LED48w,500x500mm极筒,4000K,显示指数≥92	套	28	163.68	4583.04	544.32			
219	030412001006	普通灯具	方形吸顶灯ABS+五金底盘,LED96w,900x600mm极筒,4000K 显示指数≥92	套	570	229.33	130718.10	11080.80			
220	030412001007	普通灯具	双头斗胆灯 黑色铝合金格栅灯,LED24W,100x200mm,4000K,显示指数≥92	套	56	151.32	8473.92	1088.64			
本页小计							329571.87	69116.40			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第21页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
221	030412001008	普通灯具	三头斗胆灯 黑色铝合金格栅灯, LED36W, 100x300mm, 4000K, 显示指数≥92	套	57	148. 53	8466. 21	1108. 08			
222	030412001009	普通灯具	极窄磁吸轨道灯 黑色砂面极窄磁吸轨道灯, LED1x12W, 4000K, 显示指数≥92 含配套轨道	套	56	325. 96	18253. 76	1439. 20			
223	030412004001	装饰灯	嵌入式防雾筒灯 铝合金亚克力灯盘, LED7W, 防雾, 开孔尺寸 φ90, 4000K, 显示指数≥92	套	522	72. 50	37845. 00	10763. 64			
224	030412004002	装饰灯	嵌入式筒灯 铝合金亚克力灯盘, LED9W, 开孔尺寸 φ90, 4000K, 显示指数≥92	套	1579	47. 47	74955. 13	34611. 68			
225	030412004003	装饰灯	嵌入式射灯 铝合金亚克力灯盘, LED12W, 开孔尺寸 φ90, 4000K, 显示指数≥92	套	102	33. 12	3378. 24	915. 96			
226	030412005001	荧光灯	灯带, LED10w/m, 4000K, 显示指数≥92	套	530	46. 95	24883. 50	8639. 00			
227	030412005002	荧光灯	墙面条形灯	套	109	78. 95	8605. 55	1776. 70			
228	030412005003	荧光灯	20mm宽硬条线灯 LED8W/米, 4000k (立面落地线灯需选用低压), 显示指数≥92	套	1907	88. 95	169627. 65	31084. 10			
本页小计							346015. 04	90338. 36			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段				第22页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
229	030412004004	装饰灯	集中电源应急照明灯（A）HZ-BLJC-E5W吸顶	套	38	84.90	3226.20	767.60			
230	030412004005	装饰灯	集中电源应急照明灯（A）HZ-BLJC-E8W吸顶	套	470	84.90	39903.00	9494.00			
231	030412004006	装饰灯	集中电源应急照明灯（A）HZ-BLJC-E10W吸顶	套	104	84.90	8829.60	2100.80			
232	030412004007	装饰灯	集中电源应急照明灯(A型)HZ-BLJC-E8W DC36V 100lm/W 壁装	套	31	84.96	2633.76	626.20			
233	030412004008	装饰灯	楼层标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	52	76.02	3953.04	1050.40			
234	030412004009	装饰灯	疏散出口标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	107	76.02	8134.14	2161.40			
235	030412004010	装饰灯	安全出口标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	32	76.02	2432.64	646.40			
236	030412004011	装饰灯	单向疏散指示灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	417	76.02	31700.34	8423.40			
237	030412004012	装饰灯	双面方向指示灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	66	76.02	5017.32	1333.20			
238	030412004013	装饰灯	设备用房标志灯(自带蓄电池)~220V LED1X2W	套	13	76.02	988.26	262.60			
239	030412005004	荧光灯	T5单管应急LED灯(自带蓄电池) LED 4000K 1900lm 20W	套	33	97.68	3223.44	595.65			
本页小计							110041.74	27461.65			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第23页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
240	030412005005	荧光灯	T5单管LED灯 LED 4000K 19001m 20W	套	16	59.25	948.00	288.80				
241	030412005006	荧光灯	T5单管LED灯 （防水防潮型）LED4000K 24001m 28W	套	2	75.79	151.58	36.10				
242	030412001010	普通灯具	水井灯（防水型）LED 4000K 12001m 12W	套	30	59.93	1797.90	546.90				
243	030412001011	普通灯具	应急电井灯 LED 12W 12001m	套	42	144.77	6080.34	765.66				
244	030412002001	工厂灯	航空障碍灯 接地含合设计及规范要求	套	14	859.70	12035.80	487.90				
245	030904001001	点型探测器	光控探测器	个	2	281.23	562.46	293.86	0.62			
246	030411006001	接线盒	塑料接线盒	个	3632	6.74	24479.68	12130.88				
247	030411006002	接线盒	钢制接线盒	个	1467	8.95	13129.65	4899.78				
248	030411006003	接线盒	钢制开关盒、插座盒	个	13535	8.71	117889.85	47643.20				
249	030409008001	等电位端子箱、 测试板	总等电位端子箱	个	10	200.20	2002.00	532.20				
250	030409008002	等电位端子箱、 测试板	局部等电位端子箱	个	582	98.43	57286.26	30974.04				
251	030409003001	避雷引下线	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	2242.40	13.56	30406.94	13633.79	8835.06			
252	030409003002	避雷引下线	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	m	10.00	36.21	362.10	272.20	0.10			
253	030409005001	避雷网	避雷网安装 暗敷 镀锌圆钢D12	m	1401.83	13.71	19219.09	9111.90	1121.46			
本页小计							286351.65	121617.21	9957.24			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段				第24页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
254	030409005002	避雷网	避雷网安装 明敷 镀锌圆钢D12	m	1269.44	16.62	21098.09	8797.22	2031.10		
255	030409002001	接地母线	接地母线敷设 镀锌扁钢 -25*4	m	1998.77	14.73	29441.88	15550.43	1339.18		
256	030409002002	接地母线	接地母线敷设 镀锌扁钢 -40×4	m	617.24	16.50	10184.46	4802.13	413.55		
257	030409002003	接地母线	接地母线敷设 镀锌扁钢 -50×5	m	507.89	19.08	9690.54	3951.38	340.29		
258	030409004001	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	5530.45	5.55	30694.00	15595.87	5917.58		
259	030409004002	均压环	接地跨接线安装 钢制、铝制窗、栏杆接地	处	705	25.95	18294.75	9834.75	1600.35		
260	Z030409012001	利用卫生间底板钢筋网焊接	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋`卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或电焊	m	3511.40	6.65	23350.81	11868.53	4494.59		
261	031002003001	套管	电气穿墙管制作安装 DN65	个	6	151.40	908.40	315.90	48.00		
262	031002003002	套管	电气穿墙管制作安装 DN100	个	8	203.79	1630.32	532.64	96.00		
263	031002003003	套管	电气穿墙管制作安装 DN125	个	28	261.94	7334.32	2199.96	373.52		
264	031002003004	套管	电气穿墙管制作安装 DN150	个	6	288.95	1733.70	471.42	80.04		
265	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)	系统	24	244.01	5856.24	3965.76	558.72		
266	030414004001	自动投入装置	自动投入装置调试 备用电源自投装置	系统	4	337.52	1350.08	561.16	467.40		
本页小计							161567.59	78447.15	17760.32		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段				第25页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
267	030414008001	母线	母线系统(kV以下)1	段	4	165.07	660.28	399.16	109.88		
268	030414011001	接地装置	独立接地装置6根接地极以内	系统	1	107.36	107.36	66.42	16.38		
269	030406006001	低压交流异步电动机	低压笼型电动机（控制保护类型）电磁控制 小型交流同步电动机检查接线 功率(kW) ≤3	台	44	308.30	13565.20	8040.12	1987.04		
270	030406006002	低压交流异步电动机	低压笼型电动机（控制保护类型）电磁控制 小型交流同步电动机检查接线 功率(kW) ≤13	台	35	370.95	12983.25	7966.35	1627.15		
271	030406006003	低压交流异步电动机	低压笼型电动机（控制保护类型）电磁控制 小型交流同步电动机检查接线 功率(kW) ≤30	台	14	445.30	6234.20	3937.22	656.18		
272	030406006004	低压交流异步电动机	低压笼型电动机（控制保护类型）电磁控制 小型交流同步电动机检查接线 功率(kW) ≤100	台	4	541.96	2167.84	1412.00	187.48		
273	030408008001	防火堵洞	强电防火封堵	项	1	15000.00	15000.00				
		消电工程					1121295.60	285543.57	5440.61		
274	030411001015	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	17247.57	19.07	328911.16	107969.79	862.38		
本页小计							379629.29	129791.06	5446.49		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第26页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
275	030411001016	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25	m	210.83	25.60	5397.25	1600.20	14.76			
276	030411001017	配管	金属软管敷设 内径（mm）≤20每根长≤0.5m	m	307.00	20.09	6167.63	3183.59				
277	030411003020	桥架	消防耐火桥架 200×100 含安装、接地	m	84.20	96.01	8084.04	1781.67	90.94			
278	030411003021	桥架	不锈钢材质消防耐火桥架 150*75 含安装、接地	m	53.63	107.63	5772.20	1134.81	57.92			
279	030413001003	铁构件	桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求	kg	206.75	18.87	3901.37	1995.14	229.49			
280	030408002005	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1KYJYP-2X1.5	m	14.86	7.81	116.06	30.17				
281	030408002006	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-RYJY-8X1.5	m	184.46	22.69	4185.40	413.19	22.14			
282	030408002007	控制电缆	控制电缆敷设 WDZBN-RKYJY-2X2.5	m	19.54	9.59	187.39	43.77	2.34			
283	030408002008	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-3X4	m	117.88	19.47	2295.12	239.30				
284	030408002009	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X1.5	m	450.58	12.75	5744.90	914.68				
285	030408002010	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X2.5	m	374.33	18.54	6940.08	759.89				
286	030408007002	控制电缆头	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6	个	90	35.64	3207.60	1210.50				
287	030408007003	控制电缆头	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）14	个	8	47.03	376.24	169.76				
本页小计							52375.28	13476.67	417.59			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段			第27页 共55页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
288	030411004018	配线	管内穿线 WDZB1NBYJR-2. 5mm2	m	13163. 78	4. 87	64107. 61	9609. 56			
289	030411004019	配线	线槽穿线 WDZB1NBYJR-2. 5mm2	m	151. 78	4. 67	708. 81	127. 50			
290	030411004020	配线	管内穿线 WDZB1NBYJR-1. 5mm2	m	29864. 12	3. 61	107809. 47	21502. 17			
291	030411004021	配线	线槽穿线 WDZB1NBYJR-1. 5mm2	m	4. 38	3. 53	15. 46	3. 68			
292	030411004022	配线	管内穿线 WDZB1NRYJS-2×1. 5	m	484. 16	6. 31	3055. 05	309. 86			
293	030411004023	配线	管内穿线WDZB1-RYJS-2X1. 5	m	1330. 09	6. 11	8126. 85	851. 26			
294	030411004024	配线	线槽穿线WDZB1-RYJS-2X1. 5	m	39. 30	6. 28	246. 80	29. 87			
295	030411004025	配线	管内穿线 WDZB1N-RYJS-2×2. 5	m	591. 70	9. 39	5556. 06	378. 69			
296	030411004026	配线	管内穿线 WDZB1N-RYJS-6x1. 5	m	117. 56	17. 69	2079. 64	116. 38			
297	030411004027	配线	线槽穿线 WDZB1NRYJS-2X1. 5	m	112. 80	6. 48	730. 94	85. 73			
298	030411004028	配线	线槽穿线 WDZB1NRYJS-2X2. 5	m	220. 82	9. 58	2115. 46	170. 03			
299	030904008001	模块(模块箱)	余压传感器RXYK-YP	个	40	179. 15	7166. 00	2766. 80	111. 20		
300	030904011001	远程控制箱(柜)	余压控制器	台	6	1483. 80	8902. 80	1195. 56	7. 02		
301	030904003001	按钮	紧急启停按钮	个	6	63. 67	382. 02	92. 34	0. 42		
302	030904008002	模块(模块箱)	气体灭火控制器	个	3	1957. 15	5871. 45	207. 51	8. 34		
本页小计							216874. 42	37446. 94	126. 98		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第28页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
303	030412004014	装饰灯	放气指示灯	套	6	148.07	888.42	121.20				
304	030904008003	模块(模块箱)	消防接线端子箱(内置隔离器)GST-JX100	台	22	142.58	3136.76	1169.08	73.26			
305	030904008004	模块(模块箱)	短路隔离器	个	25	138.09	3452.25	1729.25	69.50			
306	030904007001	消防广播(扬声器)	消防广播扬声器(阻燃型)YXJ3-4A	个	193	833.87	160936.91	3782.80	13.51			
307	030904005001	声光报警器	声光报警器GST-MD-M9514	个	167	103.14	17224.38	7710.39	11.69			
308	030904003002	按钮	带电话插孔的手动报警按钮J-SAM-GST9121	个	154	70.37	10836.98	3081.54	13.86			
309	030904003003	按钮	消火栓按钮J-SAM-GST9124	个	200	63.22	12644.00	3078.00	14.00			
310	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	消防专用电话GST-TS-Z01A	个	17	164.87	2802.79	151.47	1.19			
311	030904008005	模块(模块箱)	消防广播切换模块GST-LD-8305	个	20	146.94	2938.80	1383.40	55.60			
312	030904008006	模块(模块箱)	输入输出模块GST-LD-8301	个	200	146.94	29388.00	13834.00	556.00			
313	030904008007	模块(模块箱)	输入模块GST-LD-8300	个	27	121.27	3274.29	1867.59	75.06			
314	030904001002	点型探测器	感烟探测器JTY-GM-GST9611, 含底座	个	1989	79.77	158662.53	51873.12	338.13			
315	030904001003	点型探测器	感温探测器JTW-ZOM-GST9612, 含底座	个	31	78.09	2420.79	808.48	5.27			
316	030904001004	点型探测器	可燃气体探测器GST-BT(Y,R)002M, 含底座	个	3	142.91	428.73	78.24	0.21			
本页小计							409035.63	90668.56	1227.28			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第29页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
317	030904009001	区域报警控制箱	区域显示器GST-ZF-500Z	台	20	605.91	12118.20	3162.20	417.60		
318	030904008008	模块(模块箱)	电压信号传感器RXPM-V	个	14	763.15	10684.10	968.38	38.92		
319	030904008009	模块(模块箱)	剩余电流式电气火灾监控探测器RXPM-L-C	个	24	630.12	15122.88	1660.08	66.72		
320	030411006004	接线盒	钢制接线盒	个	3142	8.95	28120.90	10494.28			
321	030905001001	自动报警系统调试	广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1	5544.03	5544.03	3361.74	401.13		
322	030905001002	自动报警系统调试	通信分机调试	系统	17	17.57	298.69	147.39	31.45		
323	030905002001	水灭火控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	200	34.86	6972.00	4082.00	696.00		
324	030905002002	水灭火控制装置调试	自动喷水灭火系统调试	点	20	190.43	3808.60	2562.80	269.40		
325	030905003001	防火控制装置调试	电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	个	200	36.54	7308.00	3888.00	592.00		
326	030905003002	防火控制装置调试	切断非消防电源调试	个	12	81.26	975.12	592.92	40.68		
327	030905003003	防火控制装置调试	消防风机调试	个	2	73.20	146.40	107.56	6.78		
328	030905003004	防火控制装置调试	电梯调试	个	9	635.47	5719.23	4155.30	101.70		
329	031002003005	套管	电气穿墙管制作安装 DN80	个	12	190.08	2280.96	798.96	144.00		
330	030408008002	防火堵洞	消电防火封堵	项	1	15000.00	15000.00				
本页小计							114099.11	35981.61	2806.38		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第30页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给水				1785251.67	311493.57	4780.06			
331	031001007001	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN15 含管道消毒、冲洗	m	24.99	32.85	820.92	370.35	4.00		
332	031001007002	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN20 含管道消毒、冲洗	m	24.16	36.76	888.12	358.05	4.59		
333	031001007003	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN25 含管道消毒、冲洗	m	58.25	48.04	2798.33	1033.94	27.38		
334	031001007004	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN32 含管道消毒、冲洗	m	33.06	55.49	1834.50	586.82	20.50		
335	031001007005	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN50 含管道消毒、冲洗	m	971.52	77.05	74855.62	21334.58	680.06		
336	031001007006	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN65 含管道消毒、冲洗	m	165.00	95.65	15782.25	3705.90	115.50		
337	031001007007	复合管	室内钢塑给水管（沟槽连接） DN80 设置于管道井、封闭式管廊内时含管道消毒、冲洗	m	108.80	108.45	11799.36	3798.21	89.22		
338	031001007008	复合管	室内钢塑给水管（沟槽连接） DN80 含管道消毒、冲洗	m	761.08	111.66	84982.19	22208.31	624.09		
339	031001007009	复合管	室内钢塑给水管（沟槽连接） DN150 含管道消毒、冲洗	m	3.60	183.75	661.50	128.70	15.41		
340	031001006001	塑料管	室内塑料PPR给水管（热熔连接） DN15 含管道消毒、冲洗	m	215.23	15.52	3340.37	1687.40	23.68		
本页小计							197763.16	55212.26	1604.43		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第31页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
341	031001006002	塑料管	室内塑料PPR给水管（热熔连接） DN20 含管道消毒、冲洗	m	4380.32	18.70	81911.98	38371.60	481.84			
342	031001006003	塑料管	室内塑料PPR给水管（热熔连接） DN25 含管道消毒、冲洗	m	11.92	23.01	274.28	115.62	1.31			
343	031001006004	塑料管	室内塑料PPR给水管（热熔连接） DN40 含管道消毒、冲洗	m	19.39	42.19	818.06	272.82	2.13			
344	031001006005	塑料管	室内塑料PPR给水管（热熔连接） DN50 含管道消毒、冲洗	m	43.31	57.58	2493.79	625.83	7.80			
345	03B001	紫外线消毒器	紫外线消毒器 预留电量 2.0kW	个	2	600.00	1200.00					
346	03B002	卫生间	卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道， 每间补贴 1.5 工日	间	38	308.04	11705.52	9234.00				
347	03B003	卫生间	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道， 每间补贴1.0工日	间	522	205.36	107197.92	84564.00				
348	030601002001	压力仪表	压力表就地 含压力表弯安装，挠性管	台	8	183.23	1465.84	468.40	6.08			
349	031003013001	水表	法兰水表组成安装 （无旁通管）DN80	组	4	2422.25	9689.00	782.80	60.20			
350	031003001001	螺纹阀门	铜芯截止阀DN32	个	2	107.44	214.88	23.98	0.88			
351	031003013002	水表	远传水表组成安装+铜芯截止阀 DN25	组	569	404.42	230114.98	21570.79	438.13			
352	031003013003	水表	螺纹水表组成安装+铜芯截止阀 DN65	组	6	816.97	4901.82	497.64	10.62			
本页小计							451988.07	156527.48	1008.99			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第32页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
353	031003002001	螺纹法兰阀门	信号闸阀DN65	个	2	548.51	1097.02	104.32	2.04			
354	Z031003018001	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	信号闸阀DN80	个	2	764.38	1528.76	168.48	6.12			
355	031003002002	螺纹法兰阀门	全铜闸阀 DN50	个	52	308.13	16022.76	2047.24	41.08			
356	031003002003	螺纹法兰阀门	全铜闸阀 DN65	个	4	398.01	1592.04	208.64	4.08			
357	Z031003018002	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	全铜闸阀 DN80	个	2	576.83	1153.66	168.48	6.12			
358	031003003001	焊接法兰阀门	蝶阀DN50	个	4	602.78	2411.12	157.48	33.12			
359	031003003002	焊接法兰阀门	蝶阀DN65	个	8	267.13	2137.04	423.76	83.04			
360	031003001002	螺纹阀门	自动排气阀安装 DN25	个	10	82.40	824.00	217.10	1.00			
361	031003001003	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	10	70.05	700.50	95.60	3.30			
362	031004006001	大便器	坐式大便器(水箱冲洗)含角活阀、软管等配件	组	527	756.16	398496.32	25459.37				
363	031004006002	大便器	蹲便器(自闭冲洗阀)含角活阀等配件	组	35	624.43	21855.05	2405.90				
本页小计							447818.27	31456.37	179.90			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第33页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
364	031004004001	洗涤盆	宿舍不锈钢洗涤盆 含水嘴、角阀、软管等	组	278	618.27	171879.06	11453.60				
365	031004004002	洗涤盆	拖布池含 含角阀、水嘴等相关配件	组	3	501.39	1504.17	92.43				
366	031004003001	洗脸盆	柱盆 含角阀、龙头、软管等附件	组	9	509.54	4585.86	422.55				
367	031004003002	洗脸盆	洗脸盆 台下式冷热水 含角阀、龙头、软管等附件	组	541	521.04	281882.64	22505.60				
368	031004014001	给、排水附(配)件	长方形地漏 0.1*0.9	组	5	200.00	1000.00					
369	031004010001	淋浴器	淋浴器	套	518	327.35	169567.30	8702.40				
370	031004007001	小便器	壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 含小便池排水附件	组	14	552.44	7734.16	449.68				
371	031002003006	套管	刚性防水套管制作安装 DN65	个	4	233.28	933.12	456.84	89.92			
372	031002003007	套管	刚性防水套管制作安装 DN80	个	2	233.28	466.56	228.42	44.96			
373	031002003008	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN80	个	233	62.50	14562.50	6868.84	244.65			
374	031002003009	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN100	个	5	62.50	312.50	147.40	5.25			
375	031002003010	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN8125	个	32	112.06	3585.92	1819.52	33.60			
376	031002001001	管道支吊架	一般管架制作，安装	Kg	1412.93	15.75	22253.65	10823.04	1285.77			
本页小计							680267.44	63970.32	1704.15			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第34页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
377	031201001001	管道刷油	管道除锈、刷油按设计及规范要求	m2	469.54	12.03	5648.57	3451.12				
378	031201003001	金属结构刷油	管道支架除锈刷油按设计。	kg	1412.93	1.25	1766.16	876.02	282.59			
		排水					660446.35	221299.42	4134.84			
379	031001006006	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接）de50	m	950.41	19.89	18903.65	9390.05				
380	031001006007	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接）de75	m	50.32	28.06	1411.98	606.36				
381	031001006008	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接）de100 含阻火圈	m	7311.96	45.63	333644.73	116406.40				
382	031001005001	铸铁管	W型柔性铸铁排水管（卡箍连接） de100	m	804.76	169.15	136125.15	19644.19	893.28			
383	03B004	厨房排水沟不锈钢板槽	厨房排水沟不锈钢板槽	m	16.00	300.00	4800.00					
384	03B005	厨房排水沟盖板	厨房排水沟不锈钢盖板	m	16.00	125.00	2000.00					
385	031004014002	给、排水附(配)件	地漏安装 DN50	组	857	29.85	25581.45	9761.23				
386	031004014003	给、排水附(配)件	不锈钢地漏安装 DN100	组	5	82.58	412.90	132.70				
387	031004014004	给、排水附(配)件	洗衣机多通道地漏 DN50	组	584	34.90	20381.60	6651.76				
388	031004014005	给、排水附(配)件	地面扫除口安装 de75	组	9	24.16	217.44	60.84				
本页小计							550893.63	166980.67	1175.87			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段			第35页 共55页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
389	031002003011	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	69	282.25	19475.25	9177.69	2328.06		
390	031002003012	套管	穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	870	112.06	97492.20	49468.20	913.50		
		热水					1298642.27	257251.69	11045.95		
391	031001007010	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN15 含管道消毒、冲洗	m	2575.58	32.85	84607.80	38170.10	412.09		
392	031001007011	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN20 含管道消毒、冲洗	m	177.58	36.76	6527.84	2631.74	33.74		
393	031001007012	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN25 含管道消毒、冲洗	m	126.02	48.04	6054.00	2236.86	59.23		
394	031001007013	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN32 含管道消毒、冲洗	m	1.60	55.49	88.78	28.40	0.99		
395	031001007014	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN40 含管道消毒、冲洗	m	1240.80	65.78	81619.82	26664.79	831.34		
396	031001007015	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN50 含管道消毒、冲洗	m	849.80	77.05	65477.09	18661.61	594.86		
397	031001007016	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN65 含管道消毒、冲洗	m	6.31	95.65	603.55	141.72	4.42		
398	031001007017	复合管	室内钢塑给水管（沟槽连接） DN80 含管道消毒、冲洗	m	978.87	106.99	104729.30	28563.43	802.67		
399	031003001004	螺纹阀门	铜芯截止阀DN25	个	88	70.05	6164.40	841.28	29.04		
本页小计							472840.03	176585.82	6009.94		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第36页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
400	031003002004	螺纹法兰阀门	信号闸阀DN25	个	2	293.68	587.36	40.18	0.66			
401	031003002005	螺纹法兰阀门	信号闸阀DN40	个	2	213.49	426.98	78.74	1.08			
402	031003001005	螺纹阀门	铜芯截止阀DN25	个	6	70.05	420.30	57.36	1.98			
403	031003002006	螺纹法兰阀门	铜芯截止阀DN40	个	13	231.49	3009.37	511.81	7.02			
404	031003002007	螺纹法兰阀门	铜芯截止阀DN50	个	94	308.13	28964.22	3700.78	74.26			
405	Z031003018003	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	全铜闸阀 DN65	个	6	468.06	2808.36	453.90	15.78			
406	Z031003018004	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	全铜闸阀 DN80	个	8	576.83	4614.64	673.92	24.48			
407	031003013004	水表	远传水表组成安装+铜芯截止阀 DN20	组	569	340.67	193841.23	17974.71	341.40			
408	031003013005	水表	法兰水表组成安装 （无旁通管） DN40	组	4	1890.33	7561.32	458.80	44.48			
409	031003010001	软接头（软管）	法兰式软接头安装 DN50	个	16	238.14	3810.24	536.48	132.48			
410	030601002002	压力仪表	压力表就地 含压力表弯安装，旋塞阀	台	8	157.34	1258.72	382.24	6.08			
411	040502011001	补偿器（波纹管）	金属波纹管 DN50	个	1	430.81	430.81	76.14	10.89			
本页小计							247733.55	24945.06	660.59			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段				第37页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
412	031003001006	螺纹阀门	支管减压阀DN50	个	1	1152.64	1152.64	20.09	0.79		
413	031003001007	螺纹阀门	自动排气阀安装 DN25	个	10	82.40	824.00	217.10	1.00		
414	031003001008	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	10	70.05	700.50	95.60	3.30		
415	031006015001	水箱	食品级不锈钢组合式水箱6m*4m*2m 含基础、水箱配件	台	2	145994.35	291988.70	48563.58	2429.18		
416	031006015002	水箱	食品级不锈钢组合式水箱4m*2m*2m 含基础、水箱配件	台	2	70255.58	140511.16	15856.94	1108.20		
417	030109001001	离心式泵	热水循环泵(高区) Q=29m3/h H=13m N=2.2KW 含基础 二次循环,配60L(调节容积)气压罐,含基础	台	2	6194.56	12389.12	642.50	79.80		
418	030109001002	离心式泵	热水循环泵(食堂) Q=5m3/h H=40 N=2.20KW 二次循环,配60L(调节容积)气压罐,含基础	台	2	6194.56	12389.12	642.50	79.80		
本页小计							459955.24	66038.31	3702.07		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第38页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
419	030109001003	离心式泵	热水循环泵 Q=70m3/h H=20m N=5. 5KW 含基础	台	2	6194. 56	12389. 12	642. 50	79. 80			
420	030109001004	离心式泵	热水循环泵(低区) Q=5m3/h H=13m N=2. 37KW 含基础	台	2	6194. 56	12389. 12	642. 50	79. 80			
421	030109001005	离心式泵	热水循环泵(低区) Q=5m3/h H=13m N=2. 37KW 含基础	台	2	6194. 56	12389. 12	642. 50	79. 80			
422	030109001006	离心式泵	冷水供水泵 Q=29m3/h H=13m N=2. 2KW 含基础	台	2	6472. 56	12945. 12	642. 50	79. 80			
423	031006006001	地源(水源、气源)热泵机组	空气源热泵机组 N=20. 26KW 制热量 93KW, COP值≥3. 6 含基础	组	4	9857. 66	39430. 64	2628. 92	1200. 56			
424	031003003003	焊接法兰阀门	遥控浮球阀安装 DN50	个	4	2479. 37	9917. 48	182. 72	33. 12			
本页小计							99460. 60	5381. 64	1552. 88			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段				第39页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
425	03B006	银离子消毒器	Au 银离子消毒器 预留电量 2.0kW	个	5	600.00	3000.00				
426	03B007	金属防虫网	金属防虫网 DN80	个	4	50.00	200.00				
427	Z031003018005	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	防旋流止回器 DN80	个	4	503.83	2015.32	336.96	12.24		
428	031002003013	套管	穿楼板钢套管制作安装 DN65	个	36	25.83	929.88	379.08	37.80		
429	031002003014	套管	穿楼板钢套管制作安装 DN80	个	184	60.50	11132.00	5424.32	193.20		
430	031002001002	管道支吊架	一般管架制作，安装	Kg	1908.82	15.75	30063.92	14621.56	1737.03		
431	031208002001	管道绝热	热水管需保温,采用B1级45mm厚泡沫橡塑管壳,外包玻璃纤维布一道,然后外贴铝铂	m3	45.96	1691.36	77734.91	16022.58			
432	031201001002	管道刷油	管道除锈、刷油按设计及规范要求	m2	644.92	12.65	8158.24	4978.78			
433	031201003002	金属结构刷油	管道支架除锈刷油按设计。	kg	1908.82	1.25	2386.03	1183.47	381.76		
		雨水					74489.36	31980.80	720.09		
434	031001006009	塑料管	承压硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 de50	m	66.70	24.31	1621.48	885.78			
435	031001006010	塑料管	承压硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 DN100	m	884.70	37.07	32795.83	13111.25			
本页小计							170037.61	56943.78	2362.03		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段				第40页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
436	031004014006	给、排水附(配)件	地漏安装 DN50	组	29	29.85	865.65	330.31			
437	03B008	重力流雨水斗87型	重力流雨水斗87型	个	20	80.00	1600.00				
438	03B009	侧排雨水斗DE110	侧排雨水斗DE110	个	20	95.10	1902.00				
439	031002003015	套管	穿楼板刚性防水套管制作安装 DN100	个	42	100.37	4215.54	1675.80	425.04		
440	031002003016	套管	穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	281	112.06	31488.86	15977.66	295.05		
		消防					527212.46	132711.98	9086.41		
441	031001001001	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管DN65 含沟槽配件、管道冲洗	m	172.06	78.33	13477.46	4747.14	129.05		
442	031001001002	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管DN100 含沟槽配件、管道冲洗	m	831.65	102.77	85468.67	25789.47	748.49		
443	031001001003	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管DN150 含沟槽配件、管道冲洗	m	756.67	163.13	123435.58	26574.25	3238.55		
444	031003001009	螺纹阀门	自动排气阀安装 DN25	个	2	82.40	164.80	43.42	0.20		
445	031003001010	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	2	70.05	140.10	19.12	0.66		
446	030601002003	压力仪表	压力表就地 含压力表弯, 挠性管安装	台	2	183.23	366.46	117.10	1.52		
本页小计							263125.12	75274.27	4838.56		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第41页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
447	030901010001	室内消火栓	单栓带消防软管卷盘组合式消防柜或消防箱,箱体尺寸为1800x700x240或1000x700x240,箱体尺寸为1600x700x240，SN65消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支 含MF/ABC5(3A)型灭火器两具 配备DN25小口径消防卷盘	套	198	908.93	179968.14	29743.56	500.94			
448	030901013001	灭火器	MF/ABC5(3A)型灭火器	具	114	120.47	13733.58	4339.98				
449	Z031003018006	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	蝶阀DN65	个	30	321.06	9631.80	2269.50	78.90			
450	Z031003018007	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	蝶阀DN100	个	18	506.51	9117.18	1851.66	697.50			
451	Z031003018008	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	蝶阀DN150	个	17	1353.40	23007.80	2335.46	707.54			
452	031002003017	套管	穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	152	112.06	17033.12	8642.72	159.60			
453	031002003018	套管	刚性防水套管制作安装 DN150	个	2	354.91	709.82	316.22	77.34			
454	031002001003	管道支吊架	一般管架制作，安装	Kg	2473.98	15.75	38965.19	18950.69	2251.32			
455	031201001003	管道刷油	管道除锈、刷油按设计及规范要求	m2	739.84	12.03	8900.28	5437.82				
456	031201003003	金属结构刷油	管道支架除锈刷油按设计。	kg	2473.98	1.25	3092.48	1533.87	494.80			
		喷淋					1546306.13	550217.42	32444.12			
本页小计							304159.39	75421.48	4967.94			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段		第42页 共55页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
457	031001001004	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN25 含管道冲洗	m	7079.88	40.20	284611.18	120641.16	3327.54		
458	031001001005	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN32 含管道冲洗	m	3966.34	45.85	181856.69	67864.08	2816.10		
459	031001001006	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN40 含管道冲洗	m	427.04	53.50	22846.64	8613.40	354.44		
460	031001001007	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN50 含管道冲洗	m	1135.21	66.41	75389.30	23884.82	1271.44		
461	031001001008	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN65 含沟槽配件、管道冲洗	m	242.36	96.17	23307.76	6686.71	181.77		
462	031001001009	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN80 含沟槽配件、管道冲洗	m	460.65	102.01	46990.91	13206.84	377.73		
463	031001001010	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN100 含沟槽配件、管道冲洗	m	607.16	108.31	65761.50	18828.03	546.44		
464	031001001011	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN125 含沟槽配件、管道冲洗	m	12.65	123.81	1566.20	408.60	12.52		
465	031001001012	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN150 含沟槽配件、管道冲洗	m	1940.85	167.89	325849.31	68162.65	8306.84		
466	031003002008	螺纹法兰阀门	蝶阀DN50	个	20	575.13	11502.60	787.40	15.80		
467	Z031003018009	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	信号蝶阀DN150	个	18	1145.40	20617.20	2472.84	749.16		
本页小计							1060299.29	331556.53	17959.78		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第43页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
468	Z031003018010	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	信号闸阀DN150	个	28	1470.25	41167.00	3846.64	1165.36			
469	030901007001	减压孔板	减压孔板 DN150	个	20	124.55	2491.00	554.00	34.40			
470	030901006001	水流指示器	水流指示器 DN150	个	20	548.08	10961.60	2796.20	38.20			
471	030901008001	末端试水装置	末端试水装置 DN25	组	8	258.59	2068.72	806.08	11.76			
472	031003001011	螺纹阀门	末端试水阀 DN25	个	12	92.56	1110.72	114.72	3.96			
473	031002003019	套管	穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	59	112.06	6611.54	3354.74	61.95			
474	031002003020	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN32	个	1162	21.15	24576.30	9412.20	1220.10			
475	031002003021	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	230	26.52	6099.60	2421.90	241.50			
476	031002003022	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN70	个	230	62.33	14335.90	6780.40	241.50			
477	031002003023	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN80	个	468	63.84	29877.12	13796.64	491.40			
478	030901003001	水喷淋(雾)喷头	吊顶型68%DC玻璃球喷头 含装饰圈	个	3331	32.34	107724.54	56660.31	1365.71			
479	030901003002	水喷淋(雾)喷头	侧喷型68DC玻璃球喷头	个	2762	24.71	68249.02	31321.08	635.26			
480	031003001012	螺纹阀门	自动排气阀安装 DN25	个	8	82.40	659.20	173.68	0.80			
481	031003001013	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	8	70.05	560.40	76.48	2.64			
本页小计							316492.66	132115.07	5514.54			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段			第44页 共55页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
482	031002001004	管道支吊架	一般管架制作，安装	Kg	8080.90	15.75	127274.18	61899.69	7353.62		
483	031201001004	管道刷油	管道除锈、刷油按设计及规范要求	m2	2671.56	12.03	32138.87	19635.97			
484	031201003004	金属结构刷油	管道支架除锈刷油按设计。	kg	8080.90	1.25	10101.13	5010.16	1616.18		
		通风					1590195.44	313780.20	16698.41		
485	030702001001	碳钢通风管道	镀锌薄钢板通风管 δ=0.5mm,长边≤0.32m	m2	338.38	146.89	49704.64	27198.98	1353.52		
486	030702001002	碳钢通风管道	镀锌薄钢板通风管 δ=0.75mm,直径≤1m	m2	43.61	130.33	5683.69	2790.60	48.41		
487	030702001003	碳钢通风管道	镀锌薄钢板通风管 δ=0.75mm,长边≤1m	m2	427.44	112.11	47920.30	20290.58	461.64		
488	030702001004	碳钢通风管道	镀锌薄钢板通风管 δ=1.2mm,长边≤1.25m	m2	21.28	126.38	2689.37	1061.45	21.07		
489	030702001005	碳钢通风管道	镀锌薄钢板通风管 δ=1.2mm,长边≤2m	m2	709.59	142.18	100889.51	37899.20	546.38		
490	030702001006	碳钢通风管道	镀锌薄钢板通风管 δ=1.5mm,长边≤2m	m2	622.97	181.86	113293.32	43788.56	4566.37		
本页小计							489695.01	219575.19	15967.19		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第45页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
491	030702001007	碳钢通风管道	镀锌薄钢板通风管 δ=1mm,长边≤1m	m2	477.49	112.11	53531.40	22666.45	515.69			
492	031208003001	通风管道绝热	铝箔硅酸(盐)铝纤维棉 35MM	m3	79.20	2515.12	199197.50	29201.83				
493	030703001001	碳钢阀门	280℃防火阀BECH 800×250 含设备支架制作安装	个	1	585.86	585.86	89.45	8.90			
494	030703001002	碳钢阀门	280℃防火阀BECH 1000×200 含设备支架制作安装	个	16	663.55	10616.80	2149.28	159.68			
495	030703001003	碳钢阀门	280℃防火阀BECH 1000×250 含设备支架制作安装	个	46	706.91	32517.86	6179.18	459.08			
496	030703001004	碳钢阀门	280℃防火阀BECH 1000×320 含设备支架制作安装	个	6	830.24	4981.44	805.98	59.88			
497	030703001005	碳钢阀门	280℃防火阀BECH 800×320 含设备支架制作安装	个	2	712.43	1424.86	268.66	19.96			
498	030703001006	碳钢阀门	70℃防火阀FD 120*120 含设备支架制作安装	个	546	299.93	163761.78	48839.70	4859.40			
499	030703001007	碳钢阀门	70℃防火阀FD 200*120 含设备支架制作安装	个	2	308.13	616.26	178.90	17.80			
500	030703001008	碳钢阀门	70℃防火阀FD 200*160 含设备支架制作安装	个	2	314.96	629.92	178.90	17.80			
501	030703001009	碳钢阀门	280℃防火阀FDSH 1000*200 含设备支架制作安装	个	16	646.73	10347.68	2149.28	159.68			
本页小计							478211.36	112707.61	6277.87			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第46页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
502	030703001010	碳钢阀门	280℃防火阀FDSH 1000*250 含设备支架制作安装	个	13	706.91	9189.83	1746.29	129.74		
503	030703001011	碳钢阀门	280℃防火阀FDSH 1000*320 含设备支架制作安装	个	7	753.99	5277.93	940.31	69.86		
504	030703001012	碳钢阀门	280℃防火阀FDSH 1400*320 含设备支架制作安装	个	8	889.14	7113.12	1074.64	79.84		
505	030703001013	碳钢阀门	280℃防火阀FDSH 1400*400 含设备支架制作安装	个	1	992.22	992.22	134.33	9.98		
506	030703001014	碳钢阀门	280℃防火阀FDSH 800*320 含设备支架制作安装	个	2	635.92	1271.84	178.90	17.80		
507	030703001015	碳钢阀门	70℃防火阀FDVS 800*250 含设备支架制作安装	个	1	458.43	458.43	89.45	8.90		
508	030703001016	碳钢阀门	70℃防火阀FDVS 1400*500 含设备支架制作安装	个	1	1002.22	1002.22	174.34	11.76		
509	030703001017	碳钢阀门	70℃防火阀FDVS 1600*500 含设备支架制作安装	个	2	1087.62	2175.24	348.68	23.52		
510	030703001018	碳钢阀门	70℃防火阀FDVS 500*1000 含设备支架制作安装	个	1	775.50	775.50	134.33	9.98		
511	030703001019	碳钢阀门	70℃防火阀FDVS D800含设备支架制作安 装	个	1	996.95	996.95	134.33	9.98		
本页小计							29253.28	4955.60	371.36		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第47页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
512	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口1000×600mm	个	29	341.69	9909.01	1028.92	3.19			
513	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口1000×800mm	个	3	437.43	1312.29	138.51	0.33			
514	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口800×400mm	个	4	223.03	892.12	125.72	0.44			
515	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口800×600mm	个	3	293.90	881.70	106.44	0.33			
516	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	多叶(防火)送风口 (1000+250) ×500	个	19	929.43	17659.17	757.15	2.09			
517	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	多叶(防火)送风口800×1000(+250)mm	个	16	929.43	14870.88	637.60	1.76			
518	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	双层百叶风口1200×400mm	个	1	293.90	293.90	35.48	0.11			
519	030404031001	小电器	卫生间暖风机排气照明一体 300*600mm 照明，排风、暖风一体。	个	546	863.72	471591.12	27245.40				
520	030904003004	按钮	防火阀执行器，含执行器至阀门的管线。	个	63	87.34	5502.42	969.57	4.41			
本页小计							522912.61	31044.79	12.66			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第48页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
521	030108003001	轴流通风机	轴流式消防排烟风机 PY-9-W-1 参考型号：JSF-G-11 48730CMH, 790Pa, 22kW 外形尺寸：D1110x1010 设置风机防护罩, 详见大眼股 含基础 隔振垫	台	1	16945. 58	16945. 58	1102. 41	3. 93		
522	030108003002	轴流通风机	轴流式消防排烟风机 PY-10-2-1 参考型号：JSF-G-11 48730CMH, 790Pa, 22kW 外形尺寸：D1110x1010 设置风机防护罩, 详见大眼股 含基础	台	1	16945. 58	16945. 58	1102. 41	3. 93		
523	030108003003	轴流通风机	轴流式加压送风机 JS-9-W-1/2 参考型号：JSF-G-10 33370CMH, 535Pa, 11Kw 外形尺寸：D1110x1010 设置风机防护罩, 详见大眼股 含基础 隔振垫	台	4	9483. 61	37934. 44	2051. 56	10. 20		
524	030108003004	轴流通风机	方形壁式风机PF-9/10-W-1 参考型号：DFBZ-2. 5 800CMH, 42Pa, 0. 0025kW 墙上贴梁底留孔320x320 外形尺寸：320x320x280	台	5	1428. 20	7141. 00	792. 75			
本页小计							78966. 60	5049. 13	18. 06		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
525	030108003005	轴流通风机	方形壁式风机PF-10-1-2 参考型号：DFBZ-3.6 3370CMH, 76Pa, 0.12kW 墙上留孔450x450, 孔贴梁/底距地0.2m安装0	台	2	2033.20	4066.40	317.10			
526	030108003006	轴流通风机	方形壁式风机SF-10-1-1/2 参考型号：DFBZ-4.5 6360CMH, 139Pa, 0.37kW 墙上贴梁底留孔540x540	台	2	2605.20	5210.40	317.10			
527	030108003007	轴流通风机	方形壁式风机PF-9-1-2 参考型号：DFBZ-2.8 1650CMH, 58Pa, 0.06kW 墙上留孔370x370, 孔贴梁/底距地0.2m安装	台	2	1528.20	3056.40	317.10			
528	030108003008	轴流通风机	方形壁式风机SF-9-1-2 参考型号：DFBZ-3.6 3370CMH, 76Pa, 0.12kW 墙上贴梁底留孔450x450	台	2	2033.20	4066.40	317.10			
本页小计							16399.60	1268.40			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第50页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
529	030108003009	轴流通风机	方形壁式风机PF-10-1-1 参考型号：DFBZ-3.2 1720CMH, 56Pa, 0.04kW 墙上留孔410x410, 孔贴梁/底距地0.2m安装	台	4	1896.20	7584.80	634.20			
530	030108003010	轴流通风机	轴流式排风机PF-9-1-1 参考型号：JSF-T-2.8 1980CMH, 362Pa, 0.55kW	台	1	1923.20	1923.20	158.55			
531	030108006001	其他风机	天花式管道排气扇 250CMH, 220Pa, 32W ,带止回装置 含钢丝波纹管DN100	台	4	224.63	898.52	136.08			
532	030108006002	其他风机	天花式管道排气扇 250CMH, 220Pa, 32W ,带止回装置 含钢丝波纹管DN100	台	23	224.63	5166.49	782.46			
533	030703001020	碳钢阀门	电动调节阀500×250	个	42	467.81	19648.02	1061.34	93.66		
534	030702012001	挡烟垂壁	固定式挡烟垂壁,采用不燃防火布	m	244.57	270.85	66241.78	5150.64	298.38		
535	031002002001	设备支吊架	设备支架制作安装	Kg	300.00	13.04	3912.00	1761.00	330.00		
536	031201003005	金属结构刷油	风管法兰. 支架除锈. 刷油按设计及规范要求	kg	11495.14	1.25	14368.93	7126.99	2299.03		
537	030704001001	通风工程检测、 调试	通风空调系统调试费	系统	1	24527.42	24527.42	8914.04			
本页小计							144271.16	25725.30	3021.07		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段				第51页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		空调系统					3454089.07	236772.40	11772.20		
538	030702001008	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长(mm)≤320	m2	944.06	146.89	138672.97	75883.54	3776.24		
539	030702001009	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm以内咬口)长边长(mm)≤450	m2	89.00	118.26	10525.14	5209.17	183.34		
540	030702001010	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm以内咬口)长边长(mm)≤1000	m2	26.30	112.11	2948.49	1248.46	28.40		
541	031201003006	金属结构刷油	风管支架、法兰除锈刷油按设计及规范要求	kg	4240.00	2.16	9158.40	4282.40	1314.40		
542	030703001021	碳钢阀门	调节阀 120×120	个	203	143.51	29132.53	7695.73	688.17		
543	030703001022	碳钢阀门	调节阀 160×120	个	35	145.70	5099.50	1326.85	118.65		
544	030703001023	碳钢阀门	电动调节阀 500×320	个	14	391.29	5478.06	530.74	47.46		
545	030703001024	碳钢阀门	70度防烟、防火阀FDVS 500×320 含支架制作安装	个	14	424.27	5939.78	1252.30	124.60		
546	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	防雨百叶风口 500×320	个	14	161.94	2267.16	381.08	1.54		
547	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	回风口1200×200	个	238	189.48	45096.24	8444.24	26.18		
548	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	送风口1200×150	个	238	166.47	39619.86	8444.24	26.18		
549	031208003002	通风管道绝热	橡塑板安装 风管(厚度mm)32mm	m3	37.55	2023.00	75963.65	13845.06			
本页小计							369901.78	128543.81	6335.16		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第52页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
550	030701003001	空调器	全新风处理机XF-140 含减震器	台	14	6508.81	91123.34	2857.96	35.70		
551	030701003002	空调器	变频多联空调室外机32HP 含砵基础、隔震垫	台	7	65290.89	457036.23	3174.08	113.54		
552	030701003003	空调器	变频多联空调室外机34HP 含砵基础、隔震垫	台	7	68473.77	479316.39	4015.48	184.52		
553	030701004001	风机盘管	低静压风管机FDP-28 含支架制作安装	台	14	4348.56	60879.84	1639.82	186.48		
554	030701004002	风机盘管	低静压风管机FDP-36 含支架制作安装	台	91	4523.56	411643.96	10658.83	1212.12		
555	030701004003	风机盘管	低静压风管机FDP-40 含支架制作安装	台	28	4633.56	129739.68	3279.64	372.96		
556	030701004004	风机盘管	低静压风管机FDP-50 含支架制作安装	台	91	4800.56	436850.96	10658.83	1212.12		
557	030701004005	风机盘管	低静压风管机FDP-56 含支架制作安装	台	14	5355.56	74977.84	1639.82	186.48		
558	030503003001	控制器	空调温控器	台	224	446.41	99995.84	14333.76	1933.12		
559	030411001018	配管	砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC20	m	4040.00	10.82	43712.80	28522.40			
560	030411006005	接线盒	暗装接线盒	个	448	6.74	3019.52	1496.32			
561	030411004029	配线	二芯单芯导线RVVP-2*1.5	m	4040.00	6.15	24846.00	2585.60			
562	031001006011	塑料管	室内塑料排水管（粘接） de25	m	1372.00	18.51	25395.72	13555.36			
563	031001006012	塑料管	室内塑料排水管（粘接） de32	m	420.00	19.22	8072.40	4149.60			
本页小计							2346610.52	102567.50	5437.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段				第53页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
564	03B010	铜管	铜管 含分歧器、保温、支架等	项	1	672000.00	672000.00				
565	03B011	其它	冷媒液加注	项	1	50000.00	50000.00				
566	030704001002	通风工程检测、 调试	通风空调系统调试费	系统	1	15576.77	15576.77	5661.09			
		气体灭火系统					350431.32	13118.10	1738.86		
567	030902007001	贮存装置	七氟丙烷气体灭火装置 储瓶规格 90L 每瓶充装量75KG	套	4	16671.47	66685.88	2469.52	356.68		
568	030902007002	贮存装置	七氟丙烷气体灭火装置 储瓶规格 90L 每瓶充装量70KG	套	2	15921.47	31842.94	1234.76	178.34		
569	030902007003	贮存装置	七氟丙烷气体灭火装置 储瓶规格 90L 每瓶充装量88KG	套	6	18621.47	111728.82	3704.28	535.02		
570	030902007004	贮存装置	七氟丙烷气体灭火装置 储瓶规格 120L 每瓶充装量113KG	套	6	23362.28	140173.68	5709.54	668.82		
		光伏电气管线、桥架及弱电安装等					216559.70	19852.88	1204.25		
571	030408001050	电力电缆	直流电缆H1Z2Z2-K 1×4mm² 沿檩条敷设的采用包胶铁丝固定好,沿桥架敷设的电缆应摆放平直,不能缠绕交叉,电缆应每隔1.5-2米固定一次	m	4000.00	6.31	25240.00	5120.00	120.00		
572	03B012	MC4防水插接头	MC4防水插接头	对	528	35.00	18480.00				
本页小计							1131728.09	23899.19	1858.86		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装						标段:一标段					第54页 共55页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
573	030408001051	电力电缆	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJV-0.6/1kV-3x95+2x50	m	215.25	330.91	71228.38	2180.48	208.79			
574	030408001052	电力电缆	铜芯电力电缆竖直桥架内敷设WDZ-YJV-0.6/1kV-3x95+2x50	m	72.78	333.83	24296.15	884.28	85.15			
575	030408001053	电力电缆	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJV-0.6/1kV-3x35+2x16	m	47.25	126.49	5976.65	241.45	6.14			
576	030408001054	电力电缆	铜芯电力电缆竖直桥架内敷设WDZ-YJV-0.6/1kV-3x35+2x16	m	35.57	127.90	4549.40	218.04	5.34			
577	030408001055	电力电缆	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJV-0.6/1kV-3*150+2*70	m	30.00	497.22	14916.60	350.40	79.50			
578	030408006006	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35	个	2	95.31	190.62	69.34				
579	030408006007	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120	个	4	173.96	695.84	226.80				
580	030408006008	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240	个	4	272.41	1089.64	294.20				
581	030411003022	桥架	镀锌桥架200*100	m	156.80	78.99	12385.63	1991.36	86.24			
582	030413001004	铁构件	桥架支架制作安装	kg	235.20	17.23	4052.50	2090.93	211.68			
583	031201003007	金属结构刷油	支架除锈、刷油按设计及规范要求	kg	235.20	2.16	508.03	237.55	72.91			
584	03B013	防火封堵	防火封堵	项	1	1000.00	1000.00					
本页小计							140889.44	8784.83	755.75			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装

标段:一标段

第55页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
585	030409002004	接地母线	镀锌扁钢-40×4mm	m	450.00	23.72	10674.00	5323.50	328.50		
586	030411004030	配线	接地线 BVR 1×16mm2	m	30.00	15.19	455.70	24.00			
587	030411004031	配线	接地线 BVR-1×4	m	200.00	4.28	856.00	110.00			
588	030502001001	机柜、机架	监控系统采集设备 含通讯箱（包括内置GPRS模块、信息软加密、智能网关）	台	1	15350.26	15350.26	264.55			
589	030411004032	配线	485通讯线 RVSP 4*1.0屏蔽线	m	120.00	3.85	462.00	76.80			
590	Z030402023001	抄表采集系统安装调试	采集表 互感器3个,天线2个	台	1	551.94	551.94	34.99			
591	03B014	物联网卡	物联网卡500M	年	1	3000.00	3000.00				
592	030901013002	灭火器	灭火器箱 内含磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 两具	组	3	200.12	600.36	114.21			
本页小计							31950.26	5948.05	328.50		
合计							21557909.61	3825256.10	157917.00		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			236663.24	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	236663.24	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	4517.80	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					241181.04	

暂列金额明细表

工程名称:9#10#安装

标段:一标段

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项	41367.55	
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计			41367.55	-

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-9#10#安装			标段:一标段		第1页 共1页
编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:9#10#安装

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段			第1页 共20页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10	kg	38.458	3.66	140.56	
2	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100	m	6.880	57.83	397.87	
3	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN80	m	2.184	44.51	97.21	
4	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC20	m	19677.975	9.64	189695.68	
5	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC25	m	695.436	13.58	9444.02	
6	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC32	m	352.651	18.70	6594.57	
7	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC40	m	371.377	21.46	7969.75	
8	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50	m	174.585	29.11	5082.17	
9	碳素结构钢焊接钢管综合	kg	462.464	4.02	1858.18	
10	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32	m	3966.340	18.70	74170.56	
11	内外壁热浸镀锌钢管DN40	m	427.040	21.46	9164.28	
12	内外壁热浸镀锌钢管DN50	m	1135.210	29.11	33045.96	
13	碳钢管DN70	m	69.000	28.32	1954.08	
14	碳钢管DN150	m	278.800	72.86	20313.37	
15	碳钢管DN100	m	47.600	43.33	2062.51	
16	碳钢管DN80	m	177.200	33.35	5909.62	
17	碳钢管DN32	m	348.600	13.58	4733.99	
18	碳钢管DN50	m	69.000	21.18	1461.42	
19	碳钢管DN65	m	7.200	28.32	203.90	
20	无承口柔性排水铸铁管DN100	m	728.308	53.10	38673.15	
21	PPRDN15	m	218.674	2.91	636.34	
22	PPRDN25	m	12.111	6.59	79.81	
23	PPRDN40	m	19.700	17.65	347.71	
24	PPRDN20	m	4450.405	4.64	20649.88	
25	PPRDN50	m	44.003	28.51	1254.53	
26	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DE100	m	6288.286	11.47	72126.64	
27	塑料排水管de32	m	425.040	3.50	1487.64	
28	塑料排水管e25	m	1388.464	2.80	3887.70	
29	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DE50	m	961.815	4.16	4001.15	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段			第2页 共20页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN75	m	49.314	6.99	344.70	
31	挠性管(带接头)	根	10.100	12.00	121.20	
32	卡箍连接件(含胶圈)DN65	套	72.000	10.50	756.00	
33	卡箍连接件(含胶圈)DN80	套	32.000	12.50	400.00	
34	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	36.000	16.24	584.64	
35	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	126.000	28.58	3601.08	
36	金属波纹管DN50	个	1.000	317.00	317.00	
37	法兰挠性接头DN40	个	8.000	25.00	200.00	
38	法兰挠性接头DN80	个	8.000	41.00	328.00	
39	法兰式软接头DN50	个	16.000	109.00	1744.00	
40	蝶阀DN100	个	18.000	170.00	3060.00	
41	蝶阀DN150	个	17.000	892.00	15164.00	
42	信号闸阀DN25	个	2.000	237.17	474.34	
43	信号闸阀DN40	个	2.000	103.00	206.00	
44	铜芯截止阀DN40	个	13.000	121.00	1573.00	
45	蝶阀DN50	个	24.000	463.00	11112.00	
46	铜芯截止阀DN50	个	146.000	196.00	28616.00	
47	信号闸阀DN65	个	2.000	411.50	823.01	
48	全铜闸阀DN65	个	10.000	261.00	2610.00	
49	蝶阀DN65	个	38.000	114.00	4332.00	
50	信号闸阀DN80	个	2.000	526.55	1053.10	
51	全铜闸阀DN80	个	10.000	339.00	3390.00	
52	防旋流止回器DN80	个	4.000	266.00	1064.00	
53	信号蝶阀DN150	个	18.000	684.00	12312.00	
54	信号闸阀DN150	个	28.000	1008.85	28247.80	
55	末端试水阀DN25	个	12.120	73.00	884.76	
56	铜芯截止阀DN25	个	125.240	50.71	6350.92	
57	铜芯截止阀 DN25	个	574.690	50.71	29142.53	
58	铜芯截止阀 DN65	个	6.060	246.00	1490.76	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段		第3页 共20页	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
59	铜芯截止阀DN20	个	574.690	34.15	19625.66	
60	铜芯截止阀DN32	个	2.020	82.80	167.26	
61	支管减压阀DN50	个	1.010	1100.00	1111.00	
62	电动调节阀电动调节阀500×250	个	42.000	427.00	17934.00	
63	碳钢平焊法兰DN40	片	8.000	24.56	196.48	
64	碳钢平焊法兰DN80	片	8.000	45.83	366.64	
65	法兰DN50	片	32.000	32.50	1040.00	
66	螺纹法兰DN25	片	4.000	13.39	53.56	
67	螺纹法兰DN40	片	30.000	24.56	736.80	
68	螺纹法兰DN50	片	332.000	25.00	8300.00	
69	螺纹法兰DN65	片	12.000	28.69	344.28	
70	平焊法兰DN50	片	16.000	32.50	520.00	
71	平焊法兰DN65	片	16.000	28.69	459.04	
72	洗脸盆	个	546.410	450.00	245884.50	
73	不锈钢洗涤盆	个	280.780	550.00	154429.00	
74	拖把池	个	3.030	450.00	1363.50	
75	瓷蹲式大便器	个	35.350	500.00	17675.00	
76	连体坐便器	个	532.270	680.00	361943.60	
77	挂式小便器	个	14.140	500.00	7070.00	
78	多叶(防火)送风口 (1000+250)×500	个	35.000	875.00	30625.00	
79	电动调节阀 500×320周长 (mm) 2800	个	14.000	329.56	4613.81	
80	调节阀 120×120周长 (mm) 2800	个	203.000	81.78	16602.15	
81	调节阀 160×120周长 (mm) 2800	个	35.000	83.97	2939.02	
82	280℃防火阀安装1000*250	个	13.000	491.15	6384.95	
83	280℃防火阀安装1400*400	个	1.000	776.46	776.46	
84	280℃防火阀安装800×320	个	2.000	496.67	993.35	
85	280℃防火阀安装1400*320	个	8.000	673.38	5387.05	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装

标段:一标段

第4页 共20页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
86	280℃防火阀安装 1000*200	个	16.000	447.79	7164.61	
87	280℃防火阀安装 1200*320	个	6.000	614.48	3686.87	
88	280℃防火阀安装 1000*250	个	46.000	491.15	22592.90	
89	70℃防火阀安装D800	个	1.000	781.19	781.19	
90	70度防烟、防火阀FDVS 500×320周长(mm) 2200	个	14.000	269.38	3771.33	
91	70℃防火阀安装1400*500	个	1.000	730.53	730.53	
92	70℃防火阀安装1600*500	个	2.000	815.93	1631.86	
93	280℃防火阀安装800×250	个	1.000	430.97	430.97	
94	280℃防火阀安装 800*320	个	2.000	481.03	962.05	
95	70℃防火阀200*160	个	2.000	160.07	320.14	
96	70℃防火阀安装 200*120	个	2.000	153.24	306.48	
97	70℃防火阀安装 120*120	个	546.000	145.04	79192.39	
98	70℃防火阀安装 800*250	个	1.000	303.54	303.54	
99	280℃防火阀安装500*1000	个	1.000	559.74	559.74	
100	280℃防火阀安装1000*200	个	16.000	430.97	6895.57	
101	280℃防火阀安装1000*320	个	7.000	538.23	3767.61	
102	自动排气阀DN25	个	30.000	51.33	1539.90	
103	单栓带消防软管卷盘组合式消防柜或消防箱,箱体尺寸为1800x700x240或1000x700x240,箱体尺寸为1600x700x240, SN65消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支SN50	套	198.000	615.00	121770.00	
104	水流指示器DN150	只	20.000	318.00	6360.00	
105	减压孔板DN150	个	20.000	65.00	1300.00	
106	末端试水装置DN25	套	8.080	120.00	969.60	
107	区域显示器GST-ZF-500Z	台	20.000	358.00	7160.00	
108	消防专用电话GST-TS-Z01A	个	17.000	150.00	2550.00	
109	法兰水表DN80	只	4.000	511.00	2044.00	
110	法兰水表DN40	只	4.000	189.00	756.00	
111	远传水表DN25	只	569.000	298.00	169562.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段			第5页 共20页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
112	远传水表DN20	只	569.000	261.00	148509.00	
113	螺纹水表DN65	只	6.000	420.00	2520.00	
114	取源部件	套	18.000	10.00	180.00	
115	压力表表弯	个	18.000	15.00	270.00	
116	仪表接头	套	18.000	10.00	180.00	
117	三头斗胆灯	套	57.570	120.00	6908.40	
118	双头斗胆灯	套	56.560	122.76	6943.31	
119	双面方向指示灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	487.830	48.67	23742.69	
120	吸顶灯-附微波感应 LED 19201m 24W	套	27.270	122.76	3347.67	
121	圆形吸顶灯(阳台)	套	573.680	122.76	70424.96	
122	声光感应吸顶灯(消防楼梯间)ABS+五金底盘,LED24w,声光感应式,4000K	套	67.670	65.00	4398.55	
123	安全出口标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	32.320	48.67	1573.01	
124	嵌入式射灯	套	103.020	20.35	2096.46	
125	嵌入式筒灯	套	1594.790	18.58	29631.20	
126	应急电井灯	套	42.420	119.00	5047.98	
127	放气指示灯	套	6.060	120.00	727.20	
128	方形吸顶灯ABS+五金底盘,LED48w,500x500mm极筒,4000K	套	28.280	135.00	3817.80	
129	方形吸顶灯ABS+五金底盘,LED96w,900x600mm极筒,4000K	套	575.700	200.00	115140.00	
130	极窄磁吸轨道灯	套	56.560	120.00	6787.20	
131	楼层标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	52.520	48.67	2556.15	
132	水井灯(防水型)LED 4000K 12001m 12W	套	30.300	35.00	1060.50	
133	电梯井道照明灯	套	76.760	60.00	4605.60	
134	LED防雾筒灯 铝合金亚克力灯盘,LED7W,开孔尺寸Φ75 6000K 显示指数>92	套	527.220	45.00	23724.90	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段		第6页 共20页	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
135	疏散出口标志灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LR0E1W-E DC36V	套	108.070	48.67	5259.77	
136	航空障碍灯	套	14.140	800.00	11312.00	
137	设备用房标志灯(自带蓄电池)~220V LED1X2W	套	13.130	48.67	639.04	
138	集中电源应急照明灯 (A型)LED8W 800lm DC36V 壁装	套	31.310	57.52	1800.95	
139	集中电源应急照明灯 (A) HZ-BLJC-E10W	套	105.040	57.52	6041.90	
140	集中电源应急照明灯 (A) HZ-BLJC-E5W 吸顶	套	38.380	57.52	2207.62	
141	集中电源应急照明灯 (A) HZ-BLJC-E8W 吸顶	套	474.700	57.52	27304.74	
142	T5单管LED灯 LED 4000K 1900lm 20W	套	16.160	33.63	543.46	
143	T5单管LED灯 LED 4000K 1900lm 20W (防水防潮型)	套	2.020	50.00	101.00	
144	T5单管应急LED灯(自带蓄电池) LED 4000K 1900lm 20W	套	33.330	71.68	2389.09	
145	射灯滑轨	m	94.455	100.00	9445.50	
146	三联单控开关	只	52.020	8.18	425.52	
147	单联单控开关	只	1771.740	4.29	7600.76	
148	双控开关	只	1081.200	4.93	5330.32	
149	双联单控开关	只	57.120	6.23	355.86	
150	四联单控开关	只	546.720	10.00	5467.20	
151	附微波感应节能开关	只	263.160	50.00	13158.00	
152	排烟机插座(带开关)	套	414.120	6.34	2625.52	
153	洗衣机防溅插座(带开关)	套	1075.080	11.34	12191.41	
154	电冰箱插座	套	514.080	6.34	3259.27	
155	电视二/三极安全插座	套	1374.960	6.34	8717.25	
156	竖井顶检修插座	套	26.520	6.34	168.14	
157	二/三极安全插座	套	195.840	6.34	1241.63	
158	二/三极安全插座CT	套	1576.920	6.34	9997.67	
159	二/三极安全插座CZ	套	781.320	6.34	4953.57	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装				标段:一标段		第7页 共20页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
160	二/三极安全插座RD	套	663.000	6.34	4203.42	
161	卫生间防溅插座(带开关)	套	1107.720	11.34	12561.54	
162	厨房防溅插座(带开关)	套	1878.840	11.34	21306.05	
163	挂式空调插座(带开关)	套	347.820	6.34	2205.18	
164	带电话插孔的手动报警按钮J-SAM-GST9121	个	154.000	41.33	6364.82	
165	消防栓按钮J-SAM-GST9124	个	200.000	40.88	8176.00	
166	紧急启停按钮	个	6.000	41.33	247.98	
167	防火阀执行器	个	63.000	65.00	4095.00	
168	接地母线镀锌扁钢 -25×4	m	2098.709	2.73	5735.77	
169	接地母线镀锌扁钢 -50×5	m	533.285	6.87	3662.60	
170	接地母线镀锌扁钢 -40×4	m	648.102	4.42	2861.37	
171	镀锌扁钢-40×4mm	m	472.500	5.64	2664.90	
172	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2×2.5	m	639.036	7.90	5047.62	
173	铜芯多股绝缘电线RVVP-2*1.5	m	4363.200	4.90	21366.59	
174	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-6x1.5	m	126.965	15.13	1921.16	
175	铜芯多股绝缘电线WDZB1NRYJS-2X2.5	m	238.486	7.90	1883.75	
176	铜芯多股绝缘电线WDZB1-RYJS-2X1.5	m	1478.941	4.86	7182.18	
177	485通讯线 RVSP 4*1.0屏蔽线	m	129.600	2.77	358.86	
178	铜芯多股绝缘电线WDZB1NRYJS-2×1.5	m	522.893	5.04	2637.37	
179	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYS-2x2.5	m	8149.442	7.90	64370.81	
180	铜芯多股绝缘电线WDZB1NRYJS-2X1.5	m	121.824	5.04	614.46	
181	铜芯塑料绝缘线BVR 1×4mm2	m	210.000	3.39	711.48	
182	铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJ-10mm2	m	77092.691	10.74	828075.72	
183	铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5mm2	m	132846.204	2.84	377017.53	
184	铜芯塑料绝缘线WDZB1NBYJR-2.5mm2	m	15429.354	3.40	52402.71	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装				标段:一标段		第8页 共20页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
185	铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJ-4.0mm2	m	11.025	4.43	48.79	
186	铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJR-6mm2	m	1149.246	7.68	8823.34	
187	铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJ-2.5mm2	m	16987.100	2.80	47543.50	
188	铜芯塑料绝缘线BVR-25mm2	m	346.500	20.76	7192.99	
189	铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-2.5mm2	m	877.436	3.27	2872.55	
190	铜芯塑料绝缘线BVR 1×16mm2	m	31.500	13.46	423.93	
191	铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJ-4mm2	m	1364.187	4.43	6036.53	
192	铜芯塑料绝缘线WDZN-BYJ-2.5mm2	m	4678.184	2.67	12486.07	
193	铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-4.0mm2	m	33814.110	4.19	141512.05	
194	铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-4mm2	m	130.515	4.02	524.41	
195	铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-6mm2	m	42899.871	5.95	255168.43	
196	铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJR-6mm2	m	6740.339	6.97	46972.07	
197	铜芯塑料绝缘线WDZB1NBYJR-1.5mm2	m	34646.978	2.31	80121.14	
198	电力电缆NG-A-4x16	m	79.235	77.86	6169.55	
199	电力电缆WDZB1-YJY-4X50+1X25	m	167.277	226.51	37890.42	
200	电力电缆WDZB1-YJY-4X25+1X16	m	85.335	134.48	11476.02	
201	电力电缆WDZB1-YJY-4×95+1×50	m	157.439	421.64	66382.42	
202	电力电缆WDZB1-YJY-5×4	m	201.909	28.74	5801.86	
203	电力电缆WDZ-YJV-0.6/1kV-3*150+2*70	m	30.300	473.21	14338.26	
204	电力电缆WDZB1-YJY-5×2.5	m	4.141	17.96	74.37	
205	电力电缆WDZB1-YJY-4×185+1×95	m	765.146	805.59	616390.91	
206	电力电缆WDZB1-YJY-5X10	m	74.811	63.30	4735.69	
207	电力电缆WDZB1-YJY-4X185+1X70	m	81.436	781.47	63639.55	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段			第9页 共20页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
208	电力电缆WDZ-YJV-0.6/1kV-3x95+2x50	m	290.911	313.16	91102.27	
209	电力电缆WDZB1-YJY-5×16	m	191.365	95.13	18203.60	
210	电力电缆NG-A-4x10	m	139.067	55.98	7784.97	
211	电力电缆WDZB1-YJY-4X150+1X70	m	497.648	643.20	320087.19	
212	电力电缆WDZB1N-YJY-4X150+1X70	m	185.184	688.99	127590.11	
213	电力电缆NG-A-5X10	m	53.914	69.98	3772.63	
214	电力电缆NG-A-4X70+1x35	m	130.987	282.57	37013.13	
215	电力电缆WDZB1-YJY-5×6	m	77.194	43.10	3327.29	
216	电力电缆WZB1N-YJY-5×4	m	216.655	34.37	7447.08	
217	电力电缆WDZB1-YJY-4×35+1×16	m	51.762	177.25	9174.61	
218	电力电缆YFD-WDZB1-YJY-5X25	m	77.649	151.38	11754.74	
219	电力电缆NG-A-4X120+1x70	m	265.630	496.94	132002.97	
220	电力电缆WDZB1N-YJY-3×25+1×16	m	17.332	112.54	1950.54	
221	电力电缆NG-A-5X6	m	429.270	41.99	18022.90	
222	电力电缆NG-A-3X4	m	433.361	16.79	7277.86	
223	电力电缆YFD-WDZB1-YJY-5X6.0	m	55.904	43.10	2409.63	
224	电力电缆NG-A-4X25+1X16	m	282.750	116.82	33031.14	
225	电力电缆WDZ-YJY-4×2.5	m	12.857	10.68	137.33	
226	电力电缆NG-A-4X50+1x25	m	74.871	202.51	15162.28	
227	电力电缆WDZ-YJV-0.6/1kV-3x35+2x16	m	83.649	118.25	9891.24	
228	电力电缆WDZ-YJY-4×25+1×16	m	618.433	100.94	62423.39	
229	电力电缆WDZB1N-YJY-4×2.5	m	29.835	20.45	610.07	
230	电力电缆WDZB1-YJY-3X150+2X70	m	161.964	579.48	93855.06	
231	电力电缆WDZB1-YJY-4X185+1X95	m	1255.077	805.59	1011072.46	
232	电力电缆WDZB1-YJY-4×25+1×16	m	305.980	134.48	41148.80	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段			第10页 共20页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
233	直流电缆H1Z2Z2-K 1×4mm2	m	4040.000	4.50	18180.00	
234	电力电缆WDZN-YJY-3×25+1×16	m	100.111	91.14	9123.72	
235	控制电缆WDZB1NKYJY-4X1.5	m	457.339	9.74	4452.20	
236	控制电缆WDZB1KYJYP-2X1.5	m	15.083	4.87	73.42	
237	控制电缆WDZBN-RKYJY-2X2.5	m	19.833	6.17	122.42	
238	控制电缆WDZB1NKYJY-3X4	m	119.648	16.35	1956.60	
239	控制电缆WDZB1NKYJY-4X2.5	m	379.945	15.43	5863.05	
240	控制电缆WDZB1N-KYJY-2×1.5	m	327.074	4.87	1592.03	
241	控制电缆WDZB1N-KYJY-4×1.5	m	12.616	9.74	122.82	
242	控制电缆WDZB1N-RYJY-8X1.5	m	187.227	19.07	3570.66	
243	密集型五芯铜封闭绝缘母线(800A)	m	50.000	1395.00	69750.00	
244	刚性阻燃管PC20	m	61862.416	0.80	49489.93	
245	刚性阻燃管DN32	m	3599.548	2.25	8098.98	
246	金属软管D25	m	65.096	2.50	162.74	
247	金属软管D40	m	11.536	3.50	40.38	
248	金属软管D50	m	3.296	3.50	11.54	
249	金属软管D20	m	316.210	1.80	569.18	
250	金属软管活接头 φ 25	套	161.160	3.50	564.06	
251	金属软管活接头 φ 40	套	28.560	4.50	128.52	
252	金属软管活接头 φ 50	套	8.160	4.50	36.72	
253	JDG电线套管(镀锌)DN20	m	14319.070	3.20	45821.02	
254	JDG电线套管(镀锌)DN25	m	2624.059	4.12	10811.12	
255	塑料接线盒	个	3704.640	1.53	5668.10	
256	接线盒	个	456.960	1.53	699.15	
257	钢制开关盒、插座盒	个	13805.700	3.69	50943.03	
258	钢制接线盒	个	4701.180	3.69	17347.35	
259	局部等电位端子箱	个	582.000	30.97	18026.87	
260	总等电位端子箱	个	10.000	132.74	1327.43	
261	插接箱250A 含箱内配置/开关	台	16.000	637.00	10192.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段			第11页 共20页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
262	消防耐火桥架 400×200	m	9.302	151.13	1405.81	
263	消防耐火桥架 600×200	m	112.484	257.81	28999.50	
264	消防耐火桥架不锈钢材质 200×150	m	124.008	116.30	14422.17	
265	消防耐火桥架不锈钢材质 300×150	m	3.283	145.48	477.63	
266	非消防桥架 200×100	m	21.614	49.70	1074.22	
267	非消防桥架 200×150	m	1151.592	58.76	67667.55	
268	非消防桥架 300×150	m	1001.213	73.51	73599.17	
269	非消防桥架 400×100	m	75.750	98.00	7423.50	
270	非消防桥架 400×150	m	56.560	110.00	6221.60	
271	非消防桥架 400×200	m	13.564	119.00	1614.12	
272	非消防桥架 500×100	m	10.504	115.00	1207.96	
273	非消防桥架 500×200	m	91.183	137.00	12492.07	
274	托盘式桥架200×100mm镀锌桥架 200*100	m	158.368	57.62	9124.85	
275	非消防桥架 600×200	m	43.955	203.00	8922.87	
276	非消防桥架 800×200	m	34.492	253.00	8726.48	
277	非消防桥架不锈钢材质 200×150	m	73.932	77.45	5725.66	
278	非消防桥架不锈钢材质 300×150	m	60.812	114.56	6966.32	
279	消防耐火桥架 200×100	m	85.042	63.12	5367.77	
280	消防耐火桥架 200×150	m	54.166	74.63	4042.14	
281	消防耐火桥架 300×100	m	75.750	81.51	6174.31	
282	消防耐火桥架 300×150	m	23.573	93.36	2200.73	
283	消防耐火桥架 400×150	m	28.583	139.70	3993.05	
284	电缆终端盒	套	124.440	3.50	435.54	
285	水	m3	590.695	4.42	2610.87	
286	全新风处理机XF-140	台(套)	14.000	5980.53	83727.43	
287	变频多联空调室外机32HP	台(套)	7.000	63800.00	446600.00	
288	变频多联空调室外机34HP	台(套)	7.000	66800.00	467600.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段			第12页 共20页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
289	监控系统采集设备 含通讯箱	个	1.000	15000.00	15000.00	
290	空调温控器	台	224.000	350.00	78400.00	
291	冷水供水泵	台	2.000	5650.00	11300.00	
292	热水循环泵	台	2.000	5372.00	10744.00	
293	热水循环泵(低区)	台	4.000	5372.00	21488.00	
294	热水循环泵(食堂)	台	2.000	5372.00	10744.00	
295	热水循环泵(高区)	台	2.000	5372.00	10744.00	
296	隔振垫	块	80.000	10.00	800.00	
297	减振器	个	128.000	65.00	8320.00	
298	镀锌圆钢D12	m	2804.834	3.38	9477.53	
299	钢管DN80	根	12.360	44.51	550.14	
300	钢管DN125	根	28.840	74.33	2143.68	
301	钢管DN150	根	6.180	100.55	621.40	
302	钢管DN100	根	8.240	57.83	476.52	
303	钢管DN65	根	6.180	37.80	233.60	
304	低静压风机FDP-28	台	14.000	4150.00	58100.00	
305	低静压风机FDP-36	台	91.000	4325.00	393575.00	
306	低静压风机FDP-40	台	28.000	4435.00	124180.00	
307	低静压风机FDP-50	台	91.000	4602.00	418782.00	
308	低静压风机FDP-56	台	14.000	5157.00	72198.00	
309	通风机DFBZ-2.8	台	2.000	1065.00	2130.00	
310	通风机DFBZ-4.5	台	2.000	2142.00	4284.00	
311	通风机JSF-T-2.8	台	1.000	1460.00	1460.00	
312	通风机DFBZ-3.2	台	4.000	1433.00	5732.00	
313	轴流式加压送风机JSF-G-10	台	4.000	8500.00	34000.00	
314	轴流式消防排烟风机JSF-G-11	台	2.000	15200.00	30400.00	
315	通风机DFBZ-2.5	台	5.000	965.00	4825.00	
316	通风机DFBZ-3.6	台	4.000	1570.00	6280.00	
317	防雨百叶风口 500×320	个	14.000	122.30	1712.21	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段			第13页 共20页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
318	单层百叶风口1000×800mm	个	3.000	367.26	1101.77	
319	单层百叶风口1000×600mm	个	29.000	287.61	8340.72	
320	单层百叶风口800×600mm	个	3.000	239.82	719.47	
321	单层百叶风口800×400mm	个	4.000	176.11	704.42	
322	回风口1200×200	个	238.000	135.40	32224.72	
323	送风口1200×150	个	238.000	112.39	26748.58	
324	铝合金百叶风口1200×400mm	个	1.000	239.82	239.82	
325	灭火器箱 内含磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 两具	套	3.000	148.68	446.04	
326	MF/ABC5(3A)型灭火器	套	114.000	69.03	7869.42	
327	钢塑给水管DN15	m	2577.165	9.46	24379.98	
328	钢塑给水管DN20	m	199.925	12.33	2465.08	
329	钢塑给水管DN25	m	182.612	17.44	3184.75	
330	钢塑给水管DN32	m	34.348	22.61	776.61	
331	钢塑给水管DN40	m	1243.282	27.50	34190.26	
332	钢塑给水管DN50	m	1824.963	34.96	63800.71	
333	钢塑给水管DN65	m	171.653	47.48	8150.08	
334	内外壁热浸镀锌钢管DN150	m	2659.755	100.55	267438.37	
335	内外壁热浸镀锌钢管DN125	m	12.473	74.33	927.12	
336	内外壁热浸镀锌钢管DN80	m	454.201	44.51	20216.49	
337	室内钢塑给水管DN80	m	965.166	60.27	58170.55	
338	钢塑给水管DN80	m	857.702	60.27	51693.70	
339	钢塑给水管DN150	m	3.550	132.47	470.27	
340	内外壁热浸镀锌钢管DN25	m	7016.161	13.58	95279.47	
341	内外壁热浸镀锌钢管DN65	m	408.618	37.80	15445.76	
342	内外壁热浸镀锌钢管DN100	m	1418.667	57.83	82041.51	
343	承压硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管de50	m	66.033	4.16	274.70	
344	承压硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN100	m	840.465	11.47	9640.13	
345	遥控浮球阀DN50	个	4.000	2335.00	9340.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装		标段:一标段			第14页 共20页	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
346	铜芯截止阀DN40	个	8.000	124.00	992.00	
347	全铜闸阀DN80	个	8.000	339.00	2712.00	
348	止回阀HH42X缓闭消声止回阀DN80	个	4.000	726.00	2904.00	
349	止回阀HH42X缓闭消声止回阀DN40	个	8.000	580.00	4640.00	
350	固定式挡烟垂壁	m	244.570	235.00	57473.95	
351	地源(水源、气源)热泵机组	组	4.000	7500.00	30000.00	
352	组装水箱6m*4m*2m 食品级不锈钢组合式水箱	台	2.000	46024.00	92048.00	
353	组装水箱4m*2m*2m 食品级不锈钢组合式水箱	台	2.000	33472.00	66944.00	
354	七氟丙烷气体灭火装置 储瓶规格 120L	套	6.000	4987.00	29922.00	
355	七氟丙烷气体灭火装置 储瓶规格 90L	套	12.000	4470.00	53640.00	
356	光控探测器	对	2.000	80.00	160.00	
357	可燃气体探测器GST-BT(Y,R)002M	个	3.000	103.00	309.00	
358	感温探测器JTW-ZOM-GST9612	个	31.000	38.05	1179.55	
359	感烟探测器JTY-GM-GST9611	个	1989.000	39.73	79022.97	
360	声光报警器GST-MD-M9514	个	167.000	42.48	7094.16	
361	消防广播扬声器(阻燃型)YXJ3-4A	个	193.000	808.00	155944.00	
362	输入模块GST-LD-8300	个	27.000	22.12	597.24	
363	输入输出模块GST-LD-8301	个	200.000	47.79	9558.00	
364	余压传感器RXYK-YP	个	40.000	80.00	3200.00	
365	剩余电流式电气火灾监控探测器RXPM-L-C	个	24.000	530.97	12743.38	
366	气体灭火控制器	个	3.000	1858.00	5574.00	
367	消防广播切换模块GST-LD-8305	个	20.000	47.79	955.80	
368	电压信号传感器RXPM-V	个	14.000	664.00	9296.00	
369	短路隔离器	个	25.000	38.94	973.50	
370	消防接线端子箱GST-JX100	台	22.000	54.87	1207.14	
371	余压控制器	台	6.000	1200.00	7200.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段			第15页 共20页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
372	天花式管道排气扇 250CMH, 220Pa, 32W	台	4.000	180.00	720.00	
373	天花式管道排气扇 180CMH, 160Pa, 28W 带止回装置	台	23.000	180.00	4140.00	
374	卫生间暖风机排气照明一体 300*600mm	套	546.000	800.00	436800.00	
375	采集表互感器3个, 天线2个	台	1.000	500.00	500.00	
376	9#生活水泵房风机配电箱 PF1-1	台	1.000	500.00	500.00	
377	消防联动型开窗机控制箱	台	6.000	1000.00	6000.00	
378	9#空气源热泵机组控制柜(设备 自带)AC-SB05	台	1.000	5000.00	5000.00	
379	成套配电箱B02	台	30.000	450.00	13500.00	
380	落地成套配电箱10#-WAP-KQY	台	1.000	8000.00	8000.00	
381	落地成套配电箱10#AB-1	台	1.000	5000.00	5000.00	
382	落地成套配电箱10#AB-2	台	1.000	5000.00	5000.00	
383	落地成套配电箱10#ALGZ	台	1.000	5000.00	5000.00	
384	落地成套配电箱10#ALZ1-1 10#ALZ2-1	台	2.000	4000.00	8000.00	
385	落地成套配电箱10#AP-1	台	1.000	5000.00	5000.00	
386	落地成套配电箱10#AP-2	台	1.000	5000.00	5000.00	
387	落地成套配电箱10#ATEGZ	台	1.000	5000.00	5000.00	
388	落地成套配电箱10#KTAP2-1 10#KTAP2-2 10#KTAP2-3	台	3.000	3000.00	9000.00	
389	落地成套配电箱9#-WAP-KQY	台	1.000	8000.00	8000.00	
390	落地成套配电箱9#4KTAPZ1	台	1.000	8000.00	8000.00	
391	落地成套配电箱9#8KTAPZ1	台	1.000	8000.00	8000.00	
392	落地成套配电箱9#AB-1	台	1.000	5000.00	5000.00	
393	落地成套配电箱9#AB-2	台	1.000	5000.00	5000.00	
394	落地成套配电箱9#ALGZ	台	1.000	5000.00	5000.00	
395	落地成套配电箱9#ALZ1-1 9#ALZ2-1	台	2.000	4000.00	8000.00	
396	落地成套配电箱9#AP-1	台	1.000	5000.00	5000.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段			第16页 共20页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
397	落地成套配电箱9#AP-2	台	1.000	5000.00	5000.00	
398	落地成套配电箱9#ATEGZ	台	1.000	5000.00	5000.00	
399	落地成套配电箱9#CFAP1	台	1.000	5000.00	5000.00	
400	落地成套配电箱9#KTAP2-1 9#KTAP2-2 9#KTAP2-3	台	3.000	3000.00	9000.00	
401	悬挂成套配电箱10#10ALG	台	1.000	2000.00	2000.00	
402	悬挂成套配电箱10#10AT-KBS1	台	1.000	5000.00	5000.00	
403	悬挂成套配电箱10#10AT-PDF1	台	1.000	5000.00	5000.00	
404	悬挂成套配电箱10#11AEPFJ1	台	1.000	4500.00	4500.00	
405	悬挂成套配电箱10#11APDT1	台	1.000	5000.00	5000.00	
406	悬挂成套配电箱10#11APDT2	台	2.000	5000.00	10000.00	
407	10#空气源热泵机组控制柜(设备 自带)AC-SB01	台	1.000	5000.00	5000.00	
408	悬挂成套配电箱10#1ALE(电池 1.0kW)	台	1.000	9062.00	9062.00	
409	悬挂成套配电箱10#2AEPFJ1	台	1.000	3500.00	3500.00	
410	悬挂成套配电箱10#2ALE(电池 0.6kW)	台	1.000	4381.00	4381.00	
411	悬挂成套配电箱10#2ALG	台	1.000	2000.00	2000.00	
412	悬挂成套配电箱10#2APDT1	台	1.000	3500.00	3500.00	
413	悬挂成套配电箱10#3~5ALE 10#7~10ALE(电池0.3kW)	台	7.000	4381.00	30667.00	
414	悬挂成套配电箱10#3~9ALG	台	7.000	2000.00	14000.00	
415	悬挂成套配电箱10#6ALE(电池 0.6kW)	台	1.000	4381.00	4381.00	
416	悬挂成套配电箱10#AL-FG	台	1.000	3000.00	3000.00	
417	悬挂成套配电箱10#AT-JKS	台	1.000	5000.00	5000.00	
418	10#空气源热泵机组控制柜(设备 自带)AC-SB02	台	1.000	5000.00	5000.00	
419	悬挂成套配电箱10#AT1	台	1.000	3000.00	3000.00	
420	悬挂成套配电箱10#AT2	台	1.000	3000.00	3000.00	
421	悬挂成套配电箱10#AW10	台	1.000	8000.00	8000.00	
422	悬挂成套配电箱10#AW3~AW9	台	7.000	15000.00	105000.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段			第17页 共20页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
423	10#空气源热泵机组控制柜(设备自带)AC-SB03	台	1.000	5000.00	5000.00	
424	10#空气源热泵机组控制柜(设备自带)AC-SB04	台	1.000	5000.00	5000.00	
425	9#空气源热泵机组控制柜(设备自带)AC-SB01	台	1.000	5000.00	5000.00	
426	9#空气源热泵机组控制柜(设备自带)AC-SB02	台	1.000	5000.00	5000.00	
427	悬挂成套配电箱9#10ALG	台	1.000	2000.00	2000.00	
428	悬挂成套配电箱9#11AEPFJ1	台	1.000	5000.00	5000.00	
429	悬挂成套配电箱9#11APDT1	台	1.000	5000.00	5000.00	
430	悬挂成套配电箱9#11XFDT1	台	1.000	5000.00	5000.00	
431	悬挂成套配电箱9#1ALE(电池1.0kW)	台	1.000	9062.00	9062.00	
432	悬挂成套配电箱9#2ALE(电池0.8kW)	台	1.000	9062.00	9062.00	
433	悬挂成套配电箱9#2ALG	台	1.000	2000.00	2000.00	
434	悬挂成套配电箱9#2APDT1	台	1.000	4500.00	4500.00	
435	9#空气源热泵机组控制柜(设备自带)AC-SB03	台	1.000	5000.00	5000.00	
436	悬挂成套配电箱9#3KTAP1	台	1.000	3000.00	3000.00	
437	悬挂成套配电箱9#3~10ALE(电池0.3kW)	台	8.000	4381.00	35048.00	
438	悬挂成套配电箱9#3~9ALG	台	7.000	2000.00	14000.00	
439	悬挂成套配电箱9#4~10KTAP1	台	7.000	3000.00	21000.00	
440	悬挂成套配电箱9#9AT-KBS1	台	1.000	5000.00	5000.00	
441	悬挂成套配电箱9#AL-FG	台	1.000	3000.00	3000.00	
442	悬挂成套配电箱9#ALLJF	台	1.000	2000.00	2000.00	
443	悬挂成套配电箱9#AT-SGFJ	台	1.000	3000.00	3000.00	
444	悬挂成套配电箱9#AT1	台	1.000	3000.00	3000.00	
445	悬挂成套配电箱9#AT2	台	1.000	3000.00	3000.00	
446	9#空气源热泵机组控制柜(设备自带)AC-SB04	台	1.000	5000.00	5000.00	
447	悬挂成套配电箱9#AW3~AW10	台	8.000	12000.00	96000.00	
448	成套配电箱B01	台	534.000	450.00	240300.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段			第18页 共20页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
449	成套低压柜AB7	台	1.000	20000.00	20000.00	
450	成套低压柜AB8	台	1.000	20000.00	20000.00	
451	成套低压柜AB9	台	1.000	20000.00	20000.00	
452	沟槽法兰短管DN65	个	72.000	30.50	2196.00	
453	沟槽法兰短管DN80	个	32.000	35.20	1126.40	
454	沟槽法兰短管DN100	个	36.000	41.76	1503.36	
455	沟槽法兰短管DN150	个	126.000	61.59	7760.34	
456	压力表	台(块)	18.000	56.64	1019.52	
457	20mm宽硬条线灯	m	1907.000	60.00	114420.00	
458	墙面条形灯	m	109.000	50.00	5450.00	
459	密集型五芯铜封闭绝缘母线(800A)弹簧支架	个	4.000	180.00	720.00	
460	热泵机组基础	座	4.000	1000.00	4000.00	
461	密集型五芯铜封闭绝缘母线(800A)插孔	个	16.000	40.00	640.00	
462	探测器底座	个	2023.000	3.35	6777.05	
463	机械三通 DN100×100×32	个	7.000	27.64	193.48	
464	9、10#楼冷媒液加注	项	1.000	50000.00	50000.00	
465	机械三通 DN100×100×50	个	22.000	27.64	608.08	
466	机械三通 DN100×100×65	个	9.000	27.64	248.76	
467	机械三通 DN150×150×100	个	26.000	36.23	941.98	
468	机械三通 DN150×150×25	个	2.000	36.23	72.46	
469	机械三通 DN150×150×32	个	30.000	36.23	1086.90	
470	机械三通 DN150×150×50	个	89.000	36.23	3224.47	
471	MF/ABC3(2A)型灭火器两具	套	198.000	95.58	18924.84	
472	机械三通 DN150×150×65	个	13.000	36.23	470.99	
473	机械三通 DN65×65×32	个	11.000	18.35	201.85	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段			第19页 共20页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
474	机械三通 DN65×65×40	个	1.000	22.50	22.50	
475	机械三通 DN80×80×32	个	25.000	25.09	627.25	
476	机械三通 DN80×80×40	个	5.000	25.09	125.45	
477	机械四通 DN100×100×32×32	个	4.000	43.90	175.60	
478	机械四通 DN100×100×40×25	个	3.000	43.90	131.70	
479	机械四通 DN100×100×40×32	个	8.000	43.90	351.20	
480	机械四通 DN100×100×40×40	个	2.000	43.90	87.80	
481	机械四通 DN100×100×50×32	个	15.000	43.90	658.50	
482	侧排雨水斗DE110 DE110	个	20.000	95.10	1902.00	
483	机械四通 DN100×100×50×40	个	4.000	43.90	175.60	
484	机械四通 DN100×100×50×50	个	3.000	43.90	131.70	
485	机械四通 DN150×150×32×32	个	2.000	58.59	117.18	
486	机械四通 DN150×150×40×25	个	1.000	58.59	58.59	
487	机械四通 DN150×150×40×32	个	13.000	58.59	761.67	
488	机械四通 DN150×150×40×40	个	1.000	58.59	58.59	
489	机械四通 DN150×150×50×32	个	44.000	58.59	2577.96	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段			第20页 共20页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价 (元)	备注
490	机械四通 DN150×150×50×40	个	3.000	58.59	175.77	
491	机械四通 DN150×150×80×40	个	1.000	58.59	58.59	
492	机械四通 DN150×150×80×50	个	3.000	58.59	175.77	
493	机械四通 DN150×150×80×80	个	2.000	58.59	117.18	
494	机械四通 DN65×65×25×25	个	1.000	25.67	25.67	
495	机械四通 DN65×65×32×25	个	13.000	25.67	333.71	
496	机械四通 DN65×65×32×32	个	19.000	25.67	487.73	
497	机械四通 DN80×80×32×25	个	4.000	41.68	166.72	
498	机械四通 DN80×80×32×32	个	22.000	41.68	916.96	
499	机械四通 DN80×80×40×25	个	5.000	41.68	208.40	
500	厨房排水沟不锈钢板槽	平方米	16.000	300.00	4800.00	
501	机械四通 DN80×80×40×32	个	8.000	41.68	333.44	
502	机械四通 DN80×80×40×40	个	6.000	41.68	250.08	
503	水箱基础	个	4.000	5000.00	20000.00	
504	厨房排水沟盖板	m	16.000	125.00	2000.00	
505	地漏0.1*0.9	组	5.000	200.00	1000.00	
506	基础	座	18.000	280.00	5040.00	

主要机械台班一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段			第1页 共3页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	14.500	56.07	813.02	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	4.800	30.63	147.02	
3	电压电流表 (各种量程)	台班	22.600	22.89	517.31	
4	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.800	40.68	32.54	
5	继电保护测试仪 JBC	台班	19.400	34.23	664.06	
6	继电保护测试仪 MRT-02	台班	1.600	151.00	241.60	
7	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	0.400	40.94	16.38	
8	绝缘电阻测试仪 BM12	台班	38.800	29.52	1145.38	
9	数字万用表 F-87	台班	31.400	6.14	192.80	
10	相位电压测试仪	台班	1.200	10.04	12.05	
11	数字温度计	台班	11.200	7.65	85.68	
12	标准压力发生器	台班	0.072	86.65	6.24	
13	电缆测试仪	台班	24.200	17.44	422.05	
14	铭牌打印机	台班	0.216	34.75	7.51	
15	声级计	台班	29.060	3.31	96.19	
16	数字示波器	台班	22.400	79.43	1779.23	
17	电感电容测试仪	台班	0.800	16.92	13.54	
18	火灾探测器试验器	台班	131.792	4.34	571.98	
19	精密电桥 YY2814	台班	19.400	20.48	397.31	
20	轻型试验变压器TSB-10/50	台班	0.800	27.85	22.28	
21	三相精密测试电源JCD4060	台班	1.200	127.00	152.40	
22	数字转速表	台班	19.400	24.52	475.69	
23	自动LCR测量仪 ZL6	台班	1.200	12.42	14.90	
24	其他机械费	元	51891.565	1.02	52929.40	
25	汽车式起重机8t	台班	4.427	774.28	3427.74	
26	汽车式起重机8t	台班	0.342	774.28	264.80	
27	汽车式起重机10t	台班	5.972	839.02	5010.63	
28	汽车式起重机10t	台班	0.060	839.02	50.34	
29	汽车式起重机16t	台班	0.072	1022.13	73.59	
30	汽车式起重机16t	台班	8.070	1022.13	8248.59	

主要机械台班一览表

工程名称:9#10#安装			标段:一标段			第2页 共3页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
31	叉式起重机5t	台班	0.840	503.25	422.73	
32	载货汽车4t	台班	2.760	468.23	1292.31	
33	载货汽车5t	台班	9.116	486.97	4439.22	
34	载货汽车5t	台班	0.402	486.97	195.76	
35	载货汽车8t	台班	8.875	523.91	4649.70	
36	载货汽车8t	台班	0.157	523.91	82.25	
37	电动卷扬机-单筒快速5kN	台班	8.568	183.79	1574.71	
38	电动卷扬机-单筒慢速10kN	台班	1.492	196.27	292.83	
39	电动卷扬机-单筒慢速30kN	台班	1.470	202.76	298.06	
40	电动卷扬机-单筒慢速50kN	台班	40.517	211.54	8570.97	
41	普通车床630×2000mm	台班	10.986	70.18	771.00	
42	台式钻床16mm	台班	244.548	3.64	890.15	
43	立式钻床25mm	台班	99.361	5.57	553.44	
44	立式钻床35mm	台班	382.700	8.93	3417.51	
45	剪板机6.3×2000mm	台班	12.294	45.19	555.57	
46	卷板机2×1600mm	台班	0.044	37.38	1.64	
47	折方机4×2000mm	台班	12.250	32.41	397.02	
48	咬口机1.5mm	台班	9.802	16.88	165.46	
49	开孔机200mm	台班	6.416	13.99	89.76	
50	管子切断机150mm	台班	36.666	29.25	1072.48	
51	管子切断套丝机159mm	台班	497.831	20.88	10394.71	
52	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.206	52.43	10.80	
53	法兰卷圆机L40×4	台班	0.741	34.35	25.45	
54	试压泵60MPa	台班	9.022	22.28	201.01	
55	直流弧焊机20kW	台班	4.103	74.09	303.99	
56	直流弧焊机32kW	台班	0.632	91.04	57.54	
57	电焊条烘干箱60×50×75cm3	台班	15.887	15.99	254.03	
58	热熔焊机160mm	台班	0.433	17.99	7.79	
59	电弧焊机	台班	0.140	76.16	10.66	
60	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	4.096	31.65	129.64	

第3页 共3页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-D10地块-11#安装

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	1906518.35	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	422442.65	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	82412.37	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	51291.32	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	25987.45	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	31121.05	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	30538.09	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	5336.86	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	5336.86	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	5336.86	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	137354.14	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	191845.95	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	2323467.67	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装

标段:一标段

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程				647152.68	131621.71	7315.21			
1	030404017075	配电箱	悬挂成套配电箱1ALZ 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
2	030404017076	配电箱	悬挂成套配电箱应急照明双电源切换箱1ALEZ 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
3	030404017077	配电箱	悬挂成套配电箱1ALZ01 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
4	030404017078	配电箱	悬挂成套配电箱1ALG01 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
5	030404017079	配电箱	悬挂成套配电箱WAP-DT1/WAP-DT2 具体配置详见图纸	台	2	3270.77	6541.54	388.80			
6	030404017080	配电箱	悬挂成套配电箱1-5AL01 具体配置详见图纸	台	5	3270.77	16353.85	972.00			
7	030404017081	配电箱	悬挂成套配电箱1-5AL02 具体配置详见图纸	台	5	3270.77	16353.85	972.00			
8	030404017082	配电箱	悬挂成套配电箱1ALE(800W) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	1	7520.77	7520.77	194.40			
9	030404017083	配电箱	悬挂成套配电箱2/3/4/5ALE(600W) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	4	5707.77	22831.08	777.60			
10	030404016006	控制箱	电梯控制箱 仅计安装费	台	2	302.89	605.78	332.74	123.06		
本页小计							91289.95	4415.14	123.06		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装

标段:一标段

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030411003023	桥架	非消防桥架 600×150 含安装、接地	m	47.20	262.46	12388.11	2170.26	214.29		
12	030411003024	桥架	金属桥架 300×150 含安装、接地	m	11.84	123.73	1464.96	401.61	20.72		
13	030411003025	桥架	金属桥架 400×150 含安装、接地	m	60.96	160.59	9789.57	2067.76	106.68		
14	030411003026	桥架	消防耐火桥架 200×150 含安装、接地	m	50.33	107.63	5417.02	1064.98	54.36		
15	030413001005	铁构件	桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求	kg	255.50	18.87	4821.29	2465.58	283.61		
16	030411001019	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	3832.87	19.07	73092.83	23993.77	191.64		
17	030411001020	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32	m	13.94	31.64	441.06	112.50	0.98		
18	030411001021	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40	m	89.78	41.50	3725.87	1163.55	8.08		
19	030411001022	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	63.65	50.55	3217.51	879.64	5.09		
20	030411001023	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC100	m	7.84	117.40	920.42	245.78	1.49		
21	030411001024	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC125	m	9.94	134.43	1336.23	342.83	6.56		
22	030411001025	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	4701.72	7.18	33758.35	22051.07			
23	030408001056	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NH-YJV-5×6.0	m	20.38	43.28	882.05	41.58	1.02		
24	030408001057	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×35+1×16	m	28.29	134.07	3792.84	144.56	3.68		
本页小计							155048.11	57145.47	898.20		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装

标段:一标段

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030408001058	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×185+1×95	m	10.19	652.70	6651.01	119.02	27.00		
26	030408001059	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×95+1×50	m	93.24	346.14	32274.09	944.52	90.44		
27	030408001060	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-5×10	m	511.12	47.89	24477.54	1042.68	25.56		
28	030408001061	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-5×6	m	17.36	34.28	595.10	35.41	0.87		
29	030408001062	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×25+1×16	m	20.57	98.77	2031.70	52.45	1.23		
30	030408006009	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 ² 铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	26	28.59	743.34	270.40			
31	030408006010	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 ² 铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	2	38.13	76.26	27.74			
32	030408006011	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35	个	2	95.31	190.62	69.34			
33	030408006012	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120	个	4	173.96	695.84	226.80			
34	030408006013	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240	个	2	272.41	544.82	147.10			
35	030411004033	配线	穿照明线 BV-2.5mm2	m	14233.41	3.22	45831.58	10390.39			
本页小计							114111.90	13325.85	145.10		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装						标段:一标段		第4页 共17页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030411004034	配线	穿照明线 WDZB1N-BYJ-4mm2	m	7908.00	5.29	41833.32	5377.44			
37	030411004035	配线	穿照明线 ZNBV-2.5mm2	m	182.70	3.96	723.49	133.37			
38	030411004036	配线	穿照明线 ZRBV-2.5mm2	m	575.40	3.96	2278.58	420.04			
39	030411004037	配线	穿照明线 BV-4mm2	m	157.05	4.26	669.03	106.79			
40	030411004038	配线	穿动力线 BV-16mm2	m	24.98	13.90	347.22	19.98			
41	030411004039	配线	穿动力线 BV-35mm2	m	99.92	29.00	2897.68	106.91			
42	030411004040	配线	线槽配线 BV-16mm2	m	68.78	14.49	996.62	86.66			
43	030411004041	配线	线槽配线 BV-35mm2	m	275.12	29.63	8151.81	429.19			
44	030404034007	照明开关	双控开关	个	4	16.44	65.76	32.40			
45	030404035013	插座	竖井坑底插座	个	6	19.25	115.50	56.16			
46	030412001012	普通灯具	电梯井道照明灯	套	13	87.93	1143.09	252.72			
47	030404034008	照明开关	单联单控开关	个	27	15.36	414.72	214.38			
48	030404034009	照明开关	双联单控开关	个	14	17.34	242.76	111.16			
49	030404035014	插座	单相五孔插座	个	148	19.25	2849.00	1385.28			
50	030412001013	普通灯具	吸顶灯-附微波感应 LED 19201m 24W	套	30	151.32	4539.60	583.20			
本页小计							67268.18	9315.68			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装

标段:一标段

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	030412004015	装饰灯	集中电源应急照明灯 (A型)HZ-BLJC-E8W DC36V 吸顶	套	5	84. 90	424. 50	101. 00			
52	030412004016	装饰灯	集中电源应急照明灯 (A型)HZ-BLJC-E8W DC36V 1001m/W 壁装	套	188	84. 96	15972. 48	3797. 60			
53	030412004017	装饰灯	楼层标志灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	14	76. 02	1064. 28	282. 80			
54	030412004018	装饰灯	疏散出口标志灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	13	76. 02	988. 26	262. 60			
55	030412004019	装饰灯	安全出口标志灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	4	76. 02	304. 08	80. 80			
56	030412004020	装饰灯	单向疏散指示灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	160	76. 02	12163. 20	3232. 00			
57	030412004021	装饰灯	设备用房标志灯 (自带蓄电池)~220V LED1X2W	套	1	76. 02	76. 02	20. 20			
58	030412005007	荧光灯	T5单管LED灯 LED 4000K 19001m 20W	套	5	59. 25	296. 25	90. 25			
59	030412001014	普通灯具	电井灯~220V LED 12W 12001m	套	21	59. 93	1258. 53	382. 83			
60	030412002002	工厂灯	防水防尘灯 LED 4000K 12001m 11. 2W	套	16	99. 02	1584. 32	393. 76			
61	030412002003	工厂灯	LED工矿灯 150W 5000K 108001m LED SMD 150W	套	572	205. 68	117648. 96	9792. 64			
62	030411006006	接线盒	钢制接线盒	个	385	8. 95	3445. 75	1285. 90			
本页小计							155226. 63	19722. 38			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装

标段:一标段

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	030411006007	接线盒	钢制开关盒、插座盒	个	4	8.71	34.84	14.08			
64	030411006008	接线盒	塑料接线盒	个	641	6.74	4320.34	2140.94			
65	030411006009	接线盒	塑料开关盒、插座盒	个	210	6.50	1365.00	739.20			
66	030409008003	等电位端子箱、 测试板	总等电位端子箱	个	4	200.20	800.80	212.88			
67	030409008004	等电位端子箱、 测试板	局部等电位端子箱	个	29	98.43	2854.47	1543.38			
68	030409003003	避雷引下线	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	590.40	13.56	8005.82	3589.63	2326.18		
69	030409003004	避雷引下线	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	4	36.21	144.84	108.88	0.04		
70	030409005003	避雷网	避雷网安装 暗敷 镀锌圆钢D12	m	807.19	13.71	11066.57	5246.74	645.75		
71	030409005004	避雷网	避雷网安装 明敷 镀锌圆钢D12	m	363.00	16.62	6033.06	2515.59	580.80		
72	030409002005	接地母线	接地母线敷设 镀锌扁钢 -40×4	m	407.54	16.50	6724.41	3170.66	273.05		
73	030409004003	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	1248.37	5.55	6928.45	3520.40	1335.76		
74	030409004004	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接72处	m	72.00	33.17	2388.24	1271.52	432.00		
75	030409001001	接地极	接地板160x160x6	块	8	215.77	1726.16	1004.40	74.72		
76	030409001002	接地极	预留接地引出点40X4的热镀锌扁钢	块	4	230.77	923.08	502.20	37.36		
本页小计							53316.08	25580.50	5705.66		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装

标段:一标段

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	031002003024	套管	电气穿墙管制作安装 DN125	个	18	261.94	4714.92	1414.26	240.12		
78	030414002002	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综 合)	系统	3	244.01	732.03	495.72	69.84		
79	030414004002	自动投入装置	自动投入装置调试 备用电源自投装置	系统	1	337.52	337.52	140.29	116.85		
80	030414011002	接地装置	独立接地装置6根接地极以内	系统	1	107.36	107.36	66.42	16.38		
81	030408008003	防火堵洞	强电防火封堵	项	1	5000.00	5000.00				
		消电工程					287502.09	73674.74	1168.33		
82	030411001026	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	5098.47	19.07	97227.82	31916.42	254.92		
83	030411001027	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25	m	33.16	25.60	848.90	251.68	2.32		
84	030411001028	配管	金属软管敷设 内径（mm）≤20每根长≤0.5m	m	63.00	20.09	1265.67	653.31			
85	030411003027	桥架	消防耐火桥架 200×100 含安装、接地	m	23.60	96.01	2265.84	499.38	25.49		
86	030413001006	铁构件	桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求	kg	35.40	18.87	668.00	341.61	39.29		
87	030408002011	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYJY-3X2.5	m	15.54	14.62	227.19	31.55			
88	030408002012	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-3X4	m	19.99	19.47	389.21	40.58			
本页小计							113784.46	35851.22	765.21		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装

标段:一标段

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	030408002013	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X2. 5	m	78. 93	18. 54	1463. 36	160. 23			
90	030408007004	控制电缆头	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6	个	26	35. 64	926. 64	349. 70			
91	030411004042	配线	管内穿线 WDZB1NBYJR-2. 5mm2	m	4636. 44	4. 87	22579. 46	3384. 60			
92	030411004043	配线	管内穿线 WDZB1NBYJR-1. 5mm2	m	9312. 88	3. 61	33619. 50	6705. 27			
93	030411004044	配线	管内穿线 WDZB1N-RYJS-2x2. 5	m	22. 52	9. 41	211. 91	14. 41			
94	030411004045	配线	管内穿线 WDZB1N-RYJS-2x1. 5	m	63. 74	6. 31	402. 20	40. 79			
95	030411004046	配线	管内穿线 WDZB1-RYJS-2X1. 5	m	417. 27	6. 11	2549. 52	267. 05			
96	030904008010	模块(模块箱)	消防接线端子箱GST-JX100	台	5	142. 58	712. 90	265. 70	16. 65		
97	030904008011	模块(模块箱)	短路隔离器	个	32	138. 09	4418. 88	2213. 44	88. 96		
98	030904007002	消防广播(扬声器)	消防广播扬声器(阻燃型)YXJ3-4A	个	48	833. 87	40025. 76	940. 80	3. 36		
99	030904005002	声光报警器	声光报警器GST-MD-M9514	个	42	103. 14	4331. 88	1939. 14	2. 94		
100	030904003005	按钮	带电话插孔的手动报警按钮J-SAM-GST9121	个	42	70. 37	2955. 54	840. 42	3. 78		
101	030904003006	按钮	消火栓按钮J-SAM-GST9124	个	50	63. 22	3161. 00	769. 50	3. 50		
102	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	消防专用电话GST-TS-Z01A	个	4	164. 87	659. 48	35. 64	0. 28		
本页小计							118018. 03	17926. 69	119. 47		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装

标段:一标段

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	030904008012	模块(模块箱)	消防广播切换模块GST-LD-8305	个	5	146.94	734.70	345.85	13.90		
104	030904008013	模块(模块箱)	输入输出模块GST-LD-8301	个	27	146.94	3967.38	1867.59	75.06		
105	030904008014	模块(模块箱)	输入模块GST-LD-8300	个	16	121.27	1940.32	1106.72	44.48		
106	030904001005	点型探测器	感烟探测器JTY-GM-GST9611，含底座	个	425	79.77	33902.25	11084.00	72.25		
107	030904009002	区域报警控制箱	区域显示器GST-ZF-500Z	台	1	605.91	605.91	158.11	20.88		
108	030904008015	模块(模块箱)	电压信号传感器RXPM-V	个	1	763.15	763.15	69.17	2.78		
109	030904008016	模块(模块箱)	剩余电流式电气火灾监控探测器RXPM-L-C	个	2	630.12	1260.24	138.34	5.56		
110	030409010001	浪涌保护器	信号SPD	个	14	325.25	4553.50	256.34			
111	030411006010	接线盒	钢制接线盒	个	722	8.95	6461.90	2411.48			
112	030905001003	自动报警系统调试	广播喇叭及音箱、电话插孔调试 90只	系统	1	1437.93	1437.93	871.92	104.04		
113	030905001004	自动报警系统调试	通信分机调试 4只	系统	1	91.92	91.92	45.36	9.68		
114	030905002003	水灭火控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	50	34.86	1743.00	1020.50	174.00		
115	030905002004	水灭火控制装置调试	自动喷水灭火系统调试	点	10	190.43	1904.30	1281.40	134.70		
116	030905003005	防火控制装置调试	切断非消防电源调试	个	4	81.26	325.04	197.64	13.56		
本页小计							59691.54	20854.42	670.89		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装						标段:一标段				第10页 共17页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
117	030905003006	防火控制装置调试	电梯调试	个	2	635.47	1270.94	923.40	22.60		
118	031002003025	套管	电气穿墙管制作安装 DN50	个	5	125.79	628.95	235.70	33.35		
119	030408008004	防火堵洞	消电防火封堵	项	1	5000.00	5000.00				
		给水					6933.57	1857.04	92.88		
120	031001007018	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN25 含管道消毒、冲洗	m	4.40	48.04	211.38	78.10	2.07		
121	031001007019	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN32 含管道消毒、冲洗	m	7.90	55.49	438.37	140.23	4.90		
122	031001007020	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN40含管 道消毒、冲洗	m	25.60	65.78	1683.97	550.14	17.15		
123	031003001014	螺纹阀门	支管减压阀 DN25	个	2	353.14	706.28	19.12	0.66		
124	031003001015	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	7	70.05	490.35	66.92	2.31		
125	031003001016	螺纹阀门	微量排气阀安装 ZSFP25	个	1	353.07	353.07	21.71	0.10		
126	031003001017	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	1	70.05	70.05	9.56	0.33		
127	031003013006	水表	螺纹水表组成安装 DN40闸阀	组	2	390.97	781.94	107.56	1.96		
128	040502011002	补偿器（波纹管）	金属波纹管 DN40	个	4	297.81	1191.24	304.56	43.56		
本页小计							12826.54	2457.00	128.99		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装						标段:一标段					第11页 共17页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
129	031002003026	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN40	个	1	23.28	23.28	10.53	1.05			
130	031002003027	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN50	个	2	24.41	48.82	21.06	2.10			
131	031002003028	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN65	个	1	59.49	59.49	29.48	1.05			
132	031002001005	管道支吊架	1、管道支架制作、安装	Kg	14.09	15.75	221.92	107.93	12.82			
133	031201001005	管道刷油	管道除锈、刷油按设计及规范要求	m2	5.40	117.74	635.80	381.40				
134	031201003008	金属结构刷油	1、管道支架除锈刷油按设计要求	kg	14.09	1.25	17.61	8.74	2.82			
		排水					9261.34	3216.72	86.86			
135	031001006013	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接）de50	m	2.86	19.89	56.89	28.26				
136	031001006014	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接）de75	m	3.19	28.06	89.51	38.44				
137	031001006015	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接）de100含阻火圈	m	131.06	44.55	5838.72	2037.98				
138	031001005002	铸铁管	W型柔性铸铁管（不锈钢卡箍胶圈连接）DN100	m	8.00	169.15	1353.20	195.28	8.88			
139	031004014007	给、排水附(配)件	地面扫除口安装 DN100	组	2	29.41	58.82	13.80				
140	031004014008	给、排水附(配)件	地漏安装 DN50	组	6	29.85	179.10	68.34				
本页小计							8583.16	2941.24	28.72			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装

标段:一标段

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
141	031002003029	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	10	112.06	1120.60	568.60	10.50		
142	031002003030	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	2	282.25	564.50	266.02	67.48		
		消火栓					169573.10	47489.71	3144.11		
143	031001001013	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN65 含沟槽配件、管道冲洗	m	95.50	77.43	7394.57	2634.85	71.63		
144	031001001014	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN100 含沟槽配件、管道冲洗	m	661.91	113.83	75345.22	20525.83	595.72		
145	Z031003018011	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	蝶阀DN100	个	31	506.51	15701.81	3188.97	1201.25		
146	Z031003018012	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	铜芯球墨铸铁外壳闸阀DN100	个	2	1714.51	3429.02	205.74	77.50		
147	040502011003	补偿器（波纹管）	金属波纹管DN100	个	6	637.96	3827.76	865.08	102.66		
148	030901010002	室内消火栓	试验消火栓 详见15S202	套	1	458.10	458.10	113.89	0.42		
149	030901010003	室内消火栓	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240, SN65消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支 含MF/ABC3 (2A) 型灭火器两具	套	10	754.93	7549.30	1502.20	25.30		
本页小计							115390.88	29871.18	2152.46		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装						标段:一标段					第13页 共17页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
150	030901010004	室内消火栓	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240, SNW65减压稳压消火栓1个、长25m衬胶水管1条, DN19水枪1支含MF/ABC3 (2A) 型灭火器两具	套	40	778.93	31157.20	6008.80	101.20			
151	031003001018	螺纹阀门	微量排气阀 ZSFP25	个	1	353.07	353.07	21.71	0.10			
152	031003001019	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	1	70.05	70.05	9.56	0.33			
153	030601002004	压力仪表	压力表就地 含压力表弯, 挠性管安装	台	1	183.23	183.23	58.55	0.76			
154	030901013003	灭火器	MF/ABC3干粉灭火器	具	6	82.51	495.06	160.38				
155	031002003031	套管	穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	40	112.06	4482.40	2274.40	42.00			
156	031002003032	套管	刚性防水套管制作安装 DN65	个	1	233.28	233.28	114.21	22.48			
157	031002001006	管道支吊架	一般管架制作, 安装	Kg	813.30	15.75	12809.48	6229.88	740.10			
158	031201003009	金属结构刷油	管道支架除锈刷油按设计。	kg	813.30	1.25	1016.63	504.25	162.66			
159	031201001006	管道刷油	1、管道, 除锈、刷油及防腐按设计说明	m2	260.51	19.45	5066.92	3071.41				
		喷淋					538738.53	188869.76	10730.47			
160	031001001015	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN20 含管道冲洗	m	36.86	30.61	1128.28	531.89	15.11			
本页小计							56995.60	18985.04	1084.74			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装

标段:一标段

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
161	031001001016	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN25 含管道冲洗	m	695.51	40.20	27959.50	11851.49	326.89		
162	031001001017	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN32 含 管道冲洗	m	1330.53	46.85	62335.33	22672.23	824.93		
163	031001001018	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN40 含 管道冲洗	m	681.31	54.64	37226.78	14116.74	456.48		
164	031001001019	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN50 含 管道冲洗	m	1785.90	65.15	116351.39	37843.22	1250.13		
165	031001001020	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN65 含沟槽配件、管道冲洗	m	32.61	97.91	3192.85	899.71	24.46		
166	031001001021	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN80 含沟槽配件、管道冲洗	m	32.61	113.54	3702.54	934.93	26.74		
167	031001001022	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN100 含沟槽配件、管道冲洗	m	53.57	129.49	6936.78	1661.21	48.21		
168	031001001023	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN150 含沟槽配件、管道冲洗	m	543.27	165.15	89721.04	19079.64	2325.20		
169	030901004001	报警装置	湿式报警装置 DN150	组	3	2831.09	8493.27	2196.72	7.53		
170	Z031003018013	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	信号闸阀（检修阀） DN150	个	5	2869.69	14348.45	586.45	197.55		
171	Z031003018014	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	信号蝶阀 DN150	个	11	1145.40	12599.40	1511.18	457.82		
本页小计							382867.33	113353.52	5945.94		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装						标段:一标段					第15页 共17页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
172	031003002009	螺纹法兰阀门	铜芯球墨铸铁外壳闸阀 DN50	个	3	545.13	1635.39	118.11	2.37			
173	031003002010	螺纹法兰阀门	铜芯球墨铸铁外壳闸阀 DN25	个	5	141.51	707.55	100.45	1.65			
174	030901008002	末端试水装置	末端试水装置 DN25	组	5	258.59	1292.95	503.80	7.35			
175	030901006002	水流指示器	水流指示器 DN150	个	5	548.08	2740.40	699.05	9.55			
176	030901007002	减压孔板	减压孔板 DN150	个	5	124.55	622.75	138.50	8.60			
177	030901003003	水喷淋(雾)喷头	直立型喷头,动作温度68℃	个	1763	32.34	57015.42	29988.63	722.83			
178	031003001020	螺纹阀门	微量排气阀ZSFP25	个	3	353.07	1059.21	65.13	0.30			
179	031003001021	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	3	70.05	210.15	28.68	0.99			
180	031002003033	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	250	26.52	6630.00	2632.50	262.50			
181	031002003034	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN65	个	7	66.83	467.81	206.36	7.35			
182	031002003035	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN80	个	205	66.83	13700.15	6043.40	215.25			
183	031002003036	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN200	个	1	181.79	181.79	97.36	1.05			
184	031002003037	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN200	个	8	171.44	1371.52	778.88	8.40			
185	031002003038	套管	刚性防水套管制作、安装 DN150	个	3	354.91	1064.73	474.33	116.01			
本页小计							88699.82	41875.18	1364.20			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装工程-D10地块-11#安装						标段: 一标段		第16页 共17页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
186	040502011004	补偿器（波纹管）	金属波纹管DN150	个	2	1085.02	2170.04	440.64	54.44		
187	031002001007	管道支吊架	一般管架制作，安装	Kg	3018.72	15.75	47544.84	23123.40	2747.04		
188	031201003010	金属结构刷油	管道支架除锈刷油按设计。	kg	3018.72	1.25	3773.40	1871.61	603.74		
189	031201001007	管道刷油	管道除锈、刷油按设计及规范要求	m2	1019.06	12.32	12554.82	7673.52			
		雨水					31341.91	12451.76	50.40		
190	031001006016	塑料管	室内承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管（粘接） de150 含阻火圈	m	285.90	67.49	19295.39	6529.96			
191	031001006017	塑料管	抗紫外线型承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管（粘接） de75	m	70.00	28.88	2021.60	929.60			
192	031002003039	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN200	个	48	171.44	8229.12	4673.28	50.40		
193	031004014009	给、排水附(配)件	地漏安装 DN50	组	28	29.85	835.80	318.92			
194	03B015	重力流雨水斗87型	重力流雨水斗87型	个	12	80.00	960.00				
		通风					216015.13	19796.32	1045.77		
195	030702001011	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管（δ=0.5mm咬口）长边长（mm）≤320	m2	35.89	146.89	5271.88	2884.84	143.56		
本页小计							102656.89	48445.77	3599.18		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装						标段:一标段					第17页 共17页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
196	030108003011	轴流通风机	方形壁式风机PF-11-W-1 参考型号：DFBZ-2.5 800CMH, 42Pa, 0.025kW 墙上贴梁底留孔340x340	台	4	1116.40	4465.60	470.84				
197	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	风口 防雨百叶250×200	个	1	89.55	89.55	11.66	0.11			
198	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	风口 防雨百叶250×250	个	2	100.26	200.52	30.14	0.22			
199	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	风口 防雨百叶320×200	个	4	95.99	383.96	46.64	0.44			
200	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	风口 防雨百叶350×350	个	2	144.68	289.36	54.44	0.22			
201	030702012002	挡烟垂壁	电动挡烟垂壁	m	42.30	363.87	15391.70	1158.17	51.61			
202	030702012003	挡烟垂壁	固定式挡烟垂壁,采用不燃防火布	m	696.40	270.85	188619.94	14666.18	849.61			
203	030704001003	通风工程检测、 调试	通风空调系统调试费	系统	1	1302.62	1302.62	473.41				
本页小计							210743.25	16911.48	902.21			
合计							1906518.35	478977.76	23634.03			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:11#安装			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			30538.09	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	30538.09	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	582.96	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					31121.05	

暂列金额明细表

工程名称:11#安装

标段:一标段

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项	5336.86	
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计			5336.86	-

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装

标段：一标段

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-11#安装			标段:一标段		第1页 共1页
编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:11#安装

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:11#安装

标段:一标段

第1页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100	m	8.075	57.83	466.98	
2	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN125	m	10.238	74.33	760.99	
3	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC20	m	9199.280	9.64	88681.06	
4	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC25	m	34.155	13.58	463.82	
5	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC32	m	14.358	18.70	268.49	
6	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC40	m	92.473	21.46	1984.47	
7	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50	m	65.560	29.11	1908.45	
8	碳素结构钢焊接钢管综合	kg	42.680	4.02	171.49	
9	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20	m	36.676	9.64	353.56	
10	碳钢管DN150	m	10.000	72.86	728.60	
11	碳钢管DN200	m	11.500	103.50	1190.25	
12	碳钢管DN100	m	63.600	43.33	2755.79	
13	碳钢管DN65	m	0.200	28.32	5.66	
14	碳钢管DN50	m	75.400	21.18	1596.97	
15	碳钢管DN40	m	0.200	15.57	3.11	
16	W型柔性铸铁管DN100	m	7.240	53.10	384.44	
17	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN100	m	112.712	11.47	1292.81	
18	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN50	m	2.894	4.16	12.04	
19	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN75	m	3.126	6.99	21.85	
20	挠性管(带接头)	根	1.010	12.00	12.12	
21	卡箍连接件（含胶圈）DN100	套	66.000	16.24	1071.84	
22	卡箍连接件（含胶圈）DN150	套	27.000	28.58	771.66	
23	金属波纹管DN150	个	2.000	759.00	1518.00	
24	金属波纹管DN40	个	4.000	184.00	736.00	
25	金属波纹管DN100	个	6.000	427.00	2562.00	
26	蝶阀DN100	个	31.000	170.00	5270.00	
27	信号闸阀（检修阀）DN150	个	5.000	2549.00	12745.00	
28	铜芯球墨铸铁外壳闸阀DN25	个	5.000	85.00	425.00	
29	铜芯球墨铸铁外壳闸阀DN100	个	2.000	1378.00	2756.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:11#安装

标段:一标段

第2页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	铜芯球墨铸铁外壳闸阀DN50	个	3.000	433.00	1299.00	
31	信号蝶阀DN150	个	11.000	684.00	7524.00	
32	支管减压阀DN25	个	2.020	331.00	668.62	
33	铜芯截止阀DN25	个	12.120	50.71	614.61	
34	铜芯截止阀DN40	个	2.020	121.00	244.42	
35	沟槽法兰1.6MPa DN150	片	6.000	61.59	369.54	
36	螺纹法兰DN25	片	10.000	13.39	133.90	
37	螺纹法兰DN50	片	6.000	25.00	150.00	
38	微量排气阀ZSFP25	个	1.000	322.00	322.00	
39	微量排气阀ZSFP25DN25	个	4.000	322.00	1288.00	
40	MF/ABC3干粉灭火器	套	6.000	47.79	286.74	
41	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240, SN65消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支SN50	套	10.000	461.00	4610.00	
42	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240, SNW65减压稳压消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支SN50	套	40.000	485.00	19400.00	
43	试验消火栓 详见15S202SN50	套	1.000	309.00	309.00	
44	水流指示器DN150	只	5.000	318.00	1590.00	
45	湿式报警装置DN150	套	3.000	1627.00	4881.00	
46	减压孔板DN150	个	5.000	65.00	325.00	
47	末端试水装置DN25	套	5.050	120.00	606.00	
48	区域显示器GST-ZF-500Z	台	1.000	358.00	358.00	
49	消防专用电话GST-TS-Z01A	个	4.000	150.00	600.00	
50	螺纹水表DN40	只	2.000	189.00	378.00	
51	取源部件	套	1.000	10.00	10.00	
52	压力表表弯	个	1.000	15.00	15.00	
53	仪表接头	套	1.000	10.00	10.00	
54	单向疏散指示灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	161.600	48.67	7865.07	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:11#安装			标段:一标段			第3页 共7页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
55	吸顶灯-附微波感应 LED 19201m24W	套	30.300	122.76	3719.63	
56	安全出口标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	4.040	48.67	196.63	
57	楼层标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	14.140	48.67	688.19	
58	电井灯~220V LED 12W 12001m	套	21.210	35.00	742.35	
59	电梯井道照明灯	套	13.130	60.00	787.80	
60	疏散出口标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	13.130	48.67	639.04	
61	设备用房标志灯(自带蓄电池)~220V LED1X2W	套	1.010	48.67	49.16	
62	防水防尘灯 LED 4000K 12001m11.2W	套	16.160	65.00	1050.40	
63	集中电源应急照明灯(A型)HZ-BLJC-E8W DC36V	套	5.050	57.52	290.48	
64	集中电源应急照明灯(A型)LED8W8001m DC36V 壁装	套	189.880	57.52	10921.90	
65	T5单管LED灯 LED 4000K 19001m20W	套	5.050	33.63	169.83	
66	单联单控开关	只	27.540	4.29	118.15	
67	双控开关	只	4.080	4.93	20.11	
68	双联单控开关	只	14.280	6.23	88.96	
69	竖井坑底插座	套	6.120	6.34	38.80	
70	二/三极安全插座	套	150.960	6.34	957.09	
71	带电话插孔的手动报警按钮J-SAM-GST9121	个	42.000	41.33	1735.86	
72	消火栓按钮J-SAM-GST9124	个	50.000	40.88	2044.00	
73	接地母线镀锌扁钢 -40×4	m	427.917	4.42	1889.25	
74	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2x1.5	m	68.839	5.04	347.21	
75	铜芯多股绝缘电线WDZB1-RYJS-2X1.5	m	450.652	4.86	2188.50	
76	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	24.322	7.90	192.11	
77	铜芯塑料绝缘线BV-16mm2	m	98.448	12.23	1204.41	
78	铜芯塑料绝缘线BV-2.5mm2	m	16510.756	1.97	32509.68	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:11#安装			标段:一标段			第4页 共7页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
79	铜芯塑料绝缘线WDZB1NBYJR-2.5mm2	m	5378.270	3.40	18266.22	
80	铜芯塑料绝缘线ZNBV-2.5mm2	m	211.932	2.61	553.65	
81	铜芯塑料绝缘线BV-35mm2	m	393.792	26.30	10355.55	
82	铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-4mm2	m	8698.800	4.02	34951.78	
83	铜芯塑料绝缘线BV-4mm2	m	172.755	3.08	532.09	
84	铜芯塑料绝缘线ZRBV-2.5mm2	m	667.464	2.61	1743.42	
85	铜芯塑料绝缘线WDZB1NBYJR-1.5mm2	m	10802.941	2.31	24981.80	
86	电力电缆YJV-5×6	m	17.534	31.16	546.29	
87	电力电缆YJV-4×35+1×16	m	28.573	125.75	3593.11	
88	电力电缆YJV-4×95+1×50	m	94.172	328.24	30911.21	
89	电力电缆YJV-4×185+1×95	m	10.292	627.15	6454.58	
90	电力电缆NH-YJV-5×6.0	m	20.584	40.06	824.57	
91	电力电缆YJV-5×10	m	516.231	44.63	23038.36	
92	电力电缆YJV-4×25+1×16	m	20.776	94.30	1959.11	
93	控制电缆WDZB1NKYJY-3X4	m	20.290	16.35	331.80	
94	控制电缆WDZB1NKYJY-4X2.5	m	80.114	15.43	1236.26	
95	控制电缆WDZB1N-KYJY-3X2.5	m	15.773	11.57	182.55	
96	刚性阻燃管PC20	m	4983.823	0.80	3987.06	
97	金属软管D20	m	64.890	1.80	116.80	
98	塑料接线盒	个	868.020	1.53	1328.07	
99	钢制开关盒、插座盒	个	4.080	3.69	15.06	
100	钢制接线盒	个	1129.140	3.69	4166.53	
101	局部等电位端子箱	个	29.000	30.97	898.25	
102	总等电位端子箱	个	4.000	132.74	530.97	
103	金属桥架 300×150	m	11.958	73.51	879.03	
104	金属桥架 400×150	m	61.570	110.00	6772.70	
105	非消防桥架 600×150	m	47.672	192.00	9153.02	
106	消防耐火桥架 200×100	m	23.836	63.12	1504.50	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:11#安装

标段:一标段

第5页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
107	消防耐火桥架 200×150	m	50.833	74.63	3793.41	
108	电缆终端盒	套	26.520	3.50	92.82	
109	水	m3	1.611	4.42	7.12	
110	镀锌圆钢D12	m	1228.700	3.38	4151.78	
111	钢管DN125	根	18.540	74.33	1378.08	
112	钢管DN50	根	5.150	29.11	149.92	
113	通风机DFBZ-2.5	台	4.000	965.00	3860.00	
114	防雨百叶250×200	个	1.000	71.68	71.68	
115	防雨百叶320×200	个	4.000	78.12	312.50	
116	防雨百叶250×250	个	2.000	77.43	154.87	
117	防雨百叶350×350	个	2.000	105.04	210.09	
118	钢塑给水管DN25	m	4.360	17.44	76.04	
119	钢塑给水管DN32	m	7.829	22.61	177.01	
120	钢塑给水管DN40	m	25.651	27.50	705.40	
121	内外壁热浸镀锌钢管DN150	m	535.664	100.55	53861.02	
122	内外壁热浸镀锌钢管DN80	m	32.153	44.51	1431.13	
123	内外壁热浸镀锌钢管DN25	m	689.250	13.58	9360.02	
124	内外壁热浸镀锌钢管DN32	m	1318.555	18.70	24656.98	
125	内外壁热浸镀锌钢管DN40	m	682.673	21.46	14650.16	
126	内外壁热浸镀锌钢管DN50	m	1789.472	29.11	52091.53	
127	内外壁热浸镀锌钢管DN65	m	126.316	37.80	4774.74	
128	内外壁热浸镀锌钢管DN100	m	705.463	57.83	40796.93	
129	室内承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管DN150	m	278.753	22.33	6224.55	
130	抗紫外线型承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管DN75	m	69.300	8.78	608.45	
131	固定式挡烟垂壁	m	696.400	235.00	163654.00	
132	电动挡烟垂壁	m	42.300	320.00	13536.00	
133	感烟探测器JTY-GM-GST9611	个	425.000	39.73	16885.25	
134	声光报警器GST-MD-M9514	个	42.000	42.48	1784.16	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:11#安装			标段:一标段			第6页 共7页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
135	消防广播扬声器(阻燃型)YXJ3-4A	个	48.000	808.00	38784.00	
136	输入模块GST-LD-8300	个	16.000	22.12	353.92	
137	输入输出模块GST-LD-8301	个	27.000	47.79	1290.33	
138	剩余电流式电气火灾监控探测器RXPM-L-C	个	2.000	530.97	1061.95	
139	消防广播切换模块GST-LD-8305	个	5.000	47.79	238.95	
140	电压信号传感器RXPM-V	个	1.000	664.00	664.00	
141	短路隔离器	个	32.000	38.94	1246.08	
142	消防接线端子箱GST-JX100	台	5.000	54.87	274.35	
143	信号SPD	个	14.000	300.00	4200.00	
144	40X4的扁形不锈钢	块	4.000	50.00	200.00	
145	接地板160x160x6	块	8.000	35.00	280.00	
146	悬挂成套配电箱1AL01/1AL02/1AL03	台	10.000	3000.00	30000.00	
147	悬挂成套配电箱1ALE(800W)	台	1.000	7250.00	7250.00	
148	悬挂成套配电箱1ALZ/1'ALZ	台	1.000	5000.00	5000.00	
149	悬挂成套配电箱1ALZ01	台	2.000	5000.00	10000.00	
150	悬挂成套配电箱2/3/4/5ALE(600W)	台	4.000	5437.00	21748.00	
151	悬挂成套配电箱WAP-DT	台	2.000	3000.00	6000.00	
152	悬挂成套配电箱应急照明双电源切换箱1ALEZ/1'ALEZ	台	1.000	5000.00	5000.00	
153	沟槽法兰短管DN100	个	66.000	41.76	2756.16	
154	沟槽法兰短管DN150	个	27.000	61.59	1662.93	
155	压力表	台(块)	1.000	56.64	56.64	
156	探测器底座	个	425.000	3.35	1423.75	
157	机械三通 DN100×100×32	个	1.000	27.64	27.64	
158	机械三通 DN100×100×40	个	6.000	27.64	165.84	
159	机械三通 DN100×100×50	个	2.000	27.64	55.28	
160	机械三通 DN150×150×32	个	1.000	36.23	36.23	
161	机械三通 DN150×150×40	个	1.000	36.23	36.23	

第7页 共7页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:11#安装			标段:一标段			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.600	56.07	33.64	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.600	30.63	18.38	
3	电压电流表 (各种量程)	台班	0.400	22.89	9.16	
4	继电保护测试仪 MRT-02	台班	0.400	151.00	60.40	
5	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	0.400	40.94	16.38	
6	数字万用表 F-87	台班	1.600	6.14	9.82	
7	相位电压测试仪	台班	0.300	10.04	3.01	
8	标准压力发生器	台班	0.004	86.65	0.35	
9	电缆测试仪	台班	0.600	17.44	10.46	
10	铭牌打印机	台班	0.012	34.75	0.42	
11	声级计	台班	7.600	3.31	25.16	
12	火灾探测器试验器	台班	28.400	4.34	123.26	
13	三相精密测试电源JCD4060	台班	0.300	127.00	38.10	
14	自动LCR测量仪 ZL6	台班	0.300	12.42	3.73	
15	其他机械费	元	4941.520	1.02	5040.35	
16	汽车式起重机8t	台班	0.192	774.28	148.66	
17	汽车式起重机10t	台班	0.020	839.02	16.78	
18	汽车式起重机16t	台班	0.924	1022.13	944.45	
19	载货汽车4t	台班	0.094	468.23	44.01	
20	载货汽车5t	台班	0.118	486.97	57.46	
21	载货汽车8t	台班	0.997	523.91	522.34	
22	电动卷扬机-单筒慢速50kN	台班	8.149	211.54	1723.84	
23	普通车床630×2000mm	台班	2.565	70.18	180.01	
24	台式钻床16mm	台班	4.405	3.64	16.03	
25	立式钻床25mm	台班	14.669	5.57	81.71	
26	剪板机6.3×2000mm	台班	0.144	45.19	6.51	
27	折方机4×2000mm	台班	0.144	32.41	4.67	
28	咬口机1.5mm	台班	0.144	16.88	2.43	
29	开孔机200mm	台班	1.358	13.99	19.00	
30	管子切断机150mm	台班	8.141	29.25	238.12	

主要机械台班一览表

工程名称:11#安装			标段:一标段			第2页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
31	管子切断套丝机159mm	台班	155.985	20.88	3256.97	
32	管子切断套丝机159mm	台班	0.010	20.88	0.21	
33	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.196	52.43	10.28	
34	试压泵60MPa	台班	3.016	22.28	67.20	
35	直流弧焊机20kW	台班	0.382	74.09	28.30	
36	电焊条烘干箱60×50×75cm3	台班	3.536	15.99	56.54	
37	电弧焊机	台班	2.580	76.16	196.50	
38	电动空气压缩机6m3/min	台班	0.041	210.54	8.63	
39	吊装机械(综合)	台班	2.793	532.00	1485.88	
40	砂轮切割机 φ 500	台班	5.962	48.88	291.41	
41	液压断管机 500mm	台班	0.077	115.26	8.88	
42	砂轮切割机 φ 400	台班	18.673	26.83	501.00	
43	试压泵3MPa	台班	1.223	18.08	22.11	
44	滚槽机	台班	44.151	28.76	1269.96	
45	手持式万用表	台班	93.356	6.96	649.76	
46	电焊机 (综合)	台班	32.199	115.00	3702.89	
47	弧焊机 综合	台班	13.983	66.69	932.53	
48	弧焊机 综合	台班	81.459	66.69	5432.50	
49	折旧费(机械)	元	867.112	1.02	884.45	
50	检修费(机械)	元	250.131	1.02	255.13	
51	维护费(机械)	元	600.865	1.02	612.88	
52	机械人工	工日	11.630	162.00	1884.06	
53	其他费用(机械)	元	30.886	1.02	31.50	
54	汽油(机械)	kg	2.395	8.89	21.28	
55	柴油(机械)	kg	78.239	7.45	582.96	
56	电(机械)	kW·h	0.134	0.71	0.10	
57	电(机械)	kW·h	2800.910	0.71	1988.65	
58	安拆及场外运输费(机械)	元	1169.716	1.02	1193.11	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-D10地块-12#安装

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	4427096.00	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	963320.64	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	187420.36	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	116475.89	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	58934.01	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	70944.47	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	69615.54	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	12170.62	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	12170.62	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	12170.62	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	313116.60	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	444582.32	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	5384385.90	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装

标段:一标段

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程				1665073.96	353675.73	17613.65			
1	030404017084	配电箱	悬挂成套配电箱3APZ/3’APZ 具体配置详见图纸	台	2	5270.77	10541.54	388.80			
2	030404017085	配电箱	悬挂成套配电箱3ALZ/3’ALZ 具体配置详见图纸	台	2	5270.77	10541.54	388.80			
3	030404017086	配电箱	悬挂成套配电箱应急照明双电源切换箱3ALEZ/3’ALEZ 具体配置详见图纸	台	2	5270.77	10541.54	388.80			
4	030404017087	配电箱	悬挂成套配电箱3ALZ01 具体配置详见图纸	台	2	5270.77	10541.54	388.80			
5	030404017088	配电箱	悬挂成套配电箱3ABZ 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
6	030404017089	配电箱	悬挂成套配电箱3ABZ01 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
7	030404017090	配电箱	悬挂成套配电箱WAP-DT 具体配置详见图纸	台	2	3270.77	6541.54	388.80			
8	030404017091	配电箱	悬挂成套配电箱5AP-DT 具体配置详见图纸	台	2	3270.77	6541.54	388.80			
9	030404017092	配电箱	悬挂成套配电箱5AP-DT01 具体配置详见图纸	台	2	3270.77	6541.54	388.80			
10	030404017093	配电箱	悬挂成套配电箱1AL01/1AL02 具体配置详见图纸	台	4	3270.77	13083.08	777.60			
本页小计							85415.40	3888.00			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装						标段:一标段					第2页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
11	030404017094	配电箱	悬挂成套配电箱2-5AL01/2-5AL02具体配置详见图纸	台	16	3270.77	52332.32	3110.40				
12	030404017095	配电箱	悬挂成套配电箱3ATpdf1/3' ATpdf1具体配置详见图纸	台	2	3270.77	6541.54	388.80				
13	030404017096	配电箱	悬挂成套配电箱1ALE(1000W) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	2	9332.77	18665.54	388.80				
14	030404017097	配电箱	悬挂成套配电箱2ALE(800W) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	2	7520.77	15041.54	388.80				
15	030404017098	配电箱	悬挂成套配电箱3/4/5ALE(800W) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	6	7520.77	45124.62	1166.40				
16	030404016007	控制箱	电梯控制箱 仅计安装费	台	6	302.89	1817.34	998.22	369.18			
17	030411003028	桥架	非消防桥架 600×150 含安装、接地	m	94.40	262.46	24776.22	4340.51	428.58			
18	030411003029	桥架	非消防电力用电缆桥架 200×100 含安装、接地	m	354.36	82.46	29220.53	7498.26	382.71			
19	030411003030	桥架	非消防电力用电缆桥架 150×75 含安装、接地	m	37.14	65.34	2426.73	785.88	40.11			
20	030411003031	桥架	消防耐火电力用电缆桥架 200×100 含安装、接地	m	36.00	96.01	3456.36	761.76	38.88			
21	030411003032	桥架	消防耐火桥架 200×150 含安装、接地	m	94.40	107.63	10160.27	1997.50	101.95			
本页小计							209563.01	21825.33	1361.41			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装

标段:一标段

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	030413001007	铁构件	桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求	kg	924.45	18.87	17444.37	8920.94	1026.14		
23	030411001029	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	10902.66	19.07	207913.73	68250.65	545.13		
24	030411001030	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40	m	309.49	41.50	12843.84	4010.99	27.85		
25	030411001031	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	22.82	50.55	1153.55	315.37	1.83		
26	030411001032	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC65	m	1.64	87.13	142.89	48.41	0.31		
27	030411001033	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC100	m	16.83	117.40	1975.84	527.62	3.20		
28	030411001034	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC125	m	8.34	134.43	1121.15	287.65	5.50		
29	030411001035	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	14430.04	7.18	103607.69	67676.89			
30	030408001063	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-5X6	m	247.36	45.22	11185.62	504.61	12.37		
31	030408001064	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×35+1×16	m	198.28	134.07	26583.40	1013.21	25.78		
32	030408001065	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×120+1×70	m	57.21	432.24	24728.45	579.54	55.49		
33	030408001066	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4X150+1X70	m	55.70	529.25	29479.23	650.58	147.61		
34	030408001067	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×50+1×25	m	503.60	191.37	96373.93	5101.47	488.49		
35	030408001068	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×50+1×25 竖井	m	49.20	194.29	9559.07	597.78	57.56		
本页小计							544112.76	158485.71	2397.26		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装

标段:一标段

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030408001069	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4X70+1X35	m	19.50	259.63	5062.79	197.54	18.92		
37	030408001070	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-5×10	m	333.54	47.89	15973.23	680.42	16.68		
38	030408001071	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NHYJV-4×25+1×16	m	19.50	108.29	2111.66	49.73	1.17		
39	030408001072	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×25+1×16	m	22.35	98.77	2207.51	56.99	1.34		
40	030408002014	控制电缆	控制电缆敷设 WDNH-KYJY-5×1.5	m	181.16	12.60	2282.62	367.75			
41	030408006014	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	56	28.59	1601.04	582.40			
42	030408006015	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	6	38.13	228.78	83.22			
43	030408006016	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35	个	10	95.31	953.10	346.70			
44	030408006017	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120	个	14	173.96	2435.44	793.80			
45	030408006018	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240	个	4	272.41	1089.64	294.20			
46	030411004047	配线	穿照明线 BV-2.5mm2	m	37897.14	3.22	122028.79	27664.91			
本页小计							155974.60	31117.66	38.11		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装

标段:一标段

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	030411004048	配线	穿照明线 WDZB1N-BYJ-2. 5mm2	m	7247. 88	4. 73	34282. 47	5290. 95			
48	030411004049	配线	穿照明线 WDZB1N-BYJ-4mm2	m	20018. 08	5. 29	105895. 64	13612. 29			
49	030411004050	配线	穿照明线 WDZN-BYJ-2. 5mm2	m	945. 96	4. 03	3812. 22	690. 55			
50	030411004051	配线	穿照明线 ZRBV-2. 5mm2	m	1315. 38	3. 96	5208. 90	960. 23			
51	030404034010	照明开关	双控开关	个	12	16. 44	197. 28	97. 20			
52	030404035015	插座	竖井坑底插座	个	20	19. 25	385. 00	187. 20			
53	030412001015	普通灯具	电梯井道照明灯	套	26	87. 93	2286. 18	505. 44			
54	030404034011	照明开关	单联单控开关	个	79	15. 36	1213. 44	627. 26			
55	030404034012	照明开关	双联单控开关	个	50	17. 34	867. 00	397. 00			
56	030404035016	插座	单相五孔插座	个	218	19. 25	4196. 50	2040. 48			
57	030404035017	插座	IP55卫生间防溅五孔插座(带开关)～250V10A安全型	个	26	28. 43	739. 18	243. 36			
58	030412001016	普通灯具	吸顶灯-附微波感应 LED 19201m 24W	套	90	151. 32	13618. 80	1749. 60			
59	030412001017	普通灯具	吸顶灯LED 19201m 24W	套	14	66. 66	933. 24	272. 16			
60	030412004022	装饰灯	集中电源应急照明灯 (A型)HZ-BLJC-E8W DC36V 吸顶	套	22	84. 90	1867. 80	444. 40			
本页小计							175503. 65	27118. 12			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装						标段:一标段					第6页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
61	030412004023	装饰灯	集中电源应急照明灯 (A型)HZ-BLJC-E8WDC36V, 1001m/W 吸顶	套	20	84.90	1698.00	404.00				
62	030412004024	装饰灯	集中电源应急照明灯 (A型)HZ-BLJC-E8WDC36V 1001m/W 壁装	套	518	84.96	44009.28	10463.60				
63	030412004025	装饰灯	楼层标志灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LR0E1W-E DC36V	套	34	76.02	2584.68	686.80				
64	030412004026	装饰灯	疏散出口标志灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LR0E1W-E DC36V	套	68	76.02	5169.36	1373.60				
65	030412004027	装饰灯	安全出口标志灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LR0E1W-E DC36V	套	18	76.02	1368.36	363.60				
66	030412004028	装饰灯	双面方向指示灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LR0E1W-E DC36V	套	40	76.02	3040.80	808.00				
67	030412004029	装饰灯	单向疏散指示灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LR0E1W-E DC36V	套	460	76.02	34969.20	9292.00				
68	030412005008	荧光灯	T5单管应急LED灯(自带蓄电池) LED 4000K 19001m 20W (防水)	套	1	126.29	126.29	18.05				
69	030412005009	荧光灯	T5单管LED灯 LED 4000K 19001m 20W	套	14	59.25	829.50	252.70				
70	030412005010	荧光灯	T5双管应急LED灯(自带蓄电池)LED 4000K 38001m 40W	套	24	111.63	2679.12	544.80				
71	030412001018	普通灯具	电井灯~220V LED 12W 12001m	套	42	59.93	2517.06	765.66				
本页小计							98991.65	24972.81				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装

标段:一标段

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	030412002004	工厂灯	防水防尘灯 LED 4000K 1200lm 11.2W	套	114	99.02	11288.28	2805.54			
73	030412002005	工厂灯	LED工矿灯 150W 5000K 10800lm LED SMD 150W	套	1178	205.68	242291.04	20167.36			
74	030404031002	小电器	风机按钮	个	6	88.67	532.02	149.70			
75	030411006011	接线盒	钢制接线盒	个	1204	8.95	10775.80	4021.36			
76	030411006012	接线盒	钢制开关盒、插座盒	个	12	8.71	104.52	42.24			
77	030411006013	接线盒	塑料接线盒	个	1527	6.74	10291.98	5100.18			
78	030411006014	接线盒	塑料开关盒、插座盒	个	373	6.50	2424.50	1312.96			
79	030409008005	等电位端子箱、 测试板	总等电位端子箱	个	6	200.20	1201.20	319.32			
80	030409008006	等电位端子箱、 测试板	局部等电位端子箱	个	48	98.43	4724.64	2554.56			
81	030409003005	避雷引下线	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1476.00	13.56	20014.56	8974.08	5815.44		
82	030409003006	避雷引下线	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	8	36.21	289.68	217.76	0.08		
83	030409005005	避雷网	避雷网安装 暗敷 镀锌圆钢D12	m	1269.49	13.71	17404.71	8251.69	1015.59		
84	030409005006	避雷网	避雷网安装 明敷 镀锌圆钢D12	m	876.70	16.62	14570.75	6075.53	1402.72		
85	030409002006	接地母线	接地母线敷设 镀锌扁钢 -40×4	m	1015.60	16.50	16757.40	7901.37	680.45		
本页小计							352671.08	67893.65	8914.28		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装

标段:一标段

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	030409004005	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	2488.96	5.55	13813.73	7018.87	2663.19		
87	030409004006	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接180处	m	180.00	33.17	5970.60	3178.80	1080.00		
88	030409001003	接地极	接地板160x160x6	块	20	215.77	4315.40	2511.00	186.80		
89	030409001004	接地极	预留接地引出点40X4的扁形不锈钢至散水以外, 不锈钢厚度不小于2mm	块	12	230.77	2769.24	1506.60	112.08		
90	031002003040	套管	电气穿墙管制作安装 DN80	个	2	190.08	380.16	133.16	24.00		
91	031002003041	套管	电气穿墙管制作安装 DN125	个	30	261.94	7858.20	2357.10	400.20		
92	030414002003	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)	系统	8	244.01	1952.08	1321.92	186.24		
93	030414004003	自动投入装置	自动投入装置调试 备用电源自投装置	系统	2	337.52	675.04	280.58	233.70		
94	030414011003	接地装置	独立接地装置6根接地极以内	系统	1	107.36	107.36	66.42	16.38		
95	030408008005	防火堵洞	强电防火封堵	项	1	5000.00	5000.00				
		消电工程					759535.68	184816.15	2704.25		
96	030411001036	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	12417.87	19.07	236808.78	77735.87	620.89		
97	030411001037	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25	m	129.45	25.60	3313.92	982.53	9.06		
本页小计							282964.51	97092.85	5532.54		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装						标段:一标段					第9页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
98	030411001038	配管	金属软管敷设 内径（mm）≤20每根长≤0.5m	m	83.00	20.09	1667.47	860.71				
99	030411003033	桥架	消防耐火桥架 200×100 含安装、接地	m	94.40	96.01	9063.34	1997.50	101.95			
100	030413001008	铁构件	桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求	kg	141.60	18.87	2671.99	1366.44	157.18			
101	030408002015	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYJY-3X2.5	m	94.25	14.62	1377.94	191.33				
102	030408002016	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-3X4	m	39.98	19.47	778.41	81.16				
103	030408002017	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X2.5	m	109.47	18.54	2029.57	222.22				
104	030408007005	控制电缆头	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6	个	48	35.64	1710.72	645.60				
105	030411004052	配线	管内穿线 WDZB1NBYJR-2.5mm2	m	12268.92	4.87	59749.64	8956.31				
106	030411004053	配线	管内穿线 WDZB1NBYJR-1.5mm2	m	23816.16	3.61	85976.34	17147.64				
107	030411004054	配线	管内穿线 WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	51.74	9.41	486.87	33.11				
108	030411004055	配线	管内穿线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	m	157.68	6.31	994.96	100.92				
109	030411004056	配线	管内穿线 WDZB1-RYJS-2X1.5	m	832.07	6.11	5083.95	532.52				
110	030904008017	模块(模块箱)	消防接线端子箱GST-JX100	台	10	142.58	1425.80	531.40	33.30			
本页小计							173017.00	32666.86	292.43			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装						标段:一标段					第10页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
111	030904008018	模块(模块箱)	短路隔离器	个	86	138.09	11875.74	5948.62	239.08			
112	030904007003	消防广播(扬声器)	消防广播扬声器(阻燃型)YXJ3-4A	个	170	833.87	141757.90	3332.00	11.90			
113	030904005003	声光报警器	声光报警器GST-MD-M9514	个	100	103.14	10314.00	4617.00	7.00			
114	030904003007	按钮	带电话插孔的手动报警按钮J-SAM-GST9121	个	100	70.37	7037.00	2001.00	9.00			
115	030904003008	按钮	消火栓按钮J-SAM-GST9124	个	120	63.22	7586.40	1846.80	8.40			
116	030904006003	消防报警电话插孔(电话)	消防专用电话GST-TS-Z01A	个	8	164.87	1318.96	71.28	0.56			
117	030904008019	模块(模块箱)	消防广播切换模块GST-LD-8305	个	10	146.94	1469.40	691.70	27.80			
118	030904008020	模块(模块箱)	输入输出模块GST-LD-8301	个	23	146.94	3379.62	1590.91	63.94			
119	030904008021	模块(模块箱)	输入模块GST-LD-8300	个	14	121.27	1697.78	968.38	38.92			
120	030904001006	点型探测器	感烟探测器JTY-GM-GST9611, 含底座	个	1277	79.77	101866.29	33304.16	217.09			
121	030904001007	点型探测器	复合式感烟感温探测器TX3120, 含底座	个	16	105.04	1680.64	417.28	2.72			
122	030904009003	区域报警控制箱	区域显示器GST-ZF-500Z	台	2	605.91	1211.82	316.22	41.76			
123	030904008022	模块(模块箱)	电压信号传感器RXPM-V	个	5	763.15	3815.75	345.85	13.90			
124	030904008023	模块(模块箱)	剩余电流式电气火灾监控探测器RXPM-L-C	个	5	630.12	3150.60	345.85	13.90			
本页小计							298161.90	55797.05	695.97			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装						标段:一标段			第11页 共19页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
125	030409010002	浪涌保护器	信号SPD	个	26	325.25	8456.50	476.06			
126	030411006015	接线盒	钢制接线盒	个	1985	8.95	17765.75	6629.90			
127	030905001005	自动报警系统调试	广播喇叭及音箱、电话插孔调试 270只	系统	1	4313.79	4313.79	2615.76	312.12		
128	030905001006	自动报警系统调试	通信分机调试 8只	系统	1	183.84	183.84	90.72	19.36		
129	030905002005	水灭火控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	120	34.86	4183.20	2449.20	417.60		
130	030905002006	水灭火控制装置调试	自动喷水灭火系统调试	点	12	190.43	2285.16	1537.68	161.64		
131	030905003007	防火控制装置调试	切断非消防电源调试	个	12	81.26	975.12	592.92	40.68		
132	030905003008	防火控制装置调试	电梯调试	个	6	635.47	3812.82	2770.20	67.80		
133	031002003042	套管	电气穿墙管制作安装 DN50	个	10	125.79	1257.90	471.40	66.70		
134	030408008006	防火堵洞	消电防火封堵	项	1	5000.00	5000.00				
		给水					18339.80	3580.56	181.88		
135	031001007021	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN25 含管道消毒、冲洗	m	27.29	48.04	1311.01	484.40	12.83		
136	031001007022	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN32 含管道消毒、冲洗	m	7.80	55.49	432.82	138.45	4.84		
本页小计							49977.91	18256.69	1103.57		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装						标段:一标段					第12页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
137	031001007023	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN40含管道消毒、冲洗	m	44.58	65.78	2932.47	958.02	29.87			
138	031001007024	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN40设置于管道井、封闭式管廊内时含管道消毒、冲洗	m	3.00	71.15	213.45	77.16	2.01			
139	031003001022	螺纹阀门	支管减压阀 DN25	个	5	353.14	1765.70	47.80	1.65			
140	031003001023	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	2	70.05	140.10	19.12	0.66			
141	031003001024	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	6	70.05	420.30	57.36	1.98			
142	031003001025	螺纹阀门	微量排气阀安装 ZSFP25	个	6	353.07	2118.42	130.26	0.60			
143	031003013007	水表	螺纹远传水表组成安装 DN25+截止阀	组	10	404.42	4044.20	379.10	7.70			
144	031003013008	水表	螺纹水表组成安装 DN40闸阀	组	4	560.99	2243.96	253.36	4.92			
145	040502011005	补偿器（波纹管）	金属波纹管 DN25	个	2	176.11	352.22	152.28	21.78			
146	040502011006	补偿器（波纹管）	金属波纹管 DN40	个	4	297.81	1191.24	304.56	43.56			
147	031002003043	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN40	个	4	23.28	93.12	42.12	4.20			
148	031002003044	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN50	个	8	24.41	195.28	84.24	8.40			
本页小计							15710.46	2505.38	127.33			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装

标段:一标段

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
149	031002003045	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN65	个	4	59.49	237.96	117.92	4.20		
150	031002001008	管道支吊架	1、管道支架制作、安装	Kg	29.44	15.75	463.68	225.51	26.79		
151	031201001008	管道刷油	1、管道、套管，除锈、刷油及防腐按设计说明	m2	11.15	13.19	147.07	90.65			
152	031201003011	金属结构刷油	1、管道支架除锈刷油按设计要求	kg	29.44	1.25	36.80	18.25	5.89		
		排水					21007.09	7816.51	169.44		
153	031001006018	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接）de50	m	46.50	19.89	924.89	459.42			
154	031001006019	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接）de75	m	14.56	28.06	408.55	175.45			
155	031001006020	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接）de100含阻火圈	m	264.84	48.09	12736.16	4441.37			
156	031001005003	铸铁管	W型柔性铸铁管（不锈钢卡箍胶圈连接）DN100	m	8.36	169.15	1414.09	204.07	9.28		
157	031004014010	给、排水附(配)件	地面扫除口安装 DN50	组	2	17.12	34.24	10.66			
158	031004014011	给、排水附(配)件	地面扫除口安装 DN100	组	2	29.41	58.82	13.80			
159	031004014012	给、排水附(配)件	地漏安装 DN50	组	54	29.85	1611.90	615.06			
160	031002003046	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	24	112.06	2689.44	1364.64	25.20		
本页小计							20763.60	7736.80	71.36		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装						标段:一标段					第14页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
161	031002003047	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	4	282.25	1129.00	532.04	134.96			
		消火栓					401283.71	117120.12	8327.61			
162	031001001024	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN65 含沟槽配件、管道冲洗	m	230.12	84.38	19417.53	6349.01	172.59			
163	031001001025	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN100 含沟槽配件、管道冲洗	m	1427.78	113.19	161610.42	44275.46	1285.00			
164	Z031003018015	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	蝶阀DN100	个	80	506.51	40520.80	8229.60	3100.00			
165	Z031003018016	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	铜芯球墨铸铁外壳闸阀DN100	个	2	1714.51	3429.02	205.74	77.50			
166	040502011007	补偿器（波纹管）	金属波纹管DN100	个	14	637.96	8931.44	2018.52	239.54			
167	030901010005	室内消火栓	试验消火栓 详见15S202	套	1	458.10	458.10	113.89	0.42			
168	030901010006	室内消火栓	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240, SN65消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支 含MF/ABC3 (2A) 型灭火器两具	套	24	754.93	18118.32	3605.28	60.72			
169	030901010007	室内消火栓	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240, SNW65减压稳压消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支 含MF/ABC3 (2A) 型灭火器两具	套	96	778.93	74777.28	14421.12	242.88			
本页小计							328391.91	79750.66	5313.61			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装						标段:一标段				第15页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
170	031003001026	螺纹阀门	微量排气阀ZSFP25	个	1	353.07	353.07	21.71	0.10		
171	031003001027	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	1	70.05	70.05	9.56	0.33		
172	030601002005	压力仪表	压力表就地 含压力表弯，挠性管安装	台	1	183.23	183.23	58.55	0.76		
173	030901013004	灭火器	MF/ABC3干粉灭火器	具	7	82.51	577.57	187.11			
174	031002003048	套管	穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	96	112.06	10757.76	5458.56	100.80		
175	031002003049	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	4	282.25	1129.00	532.04	134.96		
176	031002001009	管道支吊架	一般管架制作，安装	Kg	2623.43	15.75	41319.02	20095.47	2387.32		
177	031201003012	金属结构刷油	管道支架除锈刷油按设计。	kg	2623.43	1.25	3279.29	1626.53	524.69		
178	031201001009	管道刷油	1、管道，除锈、刷油及防腐按设计说明	m2	840.71	19.45	16351.81	9911.97			
		喷淋					997952.92	356296.80	20177.56		
179	031001001026	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN20 含管道冲洗	m	47.36	30.61	1449.69	683.40	19.42		
180	031001001027	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN25 含管道冲洗	m	1727.34	40.20	69439.07	29433.87	811.85		
181	031001001028	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN32 含管道冲洗	m	3188.70	46.85	149390.60	54335.45	1976.99		
本页小计							294300.16	122354.22	5957.22		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装						标段:一标段				第16页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
182	031001001029	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN40 含管道冲洗	m	1532.68	54.64	83745.64	31757.13	1026.90		
183	031001001030	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN50 含管道冲洗	m	1985.35	65.15	129345.55	42069.57	1389.75		
184	031001001031	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN65 含沟槽配件、管道冲洗	m	75.83	99.22	7523.85	2092.15	56.87		
185	031001001032	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN80 含沟槽配件、管道冲洗	m	184.82	104.49	19311.84	5298.79	151.55		
186	031001001033	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN100 含沟槽配件、管道冲洗	m	92.39	130.84	12088.31	2865.01	83.15		
187	031001001034	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN150 含沟槽配件、管道冲洗	m	1174.73	166.44	195522.06	41256.52	5027.84		
188	030901004002	报警装置	湿式报警装置 DN150	组	5	2831.09	14155.45	3661.20	12.55		
189	Z031003018017	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	信号闸阀（检修阀） DN150	个	4	2869.69	11478.76	469.16	158.04		
190	Z031003018018	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	信号蝶阀 DN150	个	12	1145.40	13744.80	1648.56	499.44		
191	031003002011	螺纹法兰阀门	铜芯球墨铸铁外壳闸阀 DN50	个	12	545.13	6541.56	472.44	9.48		
192	030901008003	末端试水装置	末端试水装置 DN25	组	6	258.59	1551.54	604.56	8.82		
193	030901006003	水流指示器	水流指示器 DN150	个	8	548.08	4384.64	1118.48	15.28		
本页小计							499394.00	133313.57	8439.67		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装						标段:一标段				第17页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
194	030901007003	减压孔板	减压孔板 DN150	个	6	124.55	747.30	166.20	10.32		
195	030901003004	水喷淋(雾)喷头	直立型喷头,动作温度68℃	个	3556	32.34	115001.04	60487.56	1457.96		
196	031003001028	螺纹阀门	微量排气阀ZSFP25	个	6	353.07	2118.42	130.26	0.60		
197	031003001029	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	6	70.05	420.30	57.36	1.98		
198	031002003050	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN40	个	4	24.84	99.36	42.12	4.20		
199	031002003051	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	598	26.52	15858.96	6296.94	627.90		
200	031002003052	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN65	个	8	66.83	534.64	235.84	8.40		
201	031002003053	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN80	个	216	66.83	14435.28	6367.68	226.80		
202	031002003054	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN200	个	10	171.44	1714.40	973.60	10.50		
203	031002003055	套管	刚性防水套管制作.安装 DN150	个	2	354.91	709.82	316.22	77.34		
204	040502011008	补偿器（波纹管）	金属波纹管DN150	个	4	1085.02	4340.08	881.28	108.88		
205	031002001010	管道支吊架	一般管架制作，安装	Kg	5761.03	15.75	90736.22	44129.49	5242.54		
206	031201003013	金属结构刷油	1、管道支架除锈刷油按设计要求	kg	5761.03	1.25	7201.29	3571.84	1152.21		
207	031201001010	管道刷油	管道除锈、刷油按设计及规范要求	m2	1944.33	12.53	24362.45	14874.12			
本页小计							278279.56	138530.51	8929.63		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装						标段:一标段				第18页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		雨水					67556.73	27225.26	124.95		
208	031001006021	塑料管	室内承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管（粘接） de75	m	16.80	26.76	449.57	223.10			
209	031001006022	塑料管	室内承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管（粘接） de150 含阻火圈	m	546.10	73.62	40203.88	13559.66			
210	031001006023	塑料管	抗紫外线型承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管（粘接） de75	m	98.64	28.88	2848.72	1309.94			
211	031002003056	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN200	个	119	171.44	20401.36	11585.84	124.95		
212	031004014013	给、排水附(配)件	地漏安装 DN50	组	48	29.85	1432.80	546.72			
213	03B016	重力流雨水斗87型	重力流雨水斗87型	个	23	80.00	1840.00				
214	03B017	侧排雨水斗DE110	侧排雨水斗DE110	个	4	95.10	380.40				
		通风					496346.11	44376.23	2350.27		
215	030702001012	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管（δ=0.5mm咬口）长边长（mm）≤320	m2	71.49	146.89	10501.17	5746.37	285.96		
216	030108003012	轴流通风机	方形壁式风机PF-6-1-1 参考型号：DFBZ-3.6 2480CMH, 73Pa, 0.09kW 墙上留孔450x450, 贴配电房梁底安装	台	4	1721.40	6885.60	470.84			
本页小计							84943.50	33442.47	410.91		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装						标段:一标段		第19页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
217	030108003013	轴流通风机	方形壁式风机PF-6-W-1 参考型号：DFBZ-2.5 800CMH, 42Pa, 0.025kW 墙上贴梁底留孔340x340	台	4	1116.40	4465.60	470.84			
218	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	风口 防雨百叶250×200	个	2	89.55	179.10	23.32	0.22		
219	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	风口 防雨百叶250×250	个	4	100.26	401.04	60.28	0.44		
220	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	风口 防雨百叶320×100	个	8	81.27	650.16	93.28	0.88		
221	030702012004	挡烟垂壁	电动挡烟垂壁	m	133.20	363.87	48467.48	3647.02	162.50		
222	030702012005	挡烟垂壁	固定式挡烟垂壁,采用不燃防火布	m	1557.60	270.85	421875.96	32803.06	1900.27		
223	030704001004	通风工程检测、 调试	通风空调系统调试费	系统	1	2920.00	2920.00	1061.22			
本页小计							478959.34	38159.02	2064.31		
合计							4427096.00	1094907.36	51649.61		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:12#安装			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			69615.54	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	69615.54	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	1328.93	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					70944.47	

暂列金额明细表

工程名称:12#安装

标段:一标段

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项	12170.62	
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计			12170.62	-

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-12#安装

标段:一标段

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:12#安装

标段:一标段

第1页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100	m	17.335	57.83	1002.48	
2	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN125	m	8.590	74.33	638.49	
3	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN65	m	1.689	37.80	63.84	
4	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC20	m	24020.146	9.64	231554.21	
5	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC25	m	133.334	13.58	1810.68	
6	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC40	m	318.775	21.46	6840.91	
7	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50	m	23.505	29.11	684.23	
8	碳素结构钢焊接钢管综合	kg	60.040	4.02	241.24	
9	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20	m	47.123	9.64	454.27	
10	碳钢管DN150	m	24.000	72.86	1748.64	
11	碳钢管DN200	m	25.800	103.50	2670.30	
12	碳钢管DN100	m	67.200	43.33	2911.78	
13	碳钢管DN65	m	0.800	28.32	22.66	
14	碳钢管DN50	m	181.000	21.18	3833.58	
15	碳钢管DN40	m	2.000	15.57	31.14	
16	W型柔性铸铁管DN100	m	7.566	53.10	401.75	
17	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN100	m	227.762	11.47	2612.43	
18	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN50	m	47.058	4.16	195.76	
19	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN75	m	14.269	6.99	99.74	
20	挠性管(带接头)	根	1.010	12.00	12.12	
21	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	164.000	16.24	2663.36	
22	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	28.000	28.58	800.24	
23	金属波纹管DN150	个	4.000	759.00	3036.00	
24	金属波纹管DN40	个	4.000	184.00	736.00	
25	金属波纹管DN100	个	14.000	427.00	5978.00	
26	金属波纹管DN25	个	2.000	62.30	124.60	
27	蝶阀DN100	个	80.000	170.00	13600.00	
28	信号闸阀(检修阀)DN150	个	4.000	2549.00	10196.00	
29	铜芯球墨铸铁外壳闸阀DN100	个	2.000	1378.00	2756.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:12#安装			标段:一标段			第2页 共8页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	铜芯球墨铸铁外壳闸阀DN50	个	12.000	433.00	5196.00	
31	信号蝶阀DN150	个	12.000	684.00	8208.00	
32	支管减压阀DN25	个	5.050	331.00	1671.55	
33	铜芯截止阀DN25	个	23.230	50.71	1177.99	
34	铜芯截止阀 DN25	个	2.020	50.71	102.43	
35	铜芯截止阀DN50	个	4.040	196.00	791.84	
36	沟槽法兰1.6MPa DN150	片	10.000	61.59	615.90	
37	螺纹法兰DN50	片	24.000	25.00	600.00	
38	微量排气阀ZSFP25	个	6.000	322.00	1932.00	
39	微量排气阀ZSFP25DN25	个	7.000	322.00	2254.00	
40	MF/ABC3干粉灭火器	套	7.000	47.79	334.53	
41	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240, SN65消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支SN50	套	24.000	461.00	11064.00	
42	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240, SNW65减压稳压消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支SN50	套	96.000	485.00	46560.00	
43	试验消火栓 详见15S202SN50	套	1.000	309.00	309.00	
44	水流指示器DN150	只	8.000	318.00	2544.00	
45	湿式报警装置DN150	套	5.000	1627.00	8135.00	
46	风机按钮普通型	个	6.000	50.00	300.00	
47	减压孔板DN150	个	6.000	65.00	390.00	
48	末端试水装置DN25	套	6.060	120.00	727.20	
49	区域显示器GST-ZF-500Z	台	2.000	358.00	716.00	
50	消防专用电话GST-TS-Z01A	个	8.000	150.00	1200.00	
51	螺纹水表DN50	只	4.000	266.00	1064.00	
52	远传水表DN25	只	10.000	298.00	2980.00	
53	取源部件	套	1.000	10.00	10.00	
54	压力表表弯	个	1.000	15.00	15.00	
55	仪表接头	套	1.000	10.00	10.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:12#安装

标段:一标段

第3页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
56	单向疏散指示灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	464.600	48.67	22612.08	
57	双面方向指示灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	40.400	48.67	1966.27	
58	吸顶灯-附微波感应 LED 19201m 24W	套	90.900	122.76	11158.88	
59	吸顶灯LED 19201m 24W	套	14.140	38.94	550.61	
60	安全出口标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	18.180	48.67	884.82	
61	楼层标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	34.340	48.67	1671.33	
62	电井灯~220V LED 12W 12001m	套	42.420	35.00	1484.70	
63	电梯井道照明灯	套	26.260	60.00	1575.60	
64	疏散出口标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	68.680	48.67	3342.66	
65	防水防尘灯 LED 4000K 12001m 11.2W	套	115.140	65.00	7484.10	
66	集中电源应急照明灯(A型)HZ-BLJC-E8W DC36V	套	22.220	57.52	1278.09	
67	集中电源应急照明灯(A型)HZ-BLJC-E8WDC36V, 1001m/W	套	20.200	57.52	1161.90	
68	集中电源应急照明灯(A型)LED8W 8001m DC36V 壁装	套	523.180	57.52	30093.31	
69	T5单管LED灯 LED 4000K 19001m 20W	套	14.140	33.63	475.53	
70	T5单管应急LED灯(自带蓄电池) LED 4000K 19001m 20W (防水)	套	1.010	100.00	101.00	
71	T5双管应急LED灯(自带蓄电池)LED 4000K 38001m 40W	套	24.240	79.65	1930.72	
72	单联单控开关	只	80.580	4.29	345.69	
73	双控开关	只	12.240	4.93	60.34	
74	双联单控开关	只	51.000	6.23	317.73	
75	竖井坑底插座	套	20.400	6.34	129.34	
76	IP55卫生间防溅五孔插座(带开关)~250V10A安全型	套	26.520	15.34	406.82	
77	二/三极安全插座	套	222.360	6.34	1409.76	
78	带电话插孔的手动报警按钮J-SAM-GST9121	个	100.000	41.33	4133.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:12#安装			标段:一标段		第4页 共8页	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
79	消防栓按钮J-SAM-GST9124	个	120.000	40.88	4905.60	
80	接地母线镀锌扁钢 -40×4	m	1066.380	4.42	4708.07	
81	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2x1.5	m	170.294	5.04	858.93	
82	铜芯多股绝缘电线WDZB1-RYJS-2X1.5	m	898.636	4.86	4364.05	
83	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	55.879	7.90	441.38	
84	铜芯塑料绝缘线BV-2.5mm2	m	43960.682	1.97	86558.58	
85	铜芯塑料绝缘线WDZB1NBYJR-2.5mm2	m	14231.947	3.40	48335.96	
86	铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-2.5mm2	m	8407.541	3.27	27524.61	
87	铜芯塑料绝缘线WDZN-BYJ-2.5mm2	m	1097.314	2.67	2928.73	
88	铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-4mm2	m	22019.888	4.02	88475.91	
89	铜芯塑料绝缘线ZRBV-2.5mm2	m	1525.841	2.61	3985.50	
90	铜芯塑料绝缘线WDZB1NBYJR-1.5mm2	m	27626.746	2.31	63886.85	
91	电力电缆YJV-4×120+1×70	m	57.782	413.49	23892.16	
92	电力电缆YJV-4×50+1×25	m	558.328	175.00	97709.07	
93	电力电缆YJV-4×35+1×16	m	200.263	125.75	25183.47	
94	电力电缆YJV-4X70+1X35	m	19.695	242.59	4777.85	
95	电力电缆YJV-4X150+1X70	m	56.257	504.92	28405.06	
96	电力电缆NG-A-5X6	m	249.834	41.99	10489.28	
97	电力电缆NHYJV-4×25+1×16	m	19.695	103.73	2042.90	
98	电力电缆YJV-5×10	m	336.875	44.63	15034.06	
99	电力电缆YJV-4×25+1×16	m	22.574	94.30	2128.66	
100	控制电缆WDZB1NKYJY-3X4	m	40.580	16.35	663.60	
101	控制电缆WDZB1NKYJY-4X2.5	m	111.112	15.43	1714.60	
102	控制电缆WDZB1N-KYJY-3X2.5	m	95.664	11.57	1107.16	
103	控制电缆WDNH-KYJY-5×1.5	m	183.877	9.58	1762.28	
104	刚性阻燃管PC20	m	15295.842	0.80	12236.67	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:12#安装			标段:一标段		第5页 共8页	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
105	金属软管D20	m	85.490	1.80	153.88	
106	塑料接线盒	个	1938.000	1.53	2965.14	
107	钢制开关盒、插座盒	个	12.240	3.69	45.17	
108	钢制接线盒	个	3252.780	3.69	12002.76	
109	局部等电位端子箱	个	48.000	30.97	1486.75	
110	总等电位端子箱	个	6.000	132.74	796.46	
111	消防耐火电力用电缆桥架 200×100	m	36.360	63.12	2295.01	
112	非消防桥架 600×150	m	95.344	192.00	18306.05	
113	非消防电力用电缆桥架 150×75 综合	m	37.511	32.75	1228.49	
114	非消防电力用电缆桥架 200×100综合	m	357.904	49.70	17787.83	
115	消防耐火桥架 200×100	m	95.344	63.12	6018.02	
116	消防耐火桥架 200×150	m	95.344	74.63	7115.05	
117	电缆终端盒	套	48.960	3.50	171.36	
118	水	m3	3.515	4.42	15.54	
119	镀锌圆钢D12	m	2253.500	3.38	7614.58	
120	钢管DN80	根	2.060	44.51	91.69	
121	钢管DN125	根	30.900	74.33	2296.80	
122	钢管DN50	根	10.300	29.11	299.83	
123	通风机DFBZ-2.5	台	4.000	965.00	3860.00	
124	通风机DFBZ-3.6	台	4.000	1570.00	6280.00	
125	防雨百叶250×200	个	2.000	71.68	143.36	
126	防雨百叶250×250	个	4.000	77.43	309.74	
127	防雨百叶320×100	个	8.000	63.40	507.18	
128	钢塑给水管DN25	m	27.044	17.44	471.65	
129	钢塑给水管DN32	m	7.730	22.61	174.78	
130	钢塑给水管DN40	m	47.675	27.50	1311.06	
131	内外壁热浸镀锌钢管DN150	m	1158.284	100.55	116465.46	
132	内外壁热浸镀锌钢管DN80	m	182.233	44.51	8111.19	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:12#安装			标段:一标段			第6页 共8页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
133	内外壁热浸镀锌钢管DN25	m	1711.794	13.58	23246.16	
134	内外壁热浸镀锌钢管DN32	m	3160.002	18.70	59092.04	
135	内外壁热浸镀锌钢管DN40	m	1535.745	21.46	32957.09	
136	内外壁热浸镀锌钢管DN50	m	1989.321	29.11	57909.13	
137	内外壁热浸镀锌钢管DN65	m	301.666	37.80	11402.97	
138	内外壁热浸镀锌钢管DN100	m	1498.888	57.83	86680.69	
139	室内承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管DN150	m	532.448	22.33	11889.56	
140	室内承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管DN75	m	16.632	6.63	110.27	
141	抗紫外线型承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管DN75	m	97.654	8.78	857.40	
142	固定式挡烟垂壁	m	1557.600	235.00	366036.00	
143	电动挡烟垂壁	m	133.200	320.00	42624.00	
144	复合式感烟感温探测器TX3120	个	16.000	65.00	1040.00	
145	感烟探测器JTY-GM-GST9611	个	1277.000	39.73	50735.21	
146	声光报警器GST-MD-M9514	个	100.000	42.48	4248.00	
147	消防广播扬声器(阻燃型)YXJ3-4A	个	170.000	808.00	137360.00	
148	输入模块GST-LD-8300	个	14.000	22.12	309.68	
149	输入输出模块GST-LD-8301	个	23.000	47.79	1099.17	
150	剩余电流式电气火灾监控探测器RXPM-L-C	个	5.000	530.97	2654.87	
151	消防广播切换模块GST-LD-8305	个	10.000	47.79	477.90	
152	电压信号传感器RXPM-V	个	5.000	664.00	3320.00	
153	短路隔离器	个	86.000	38.94	3348.84	
154	消防接线端子箱GST-JX100	台	10.000	54.87	548.70	
155	信号SPD	个	26.000	300.00	7800.00	
156	40X4的扁形不锈钢	块	12.000	50.00	600.00	
157	接地板160x160x6	块	20.000	35.00	700.00	
158	悬挂成套配电箱1ABZ	台	1.000	5000.00	5000.00	
159	悬挂成套配电箱1ABZ01	台	1.000	5000.00	5000.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:12#安装			标段:一标段			第7页 共8页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
160	悬挂成套配电箱 1AL01/1AL02/1AL03	台	4.000	3000.00	12000.00	
161	悬挂成套配电箱1ALE01 (800W)	台	2.000	9062.00	18124.00	
162	悬挂成套配电箱1ALZ/1'ALZ	台	2.000	5000.00	10000.00	
163	悬挂成套配电箱1ALZ01	台	2.000	5000.00	10000.00	
164	悬挂成套配电箱1APZ/1'APZ	台	2.000	5000.00	10000.00	
165	悬挂成套配电箱 1ATpdf1/1'ATpdf1	台	2.000	3000.00	6000.00	
166	悬挂成套配电箱2-5AL01/2-5AL02/2-5AL03	台	16.000	3000.00	48000.00	
167	悬挂成套配电箱2ALE(800W)	台	2.000	7250.00	14500.00	
168	悬挂成套配电箱3/4/5ALE(800W)	台	6.000	7250.00	43500.00	
169	悬挂成套配电箱5AP-DT	台	4.000	3000.00	12000.00	
170	悬挂成套配电箱WAP-DT	台	2.000	3000.00	6000.00	
171	悬挂成套配电箱应急照明双电源 切换箱1ALEZ/1'ALEZ	台	2.000	5000.00	10000.00	
172	沟槽法兰短管DN100	个	164.000	41.76	6848.64	
173	沟槽法兰短管DN150	个	28.000	61.59	1724.52	
174	压力表	台(块)	1.000	56.64	56.64	
175	探测器底座	个	1293.000	3.35	4331.55	
176	机械三通 DN100×100×65	个	73.000	27.64	2017.72	
177	机械三通 DN150×150×25	个	4.000	36.23	144.92	
178	机械三通 DN150×150×40	个	1.000	36.23	36.23	
179	机械三通 DN150×150×50	个	5.000	36.23	181.15	
180	MF/ABC3(2A)型灭火器两具	套	120.000	95.58	11469.60	
181	机械三通 DN80×80×40	个	5.000	25.09	125.45	
182	机械四通 DN100×100×40×40	个	2.000	43.90	87.80	
183	侧排雨水斗DE110 DE110	个	4.000	95.10	380.40	

第8页 共8页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:12#安装			标段:一标段			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单 价(元)	合 价 (元)	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	1.600	56.07	89.71	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	1.600	30.63	49.01	
3	电压电流表（各种量程）	台班	0.800	22.89	18.31	
4	继电保护测试仪 MRT-02	台班	0.800	151.00	120.80	
5	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	0.400	40.94	16.38	
6	数字万用表 F-87	台班	4.000	6.14	24.56	
7	相位电压测试仪	台班	0.600	10.04	6.02	
8	标准压力发生器	台班	0.004	86.65	0.35	
9	电缆测试仪	台班	1.600	17.44	27.90	
10	铭牌打印机	台班	0.012	34.75	0.42	
11	声级计	台班	22.400	3.31	74.14	
12	火灾探测器试验器	台班	58.632	4.34	254.46	
13	三相精密测试电源JCD4060	台班	0.600	127.00	76.20	
14	自动LCR测量仪 ZL6	台班	0.600	12.42	7.45	
15	其他机械费	元	11236.402	1.02	11461.13	
16	汽车式起重机8t	台班	0.819	774.28	634.14	
17	汽车式起重机10t	台班	0.111	839.02	93.13	
18	汽车式起重机16t	台班	2.082	1022.13	2128.07	
19	载货汽车4t	台班	0.282	468.23	132.04	
20	载货汽车5t	台班	0.648	486.97	315.56	
21	载货汽车8t	台班	2.493	523.91	1306.11	
22	电动卷扬机-单筒慢速50kN	台班	17.621	211.54	3727.55	
23	普通车床630×2000mm	台班	5.505	70.18	386.34	
24	台式钻床16mm	台班	8.657	3.64	31.51	
25	立式钻床25mm	台班	33.873	5.57	188.67	
26	剪板机6.3×2000mm	台班	0.286	45.19	12.92	
27	折方机4×2000mm	台班	0.286	32.41	9.27	
28	咬口机1.5mm	台班	0.286	16.88	4.83	
29	开孔机200mm	台班	3.022	13.99	42.28	
30	管子切断机150mm	台班	17.777	29.25	519.98	

主要机械台班一览表

工程名称:12#安装			标段:一标段			第2页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
31	管子切断套丝机159mm	台班	292.999	20.88	6117.82	
32	管子切断套丝机159mm	台班	0.010	20.88	0.21	
33	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.170	52.43	8.91	
34	试压泵60MPa	台班	4.976	22.28	110.87	
35	直流弧焊机20kW	台班	0.472	74.09	34.97	
36	电焊条烘干箱60×50×75cm3	台班	7.462	15.99	119.32	
37	电弧焊机	台班	5.320	76.16	405.19	
38	电动空气压缩机6m3/min	台班	0.052	210.54	10.95	
39	吊装机械(综合)	台班	5.586	532.00	2971.75	
40	砂轮切割机 φ 500	台班	13.042	48.88	637.47	
41	液压断管机 500mm	台班	0.080	115.26	9.22	
42	砂轮切割机 φ 400	台班	35.529	26.83	953.24	
43	试压泵3MPa	台班	2.620	18.08	47.37	
44	滚槽机	台班	96.812	28.76	2784.70	
45	手持式万用表	台班	199.970	6.96	1391.79	
46	电焊机 (综合)	台班	68.155	115.00	7837.83	
47	弧焊机 综合	台班	31.472	66.69	2098.87	
48	弧焊机 综合	台班	188.170	66.69	12549.06	
49	折旧费(机械)	元	1824.229	1.02	1860.71	
50	检修费(机械)	元	555.858	1.02	566.98	
51	维护费(机械)	元	1320.861	1.02	1347.28	
52	机械人工	工日	27.074	162.00	4385.99	
53	其他费用(机械)	元	82.896	1.02	84.55	
54	汽油(机械)	kg	7.185	8.89	63.84	
55	柴油(机械)	kg	210.647	7.45	1569.53	
56	电(机械)	kW·h	0.134	0.71	0.10	
57	电(机械)	kW·h	5401.067	0.71	3834.76	
58	安拆及场外运输费(机械)	元	2227.658	1.02	2272.21	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-D10地块-13#安装

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	1882073.71	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	413910.48	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	80781.73	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	50288.28	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	25476.41	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	30493.45	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	29922.25	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	5229.22	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	5229.22	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	5229.22	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	134584.20	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	189240.20	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	2291909.06	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装

标段:一标段

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					645093.78	130201.48	7255.75		
1	030404017099	配电箱	悬挂成套配电箱1ALZ 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
2	030404017100	配电箱	悬挂成套配电箱应急照明双电源切换箱1ALEZ 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
3	030404017101	配电箱	悬挂成套配电箱1ALZ01 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
4	030404017102	配电箱	悬挂成套配电箱1ALG01 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
5	030404017103	配电箱	悬挂成套配电箱WAP-DT1/WAP-DT2 具体配置详见图纸	台	2	3270.77	6541.54	388.80			
6	030404017104	配电箱	悬挂成套配电箱1-5AL01 具体配置详见图纸	台	5	3270.77	16353.85	972.00			
7	030404017105	配电箱	悬挂成套配电箱1-5AL02 具体配置详见图纸	台	5	3270.77	16353.85	972.00			
8	030404017106	配电箱	悬挂成套配电箱1ALE(800W) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	1	7520.77	7520.77	194.40			
9	030404017107	配电箱	悬挂成套配电箱2/3/4/5ALE(600W) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	4	5707.77	22831.08	777.60			
10	030404016008	控制箱	电梯控制箱 仅计安装费	台	2	302.89	605.78	332.74	123.06		
本页小计							91289.95	4415.14	123.06		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装

标段:一标段

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030411003034	桥架	非消防桥架 600×150 含安装、接地	m	47.20	262.46	12388.11	2170.26	214.29		
12	030411003035	桥架	金属桥架 200×100 含安装、接地	m	6.87	82.46	566.50	145.37	7.42		
13	030411003036	桥架	金属桥架 300×150 含安装、接地	m	11.84	123.73	1464.96	401.61	20.72		
14	030411003037	桥架	金属桥架 400×150 含安装、接地	m	60.96	160.59	9789.57	2067.76	106.68		
15	030411003038	桥架	消防耐火桥架 200×150 含安装、接地	m	50.33	107.63	5417.02	1064.98	54.36		
16	030413001009	铁构件	桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求	kg	265.80	18.87	5015.65	2564.97	295.04		
17	030411001039	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	3737.27	19.07	71269.74	23395.31	186.86		
18	030411001040	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32	m	13.94	31.64	441.06	112.50	0.98		
19	030411001041	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40	m	89.78	41.50	3725.87	1163.55	8.08		
20	030411001042	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	56.45	50.55	2853.55	780.14	4.52		
21	030411001043	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC100	m	7.84	117.40	920.42	245.78	1.49		
22	030411001044	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC125	m	9.94	134.43	1336.23	342.83	6.56		
23	030411001045	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	4586.72	7.18	32932.65	21511.72			
24	030408001073	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NH-YJV-5×6.0	m	20.38	43.28	882.05	41.58	1.02		
本页小计							149003.38	56008.36	908.02		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装

标段:一标段

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030408001074	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×35+1×16	m	56.24	134.07	7540.10	287.39	7.31		
26	030408001075	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×185+1×95	m	10.19	652.70	6651.01	119.02	27.00		
27	030408001076	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×95+1×50	m	93.24	346.14	32274.09	944.52	90.44		
28	030408001077	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-5×10	m	511.12	47.89	24477.54	1042.68	25.56		
29	030408001078	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-5×6	m	17.36	34.28	595.10	35.41	0.87		
30	030408006019	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	26	28.59	743.34	270.40			
31	030408006020	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35	个	6	95.31	571.86	208.02			
32	030408006021	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120	个	4	173.96	695.84	226.80			
33	030408006022	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240	个	2	272.41	544.82	147.10			
34	030411004057	配线	穿照明线 BV-2.5mm2	m	13888.41	3.22	44720.68	10138.54			
35	030411004058	配线	穿照明线 WDZB1N-BYJ-4mm2	m	7703.00	5.29	40748.87	5238.04			
36	030411004059	配线	穿照明线 ZNBV-2.5mm2	m	182.70	3.96	723.49	133.37			
本页小计							160286.74	18791.29	151.18		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装						标段:一标段					第4页 共17页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
37	030411004060	配线	穿照明线 ZRBV-2.5mm2	m	575.40	3.96	2278.58	420.04				
38	030411004061	配线	穿照明线 BV-4mm2	m	157.05	4.26	669.03	106.79				
39	030411004062	配线	穿动力线 BV-16mm2	m	24.98	13.90	347.22	19.98				
40	030411004063	配线	穿动力线 BV-35mm2	m	99.92	29.00	2897.68	106.91				
41	030411004064	配线	线槽配线 BV-16mm2	m	68.78	14.49	996.62	86.66				
42	030411004065	配线	线槽配线 BV-35mm2	m	275.12	29.63	8151.81	429.19				
43	030404034013	照明开关	双控开关	个	4	16.44	65.76	32.40				
44	030404035018	插座	竖井坑底插座	个	6	19.25	115.50	56.16				
45	030412001019	普通灯具	电梯井道照明灯	套	13	87.93	1143.09	252.72				
46	030404034014	照明开关	单联单控开关	个	26	15.36	399.36	206.44				
47	030404034015	照明开关	双联单控开关	个	14	17.34	242.76	111.16				
48	030404035019	插座	单相五孔插座	个	148	19.25	2849.00	1385.28				
49	030412001020	普通灯具	吸顶灯-附微波感应 LED 19201m 24W	套	30	151.32	4539.60	583.20				
50	030412004030	装饰灯	集中电源应急照明灯 (A型)HZ-BLJC-E8W DC36V 吸顶	套	5	84.90	424.50	101.00				
本页小计							25120.51	3897.93				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装						标段:一标段					第5页 共17页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
51	030412004031	装饰灯	集中电源应急照明灯 (A型)HZ-BLJC-E8W DC36V 1001m/W 壁装	套	190	84.96	16142.40	3838.00				
52	030412004032	装饰灯	楼层标志灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	14	76.02	1064.28	282.80				
53	030412004033	装饰灯	疏散出口标志灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	14	76.02	1064.28	282.80				
54	030412004034	装饰灯	安全出口标志灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	4	76.02	304.08	80.80				
55	030412004035	装饰灯	单向疏散指示灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	160	76.02	12163.20	3232.00				
56	030412004036	装饰灯	设备用房标志灯 (自带蓄电池)~220V LED1X2W	套	1	76.02	76.02	20.20				
57	030412005011	荧光灯	T5单管LED灯 LED 4000K 19001m 20W	套	5	59.25	296.25	90.25				
58	030412001021	普通灯具	电井灯~220V LED 12W 12001m	套	21	59.93	1258.53	382.83				
59	030412002006	工厂灯	防水防尘灯 LED 4000K 12001m 11.2W	套	16	99.02	1584.32	393.76				
60	030412002007	工厂灯	LED工矿灯 150W 5000K 108001m LED SMD 150W	套	576	205.68	118471.68	9861.12				
61	030411006016	接线盒	钢制接线盒	个	385	8.95	3445.75	1285.90				
62	030411006017	接线盒	钢制开关盒、插座盒	个	4	8.71	34.84	14.08				
本页小计							155905.63	19764.54				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装

标段:一标段

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	030411006018	接线盒	塑料接线盒	个	646	6. 74	4354. 04	2157. 64			
64	030411006019	接线盒	塑料开关盒、插座盒	个	210	6. 50	1365. 00	739. 20			
65	030409008007	等电位端子箱、 测试板	总等电位端子箱	个	4	200. 20	800. 80	212. 88			
66	030409008008	等电位端子箱、 测试板	局部等电位端子箱	个	24	98. 43	2362. 32	1277. 28			
67	030409003007	避雷引下线	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	590. 40	13. 56	8005. 82	3589. 63	2326. 18		
68	030409003008	避雷引下线	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	4	36. 21	144. 84	108. 88	0. 04		
69	030409005007	避雷网	避雷网安装 暗敷 镀锌圆钢D12	m	827. 48	13. 71	11344. 75	5378. 62	661. 98		
70	030409005008	避雷网	避雷网安装 明敷 镀锌圆钢D12	m	350. 65	16. 62	5827. 80	2430. 00	561. 04		
71	030409002007	接地母线	接地母线敷设 镀锌扁钢 -40×4	m	413. 11	16. 50	6816. 32	3214. 00	276. 78		
72	030409004007	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	1177. 76	5. 55	6536. 57	3321. 28	1260. 20		
73	030409004008	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接72处	m	72. 00	33. 17	2388. 24	1271. 52	432. 00		
74	030409001005	接地极	接地板160x160x6	块	8	215. 77	1726. 16	1004. 40	74. 72		
75	030409001006	接地极	预留接地引出点40X4的热镀锌扁钢	块	4	230. 77	923. 08	502. 20	37. 36		
76	031002003057	套管	电气穿墙管制作安装 DN125	个	18	261. 94	4714. 92	1414. 26	240. 12		
本页小计							57310. 66	26621. 79	5870. 42		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装						标段:一标段					第7页 共17页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
77	030414002004	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)	系统	3	244.01	732.03	495.72	69.84			
78	030414004004	自动投入装置	自动投入装置调试 备用电源自投装置	系统	1	337.52	337.52	140.29	116.85			
79	030414011004	接地装置	独立接地装置6根接地极以内	系统	1	107.36	107.36	66.42	16.38			
80	030408008007	防火堵洞	强电防火封堵	项	1	5000.00	5000.00					
		消电工程					285323.89	71598.32	1192.27			
81	030411001046	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	4753.41	19.07	90647.53	29756.35	237.67			
82	030411001047	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25	m	51.16	25.60	1309.70	388.30	3.58			
83	030411001048	配管	金属软管敷设 内径（mm）≤20每根长≤0.5m	m	67.00	20.09	1346.03	694.79				
84	030411003039	桥架	消防耐火桥架 200×100 含安装、接地	m	23.60	96.01	2265.84	499.38	25.49			
85	030413001010	铁构件	桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求	kg	35.40	18.87	668.00	341.61	39.29			
86	030408002018	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYJY-3X2.5	m	15.54	14.62	227.19	31.55				
87	030408002019	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-3X4	m	19.99	19.47	389.21	40.58				
88	030408002020	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X2.5	m	78.93	18.54	1463.36	160.23				
本页小计							104493.77	32615.22	509.10			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装

标段:一标段

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	030408007006	控制电缆头	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6	个	26	35.64	926.64	349.70			
90	030411004066	配线	管内穿线 WDZB1NBYJR-2.5mm2	m	4364.68	4.87	21255.99	3186.22			
91	030411004067	配线	管内穿线 WDZB1NBYJR-1.5mm2	m	8644.46	3.61	31206.50	6224.01			
92	030411004068	配线	管内穿线 WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	22.52	9.41	211.91	14.41			
93	030411004069	配线	管内穿线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	m	63.74	6.31	402.20	40.79			
94	030411004070	配线	管内穿线 WDZB1-RYJS-2X1.5	m	424.42	6.11	2593.21	271.63			
95	030904008024	模块(模块箱)	消防接线端子箱GST-JX100	台	5	142.58	712.90	265.70	16.65		
96	030904008025	模块(模块箱)	短路隔离器	个	31	138.09	4280.79	2144.27	86.18		
97	030904007004	消防广播(扬声器)	消防广播扬声器(阻燃型)YXJ3-4A	个	56	833.87	46696.72	1097.60	3.92		
98	030904005004	声光报警器	声光报警器GST-MD-M9514	个	42	103.14	4331.88	1939.14	2.94		
99	030904003009	按钮	带电话插孔的手动报警按钮J-SAM-GST9121	个	42	70.37	2955.54	840.42	3.78		
100	030904003010	按钮	消火栓按钮J-SAM-GST9124	个	50	63.22	3161.00	769.50	3.50		
101	030904006004	消防报警电话插孔(电话)	消防专用电话GST-TS-Z01A	个	4	164.87	659.48	35.64	0.28		
102	030904008026	模块(模块箱)	消防广播切换模块GST-LD-8305	个	5	146.94	734.70	345.85	13.90		
本页小计							120129.46	17524.88	131.15		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装						标段:一标段				第9页 共17页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	030904008027	模块(模块箱)	输入输出模块GST-LD-8301	个	31	146.94	4555.14	2144.27	86.18		
104	030904008028	模块(模块箱)	输入模块GST-LD-8300	个	16	121.27	1940.32	1106.72	44.48		
105	030904001008	点型探测器	感烟探测器JTY-GM-GST9611，含底座	个	425	79.77	33902.25	11084.00	72.25		
106	030904009004	区域报警控制箱	区域显示器GST-ZF-500Z	台	1	605.91	605.91	158.11	20.88		
107	030904008029	模块(模块箱)	电压信号传感器RXPM-V	个	1	763.15	763.15	69.17	2.78		
108	030904008030	模块(模块箱)	剩余电流式电气火灾监控探测器RXPM-L-C	个	2	630.12	1260.24	138.34	5.56		
109	030409010003	浪涌保护器	信号SPD	个	14	325.25	4553.50	256.34			
110	030411006020	接线盒	钢制接线盒	个	733	8.95	6560.35	2448.22			
111	030905001007	自动报警系统调试	广播喇叭及音箱、电话插孔调试 98只	系统	1	1565.74	1565.74	949.42	113.29		
112	030905001008	自动报警系统调试	通信分机调试 4只	系统	1	298.74	298.74	147.42	31.46		
113	030905002007	水灭火控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	50	34.86	1743.00	1020.50	174.00		
114	030905002008	水灭火控制装置调试	自动喷水灭火系统调试	点	10	190.43	1904.30	1281.40	134.70		
115	030905003009	防火控制装置调试	切断非消防电源调试	个	4	81.26	325.04	197.64	13.56		
116	030905003010	防火控制装置调试	电梯调试	个	2	635.47	1270.94	923.40	22.60		
本页小计							61248.62	21924.95	721.74		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装

标段:一标段

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
117	031002003058	套管	电气穿墙管制作安装 DN50	个	5	125.79	628.95	235.70	33.35		
118	030408008008	防火堵洞	消电防火封堵	项	1	5000.00	5000.00				
		给水					6369.00	1519.54	92.88		
119	031001007025	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN25 含管道消毒、冲洗	m	4.40	48.04	211.38	78.10	2.07		
120	031001007026	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN32 含管道消毒、冲洗	m	7.90	55.49	438.37	140.23	4.90		
121	031001007027	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN40含管道消毒、冲洗	m	25.60	65.78	1683.97	550.14	17.15		
122	031003001030	螺纹阀门	支管减压阀 DN25	个	2	353.14	706.28	19.12	0.66		
123	031003001031	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	7	70.05	490.35	66.92	2.31		
124	031003001032	螺纹阀门	微量排气阀安装 ZSFP25	个	1	353.07	353.07	21.71	0.10		
125	031003001033	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	1	70.05	70.05	9.56	0.33		
126	031003013009	水表	螺纹水表组成安装 DN40闸阀	组	2	390.97	781.94	107.56	1.96		
127	040502011009	补偿器（波纹管）	金属波纹管 DN40	个	4	297.81	1191.24	304.56	43.56		
128	031002003059	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN40	个	1	23.28	23.28	10.53	1.05		
本页小计							11578.88	1544.13	107.44		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装

标段:一标段

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
129	031002003060	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN50	个	2	24. 41	48. 82	21. 06	2. 10		
130	031002003061	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN65	个	1	59. 49	59. 49	29. 48	1. 05		
131	031002001011	管道支吊架	1、管道支架制作、安装	Kg	14. 09	15. 75	221. 92	107. 93	12. 82		
132	031201001011	管道刷油	1、管道、套管，除锈、刷油及防腐按设计说明	m2	5. 40	13. 19	71. 23	43. 90			
133	031201003014	金属结构刷油	1、管道支架除锈刷油按设计要求	kg	14. 09	1. 25	17. 61	8. 74	2. 82		
		排水					9261. 34	3216. 72	86. 86		
134	031001006024	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接）de50	m	2. 86	19. 89	56. 89	28. 26			
135	031001006025	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接）de75	m	3. 19	28. 06	89. 51	38. 44			
136	031001006026	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接）de100含阻火圈	m	131. 06	44. 55	5838. 72	2037. 98			
137	031001005004	铸铁管	W型柔性铸铁管（不锈钢卡箍胶圈连接）DN100	m	8. 00	169. 15	1353. 20	195. 28	8. 88		
138	031004014014	给、排水附(配)件	地面扫除口安装 DN100	组	2	29. 41	58. 82	13. 80			
139	031004014015	给、排水附(配)件	地漏安装 DN50	组	6	29. 85	179. 10	68. 34			
140	031002003062	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	10	112. 06	1120. 60	568. 60	10. 50		
本页小计							9115. 91	3161. 81	38. 17		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装

标段:一标段

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
141	031002003063	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	2	282.25	564.50	266.02	67.48		
		消火栓					169243.06	47382.79	3144.11		
142	031001001035	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN65 含沟槽配件、管道冲洗	m	95.50	77.43	7394.57	2634.85	71.63		
143	031001001036	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN100 含沟槽配件、管道冲洗	m	661.91	113.83	75345.22	20525.83	595.72		
144	Z031003018019	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	蝶阀DN100	个	31	506.51	15701.81	3188.97	1201.25		
145	Z031003018020	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	铜芯球墨铸铁外壳闸阀DN100	个	2	1714.51	3429.02	205.74	77.50		
146	040502011010	补偿器（波纹管）	金属波纹管DN100	个	6	637.96	3827.76	865.08	102.66		
147	030901010008	室内消火栓	试验消火栓 详见15S202	套	1	458.10	458.10	113.89	0.42		
148	030901010009	室内消火栓	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240，SN65消火栓1个、长25m衬胶水管1条,DN19水枪1支 含MF/ABC3 (2A) 型灭火器两具	套	10	754.93	7549.30	1502.20	25.30		
149	030901010010	室内消火栓	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240，SNW65减压稳压消火栓1个、长25m衬胶水管1条,DN19水枪1支 含MF/ABC3 (2A) 型灭火器两具	套	40	778.93	31157.20	6008.80	101.20		
本页小计							145427.48	35311.38	2243.16		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装						标段:一标段					第13页 共17页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
150	031003001034	螺纹阀门	微量排气阀ZSFP25	个	1	353.07	353.07	21.71	0.10			
151	031003001035	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	1	70.05	70.05	9.56	0.33			
152	030601002006	压力仪表	压力表就地 含压力表弯, 挠性管安装	台	1	183.23	183.23	58.55	0.76			
153	030901013005	灭火器	MF/ABC3干粉灭火器	具	2	82.51	165.02	53.46				
154	031002003064	套管	穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	40	112.06	4482.40	2274.40	42.00			
155	031002003065	套管	刚性防水套管制作安装 DN65	个	1	233.28	233.28	114.21	22.48			
156	031002001012	管道支吊架	一般管架制作, 安装	Kg	813.30	15.75	12809.48	6229.88	740.10			
157	031201003015	金属结构刷油	管道支架除锈刷油按设计。	kg	813.30	1.25	1016.63	504.25	162.66			
158	031201001012	管道刷油	1、管道, 除锈、刷油及防腐按设计说明	m2	260.51	19.45	5066.92	3071.41				
		喷淋					519295.39	183309.84	10069.64			
159	031001001037	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN20 含管道冲洗	m	36.86	30.61	1128.28	531.89	15.11			
160	031001001038	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN25 含管道冲洗	m	695.51	40.20	27959.50	11851.49	326.89			
161	031001001039	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN32 含管道冲洗	m	1330.53	46.85	62335.33	22672.23	824.93			
本页小计							115803.19	47393.04	2135.36			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装

标段:一标段

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
162	031001001040	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（螺纹连接）DN40 含管道冲洗	m	681.31	54.64	37226.78	14116.74	456.48		
163	031001001041	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（螺纹连接）DN50 含管道冲洗	m	1785.90	65.15	116351.39	37843.22	1250.13		
164	031001001042	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN65 含沟槽配件、管道冲洗	m	32.61	97.91	3192.85	899.71	24.46		
165	031001001043	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN80 含沟槽配件、管道冲洗	m	32.61	113.54	3702.54	934.93	26.74		
166	031001001044	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN100 含沟槽配件、管道冲洗	m	53.57	129.49	6936.78	1661.21	48.21		
167	031001001045	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN150 含沟槽配件、管道冲洗	m	439.27	168.59	74056.53	15427.16	1880.08		
168	030901004003	报警装置	湿式报警装置 DN150	组	3	2831.09	8493.27	2196.72	7.53		
169	Z031003018021	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	信号闸阀（检修阀） DN150	个	5	2869.69	14348.45	586.45	197.55		
170	Z031003018022	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	信号蝶阀 DN150	个	11	1145.40	12599.40	1511.18	457.82		
171	031003002012	螺纹法兰阀门	铜芯球墨铸铁外壳闸阀 DN50	个	3	545.13	1635.39	118.11	2.37		
172	031003002013	螺纹法兰阀门	铜芯球墨铸铁外壳闸阀 DN25	个	5	141.51	707.55	100.45	1.65		
173	030901008004	末端试水装置	末端试水装置 DN25	组	5	258.59	1292.95	503.80	7.35		
本页小计							280543.88	75899.68	4360.37		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装						标段:一标段				第15页 共17页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
174	030901006004	水流指示器	水流指示器 DN150	个	5	548.08	2740.40	699.05	9.55		
175	030901007004	减压孔板	减压孔板 DN150	个	5	124.55	622.75	138.50	8.60		
176	030901003005	水喷淋(雾)喷头	直立型喷头, 动作温度68℃	个	1763	32.34	57015.42	29988.63	722.83		
177	031003001036	螺纹阀门	微量排气阀ZSFP25	个	3	353.07	1059.21	65.13	0.30		
178	031003001037	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	3	70.05	210.15	28.68	0.99		
179	031002003066	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	250	26.52	6630.00	2632.50	262.50		
180	031002003067	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN65	个	7	66.83	467.81	206.36	7.35		
181	031002003068	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN80	个	205	66.83	13700.15	6043.40	215.25		
182	031002003069	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN200	个	1	181.79	181.79	97.36	1.05		
183	031002003070	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN200	个	8	171.44	1371.52	778.88	8.40		
184	031002003071	套管	刚性防水套管制作. 安装 DN150	个	3	354.91	1064.73	474.33	116.01		
185	040502011011	补偿器（波纹管）	金属波纹管DN150	个	2	1085.02	2170.04	440.64	54.44		
186	031002001013	管道支吊架	一般管架制作，安装	Kg	2824.39	15.75	44484.14	21634.83	2570.19		
187	031201003016	金属结构刷油	管道支架除锈刷油按设计。	kg	2824.39	1.25	3530.49	1751.12	564.88		
本页小计							135248.60	64979.41	4542.34		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装						标段:一标段					第16页 共17页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
188	031201001013	管道刷油	管道除锈、刷油按设计及规范要求	m2	964.07	12.53	12079.80	7375.14				
		雨水					31472.12	12496.84	50.40			
189	031001006027	塑料管	室内承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管（粘接） de150 含阻火圈	m	288.00	67.45	19425.60	6575.04				
190	031001006028	塑料管	抗紫外线型承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管（粘接） de75	m	70.00	28.88	2021.60	929.60				
191	031002003072	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN200	个	48	171.44	8229.12	4673.28	50.40			
192	031004014016	给、排水附(配)件	地漏安装 DN50	组	28	29.85	835.80	318.92				
193	03B018	重力流雨水斗87型	重力流雨水斗87型	个	12	80.00	960.00					
		通风					216015.13	19796.32	1045.77			
194	030702001013	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm咬口)长边长(mm)≤320	m2	35.89	146.89	5271.88	2884.84	143.56			
195	030108003014	轴流通风机	方形壁式风机PF-13-W-1 参考型号:DFBZ-2.5 800CMH, 42Pa, 0.025kW 墙上贴梁底留孔340x340	台	4	1116.40	4465.60	470.84				
196	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	风口 防雨百叶250×200	个	1	89.55	89.55	11.66	0.11			
本页小计							53378.95	23239.32	194.07			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-13#安装						标段:一标段					第17页 共17页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
197	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	风口 防雨百叶250×250	个	2	100.26	200.52	30.14	0.22			
198	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	风口 防雨百叶320×200	个	4	95.99	383.96	46.64	0.44			
199	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	风口 防雨百叶350×350	个	2	144.68	289.36	54.44	0.22			
200	030702012006	挡烟垂壁	电动挡烟垂壁	m	42.30	363.87	15391.70	1158.17	51.61			
201	030702012007	挡烟垂壁	固定式挡烟垂壁,采用不燃防火布	m	696.40	270.85	188619.94	14666.18	849.61			
202	030704001005	通风工程检测、 调试	通风空调系统调试费	系统	1	1302.62	1302.62	473.41				
本页小计							206188.10	16428.98	902.10			
合计							1882073.71	469521.85	22937.68			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:13#安装			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			29922.25	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	29922.25	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	571.20	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					30493.45	

暂列金额明细表

工程名称:13#安装

标段:一标段

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项	5229.22	
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计			5229.22	-

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:13#安装

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:13#安装

标段:一标段

第1页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100	m	8.075	57.83	466.98	
2	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN125	m	10.238	74.33	760.99	
3	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC20	m	8745.400	9.64	84305.66	
4	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC25	m	52.695	13.58	715.60	
5	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC32	m	14.358	18.70	268.49	
6	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC40	m	92.473	21.46	1984.47	
7	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50	m	58.144	29.11	1692.57	
8	碳素结构钢焊接钢管综合	kg	42.680	4.02	171.49	
9	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20	m	36.676	9.64	353.56	
10	碳钢管DN150	m	10.000	72.86	728.60	
11	碳钢管DN200	m	11.500	103.50	1190.25	
12	碳钢管DN100	m	63.600	43.33	2755.79	
13	碳钢管DN65	m	0.200	28.32	5.66	
14	碳钢管DN50	m	75.400	21.18	1596.97	
15	碳钢管DN40	m	0.200	15.57	3.11	
16	W型柔性铸铁管DN100	m	7.240	53.10	384.44	
17	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN100	m	112.712	11.47	1292.81	
18	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN50	m	2.894	4.16	12.04	
19	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN75	m	3.126	6.99	21.85	
20	挠性管(带接头)	根	1.010	12.00	12.12	
21	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	66.000	16.24	1071.84	
22	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	27.000	28.58	771.66	
23	金属波纹管DN150	个	2.000	759.00	1518.00	
24	金属波纹管DN40	个	4.000	184.00	736.00	
25	金属波纹管DN100	个	6.000	427.00	2562.00	
26	蝶阀DN100	个	31.000	170.00	5270.00	
27	信号闸阀(检修阀)DN150	个	5.000	2549.00	12745.00	
28	铜芯球墨铸铁外壳闸阀DN25	个	5.000	85.00	425.00	
29	铜芯球墨铸铁外壳闸阀DN100	个	2.000	1378.00	2756.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:13#安装

标段:一标段

第2页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	铜芯球墨铸铁外壳闸阀DN50	个	3.000	433.00	1299.00	
31	信号蝶阀DN150	个	11.000	684.00	7524.00	
32	支管减压阀DN25	个	2.020	331.00	668.62	
33	铜芯截止阀DN25	个	12.120	50.71	614.61	
34	铜芯截止阀DN40	个	2.020	121.00	244.42	
35	沟槽法兰1.6MPa DN150	片	6.000	61.59	369.54	
36	螺纹法兰DN25	片	10.000	13.39	133.90	
37	螺纹法兰DN50	片	6.000	25.00	150.00	
38	微量排气阀ZSFP25	个	1.000	322.00	322.00	
39	微量排气阀ZSFP25DN25	个	4.000	322.00	1288.00	
40	MF/ABC3干粉灭火器	套	2.000	47.79	95.58	
41	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240, SN65消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支SN50	套	10.000	461.00	4610.00	
42	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240, SNW65减压稳压消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支SN50	套	40.000	485.00	19400.00	
43	试验消火栓 详见15S202SN50	套	1.000	309.00	309.00	
44	水流指示器DN150	只	5.000	318.00	1590.00	
45	湿式报警装置DN150	套	3.000	1627.00	4881.00	
46	减压孔板DN150	个	5.000	65.00	325.00	
47	末端试水装置DN25	套	5.050	120.00	606.00	
48	区域显示器GST-ZF-500Z	台	1.000	358.00	358.00	
49	消防专用电话GST-TS-Z01A	个	4.000	150.00	600.00	
50	螺纹水表DN40	只	2.000	189.00	378.00	
51	取源部件	套	1.000	10.00	10.00	
52	压力表表弯	个	1.000	15.00	15.00	
53	仪表接头	套	1.000	10.00	10.00	
54	单向疏散指示灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	161.600	48.67	7865.07	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:13#安装			标段:一标段			第3页 共7页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
55	吸顶灯-附微波感应 LED 19201m24W	套	30.300	122.76	3719.63	
56	安全出口标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	4.040	48.67	196.63	
57	楼层标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	14.140	48.67	688.19	
58	电井灯~220V LED 12W 12001m	套	21.210	35.00	742.35	
59	电梯井道照明灯	套	13.130	60.00	787.80	
60	疏散出口标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	14.140	48.67	688.19	
61	设备用房标志灯(自带蓄电池)~220V LED1X2W	套	1.010	48.67	49.16	
62	防水防尘灯 LED 4000K 12001m11.2W	套	16.160	65.00	1050.40	
63	集中电源应急照明灯(A型)HZ-BLJC-E8W DC36V	套	5.050	57.52	290.48	
64	集中电源应急照明灯(A型)LED8W8001m DC36V 壁装	套	191.900	57.52	11038.09	
65	T5单管LED灯 LED 4000K 19001m20W	套	5.050	33.63	169.83	
66	单联单控开关	只	26.520	4.29	113.77	
67	双控开关	只	4.080	4.93	20.11	
68	双联单控开关	只	14.280	6.23	88.96	
69	竖井坑底插座	套	6.120	6.34	38.80	
70	二/三极安全插座	套	150.960	6.34	957.09	
71	带电话插孔的手动报警按钮J-SAM-GST9121	个	42.000	41.33	1735.86	
72	消火栓按钮J-SAM-GST9124	个	50.000	40.88	2044.00	
73	接地母线镀锌扁钢 -40×4	m	433.766	4.42	1915.08	
74	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2x1.5	m	68.839	5.04	347.21	
75	铜芯多股绝缘电线WDZB1-RYJS-2X1.5	m	458.374	4.86	2226.00	
76	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	24.322	7.90	192.11	
77	铜芯塑料绝缘线BV-16mm2	m	98.448	12.23	1204.41	
78	铜芯塑料绝缘线BV-2.5mm2	m	16110.556	1.97	31721.68	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:13#安装			标段:一标段			第4页 共7页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
79	铜芯塑料绝缘线WDZB1NBYJR-2.5mm2	m	5063.029	3.40	17195.57	
80	铜芯塑料绝缘线ZNBV-2.5mm2	m	211.932	2.61	553.65	
81	铜芯塑料绝缘线BV-35mm2	m	393.792	26.30	10355.55	
82	铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-4mm2	m	8473.300	4.02	34045.72	
83	铜芯塑料绝缘线BV-4mm2	m	172.755	3.08	532.09	
84	铜芯塑料绝缘线ZRBV-2.5mm2	m	667.464	2.61	1743.42	
85	铜芯塑料绝缘线WDZB1NBYJR-1.5mm2	m	10027.574	2.31	23188.76	
86	电力电缆YJV-5×6	m	17.534	31.16	546.29	
87	电力电缆YJV-4×35+1×16	m	56.802	125.75	7142.97	
88	电力电缆YJV-4×95+1×50	m	94.172	328.24	30911.21	
89	电力电缆YJV-4×185+1×95	m	10.292	627.15	6454.58	
90	电力电缆NH-YJV-5×6.0	m	20.584	40.06	824.57	
91	电力电缆YJV-5×10	m	516.231	44.63	23038.36	
92	控制电缆WDZB1NKYJY-3X4	m	20.290	16.35	331.80	
93	控制电缆WDZB1NKYJY-4X2.5	m	80.114	15.43	1236.26	
94	控制电缆WDZB1N-KYJY-3X2.5	m	15.773	11.57	182.55	
95	刚性阻燃管PC20	m	4861.923	0.80	3889.54	
96	金属软管D20	m	69.010	1.80	124.22	
97	塑料接线盒	个	873.120	1.53	1335.87	
98	钢制开关盒、插座盒	个	4.080	3.69	15.06	
99	钢制接线盒	个	1140.360	3.69	4207.93	
100	局部等电位端子箱	个	24.000	30.97	743.38	
101	总等电位端子箱	个	4.000	132.74	530.97	
102	金属桥架 200×100	m	6.939	49.70	344.87	
103	金属桥架 300×150	m	11.958	73.51	879.03	
104	金属桥架 400×150	m	61.570	110.00	6772.70	
105	非消防桥架 600×150	m	47.672	192.00	9153.02	
106	消防耐火桥架 200×100	m	23.836	63.12	1504.50	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:13#安装

标段:一标段

第5页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
107	消防耐火桥架 200×150	m	50.833	74.63	3793.41	
108	电缆终端盒	套	26.520	3.50	92.82	
109	水	m3	1.611	4.42	7.12	
110	镀锌圆钢D12	m	1237.037	3.38	4179.95	
111	钢管DN125	根	18.540	74.33	1378.08	
112	钢管DN50	根	5.150	29.11	149.92	
113	通风机DFBZ-2.5	台	4.000	965.00	3860.00	
114	防雨百叶250×200	个	1.000	71.68	71.68	
115	防雨百叶320×200	个	4.000	78.12	312.50	
116	防雨百叶250×250	个	2.000	77.43	154.87	
117	防雨百叶350×350	个	2.000	105.04	210.09	
118	钢塑给水管DN25	m	4.360	17.44	76.04	
119	钢塑给水管DN32	m	7.829	22.61	177.01	
120	钢塑给水管DN40	m	25.651	27.50	705.40	
121	内外壁热浸镀锌钢管DN150	m	433.120	100.55	43550.22	
122	内外壁热浸镀锌钢管DN80	m	32.153	44.51	1431.13	
123	内外壁热浸镀锌钢管DN25	m	689.250	13.58	9360.02	
124	内外壁热浸镀锌钢管DN32	m	1318.555	18.70	24656.98	
125	内外壁热浸镀锌钢管DN40	m	682.673	21.46	14650.16	
126	内外壁热浸镀锌钢管DN50	m	1789.472	29.11	52091.53	
127	内外壁热浸镀锌钢管DN65	m	126.316	37.80	4774.74	
128	内外壁热浸镀锌钢管DN100	m	705.463	57.83	40796.93	
129	室内承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管DN150	m	280.800	22.33	6270.26	
130	抗紫外线型承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管DN75	m	69.300	8.78	608.45	
131	固定式挡烟垂壁	m	696.400	235.00	163654.00	
132	电动挡烟垂壁	m	42.300	320.00	13536.00	
133	感烟探测器JTY-GM-GST9611	个	425.000	39.73	16885.25	
134	声光报警器GST-MD-M9514	个	42.000	42.48	1784.16	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:13#安装			标段:一标段			第6页 共7页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
135	消防广播扬声器(阻燃型)YXJ3-4A	个	56.000	808.00	45248.00	
136	输入模块GST-LD-8300	个	16.000	22.12	353.92	
137	输入输出模块GST-LD-8301	个	31.000	47.79	1481.49	
138	剩余电流式电气火灾监控探测器RXPM-L-C	个	2.000	530.97	1061.95	
139	消防广播切换模块GST-LD-8305	个	5.000	47.79	238.95	
140	电压信号传感器RXPM-V	个	1.000	664.00	664.00	
141	短路隔离器	个	31.000	38.94	1207.14	
142	消防接线端子箱GST-JX100	台	5.000	54.87	274.35	
143	信号SPD	个	14.000	300.00	4200.00	
144	40X4的扁形不锈钢	块	4.000	50.00	200.00	
145	接地板160x160x6	块	8.000	35.00	280.00	
146	悬挂成套配电箱1AL01/1AL02/1AL03	台	10.000	3000.00	30000.00	
147	悬挂成套配电箱1ALE(800W)	台	1.000	7250.00	7250.00	
148	悬挂成套配电箱1ALZ/1'ALZ	台	1.000	5000.00	5000.00	
149	悬挂成套配电箱1ALZ01	台	2.000	5000.00	10000.00	
150	悬挂成套配电箱2/3/4/5ALE(600W)	台	4.000	5437.00	21748.00	
151	悬挂成套配电箱WAP-DT	台	2.000	3000.00	6000.00	
152	悬挂成套配电箱应急照明双电源切换箱1ALEZ/1'ALEZ	台	1.000	5000.00	5000.00	
153	沟槽法兰短管DN100	个	66.000	41.76	2756.16	
154	沟槽法兰短管DN150	个	27.000	61.59	1662.93	
155	压力表	台(块)	1.000	56.64	56.64	
156	探测器底座	个	425.000	3.35	1423.75	
157	机械三通 DN100×100×32	个	1.000	27.64	27.64	
158	机械三通 DN100×100×40	个	6.000	27.64	165.84	
159	机械三通 DN100×100×50	个	2.000	27.64	55.28	
160	机械三通 DN150×150×32	个	1.000	36.23	36.23	
161	机械三通 DN150×150×40	个	1.000	36.23	36.23	

第7页 共7页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:13#安装			标段:一标段			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.600	56.07	33.64	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.600	30.63	18.38	
3	电压电流表 (各种量程)	台班	0.400	22.89	9.16	
4	继电保护测试仪 MRT-02	台班	0.400	151.00	60.40	
5	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	0.400	40.94	16.38	
6	数字万用表 F-87	台班	1.600	6.14	9.82	
7	相位电压测试仪	台班	0.300	10.04	3.01	
8	标准压力发生器	台班	0.004	86.65	0.35	
9	电缆测试仪	台班	0.600	17.44	10.46	
10	铭牌打印机	台班	0.012	34.75	0.42	
11	声级计	台班	9.140	3.31	30.25	
12	火灾探测器试验器	台班	28.400	4.34	123.26	
13	三相精密测试电源JCD4060	台班	0.300	127.00	38.10	
14	自动LCR测量仪 ZL6	台班	0.300	12.42	3.73	
15	其他机械费	元	4849.094	1.02	4946.08	
16	汽车式起重机8t	台班	0.194	774.28	150.21	
17	汽车式起重机10t	台班	0.020	839.02	16.78	
18	汽车式起重机16t	台班	0.884	1022.13	903.56	
19	载货汽车4t	台班	0.094	468.23	44.01	
20	载货汽车5t	台班	0.120	486.97	58.44	
21	载货汽车8t	台班	1.011	523.91	529.67	
22	电动卷扬机-单筒慢速50kN	台班	6.589	211.54	1393.84	
23	普通车床630×2000mm	台班	2.444	70.18	171.52	
24	台式钻床16mm	台班	4.405	3.64	16.03	
25	立式钻床25mm	台班	14.031	5.57	78.15	
26	剪板机6.3×2000mm	台班	0.144	45.19	6.51	
27	折方机4×2000mm	台班	0.144	32.41	4.67	
28	咬口机1.5mm	台班	0.144	16.88	2.43	
29	开孔机200mm	台班	1.243	13.99	17.39	
30	管子切断机150mm	台班	7.517	29.25	219.87	

主要机械台班一览表

工程名称:13#安装			标段:一标段			第2页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
31	管子切断套丝机159mm	台班	155.977	20.88	3256.80	
32	管子切断套丝机159mm	台班	0.010	20.88	0.21	
33	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.188	52.43	9.86	
34	试压泵60MPa	台班	3.016	22.28	67.20	
35	直流弧焊机20kW	台班	0.382	74.09	28.30	
36	电焊条烘干箱60×50×75cm3	台班	3.408	15.99	54.49	
37	电弧焊机	台班	2.580	76.16	196.50	
38	电动空气压缩机6m3/min	台班	0.041	210.54	8.63	
39	吊装机械(综合)	台班	2.793	532.00	1485.88	
40	砂轮切割机 φ 500	台班	5.661	48.88	276.70	
41	液压断管机 500mm	台班	0.077	115.26	8.88	
42	砂轮切割机 φ 400	台班	18.680	26.83	501.18	
43	试压泵3MPa	台班	1.192	18.08	21.55	
44	滚槽机	台班	40.854	28.76	1175.12	
45	手持式万用表	台班	98.360	6.96	684.59	
46	电焊机 (综合)	台班	30.917	115.00	3555.46	
47	弧焊机 综合	台班	13.983	66.69	932.53	
48	弧焊机 综合	台班	80.469	66.69	5366.48	
49	折旧费(机械)	元	842.232	1.02	859.08	
50	检修费(机械)	元	240.208	1.02	245.01	
51	维护费(机械)	元	580.146	1.02	591.75	
52	机械人工	工日	10.014	162.00	1622.27	
53	其他费用(机械)	元	30.396	1.02	31.00	
54	汽油(机械)	kg	2.395	8.89	21.28	
55	柴油(机械)	kg	77.514	7.45	577.56	
56	电(机械)	kW·h	0.134	0.71	0.10	
57	电(机械)	kW·h	2730.138	0.71	1938.40	
58	安拆及场外运输费(机械)	元	1151.199	1.02	1174.22	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-D10地块-14#安装

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	4425884.44	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	962544.44	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	187294.72	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	116406.53	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	58899.20	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	70888.19	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	69560.31	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	12161.09	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	12161.09	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	12161.09	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	312868.19	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	444438.76	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	5382647.20	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装

标段:一标段

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程				1663862.40	353010.25	17367.53			
1	030404017108	配电箱	悬挂成套配电箱3APZ/3’ APZ 具体配置详见图纸	台	2	5270.77	10541.54	388.80			
2	030404017109	配电箱	悬挂成套配电箱3ALZ/3’ ALZ 具体配置详见图纸	台	2	5270.77	10541.54	388.80			
3	030404017110	配电箱	悬挂成套配电箱应急照明双电源切换箱3ALEZ/3’ ALEZ 具体配置详见图纸	台	2	5270.77	10541.54	388.80			
4	030404017111	配电箱	悬挂成套配电箱3ALZ01 具体配置详见图纸	台	2	5270.77	10541.54	388.80			
5	030404017112	配电箱	悬挂成套配电箱3ABZ 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
6	030404017113	配电箱	悬挂成套配电箱3ABZ01 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
7	030404017114	配电箱	悬挂成套配电箱WAP-DT 具体配置详见图纸	台	2	3270.77	6541.54	388.80			
8	030404017115	配电箱	悬挂成套配电箱5AP-DT 具体配置详见图纸	台	2	3270.77	6541.54	388.80			
9	030404017116	配电箱	悬挂成套配电箱5AP-DT01 具体配置详见图纸	台	2	3270.77	6541.54	388.80			
10	030404017117	配电箱	悬挂成套配电箱1AL01/1AL02 具体配置详见图纸	台	4	3270.77	13083.08	777.60			
本页小计							85415.40	3888.00			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装						标段:一标段					第2页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
11	030404017118	配电箱	悬挂成套配电箱2-5AL01/2-5AL02具体配置详见图纸	台	16	3270.77	52332.32	3110.40				
12	030404017119	配电箱	悬挂成套配电箱3ATpdf1/3' ATpdf1具体配置详见图纸	台	2	3270.77	6541.54	388.80				
13	030404017120	配电箱	悬挂成套配电箱1ALE(1000W) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	2	9332.77	18665.54	388.80				
14	030404017121	配电箱	悬挂成套配电箱2ALE(800W) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	2	7520.77	15041.54	388.80				
15	030404017122	配电箱	悬挂成套配电箱3/4/5ALE(800W) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	6	7520.77	45124.62	1166.40				
16	030404016009	控制箱	电梯控制箱 仅计安装费	台	2	302.89	605.78	332.74	123.06			
17	030411003040	桥架	非消防桥架 600×150 含安装、接地	m	94.40	262.46	24776.22	4340.51	428.58			
18	030411003041	桥架	非消防电力用电缆桥架 200×100 含安装、接地	m	354.36	82.46	29220.53	7498.26	382.71			
19	030411003042	桥架	非消防电力用电缆桥架 150×75 含安装、接地	m	37.14	65.34	2426.73	785.88	40.11			
20	030411003043	桥架	消防耐火电力用电缆桥架 200×100 含安装、接地	m	36.00	96.01	3456.36	761.76	38.88			
21	030411003044	桥架	消防耐火桥架 200×150 含安装、接地	m	94.40	107.63	10160.27	1997.50	101.95			
本页小计							208351.45	21159.85	1115.29			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装

标段:一标段

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	030413001011	铁构件	桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求	kg	924.45	18.87	17444.37	8920.94	1026.14		
23	030411001049	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	10902.66	19.07	207913.73	68250.65	545.13		
24	030411001050	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40	m	309.49	41.50	12843.84	4010.99	27.85		
25	030411001051	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	22.82	50.55	1153.55	315.37	1.83		
26	030411001052	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC65	m	1.64	87.13	142.89	48.41	0.31		
27	030411001053	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC100	m	16.83	117.40	1975.84	527.62	3.20		
28	030411001054	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC125	m	8.34	134.43	1121.15	287.65	5.50		
29	030411001055	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	14430.04	7.18	103607.69	67676.89			
30	030408001079	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-5X6	m	247.36	45.22	11185.62	504.61	12.37		
31	030408001080	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×35+1×16	m	198.28	134.07	26583.40	1013.21	25.78		
32	030408001081	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×120+1×70	m	57.21	432.24	24728.45	579.54	55.49		
33	030408001082	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4X150+1X70	m	55.70	529.25	29479.23	650.58	147.61		
34	030408001083	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×50+1×25	m	503.60	191.37	96373.93	5101.47	488.49		
35	030408001084	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×50+1×25 竖井	m	49.20	194.29	9559.07	597.78	57.56		
本页小计							544112.76	158485.71	2397.26		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装

标段:一标段

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030408001085	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4X70+1X35	m	19.50	259.63	5062.79	197.54	18.92		
37	030408001086	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-5×10	m	333.54	47.89	15973.23	680.42	16.68		
38	030408001087	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NHYJV-4×25+1×16	m	19.50	108.29	2111.66	49.73	1.17		
39	030408001088	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×25+1×16	m	22.35	98.77	2207.51	56.99	1.34		
40	030408002021	控制电缆	控制电缆敷设 WDNH-KYJY-5×1.5	m	181.16	12.60	2282.62	367.75			
41	030408006023	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	56	28.59	1601.04	582.40			
42	030408006024	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	6	38.13	228.78	83.22			
43	030408006025	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35	个	10	95.31	953.10	346.70			
44	030408006026	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120	个	14	173.96	2435.44	793.80			
45	030408006027	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240	个	4	272.41	1089.64	294.20			
46	030411004071	配线	穿照明线 BV-2.5mm2	m	37897.14	3.22	122028.79	27664.91			
本页小计							155974.60	31117.66	38.11		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装

标段:一标段

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	030411004072	配线	穿照明线 WDZB1N-BYJ-2.5mm2	m	7247.88	4.73	34282.47	5290.95			
48	030411004073	配线	穿照明线 WDZB1N-BYJ-4mm2	m	20018.08	5.29	105895.64	13612.29			
49	030411004074	配线	穿照明线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	945.96	4.03	3812.22	690.55			
50	030411004075	配线	穿照明线 ZRBV-2.5mm2	m	1315.38	3.96	5208.90	960.23			
51	030404034016	照明开关	双控开关	个	12	16.44	197.28	97.20			
52	030404035020	插座	竖井坑底插座	个	20	19.25	385.00	187.20			
53	030412001022	普通灯具	电梯井道照明灯	套	26	87.93	2286.18	505.44			
54	030404034017	照明开关	单联单控开关	个	79	15.36	1213.44	627.26			
55	030404034018	照明开关	双联单控开关	个	50	17.34	867.00	397.00			
56	030404035021	插座	单相五孔插座	个	218	19.25	4196.50	2040.48			
57	030404035022	插座	IP55卫生间防溅五孔插座(带开关)~250V10A安全型	个	26	28.43	739.18	243.36			
58	030412001023	普通灯具	吸顶灯-附微波感应 LED 19201m 24W	套	90	151.32	13618.80	1749.60			
59	030412001024	普通灯具	吸顶灯LED 19201m 24W	套	14	66.66	933.24	272.16			
60	030412004037	装饰灯	集中电源应急照明灯 (A型)HZ-BLJC-E8W DC36V 吸顶	套	22	84.90	1867.80	444.40			
本页小计							175503.65	27118.12			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装

标段:一标段

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	030412004038	装饰灯	集中电源应急照明灯 (A型)HZ-BLJC-E8WDC36V, 1001m/W 吸顶	套	20	84. 90	1698. 00	404. 00			
62	030412004039	装饰灯	集中电源应急照明灯 (A型)HZ-BLJC-E8WDC36V 1001m/W 壁装	套	518	84. 96	44009. 28	10463. 60			
63	030412004040	装饰灯	楼层标志灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LR0E1W-E DC36V	套	34	76. 02	2584. 68	686. 80			
64	030412004041	装饰灯	疏散出口标志灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LR0E1W-E DC36V	套	68	76. 02	5169. 36	1373. 60			
65	030412004042	装饰灯	安全出口标志灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LR0E1W-E DC36V	套	18	76. 02	1368. 36	363. 60			
66	030412004043	装饰灯	双面方向指示灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LR0E1W-E DC36V	套	40	76. 02	3040. 80	808. 00			
67	030412004044	装饰灯	单向疏散指示灯 (A型)HZ-BLZC-II 1LR0E1W-E DC36V	套	460	76. 02	34969. 20	9292. 00			
68	030412005012	荧光灯	T5单管应急LED灯 (自带蓄电池) LED 4000K 19001m 20W (防水)	套	1	126. 29	126. 29	18. 05			
69	030412005013	荧光灯	T5单管LED灯 LED 4000K 19001m 20W	套	14	59. 25	829. 50	252. 70			
70	030412005014	荧光灯	T5双管应急LED灯 (自带蓄电池)LED 4000K 38001m 40W	套	24	111. 63	2679. 12	544. 80			
71	030412001025	普通灯具	电井灯~220V LED 12W 12001m	套	42	59. 93	2517. 06	765. 66			
本页小计							98991. 65	24972. 81			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装

标段:一标段

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	030412002008	工厂灯	防水防尘灯 LED 4000K 12001m 11.2W	套	114	99.02	11288.28	2805.54			
73	030412002009	工厂灯	LED工矿灯 150W 5000K 108001m LED SMD 150W	套	1178	205.68	242291.04	20167.36			
74	030404031003	小电器	风机按钮	个	6	88.67	532.02	149.70			
75	030411006021	接线盒	钢制接线盒	个	1204	8.95	10775.80	4021.36			
76	030411006022	接线盒	钢制开关盒、插座盒	个	12	8.71	104.52	42.24			
77	030411006023	接线盒	塑料接线盒	个	1527	6.74	10291.98	5100.18			
78	030411006024	接线盒	塑料开关盒、插座盒	个	373	6.50	2424.50	1312.96			
79	030409008009	等电位端子箱、 测试板	总等电位端子箱	个	6	200.20	1201.20	319.32			
80	030409008010	等电位端子箱、 测试板	局部等电位端子箱	个	48	98.43	4724.64	2554.56			
81	030409003009	避雷引下线	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1476.00	13.56	20014.56	8974.08	5815.44		
82	030409003010	避雷引下线	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	8	36.21	289.68	217.76	0.08		
83	030409005009	避雷网	避雷网安装 暗敷 镀锌圆钢D12	m	1269.49	13.71	17404.71	8251.69	1015.59		
84	030409005010	避雷网	避雷网安装 明敷 镀锌圆钢D12	m	876.70	16.62	14570.75	6075.53	1402.72		
85	030409002008	接地母线	接地母线敷设 镀锌扁钢 -40×4	m	1015.60	16.50	16757.40	7901.37	680.45		
本页小计							352671.08	67893.65	8914.28		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装

标段:一标段

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	030409004009	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	2488.96	5.55	13813.73	7018.87	2663.19		
87	030409004010	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接180处	m	180.00	33.17	5970.60	3178.80	1080.00		
88	030409001007	接地极	接地板160x160x6	块	20	215.77	4315.40	2511.00	186.80		
89	030409001008	接地极	预留接地引出点40X4的扁形不锈钢至散水以外, 不锈钢厚度不小于2mm	块	12	230.77	2769.24	1506.60	112.08		
90	031002003073	套管	电气穿墙管制作安装 DN80	个	2	190.08	380.16	133.16	24.00		
91	031002003074	套管	电气穿墙管制作安装 DN125	个	30	261.94	7858.20	2357.10	400.20		
92	030414002005	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)	系统	8	244.01	1952.08	1321.92	186.24		
93	030414004005	自动投入装置	自动投入装置调试 备用电源自投装置	系统	2	337.52	675.04	280.58	233.70		
94	030414011005	接地装置	独立接地装置6根接地极以内	系统	1	107.36	107.36	66.42	16.38		
95	030408008009	防火堵洞	强电防火封堵	项	1	5000.00	5000.00				
		消电工程					759535.68	184816.15	2704.25		
96	030411001056	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	12417.87	19.07	236808.78	77735.87	620.89		
97	030411001057	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25	m	129.45	25.60	3313.92	982.53	9.06		
本页小计							282964.51	97092.85	5532.54		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装						标段:一标段					第9页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
98	030411001058	配管	金属软管敷设 内径（mm）≤20每根长≤0.5m	m	83.00	20.09	1667.47	860.71				
99	030411003045	桥架	消防耐火桥架 200×100 含安装、接地	m	94.40	96.01	9063.34	1997.50	101.95			
100	030413001012	铁构件	桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求	kg	141.60	18.87	2671.99	1366.44	157.18			
101	030408002022	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYJY-3X2.5	m	94.25	14.62	1377.94	191.33				
102	030408002023	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-3X4	m	39.98	19.47	778.41	81.16				
103	030408002024	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X2.5	m	109.47	18.54	2029.57	222.22				
104	030408007007	控制电缆头	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6	个	48	35.64	1710.72	645.60				
105	030411004076	配线	管内穿线 WDZB1NBYJR-2.5mm2	m	12268.92	4.87	59749.64	8956.31				
106	030411004077	配线	管内穿线 WDZB1NBYJR-1.5mm2	m	23816.16	3.61	85976.34	17147.64				
107	030411004078	配线	管内穿线 WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	51.74	9.41	486.87	33.11				
108	030411004079	配线	管内穿线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	m	157.68	6.31	994.96	100.92				
109	030411004080	配线	管内穿线 WDZB1-RYJS-2X1.5	m	832.07	6.11	5083.95	532.52				
110	030904008031	模块(模块箱)	消防接线端子箱GST-JX100	台	10	142.58	1425.80	531.40	33.30			
本页小计							173017.00	32666.86	292.43			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装						标段:一标段					第10页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
111	030904008032	模块(模块箱)	短路隔离器	个	86	138.09	11875.74	5948.62	239.08			
112	030904007005	消防广播(扬声器)	消防广播扬声器(阻燃型)YXJ3-4A	个	170	833.87	141757.90	3332.00	11.90			
113	030904005005	声光报警器	声光报警器GST-MD-M9514	个	100	103.14	10314.00	4617.00	7.00			
114	030904003011	按钮	带电话插孔的手动报警按钮J-SAM-GST9121	个	100	70.37	7037.00	2001.00	9.00			
115	030904003012	按钮	消火栓按钮J-SAM-GST9124	个	120	63.22	7586.40	1846.80	8.40			
116	030904006005	消防报警电话插孔(电话)	消防专用电话GST-TS-Z01A	个	8	164.87	1318.96	71.28	0.56			
117	030904008033	模块(模块箱)	消防广播切换模块GST-LD-8305	个	10	146.94	1469.40	691.70	27.80			
118	030904008034	模块(模块箱)	输入输出模块GST-LD-8301	个	23	146.94	3379.62	1590.91	63.94			
119	030904008035	模块(模块箱)	输入模块GST-LD-8300	个	14	121.27	1697.78	968.38	38.92			
120	030904001009	点型探测器	感烟探测器JTY-GM-GST9611, 含底座	个	1277	79.77	101866.29	33304.16	217.09			
121	030904001010	点型探测器	复合式感烟感温探测器TX3120, 含底座	个	16	105.04	1680.64	417.28	2.72			
122	030904009005	区域报警控制箱	区域显示器GST-ZF-500Z	台	2	605.91	1211.82	316.22	41.76			
123	030904008036	模块(模块箱)	电压信号传感器RXPM-V	个	5	763.15	3815.75	345.85	13.90			
124	030904008037	模块(模块箱)	剩余电流式电气火灾监控探测器RXPM-L-C	个	5	630.12	3150.60	345.85	13.90			
本页小计							298161.90	55797.05	695.97			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装

标段:一标段

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
125	030409010004	浪涌保护器	信号SPD	个	26	325.25	8456.50	476.06			
126	030411006025	接线盒	钢制接线盒	个	1985	8.95	17765.75	6629.90			
127	030905001009	自动报警系统调试	广播喇叭及音箱、电话插孔调试 270只	系统	1	4313.79	4313.79	2615.76	312.12		
128	030905001010	自动报警系统调试	通信分机调试 8只	系统	1	183.84	183.84	90.72	19.36		
129	030905002009	水灭火控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	120	34.86	4183.20	2449.20	417.60		
130	030905002010	水灭火控制装置调试	自动喷水灭火系统调试	点	12	190.43	2285.16	1537.68	161.64		
131	030905003011	防火控制装置调试	切断非消防电源调试	个	12	81.26	975.12	592.92	40.68		
132	030905003012	防火控制装置调试	电梯调试	个	6	635.47	3812.82	2770.20	67.80		
133	031002003075	套管	电气穿墙管制作安装 DN50	个	10	125.79	1257.90	471.40	66.70		
134	030408008010	防火堵洞	消电防火封堵	项	1	5000.00	5000.00				
		给水					18339.80	3580.56	181.88		
135	031001007028	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN25 含管道消毒、冲洗	m	27.29	48.04	1311.01	484.40	12.83		
136	031001007029	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN32 含管道消毒、冲洗	m	7.80	55.49	432.82	138.45	4.84		
本页小计							49977.91	18256.69	1103.57		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装

标段:一标段

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
137	031001007030	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN40含管道消毒、冲洗	m	44.58	65.78	2932.47	958.02	29.87		
138	031001007031	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN40设置于管道井、封闭式管廊内时含管道消毒、冲洗	m	3.00	71.15	213.45	77.16	2.01		
139	031003001038	螺纹阀门	支管减压阀 DN25	个	5	353.14	1765.70	47.80	1.65		
140	031003001039	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	2	70.05	140.10	19.12	0.66		
141	031003001040	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	6	70.05	420.30	57.36	1.98		
142	031003001041	螺纹阀门	微量排气阀安装 ZSFP25	个	6	353.07	2118.42	130.26	0.60		
143	031003013010	水表	螺纹远传水表组成安装 DN25+截止阀	组	10	404.42	4044.20	379.10	7.70		
144	031003013011	水表	螺纹水表组成安装 DN40闸阀	组	4	560.99	2243.96	253.36	4.92		
145	040502011012	补偿器（波纹管）	金属波纹管 DN25	个	2	176.11	352.22	152.28	21.78		
146	040502011013	补偿器（波纹管）	金属波纹管 DN40	个	4	297.81	1191.24	304.56	43.56		
147	031002003076	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN40	个	4	23.28	93.12	42.12	4.20		
148	031002003077	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN50	个	8	24.41	195.28	84.24	8.40		
本页小计							15710.46	2505.38	127.33		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装						标段:一标段					第13页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
149	031002003078	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN65	个	4	59.49	237.96	117.92	4.20			
150	031002001014	管道支吊架	1、管道支架制作、安装	Kg	29.44	15.75	463.68	225.51	26.79			
151	031201001014	管道刷油	1、管道、套管，除锈、刷油及防腐按设计说明	m2	11.15	13.19	147.07	90.65				
152	031201003017	金属结构刷油	1、管道支架除锈刷油按设计要求	kg	29.44	1.25	36.80	18.25	5.89			
		排水					21007.09	7816.51	169.44			
153	031001006029	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接）de50	m	46.50	19.89	924.89	459.42				
154	031001006030	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接）de75	m	14.56	28.06	408.55	175.45				
155	031001006031	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接）de100含阻火圈	m	264.84	48.09	12736.16	4441.37				
156	031001005005	铸铁管	W型柔性铸铁管（不锈钢卡箍胶圈连接）DN100	m	8.36	169.15	1414.09	204.07	9.28			
157	031004014017	给、排水附(配)件	地面扫除口安装 DN50	组	2	17.12	34.24	10.66				
158	031004014018	给、排水附(配)件	地面扫除口安装 DN100	组	2	29.41	58.82	13.80				
159	031004014019	给、排水附(配)件	地漏安装 DN50	组	54	29.85	1611.90	615.06				
160	031002003079	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	24	112.06	2689.44	1364.64	25.20			
本页小计							20763.60	7736.80	71.36			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装

标段:一标段

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
161	031002003080	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	4	282.25	1129.00	532.04	134.96		
		消火栓					401283.71	117120.12	8327.61		
162	031001001046	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN65 含沟槽配件、管道冲洗	m	230.12	84.38	19417.53	6349.01	172.59		
163	031001001047	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN100 含沟槽配件、管道冲洗	m	1427.78	113.19	161610.42	44275.46	1285.00		
164	Z031003018023	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	蝶阀DN100	个	80	506.51	40520.80	8229.60	3100.00		
165	Z031003018024	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	铜芯球墨铸铁外壳闸阀DN100	个	2	1714.51	3429.02	205.74	77.50		
166	040502011014	补偿器（波纹管）	金属波纹管DN100	个	14	637.96	8931.44	2018.52	239.54		
167	030901010011	室内消火栓	试验消火栓 详见15S202	套	1	458.10	458.10	113.89	0.42		
168	030901010012	室内消火栓	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240，SN65消火栓1个、长25m衬胶水管1条,DN19水枪1支 含MF/ABC3 (2A) 型灭火器两具	套	24	754.93	18118.32	3605.28	60.72		
169	030901010013	室内消火栓	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240，SNW65减压稳压消火栓1个、长25m衬胶水管1条,DN19水枪1支 含MF/ABC3 (2A) 型灭火器两具	套	96	778.93	74777.28	14421.12	242.88		
本页小计							328391.91	79750.66	5313.61		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装						标段:一标段					第15页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
170	031003001042	螺纹阀门	微量排气阀ZSFP25	个	1	353.07	353.07	21.71	0.10			
171	031003001043	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	1	70.05	70.05	9.56	0.33			
172	030601002007	压力仪表	压力表就地 含压力表弯，挠性管安装	台	1	183.23	183.23	58.55	0.76			
173	030901013006	灭火器	MF/ABC3干粉灭火器	具	7	82.51	577.57	187.11				
174	031002003081	套管	穿楼板钢套管制作安装 DN150	个	96	112.06	10757.76	5458.56	100.80			
175	031002003082	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	4	282.25	1129.00	532.04	134.96			
176	031002001015	管道支吊架	一般管架制作，安装	Kg	2623.43	15.75	41319.02	20095.47	2387.32			
177	031201003018	金属结构刷油	管道支架除锈刷油按设计。	kg	2623.43	1.25	3279.29	1626.53	524.69			
178	031201001015	管道刷油	1、管道，除锈、刷油及防腐按设计说明	m2	840.71	19.45	16351.81	9911.97				
		喷淋					997952.92	356296.80	20177.56			
179	031001001048	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN20 含管道冲洗	m	47.36	30.61	1449.69	683.40	19.42			
180	031001001049	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN25 含管道冲洗	m	1727.34	40.20	69439.07	29433.87	811.85			
181	031001001050	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN32 含管道冲洗	m	3188.70	46.85	149390.60	54335.45	1976.99			
本页小计							294300.16	122354.22	5957.22			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装						标段:一标段				第16页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
182	031001001051	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN40 含管道冲洗	m	1532.68	54.64	83745.64	31757.13	1026.90		
183	031001001052	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接)DN50 含管道冲洗	m	1985.35	65.15	129345.55	42069.57	1389.75		
184	031001001053	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN65 含沟槽配件、管道冲洗	m	75.83	99.22	7523.85	2092.15	56.87		
185	031001001054	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN80 含沟槽配件、管道冲洗	m	184.82	104.49	19311.84	5298.79	151.55		
186	031001001055	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN100 含沟槽配件、管道冲洗	m	92.39	130.84	12088.31	2865.01	83.15		
187	031001001056	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN150 含沟槽配件、管道冲洗	m	1174.73	166.44	195522.06	41256.52	5027.84		
188	030901004004	报警装置	湿式报警装置 DN150	组	5	2831.09	14155.45	3661.20	12.55		
189	Z031003018025	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	信号闸阀（检修阀） DN150	个	4	2869.69	11478.76	469.16	158.04		
190	Z031003018026	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	信号蝶阀 DN150	个	12	1145.40	13744.80	1648.56	499.44		
191	031003002014	螺纹法兰阀门	铜芯球墨铸铁外壳闸阀 DN50	个	12	545.13	6541.56	472.44	9.48		
192	030901008005	末端试水装置	末端试水装置 DN25	组	6	258.59	1551.54	604.56	8.82		
193	030901006005	水流指示器	水流指示器 DN150	个	8	548.08	4384.64	1118.48	15.28		
本页小计							499394.00	133313.57	8439.67		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装						标段:一标段				第17页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
194	030901007005	减压孔板	减压孔板 DN150	个	6	124.55	747.30	166.20	10.32		
195	030901003006	水喷淋(雾)喷头	直立型喷头,动作温度68℃	个	3556	32.34	115001.04	60487.56	1457.96		
196	031003001044	螺纹阀门	微量排气阀ZSFP25	个	6	353.07	2118.42	130.26	0.60		
197	031003001045	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	6	70.05	420.30	57.36	1.98		
198	031002003083	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN40	个	4	24.84	99.36	42.12	4.20		
199	031002003084	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN50	个	598	26.52	15858.96	6296.94	627.90		
200	031002003085	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN65	个	8	66.83	534.64	235.84	8.40		
201	031002003086	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN80	个	216	66.83	14435.28	6367.68	226.80		
202	031002003087	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN200	个	10	171.44	1714.40	973.60	10.50		
203	031002003088	套管	刚性防水套管制作.安装 DN150	个	2	354.91	709.82	316.22	77.34		
204	040502011015	补偿器（波纹管）	金属波纹管DN150	个	4	1085.02	4340.08	881.28	108.88		
205	031002001016	管道支吊架	一般管架制作，安装	Kg	5761.03	15.75	90736.22	44129.49	5242.54		
206	031201003019	金属结构刷油	1、管道支架除锈刷油按设计要求	kg	5761.03	1.25	7201.29	3571.84	1152.21		
207	031201001016	管道刷油	管道除锈、刷油按设计及规范要求	m2	1944.33	12.53	24362.45	14874.12			
本页小计							278279.56	138530.51	8929.63		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装

标段:一标段

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		雨水				67556.73	27225.26	124.95			
208	031001006032	塑料管	室内承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管（粘接） de75	m	16.80	26.76	449.57	223.10			
209	031001006033	塑料管	室内承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管（粘接） de150 含阻火圈	m	546.10	73.62	40203.88	13559.66			
210	031001006034	塑料管	抗紫外线型承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管（粘接） de75	m	98.64	28.88	2848.72	1309.94			
211	031002003089	套管	一般穿楼板钢套管制作安装 DN200	个	119	171.44	20401.36	11585.84	124.95		
212	031004014020	给、排水附(配)件	地漏安装 DN50	组	48	29.85	1432.80	546.72			
213	03B019	重力流雨水斗87型	重力流雨水斗87型	个	23	80.00	1840.00				
214	03B020	侧排雨水斗DE110	侧排雨水斗DE110	个	4	95.10	380.40				
		通风					496346.11	44376.23	2350.27		
215	030702001014	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管（δ=0.5mm咬口）长边长（mm）≤320	m2	71.49	146.89	10501.17	5746.37	285.96		
216	030108003015	轴流通风机	方形壁式风机PF-6-1-1 参考型号：DFBZ-3.6 2480CMH, 73Pa, 0.09kW 墙上留孔450x450, 贴配电房梁底安装	台	4	1721.40	6885.60	470.84			
本页小计							84943.50	33442.47	410.91		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装						标段:一标段		第19页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
217	030108003016	轴流通风机	方形壁式风机PF-6-W-1 参考型号：DFBZ-2.5 800CMH, 42Pa, 0.025kW 墙上贴梁底留孔340x340	台	4	1116.40	4465.60	470.84			
218	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	风口 防雨百叶250×200	个	2	89.55	179.10	23.32	0.22		
219	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	风口 防雨百叶250×250	个	4	100.26	401.04	60.28	0.44		
220	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	风口 防雨百叶320×100	个	8	81.27	650.16	93.28	0.88		
221	030702012008	挡烟垂壁	电动挡烟垂壁	m	133.20	363.87	48467.48	3647.02	162.50		
222	030702012009	挡烟垂壁	固定式挡烟垂壁,采用不燃防火布	m	1557.60	270.85	421875.96	32803.06	1900.27		
223	030704001006	通风工程检测、 调试	通风空调系统调试费	系统	1	2920.00	2920.00	1061.22			
本页小计							478959.34	38159.02	2064.31		
合计							4425884.44	1094241.88	51403.49		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:14#安装			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			69560.31	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	69560.31	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	1327.88	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					70888.19	

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-14#安装			标段:一标段		第1页 共1页
编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

主要材料和工程设备一览表

工程名称:14#安装			标段:一标段			第1页 共8页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100	m	17.335	57.83	1002.48	
2	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN125	m	8.590	74.33	638.49	
3	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN65	m	1.689	37.80	63.84	
4	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC20	m	24020.146	9.64	231554.21	
5	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC25	m	133.334	13.58	1810.68	
6	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC40	m	318.775	21.46	6840.91	
7	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50	m	23.505	29.11	684.23	
8	碳素结构钢焊接钢管综合	kg	60.040	4.02	241.24	
9	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20	m	47.123	9.64	454.27	
10	碳钢管DN150	m	24.000	72.86	1748.64	
11	碳钢管DN200	m	25.800	103.50	2670.30	
12	碳钢管DN100	m	67.200	43.33	2911.78	
13	碳钢管DN65	m	0.800	28.32	22.66	
14	碳钢管DN50	m	181.000	21.18	3833.58	
15	碳钢管DN40	m	2.000	15.57	31.14	
16	W型柔性铸铁管DN100	m	7.566	53.10	401.75	
17	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN100	m	227.762	11.47	2612.43	
18	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN50	m	47.058	4.16	195.76	
19	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN75	m	14.269	6.99	99.74	
20	挠性管(带接头)	根	1.010	12.00	12.12	
21	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	164.000	16.24	2663.36	
22	卡箍连接件(含胶圈)DN150	套	28.000	28.58	800.24	
23	金属波纹管DN150	个	4.000	759.00	3036.00	
24	金属波纹管DN40	个	4.000	184.00	736.00	
25	金属波纹管DN100	个	14.000	427.00	5978.00	
26	金属波纹管DN25	个	2.000	62.30	124.60	
27	蝶阀DN100	个	80.000	170.00	13600.00	
28	信号闸阀(检修阀)DN150	个	4.000	2549.00	10196.00	
29	铜芯球墨铸铁外壳闸阀DN100	个	2.000	1378.00	2756.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:14#安装			标段:一标段			第2页 共8页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	铜芯球墨铸铁外壳闸阀DN50	个	12.000	433.00	5196.00	
31	信号蝶阀DN150	个	12.000	684.00	8208.00	
32	支管减压阀DN25	个	5.050	331.00	1671.55	
33	铜芯截止阀DN25	个	23.230	50.71	1177.99	
34	铜芯截止阀 DN25	个	2.020	50.71	102.43	
35	铜芯截止阀DN50	个	4.040	196.00	791.84	
36	沟槽法兰1.6MPa DN150	片	10.000	61.59	615.90	
37	螺纹法兰DN50	片	24.000	25.00	600.00	
38	微量排气阀ZSFP25	个	6.000	322.00	1932.00	
39	微量排气阀ZSFP25DN25	个	7.000	322.00	2254.00	
40	MF/ABC3干粉灭火器	套	7.000	47.79	334.53	
41	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240, SN65消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支SN50	套	24.000	461.00	11064.00	
42	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240, SNW65减压稳压消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支SN50	套	96.000	485.00	46560.00	
43	试验消火栓 详见15S202SN50	套	1.000	309.00	309.00	
44	水流指示器DN150	只	8.000	318.00	2544.00	
45	湿式报警装置DN150	套	5.000	1627.00	8135.00	
46	风机按钮普通型	个	6.000	50.00	300.00	
47	减压孔板DN150	个	6.000	65.00	390.00	
48	末端试水装置DN25	套	6.060	120.00	727.20	
49	区域显示器GST-ZF-500Z	台	2.000	358.00	716.00	
50	消防专用电话GST-TS-Z01A	个	8.000	150.00	1200.00	
51	螺纹水表DN50	只	4.000	266.00	1064.00	
52	远传水表DN25	只	10.000	298.00	2980.00	
53	取源部件	套	1.000	10.00	10.00	
54	压力表表弯	个	1.000	15.00	15.00	
55	仪表接头	套	1.000	10.00	10.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:14#安装

标段:一标段

第3页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
56	单向疏散指示灯(A型)HZ-BLZC-II 1LR0E1W-E DC36V	套	464.600	48.67	22612.08	
57	双面方向指示灯(A型)HZ-BLZC-II 1LR0E1W-E DC36V	套	40.400	48.67	1966.27	
58	吸顶灯-附微波感应 LED 19201m 24W	套	90.900	122.76	11158.88	
59	吸顶灯LED 19201m 24W	套	14.140	38.94	550.61	
60	安全出口标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LR0E1W-E DC36V	套	18.180	48.67	884.82	
61	楼层标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LR0E1W-E DC36V	套	34.340	48.67	1671.33	
62	电井灯~220V LED 12W 12001m	套	42.420	35.00	1484.70	
63	电梯井道照明灯	套	26.260	60.00	1575.60	
64	疏散出口标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LR0E1W-E DC36V	套	68.680	48.67	3342.66	
65	防水防尘灯 LED 4000K 12001m 11.2W	套	115.140	65.00	7484.10	
66	集中电源应急照明灯(A型)HZ-BLJC-E8W DC36V	套	22.220	57.52	1278.09	
67	集中电源应急照明灯(A型)HZ-BLJC-E8WDC36V, 1001m/W	套	20.200	57.52	1161.90	
68	集中电源应急照明灯(A型)LED8W 8001m DC36V 壁装	套	523.180	57.52	30093.31	
69	T5单管LED灯 LED 4000K 19001m 20W	套	14.140	33.63	475.53	
70	T5单管应急LED灯(自带蓄电池) LED 4000K 19001m 20W (防水)	套	1.010	100.00	101.00	
71	T5双管应急LED灯(自带蓄电池)LED 4000K 38001m 40W	套	24.240	79.65	1930.72	
72	单联单控开关	只	80.580	4.29	345.69	
73	双控开关	只	12.240	4.93	60.34	
74	双联单控开关	只	51.000	6.23	317.73	
75	竖井坑底插座	套	20.400	6.34	129.34	
76	IP55卫生间防溅五孔插座(带开关)~250V10A安全型	套	26.520	15.34	406.82	
77	二/三极安全插座	套	222.360	6.34	1409.76	
78	带电话插孔的手动报警按钮J-SAM-GST9121	个	100.000	41.33	4133.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:14#安装			标段:一标段		第4页 共8页	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
79	消防栓按钮J-SAM-GST9124	个	120.000	40.88	4905.60	
80	接地母线镀锌扁钢 -40×4	m	1066.380	4.42	4708.07	
81	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2x1.5	m	170.294	5.04	858.93	
82	铜芯多股绝缘电线WDZB1-RYJS-2X1.5	m	898.636	4.86	4364.05	
83	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	55.879	7.90	441.38	
84	铜芯塑料绝缘线BV-2.5mm2	m	43960.682	1.97	86558.58	
85	铜芯塑料绝缘线WDZB1NBYJR-2.5mm2	m	14231.947	3.40	48335.96	
86	铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-2.5mm2	m	8407.541	3.27	27524.61	
87	铜芯塑料绝缘线WDZN-BYJ-2.5mm2	m	1097.314	2.67	2928.73	
88	铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-4mm2	m	22019.888	4.02	88475.91	
89	铜芯塑料绝缘线ZRBV-2.5mm2	m	1525.841	2.61	3985.50	
90	铜芯塑料绝缘线WDZB1NBYJR-1.5mm2	m	27626.746	2.31	63886.85	
91	电力电缆YJV-4×120+1×70	m	57.782	413.49	23892.16	
92	电力电缆YJV-4×50+1×25	m	558.328	175.00	97709.07	
93	电力电缆YJV-4×35+1×16	m	200.263	125.75	25183.47	
94	电力电缆YJV-4X70+1X35	m	19.695	242.59	4777.85	
95	电力电缆YJV-4X150+1X70	m	56.257	504.92	28405.06	
96	电力电缆NG-A-5X6	m	249.834	41.99	10489.28	
97	电力电缆NHYJV-4×25+1×16	m	19.695	103.73	2042.90	
98	电力电缆YJV-5×10	m	336.875	44.63	15034.06	
99	电力电缆YJV-4×25+1×16	m	22.574	94.30	2128.66	
100	控制电缆WDZB1NKYJY-3X4	m	40.580	16.35	663.60	
101	控制电缆WDZB1NKYJY-4X2.5	m	111.112	15.43	1714.60	
102	控制电缆WDZB1N-KYJY-3X2.5	m	95.664	11.57	1107.16	
103	控制电缆WDNH-KYJY-5×1.5	m	183.877	9.58	1762.28	
104	刚性阻燃管PC20	m	15295.842	0.80	12236.67	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:14#安装			标段:一标段			第5页 共8页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
105	金属软管D20	m	85.490	1.80	153.88	
106	塑料接线盒	个	1938.000	1.53	2965.14	
107	钢制开关盒、插座盒	个	12.240	3.69	45.17	
108	钢制接线盒	个	3252.780	3.69	12002.76	
109	局部等电位端子箱	个	48.000	30.97	1486.75	
110	总等电位端子箱	个	6.000	132.74	796.46	
111	消防耐火电力用电缆桥架 200×100	m	36.360	63.12	2295.01	
112	非消防桥架 600×150	m	95.344	192.00	18306.05	
113	非消防电力用电缆桥架 150×75 综合	m	37.511	32.75	1228.49	
114	非消防电力用电缆桥架 200×100综合	m	357.904	49.70	17787.83	
115	消防耐火桥架 200×100	m	95.344	63.12	6018.02	
116	消防耐火桥架 200×150	m	95.344	74.63	7115.05	
117	电缆终端盒	套	48.960	3.50	171.36	
118	水	m3	3.515	4.42	15.54	
119	镀锌圆钢D12	m	2253.500	3.38	7614.58	
120	钢管DN80	根	2.060	44.51	91.69	
121	钢管DN125	根	30.900	74.33	2296.80	
122	钢管DN50	根	10.300	29.11	299.83	
123	通风机DFBZ-2.5	台	4.000	965.00	3860.00	
124	通风机DFBZ-3.6	台	4.000	1570.00	6280.00	
125	防雨百叶250×200	个	2.000	71.68	143.36	
126	防雨百叶250×250	个	4.000	77.43	309.74	
127	防雨百叶320×100	个	8.000	63.40	507.18	
128	钢塑给水管DN25	m	27.044	17.44	471.65	
129	钢塑给水管DN32	m	7.730	22.61	174.78	
130	钢塑给水管DN40	m	47.675	27.50	1311.06	
131	内外壁热浸镀锌钢管DN150	m	1158.284	100.55	116465.46	
132	内外壁热浸镀锌钢管DN80	m	182.233	44.51	8111.19	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:14#安装

标段:一标段

第6页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
133	内外壁热浸镀锌钢管DN25	m	1711.794	13.58	23246.16	
134	内外壁热浸镀锌钢管DN32	m	3160.002	18.70	59092.04	
135	内外壁热浸镀锌钢管DN40	m	1535.745	21.46	32957.09	
136	内外壁热浸镀锌钢管DN50	m	1989.321	29.11	57909.13	
137	内外壁热浸镀锌钢管DN65	m	301.666	37.80	11402.97	
138	内外壁热浸镀锌钢管DN100	m	1498.888	57.83	86680.69	
139	室内承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管DN150	m	532.448	22.33	11889.56	
140	室内承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管DN75	m	16.632	6.63	110.27	
141	抗紫外线型承压硬聚氯乙烯(PVC-U)雨水管DN75	m	97.654	8.78	857.40	
142	固定式挡烟垂壁	m	1557.600	235.00	366036.00	
143	电动挡烟垂壁	m	133.200	320.00	42624.00	
144	复合式感烟感温探测器TX3120	个	16.000	65.00	1040.00	
145	感烟探测器JTY-GM-GST9611	个	1277.000	39.73	50735.21	
146	声光报警器GST-MD-M9514	个	100.000	42.48	4248.00	
147	消防广播扬声器(阻燃型)YXJ3-4A	个	170.000	808.00	137360.00	
148	输入模块GST-LD-8300	个	14.000	22.12	309.68	
149	输入输出模块GST-LD-8301	个	23.000	47.79	1099.17	
150	剩余电流式电气火灾监控探测器RXPM-L-C	个	5.000	530.97	2654.87	
151	消防广播切换模块GST-LD-8305	个	10.000	47.79	477.90	
152	电压信号传感器RXPM-V	个	5.000	664.00	3320.00	
153	短路隔离器	个	86.000	38.94	3348.84	
154	消防接线端子箱GST-JX100	台	10.000	54.87	548.70	
155	信号SPD	个	26.000	300.00	7800.00	
156	40X4的扁形不锈钢	块	12.000	50.00	600.00	
157	接地板160x160x6	块	20.000	35.00	700.00	
158	悬挂成套配电箱1ABZ	台	1.000	5000.00	5000.00	
159	悬挂成套配电箱1ABZ01	台	1.000	5000.00	5000.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:14#安装			标段:一标段			第7页 共8页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
160	悬挂成套配电箱 1AL01/1AL02/1AL03	台	4.000	3000.00	12000.00	
161	悬挂成套配电箱1ALE01 (800W)	台	2.000	9062.00	18124.00	
162	悬挂成套配电箱1ALZ/1'ALZ	台	2.000	5000.00	10000.00	
163	悬挂成套配电箱1ALZ01	台	2.000	5000.00	10000.00	
164	悬挂成套配电箱1APZ/1'APZ	台	2.000	5000.00	10000.00	
165	悬挂成套配电箱 1ATpdf1/1'ATpdf1	台	2.000	3000.00	6000.00	
166	悬挂成套配电箱2-5AL01/2-5AL02/2-5AL03	台	16.000	3000.00	48000.00	
167	悬挂成套配电箱2ALE(800W)	台	2.000	7250.00	14500.00	
168	悬挂成套配电箱3/4/5ALE(800W)	台	6.000	7250.00	43500.00	
169	悬挂成套配电箱5AP-DT	台	4.000	3000.00	12000.00	
170	悬挂成套配电箱WAP-DT	台	2.000	3000.00	6000.00	
171	悬挂成套配电箱应急照明双电源 切换箱1ALEZ/1'ALEZ	台	2.000	5000.00	10000.00	
172	沟槽法兰短管DN100	个	164.000	41.76	6848.64	
173	沟槽法兰短管DN150	个	28.000	61.59	1724.52	
174	压力表	台(块)	1.000	56.64	56.64	
175	探测器底座	个	1293.000	3.35	4331.55	
176	机械三通 DN100×100×65	个	73.000	27.64	2017.72	
177	机械三通 DN150×150×25	个	4.000	36.23	144.92	
178	机械三通 DN150×150×40	个	1.000	36.23	36.23	
179	机械三通 DN150×150×50	个	5.000	36.23	181.15	
180	MF/ABC3(2A)型灭火器两具	套	120.000	95.58	11469.60	
181	机械三通 DN80×80×40	个	5.000	25.09	125.45	
182	机械四通 DN100×100×40×40	个	2.000	43.90	87.80	
183	侧排雨水斗DE110 DE110	个	4.000	95.10	380.40	

第8页 共8页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:14#安装			标段:一标段			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	1.600	56.07	89.71	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	1.600	30.63	49.01	
3	电压电流表 (各种量程)	台班	0.800	22.89	18.31	
4	继电保护测试仪 MRT-02	台班	0.800	151.00	120.80	
5	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	0.400	40.94	16.38	
6	数字万用表 F-87	台班	4.000	6.14	24.56	
7	相位电压测试仪	台班	0.600	10.04	6.02	
8	标准压力发生器	台班	0.004	86.65	0.35	
9	电缆测试仪	台班	1.600	17.44	27.90	
10	铭牌打印机	台班	0.012	34.75	0.42	
11	声级计	台班	22.400	3.31	74.14	
12	火灾探测器试验器	台班	58.632	4.34	254.46	
13	三相精密测试电源JCD4060	台班	0.600	127.00	76.20	
14	自动LCR测量仪 ZL6	台班	0.600	12.42	7.45	
15	其他机械费	元	11232.101	1.02	11456.74	
16	汽车式起重机8t	台班	0.631	774.28	488.57	
17	汽车式起重机10t	台班	0.111	839.02	93.13	
18	汽车式起重机16t	台班	2.082	1022.13	2128.07	
19	载货汽车4t	台班	0.094	468.23	44.01	
20	载货汽车5t	台班	0.648	486.97	315.56	
21	载货汽车8t	台班	2.493	523.91	1306.11	
22	电动卷扬机-单筒慢速50kN	台班	17.621	211.54	3727.55	
23	普通车床630×2000mm	台班	5.505	70.18	386.34	
24	台式钻床16mm	台班	8.657	3.64	31.51	
25	立式钻床25mm	台班	33.873	5.57	188.67	
26	剪板机6.3×2000mm	台班	0.286	45.19	12.92	
27	折方机4×2000mm	台班	0.286	32.41	9.27	
28	咬口机1.5mm	台班	0.286	16.88	4.83	
29	开孔机200mm	台班	3.022	13.99	42.28	
30	管子切断机150mm	台班	17.777	29.25	519.98	

主要机械台班一览表

工程名称:14#安装			标段:一标段			第2页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
31	管子切断套丝机159mm	台班	292.999	20.88	6117.82	
32	管子切断套丝机159mm	台班	0.010	20.88	0.21	
33	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.170	52.43	8.91	
34	试压泵60MPa	台班	4.976	22.28	110.87	
35	直流弧焊机20kW	台班	0.472	74.09	34.97	
36	电焊条烘干箱60×50×75cm3	台班	7.462	15.99	119.32	
37	电弧焊机	台班	5.320	76.16	405.19	
38	电动空气压缩机6m3/min	台班	0.052	210.54	10.95	
39	吊装机械(综合)	台班	5.586	532.00	2971.75	
40	砂轮切割机 φ 500	台班	13.042	48.88	637.47	
41	液压断管机 500mm	台班	0.080	115.26	9.22	
42	砂轮切割机 φ 400	台班	35.529	26.83	953.24	
43	试压泵3MPa	台班	2.620	18.08	47.37	
44	滚槽机	台班	96.812	28.76	2784.70	
45	手持式万用表	台班	199.970	6.96	1391.79	
46	电焊机 (综合)	台班	68.155	115.00	7837.83	
47	弧焊机 综合	台班	31.472	66.69	2098.87	
48	弧焊机 综合	台班	187.982	66.69	12536.52	
49	折旧费(机械)	元	1805.193	1.02	1841.30	
50	检修费(机械)	元	545.733	1.02	556.65	
51	维护费(机械)	元	1295.657	1.02	1321.57	
52	机械人工	工日	26.510	162.00	4294.62	
53	其他费用(机械)	元	78.597	1.02	80.17	
54	汽油(机械)	kg	2.395	8.89	21.28	
55	柴油(机械)	kg	205.302	7.45	1529.71	
56	电(机械)	kW·h	0.134	0.71	0.10	
57	电(机械)	kW·h	5401.067	0.71	3834.76	
58	安拆及场外运输费(机械)	元	2227.658	1.02	2272.21	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-D10地块-15#安装

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	6122322.17	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	1392073.94	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	273438.96	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	170840.68	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	86287.41	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	102598.28	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	100676.41	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	17617.71	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	17617.71	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	17617.71	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	452822.08	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	617958.08	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	7484159.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装

标段:一标段

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程				2537052.04	453044.21	22769.98			
1	030404017123	配电箱	悬挂成套配电箱1APZ1 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
2	030404017124	配电箱	悬挂成套配电箱1APZ2 具体配置详见图纸	台	1	5270.77	5270.77	194.40			
3	030404017125	配电箱	悬挂成套配电箱WAP-DT1/WAP-DT2 具体配置详见图纸	台	2	3270.77	6541.54	388.80			
4	030404017126	配电箱	悬挂成套配电箱WAP-DT3/WAP-DT4 具体配置详见图纸	台	2	3270.77	6541.54	388.80			
5	030404017127	配电箱	悬挂成套配电箱1AL01 具体配置详见图纸	台	1	3270.77	3270.77	194.40			
6	030404017128	配电箱	悬挂成套配电箱2~5AL01 具体配置详见图纸	台	4	3270.77	13083.08	777.60			
7	030404017129	配电箱	悬挂成套配电箱1AL02 具体配置详见图纸	台	1	3270.77	3270.77	194.40			
8	030404017130	配电箱	悬挂成套配电箱2~5AL02 具体配置详见图纸	台	4	3270.77	13083.08	777.60			
9	030404017131	配电箱	悬挂成套配电箱1AL03 具体配置详见图纸	台	1	3270.77	3270.77	194.40			
10	030404017132	配电箱	悬挂成套配电箱2~5AL03 具体配置详见图纸	台	4	3270.77	13083.08	777.60			
本页小计							72686.17	4082.40			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装

标段:一标段

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030404017133	配电箱	悬挂成套配电箱1AL04具体配置详见图纸	台	1	3270.77	3270.77	194.40			
12	030404017134	配电箱	悬挂成套配电箱2~5AL04具体配置详见图纸	台	4	3270.77	13083.08	777.60			
13	030404017135	配电箱	悬挂成套配电箱1ALE1(1000W) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	1	9332.77	9332.77	194.40			
14	030404017136	配电箱	悬挂成套配电箱 2ALE1/3ALE1/5ALE1(800W) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	3	7520.77	22562.31	583.20			
15	030404017137	配电箱	悬挂成套配电箱4ALE1(1000W) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	1	9332.77	9332.77	194.40			
16	030404017138	配电箱	悬挂成套配电箱1ALE2(1000W) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	1	9332.77	9332.77	194.40			
17	030404017139	配电箱	悬挂成套配电箱 2ALE2/4ALE2/5ALE2(800W) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	3	7520.77	22562.31	583.20			
18	030404017140	配电箱	悬挂成套配电箱3ALE2(1000W) 含应急照明集中电源 具体配置详见图纸	台	1	9332.77	9332.77	194.40			
19	030404017141	配电箱	悬挂成套配电箱应急照明双电源切换箱1ALEZ 具体配置详见图纸	台	1	3770.77	3770.77	194.40			
20	030404017142	配电箱	悬挂成套配电箱应急照明双电源切换箱2ALEZ 具体配置详见图纸	台	1	3770.77	3770.77	194.40			
本页小计							106351.09	3304.80			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装

标段:一标段

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030404017143	配电箱	悬挂成套配电箱1ALG01~3 具体配置详见图纸	台	3	2270.77	6812.31	583.20			
22	030404017144	配电箱	悬挂成套配电箱1ALG04~5 具体配置详见图纸	台	2	2270.77	4541.54	388.80			
23	030404017145	配电箱	悬挂成套配电箱AT-PDF1~2 具体配置详见图纸	台	2	5270.77	10541.54	388.80			
24	030404017146	配电箱	悬挂成套配电箱1ATFJ1 具体配置详见图纸	台	1	3770.77	3770.77	194.40			
25	030404017147	配电箱	悬挂成套配电箱2ATFJ1 具体配置详见图纸	台	1	3770.77	3770.77	194.40			
26	030404017148	配电箱	悬挂成套配电箱3ATFJ1 具体配置详见图纸	台	1	3770.77	3770.77	194.40			
27	030404017149	配电箱	悬挂成套配电箱4ATFJ1 具体配置详见图纸	台	1	3770.77	3770.77	194.40			
28	030404017150	配电箱	悬挂成套配电箱5ATFJ1 具体配置详见图纸	台	1	3770.77	3770.77	194.40			
29	030404017151	配电箱	落地成套配电箱1ALZ 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
30	030404017152	配电箱	落地成套配电箱2ALZ 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
31	030404017153	配电箱	落地成套配电箱3ALZ 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
本页小计							58420.35	3813.03	291.24		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装

标段:一标段

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030404017154	配电箱	落地成套配电箱4ALZ 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
33	030404017155	配电箱	落地成套配电箱15APZ01 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
34	030404017156	配电箱	落地成套配电箱15ABZ01 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5890.37	5890.37	493.41	97.08		
35	030404016010	控制箱	风机控制箱FJAC1~2 具体配置详见图纸	台	2	802.89	1605.78	332.74	123.06		
36	030404016011	控制箱	风机控制箱1ACFJ1 具体配置详见图纸	台	1	802.89	802.89	166.37	61.53		
37	030404016012	控制箱	风机控制箱2ACFJ1 具体配置详见图纸	台	1	802.89	802.89	166.37	61.53		
38	030404016013	控制箱	风机控制箱3ACFJ1 具体配置详见图纸	台	1	802.89	802.89	166.37	61.53		
39	030404016014	控制箱	风机控制箱4ACFJ1 具体配置详见图纸	台	1	802.89	802.89	166.37	61.53		
40	030404016015	控制箱	风机控制箱5ACFJ1 具体配置详见图纸	台	1	802.89	802.89	166.37	61.53		
41	030404016016	控制箱	卷帘门控制箱及按钮 仅计安装费	台	45	302.89	13630.05	7486.65	2768.85		
42	030404016017	控制箱	电梯控制箱 仅计安装费	台	4	302.89	1211.56	665.48	246.12		
43	030411003046	桥架	不锈钢桥架 200×100 含安装、接地	m	32.18	110.48	3555.25	680.93	34.75		
44	030411003047	桥架	非消防桥架 400×150 含安装、接地	m	361.87	160.59	58112.70	12274.63	633.27		
本页小计							99800.90	23752.51	4404.94		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装

标段:一标段

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	030411003048	桥架	消防耐火桥架 200×100 含安装、接地	m	337.02	96.01	32357.29	7131.34	363.98		
46	030411003049	桥架	消防耐火桥架 300×150 含安装、接地	m	94.40	143.78	13572.83	3202.05	165.20		
47	030411003050	桥架	消防耐火桥架 400×150 含安装、接地	m	265.50	190.58	50598.99	9005.76	464.63		
48	030413001013	铁构件	桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求	kg	1636.46	18.87	30880.00	15791.84	1816.47		
49	030411001059	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	12147.05	19.07	231644.24	76040.53	607.35		
50	030411001060	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32	m	1426.16	31.64	45123.70	11509.11	99.83		
51	030411001061	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40	m	48.89	41.50	2028.94	633.61	4.40		
52	030411001062	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	88.71	50.55	4484.29	1225.97	7.10		
53	030411001063	配管	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC100	m	64.80	117.40	7607.52	2031.48	12.31		
54	030411001064	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	17126.62	7.18	122969.13	80323.85			
55	030408001089	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-4X25+1X16	m	313.12	121.52	38050.34	798.46	18.79		
56	030408001090	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-4X25+1X16 竖井	m	6.15	122.23	751.71	18.88	0.49		
57	030408001091	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-4X35+1X16 竖井	m	134.07	172.36	23108.31	821.85	20.11		
本页小计							603177.29	208534.73	3580.66		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装						标段:一标段				第6页 共25页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	030408001092	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-5X16	m	97.75	106.25	10385.94	249.26	5.87		
59	030408001093	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NG-A-5X6	m	619.76	45.22	28025.55	1264.31	30.99		
60	030408001094	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB1N-YJY-5×4	m	27.78	37.53	1042.58	56.67	1.39		
61	030408001095	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZNYJY-4×16	m	12.30	71.02	873.55	31.37	0.74		
62	030408001096	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZNYJY-4×25	m	28.69	104.80	3006.71	73.16	1.72		
63	030408001097	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×35+1×16	m	74.66	134.07	10009.67	381.51	9.71		
64	030408001098	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×150+1×70	m	342.12	529.25	181067.01	3995.96	906.62		
65	030408001099	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×185+1×95	m	190.52	652.70	124352.40	2225.27	504.88		
66	030408001100	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 NH-YJV-4×120+1×70	m	221.54	465.65	103160.10	2244.20	214.89		
67	030408001101	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×25+1×16	m	40.28	98.77	3978.46	102.71	2.42		
68	030408001102	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×25+1×16 竖井	m	126.28	99.48	12562.33	387.68	10.10		
69	030408001103	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×95+1×50	m	151.31	346.14	52374.44	1532.77	146.77		
70	030408001104	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-4×95+1×50 竖井	m	36.70	349.06	12810.50	445.91	42.94		
71	030408001105	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-5×10	m	45.86	47.89	2196.24	93.55	2.29		
本页小计							545845.48	13084.33	1881.33		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装

标段:一标段

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	030408001106	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-5×10 竖井	m	17.09	48.46	828.18	41.87	1.03		
73	030408001107	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-5×6	m	109.96	34.28	3769.43	224.32	5.50		
74	030408001108	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-5X16	m	40.28	70.15	2825.64	102.71	2.42		
75	030408001109	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-5X16 竖井	m	126.28	70.86	8948.20	387.68	10.10		
76	030408001110	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-5X6 竖井	m	30.03	34.86	1046.85	73.57	1.80		
77	030408006028	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 ² 铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	30	28.59	857.70	312.00			
78	030408006029	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 ² 铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	64	38.13	2440.32	887.68			
79	030408006030	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35	个	20	95.31	1906.20	693.40			
80	030408006031	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120	个	8	173.96	1391.68	453.60			
81	030408006032	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240	个	20	272.41	5448.20	1471.00			
82	030411004081	配线	穿照明线 BV-2.5mm2	m	17521.83	3.22	56420.29	12790.94			
本页小计							85882.69	17438.77	20.85		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装						标段:一标段					第8页 共25页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
83	030411004082	配线	穿照明线 BV-4mm2	m	34464.06	4.26	146816.90	23435.56				
84	030411004083	配线	穿照明线 WDZBIN-BYJ-2.5mm2	m	3619.33	4.73	17119.43	2642.11				
85	030411004084	配线	穿照明线 WDZBIN-BYJ-4mm2	m	27122.68	5.29	143478.98	18443.42				
86	030411004085	配线	穿照明线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	537.54	4.03	2166.29	392.40				
87	030411004086	配线	穿照明线 ZNBV-2.5mm2	m	124.47	3.96	492.90	90.86				
88	030411004087	配线	穿照明线 ZRBV-2.5mm2	m	1274.46	3.96	5046.86	930.36				
89	030411004088	配线	线槽配线 WDZBIN-BYJ-2.5mm2	m	983.03	4.54	4462.96	825.75				
90	030411004089	配线	线槽配线 WDZBIN-BYJ-4mm2	m	1710.85	5.56	9512.33	1745.07				
91	030411004090	配线	线槽配线 ZRBV-2.5mm2	m	217.98	3.84	837.04	183.10				
92	030411004091	配线	穿照明线 WDZBIN-RYS-2X1.5	m	46.77	6.31	295.12	29.93				
93	030404034019	照明开关	双控开关	个	8	16.44	131.52	64.80				
94	030404035023	插座	竖井坑底插座	个	6	19.25	115.50	56.16				
95	030404034020	照明开关	单联单控开关	个	78	15.36	1198.08	619.32				
96	030404034021	照明开关	双联单控开关	个	23	17.34	398.82	182.62				
97	030404035024	插座	单相五孔插座	个	371	19.25	7141.75	3472.56				
本页小计							339214.48	53114.02				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装						标段:一标段				第9页 共25页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	030404035025	插座	单相五孔插座-卷帘门	个	18	19.25	346.50	168.48			
99	030412001026	普通灯具	电梯井道照明灯	套	28	87.93	2462.04	544.32			
100	030412001027	普通灯具	吸顶灯-附微波感应 LED 19201m 24W	套	74	151.32	11197.68	1438.56			
101	030412004045	装饰灯	集中电源应急照明灯（A）HZ-BLJC-E5W吸顶	套	20	84.90	1698.00	404.00			
102	030412004046	装饰灯	集中电源应急照明灯（A）HZ-BLJC-E7W吸顶	套	4	84.90	339.60	80.80			
103	030412004047	装饰灯	集中电源应急照明灯(A型)HZ-BLJC-E8W DC36V 1001m/W 壁装	套	522	84.96	44349.12	10544.40			
104	030412004048	装饰灯	楼层标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	34	76.02	2584.68	686.80			
105	030412004049	装饰灯	疏散出口标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	32	76.02	2432.64	646.40			
106	030412004050	装饰灯	安全出口标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	18	76.02	1368.36	363.60			
107	030412004051	装饰灯	双面方向指示灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	4	76.02	304.08	80.80			
108	030412004052	装饰灯	单向疏散指示灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	436	76.02	33144.72	8807.20			
本页小计							100227.42	23765.36			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装						标段:一标段					第10页 共25页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
109	030412004053	装饰灯	设备用房标志灯(自带蓄电池)~220V LED1X2W	套	2	76.02	152.04	40.40				
110	030412005015	荧光灯	T5单管应急LED灯(自带蓄电池) LED 4000K 19001m 20W	套	33	97.68	3223.44	595.65				
111	030412005016	荧光灯	T5单管LED灯 LED 4000K 19001m 20W	套	20	59.25	1185.00	361.00				
112	030412005017	荧光灯	T5单管LED灯 LED 4000K 19001m 20W 壁装	套	171	59.25	10131.75	3086.55				
113	030412001028	普通灯具	电井灯~220V LED 12W 12001m	套	42	59.93	2517.06	765.66				
114	030412002010	工厂灯	防水防尘灯 LED 4000K 12001m 11.2W	套	60	99.02	5941.20	1476.60				
115	030412002011	工厂灯	LED工矿灯 150W 5000K 108001m LED SMD 150W	套	1712	205.68	352124.16	29309.44				
116	030411006026	接线盒	钢制接线盒	个	3212	8.95	28747.40	10728.08				
117	030411006027	接线盒	钢制开关盒、插座盒	个	504	8.71	4389.84	1774.08				
118	030409008011	等电位端子箱、 测试板	总等电位端子箱	个	8	200.20	1601.60	425.76				
119	030409008012	等电位端子箱、 测试板	局部等电位端子箱	个	40	98.43	3937.20	2128.80				
120	030409003011	避雷引下线	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1008.60	13.56	13676.62	6132.29	3973.88			
121	030409003012	避雷引下线	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	4	36.21	144.84	108.88	0.04			
本页小计							427772.15	56933.19	3973.92			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装

标段:一标段

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
122	030409005011	避雷网	避雷网安装 暗敷 镀锌圆钢D12	m	1902.61	13.71	26084.78	12366.97	1522.09		
123	030409005012	避雷网	避雷网安装 明敷 镀锌圆钢D12	m	835.85	16.62	13891.83	5792.44	1337.36		
124	030409002009	接地母线	接地母线敷设 镀锌扁钢 -40×4	m	1097.30	16.50	18105.45	8536.99	735.19		
125	030409002010	接地母线	接地母线敷设 镀锌扁钢 -50×5	m	44.79	19.08	854.59	348.47	30.01		
126	030409004011	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	3075.49	5.55	17068.97	8672.88	3290.77		
127	030409004012	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接123处	m	123.00	33.17	4079.91	2172.18	738.00		
128	030409001009	接地极	接地板160x160x6	块	22	215.77	4746.94	2762.10	205.48		
129	030409001010	接地极	预留接地引出点40X4的热镀锌扁钢	块	4	230.77	923.08	502.20	37.36		
130	031002003090	套管	电气穿墙管制作安装 DN125	个	4	261.94	1047.76	314.28	53.36		
131	030414002006	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)	系统	9	244.01	2196.09	1487.16	209.52		
132	030414004006	自动投入装置	自动投入装置调试 备用电源自投装置	系统	1	337.52	337.52	140.29	116.85		
133	030414011006	接地装置	独立接地装置6根接地极以内	系统	1	107.36	107.36	66.42	16.38		
134	030406006005	低压交流异步电动机	低压笼型电动机（控制保护类型）电磁控制 小型交流同步电动机检查接线 功率（kW）≤3	台	2	308.30	616.60	365.46	90.32		
本页小计							90060.88	43527.84	8382.69		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装

标段:一标段

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
135	030406006006	低压交流异步电动机	低压笼型电动机（控制保护类型）电磁控制 小型交流同步电动机检查接线 功率（kW）≤30	台	1	445.30	445.30	281.23	46.87		
136	030406006007	低压交流异步电动机	低压笼型电动机（控制保护类型）电磁控制 小型交流同步电动机检查接线 功率（kW）≤100	台	4	541.96	2167.84	1412.00	187.48		
137	030408008011	防火堵洞	强电防火封堵	项	1	5000.00	5000.00				
		消电工程					943828.88	253056.53	4074.20		
138	030411001065	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	16911.94	19.07	322510.70	105868.74	845.60		
139	030411001066	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25	m	606.69	25.60	15531.26	4604.78	42.47		
140	030411001067	配管	金属软管敷设 内径（mm）≤20每根长≤0.5m	m	263.40	20.09	5291.71	2731.46			
141	030411003051	桥架	消防耐火桥架 200×100 含安装、接地	m	47.20	96.01	4531.67	998.75	50.98		
142	030413001014	铁构件	桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求	kg	70.80	18.87	1336.00	683.22	78.59		
143	030408002025	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1-KYJYP-2X1.5	m	21.94	9.06	198.78	44.54			
144	030408002026	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYJY-3X2.5	m	197.66	14.62	2889.79	401.25			
本页小计							359903.05	117025.97	1251.99		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装

标段:一标段

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
145	030408002027	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-3X4	m	39.98	19.47	778.41	81.16			
146	030408002028	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X1.5	m	449.72	12.75	5733.93	912.93			
147	030408002029	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X2.5	m	197.83	18.54	3667.77	401.59			
148	030411004092	配线	管内穿线 WDZB1NBYJR-2.5mm2	m	15070.28	4.87	73392.26	11001.30			
149	030411004093	配线	管内穿线 WDZB1NBYJR-1.5mm2	m	29485.32	3.61	106442.01	21229.43			
150	030411004094	配线	管内穿线 WDZB1N-RYJS-2x1.5	m	620.12	6.31	3912.96	396.88			
151	030411004095	配线	管内穿线 WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	234.00	9.41	2201.94	149.76			
152	030411004096	配线	管内穿线 WDZB1-RYJS-2X1.5	m	1456.16	6.11	8897.14	931.94			
153	030408007008	控制电缆头	控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6	个	76	35.64	2708.64	1022.20			
154	030904008038	模块(模块箱)	消防接线端子箱GST-JX100	台	12	142.58	1710.96	637.68	39.96		
155	030904008039	模块(模块箱)	短路隔离器	个	108	138.09	14913.72	7470.36	300.24		
156	030904007006	消防广播(扬声器)	消防广播扬声器(阻燃型)YXJ3-4A	个	140	833.87	116741.80	2744.00	9.80		
157	030904005006	声光报警器	声光报警器GST-MD-M9514	个	128	103.14	13201.92	5909.76	8.96		
158	030904003013	按钮	带电话插孔的手动报警按钮J-SAM-GST9121	个	128	70.37	9007.36	2561.28	11.52		
本页小计							363310.82	55450.27	370.48		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装

标段:一标段

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
159	030904003014	按钮	消火栓按钮J-SAM-GST9124	个	158	63.22	9988.76	2431.62	11.06		
160	030904006006	消防报警电话插孔(电话)	消防专用电话GST-TS-Z01A	个	22	164.87	3627.14	196.02	1.54		
161	030904008040	模块(模块箱)	消防广播切换模块GST-LD-8305	个	10	146.94	1469.40	691.70	27.80		
162	030904008041	模块(模块箱)	输入输出模块GST-LD-8301	个	160	146.94	23510.40	11067.20	444.80		
163	030904008042	模块(模块箱)	输入模块GST-LD-8300	个	46	121.27	5578.42	3181.82	127.88		
164	030904001011	点型探测器	感烟探测器JTY-GM-GST9611，含底座	个	1359	79.77	108407.43	35442.72	231.03		
165	030904001012	点型探测器	感温探测器JTW-ZOM-GST9612，含底座	个	96	78.09	7496.64	2503.68	16.32		
166	030904009006	区域报警控制箱	区域显示器GST-ZF-500Z	台	2	605.91	1211.82	316.22	41.76		
167	030904008043	模块(模块箱)	电压信号传感器RXPM-V	个	13	763.15	9920.95	899.21	36.14		
168	030904008044	模块(模块箱)	剩余电流式电气火灾监控探测器RXPM-L-C	个	7	630.12	4410.84	484.19	19.46		
169	030411006028	接线盒	钢制接线盒	个	2269	8.95	20307.55	7578.46			
170	030905001011	自动报警系统调试	广播喇叭及音箱、电话插孔调试 268只	系统	1	4281.83	4281.83	2596.38	309.81		
171	030905001012	自动报警系统调试	通信分机调试	系统	22	13.58	298.76	147.40	31.46		
172	030905002011	水灭火控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	158	34.86	5507.88	3224.78	549.84		
本页小计							206017.82	70761.40	1848.90		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装						标段:一标段				第15页 共25页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
173	030905002012	水灭火控制装置调试	自动喷水灭火系统调试	点	23	190.43	4379.89	2947.22	309.81		
174	030905003013	防火控制装置调试	防火卷帘门调试	个	44	140.54	6183.76	4633.20	210.32		
175	030905003014	防火控制装置调试	电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	个	59	36.54	2155.86	1146.96	174.64		
176	030905003015	防火控制装置调试	切断非消防电源调试	个	4	81.26	325.04	197.64	13.56		
177	030905003016	防火控制装置调试	消防风机调试	个	5	73.20	366.00	268.90	16.95		
178	030905003017	防火控制装置调试	电梯调试	个	4	635.47	2541.88	1846.80	45.20		
179	031002003091	套管	电气穿墙管制作安装 DN50	个	10	125.79	1257.90	471.40	66.70		
180	030408008012	防火堵洞	消电防火封堵	项	1	5000.00	5000.00				
		给水					13159.18	3026.32	138.84		
181	031001007032	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN25设置于管道井、封闭式管廊内时 含管道消毒，冲洗	m	9.20	52.45	482.54	195.32	4.32		
182	031001007033	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN32 设置于管道井、封闭式管廊内时含管道消毒，冲洗	m	8.20	59.90	491.18	174.09	5.08		
183	031001007034	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN40 设置于管道井、封闭式管廊内时含管道消毒，冲洗	m	24.80	71.15	1764.52	637.86	16.62		
本页小计							24948.57	12519.39	863.20		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装标段:一标段第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
184	031001007035	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN50 含管道消毒，冲洗	m	20.81	77.05	1603.41	456.99	14.57		
185	031001006035	塑料管	室内塑料PPR给水管（热熔连接） DN25 含管道消毒，冲洗	m	0.48	23.01	11.04	4.66	0.05		
186	031003001046	螺纹阀门	铜芯截止阀安装 DN25	个	10	70.05	700.50	95.60	3.30		
187	031003001047	螺纹阀门	自动排气阀安装 DN25	个	2	82.40	164.80	43.42	0.20		
188	031003001048	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	2	70.05	140.10	19.12	0.66		
189	031003002015	螺纹法兰阀门	全铜闸阀法兰阀门安装 DN50	个	2	308.13	616.26	78.74	1.58		
190	031003013012	水表	法兰水表组成安装 （无旁通管）DN50	组	2	1581.19	3162.38	229.40	22.24		
191	031003013013	水表	螺纹水表组成安装 DN25	组	10	205.54	2055.40	379.10	7.70		
192	040502011016	补偿器（波纹管）	金属波纹管 DN50	个	2	430.81	861.62	152.28	21.78		
193	031002003092	套管	穿楼板钢套管制作安装 DN65	个	6	59.49	356.94	176.88	6.30		
194	031002003093	套管	穿楼板钢套管制作安装 DN50	个	2	24.41	48.82	21.06	2.10		
195	031002003094	套管	穿楼板钢套管制作安装 DN40	个	2	23.28	46.56	21.06	2.10		
196	031002001017	管道支吊架	一般管架制作，安装	Kg	27.24	15.75	429.03	208.66	24.79		
197	031201001017	管道刷油	管道除锈、刷油按设计及规范要求	m2	9.77	19.45	190.03	115.19			
本页小计							10386.89	2002.16	107.37		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
198	031201003020	金属结构刷油	管道支架除锈刷油按设计。	kg	27.24	1.25	34.05	16.89	5.45		
		排水					27458.55	10324.02	2047.92		
199	031001006036	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接） de50	m	64.68	19.89	1286.49	639.04			
200	031001006037	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接） de75	m	24.52	28.06	688.03	295.47			
201	031001006038	塑料管	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管（粘接） DN100	m	265.04	41.84	11089.27	3872.23			
202	031004014021	给、排水附(配)件	地面扫除口安装 DN100	组	12	29.41	352.92	82.80			
203	031004014022	给、排水附(配)件	地漏安装 DN50	组	32	29.84	954.88	364.48			
204	031002003095	套管	柔性防水套管制作安装 DN100	个	24	545.29	13086.96	5070.00	2047.92		
		雨水					102149.96	40104.05	904.81		
205	031001006039	塑料管	承压硬聚氯乙烯PVC-U雨水管（粘接） de80	m	0.80	28.88	23.10	10.62			
206	031001006040	塑料管	承压硬聚氯乙烯PVC-U雨水管（粘接） DN80	m	81.50	31.98	2606.37	1207.83			
207	031001006041	塑料管	承压硬聚氯乙烯PVC-U雨水管（粘接） DN100	m	42.41	37.07	1572.14	628.52			
本页小计							31694.21	12187.88	2053.37		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装

标段:一标段

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
208	031001006042	塑料管	承压硬聚氯乙烯PVC-U雨水管（粘接）DN150	m	871.01	61.46	53532.27	18186.69			
209	031001006043	塑料管	抗紫外线型承压硬聚氯乙烯（PVC-U）雨水管（粘接）de160	m	230.40	61.46	14160.38	4810.75			
210	031004014023	给、排水附（配）件	地漏安装 DN50	组	36	29.84	1074.24	410.04			
211	031002003096	套管	穿楼板钢套管制作安装 DN80	个	13	62.50	812.50	383.24	13.65		
212	031002003097	套管	刚性穿楼板防水套管制作安装 DN80	个	4	82.72	330.88	137.08	26.96		
213	031002003098	套管	穿楼板钢套管制作安装 DN200	个	116	171.44	19887.04	11293.76	121.80		
214	031002003099	套管	刚性穿楼板防水套管制作安装 DN150	个	64	127.36	8151.04	3035.52	742.40		
		消火栓					578298.33	134354.96	8999.27		
215	031001001057	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（螺纹连接）DN65 含沟槽配件、管道冲洗	m	316.00	88.44	27947.04	8718.44	237.00		
216	031001001058	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（螺纹连接）DN100 含沟槽配件、管道冲洗	m	1661.74	112.18	186413.99	51530.56	1495.57		
217	031001001059	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管（螺纹连接）DN150 含沟槽配件、管道冲洗	m	177.91	158.25	28154.26	6248.20	761.45		
218	Z031003018027	法兰阀门（沟槽式法兰连接）	铜芯球墨铸铁外壳闸阀 DN100	个	85	1614.72	137251.20	7215.65	3173.90		
219	031003001049	螺纹阀门	自动排气阀安装 DN25	个	1	82.40	82.40	21.71	0.10		
本页小计							477797.24	111991.64	6572.83		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装						标段:一标段				第19页 共25页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
220	031003001050	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	1	70.05	70.05	9.56	0.33		
221	030901010014	室内消火栓	试验消火栓 详见15S202	套	1	458.10	458.10	113.89	0.42		
222	030601002008	压力仪表	压力表就地 含压力表弯, 挠性管安装	台	1	183.23	183.23	58.55	0.76		
223	040502011017	补偿器（波纹管）	金属波纹管DN100	个	6	637.96	3827.76	865.08	102.66		
224	030901010015	室内消火栓	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240, SN65消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支 含MF/ABC3 (2A) 型灭火器两具	套	62	754.93	46805.66	9313.64	156.86		
225	030901010016	室内消火栓	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240, SNW65减压稳压消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支 含MF/ABC3 (2A) 型灭火器两具	套	100	778.93	77893.00	15022.00	253.00		
226	030901013007	灭火器	MF/ABC3干粉灭火器	套	6	99.23	595.38	228.42			
227	031002003100	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	23	66.83	1537.09	678.04	24.15		
228	031002003101	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN150	个	91	119.35	10860.85	5174.26	95.55		
229	031002001018	管道支吊架	一般管架制作, 安装	Kg	2430.20	15.75	38275.65	18615.33	2211.48		
230	031201001018	管道刷油	管道除锈、刷油按设计及规范要求	m2	766.32	19.45	14904.92	9034.91			
231	031201003021	金属结构刷油	管道支架除锈刷油按设计。	kg	2430.20	1.25	3037.75	1506.72	486.04		
本页小计							198449.44	60620.40	3331.25		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装						标段:一标段					第20页 共25页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		喷淋					1444693.38	548913.86	27164.60			
232	031001001060	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接) DN25 含管道冲洗	m	2844.35	40.20	114342.87	48467.72	1336.84			
233	031001001061	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接) DN32 含管道冲洗	m	4425.11	46.85	207316.40	75403.87	2743.57			
234	031001001062	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接) DN40 含管道冲洗	m	1500.69	54.64	81997.70	31094.30	1005.46			
235	031001001063	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(螺纹连接) DN50 含管道冲洗	m	4459.56	65.15	290540.33	94498.08	3121.69			
236	031001001064	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN65 含沟槽配件、管道冲洗	m	270.98	85.82	23255.50	7476.34	203.24			
237	031001001065	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN80 含沟槽配件、管道冲洗	m	660.84	90.84	60030.71	18946.28	541.89			
238	031001001066	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN100 含沟槽配件、管道冲洗	m	470.79	108.94	51287.86	14599.20	423.71			
239	031001001067	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN125 含沟槽配件、管道冲洗	m	25.65	121.07	3105.45	828.50	25.39			
240	031001001068	镀锌钢管	内外壁热浸镀锌钢管(沟槽连接) DN150 含沟槽配件、管道冲洗	m	1245.37	163.44	203543.27	43737.39	5330.18			
241	031003001051	螺纹阀门	自动排气阀安装 DN25	个	5	82.40	412.00	108.55	0.50			
本页小计							1035832.09	335160.23	14732.47			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装						标段:一标段				第21页 共25页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
242	031003001052	螺纹阀门	铜芯截止阀 DN25	个	5	70.05	350.25	47.80	1.65		
243	030901003007	水喷淋(雾)喷头	吊顶型68%DC玻璃球喷头	个	6093	32.34	197047.62	103641.93	2498.13		
244	031002001019	管道支吊架	一般管架制作，安装	Kg	8948.07	15.75	140932.10	68542.22	8142.74		
245	031201001019	管道刷油	管道除锈、刷油按设计及规范要求	m2	3051.22	19.45	59346.23	35973.88			
246	031201003022	金属结构刷油	管道支架除锈刷油按设计。	kg	8948.07	1.25	11185.09	5547.80	1789.61		
		通风					475681.85	146940.53	2732.19		
247	030702001015	碳钢通风管道	镀锌薄钢板通风管 δ=0.5mm,长边≤0.32m	m2	27.46	146.89	4033.60	2207.23	109.84		
248	030702001016	碳钢通风管道	镀锌薄钢板通风管 δ=1.2mm,长边≤1.25m	m2	510.22	126.38	64481.60	25449.77	505.12		
249	030702001017	碳钢通风管道	镀锌薄钢板通风管 δ=1.2mm,长边≤2m	m2	144.23	142.18	20506.62	7703.32	111.06		
250	030702001018	碳钢通风管道	镀锌薄钢板通风管 δ=1.5mm,长边≤2m	m2	1407.20	149.06	209757.23	82673.00	1196.12		
251	030702001019	碳钢通风管道	镀锌薄钢板通风管 δ=1mm,长边≤1m	m2	129.50	112.11	14518.25	6147.37	139.86		
252	030703001025	碳钢阀门	280℃防火阀安装 1000×250 含设备支架制作安装	个	3	654.70	1964.10	332.55	16.71		
本页小计							724122.69	338266.87	14510.84		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装						标段:一标段					第22页 共25页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
253	030703001026	碳钢阀门	280℃防火阀安装 1200*250 含设备支架制作安装	个	4	683.90	2735.60	443.40	22.28			
254	030703001027	碳钢阀门	280℃防火阀安装 1200*320 含设备支架制作安装	个	15	778.03	11670.45	1662.75	83.55			
255	030703001028	碳钢阀门	280℃防火阀安装 1400×320 含设备支架制作安装	个	3	836.93	2510.79	332.55	16.71			
256	030703001029	碳钢阀门	280℃防火阀安装1800×320 含设备支架制作安装	个	1	986.52	986.52	150.86	7.35			
257	030703001030	碳钢阀门	70℃防火阀安装 320*200 含设备支架制作安装	个	6	290.08	1740.48	395.82	26.94			
258	030703001031	碳钢阀门	280℃防火阀安装1000*250 含设备支架制作安装	个	3	654.70	1964.10	332.55	16.71			
259	030703001032	碳钢阀门	280℃防火阀安装1200*250 含设备支架制作安装	个	4	683.90	2735.60	443.40	22.28			
260	030703001033	碳钢阀门	280℃防火阀安装1200*320 含设备支架制作安装	个	15	778.03	11670.45	1662.75	83.55			
261	030703001034	碳钢阀门	280℃防火阀安装1400*320 含设备支架制作安装	个	3	836.93	2510.79	332.55	16.71			
262	030703001035	碳钢阀门	280℃防火阀安装1800*320 含设备支架制作安装	个	1	986.52	986.52	150.86	7.35			
263	030703001036	碳钢阀门	280℃防火阀安装 1800*400 含设备支架制作安装	个	1	1115.23	1115.23	150.86	7.35			
本页小计							40626.53	6058.35	310.78			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装						标段:一标段					第23页 共25页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
264	030703001037	碳钢阀门	280℃防火阀安装 2000*320 含设备支架制作安装	个	1	1043.73	1043.73	150.86	7.35			
265	030703001038	碳钢阀门	280℃防火阀安装 2000*400 含设备支架制作安装	个	2	1186.74	2373.48	301.72	14.70			
266	030703001039	碳钢阀门	70℃防火阀安装 1800*400 含设备支架制作安装	个	1	962.38	962.38	148.18	6.62			
267	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	单层百叶风口1000×600mm	个	3	346.41	1039.23	114.48	2.52			
268	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	单层百叶风口1000×800mm	个	2	437.43	874.86	92.34	0.22			
269	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口800×600mm	个	33	293.90	9698.70	1170.84	3.63			
270	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	单层百叶风口1400*1400mm	个	1	919.05	919.05	59.45	0.11			
271	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	防雨百叶1800×1500	个	3	1397.46	4192.38	211.41	0.45			
272	030108006003	其他风机	天花式管道排气扇 250CMH, 220Pa, 32W ,带止回装置	台	40	224.63	8985.20	1360.80				
273	030108003017	轴流通风机	轴流式消防排烟风机 PY-15-1-1 参考型号: JSF-T-12 56950CMH, 665Pa, 18.5Kw	台	1	5484.50	5484.50	1070.01	3.93			
本页小计							35573.51	4680.09	39.53			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装						标段:一标段					第24页 共25页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
274	030108003018	轴流通风机	轴流式消防排烟风机 PY-15-2-1 参考型号：HTF-III-11 54236CMH, 1296Pa, 30Kw	台	1	11328.50	11328.50	1070.01	3.93			
275	030108003019	轴流通风机	轴流式消防排烟风机 PY-15-3/4-1 参考型号：JSF-G-11 64850CMH, 910Pa, 37Kw	台	2	16584.50	33169.00	2140.02	7.86			
276	030108003020	轴流通风机	轴流式消防排烟风机 PY-15-5-1 参考型号：JSF-G-11 59890CMH, 779Pa, 30Kw	台	1	16584.50	16584.50	1070.01	3.93			
277	030108003021	轴流通风机	方形壁式风机PF-15-W-1 参考型号：JSF-11 1650CMH, 58Pa, 0.06Kw	台	2	2148.50	4297.00	2140.02	7.86			
278	030108003022	轴流通风机	方形壁式风机PF-15-1-1 参考型号：DFBZ-3.2 2250CMH, 68Pa, 0.09kW 墙上留孔410x410, 贴配电房梁底安装	台	4	1573.30	6293.20	430.92				
279	031002002002	设备支吊架	设备支架制作安装	Kg	215.07	13.04	2804.51	1262.46	236.58			
280	031201003023	金属结构刷油	管道支架除锈刷油按设计。	kg	215.07	1.31	281.74	135.49	43.01			
281	030704001007	通风工程检测、 调试	通风空调系统调试费	系统	1	9461.96	9461.96	3439.92				
本页小计							84220.41	11688.85	303.17			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:15#安装			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			100676.41	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	100676.41	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	1921.87	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					102598.28	

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-15#安装

标段:一标段

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:15#安装			标段:一标段			第1页 共10页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10	kg	5.916	3.66	21.62	
2	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100	m	66.744	57.83	3859.81	
3	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC20	m	29930.760	9.64	288532.53	
4	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC25	m	624.891	13.58	8486.02	
5	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC32	m	1468.945	18.70	27469.27	
6	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC40	m	50.357	21.46	1080.66	
7	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50	m	91.371	29.11	2659.81	
8	碳素结构钢焊接钢管综合	kg	366.936	4.02	1474.35	
9	碳钢管DN150	m	27.300	72.86	1989.08	
10	碳钢管DN200	m	23.200	103.50	2401.20	
11	碳钢管DN100	m	9.500	43.33	411.64	
12	碳钢管DN65	m	1.200	28.32	33.98	
13	碳钢管DN50	m	0.400	21.18	8.47	
14	碳钢管DN40	m	0.400	15.57	6.23	
15	PPRDN25	m	0.488	6.59	3.22	
16	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN75	m	24.030	6.99	167.97	
17	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN100	m	227.934	11.47	2614.40	
18	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN40	m	65.456	4.16	272.30	
19	挠性管(带接头)	根	1.010	12.00	12.12	
20	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	85.000	16.24	1380.40	
21	金属波纹管DN50	个	2.000	317.00	634.00	
22	金属波纹管DN100	个	6.000	427.00	2562.00	
23	法兰挠性接头DN50	个	2.000	27.00	54.00	
24	铜芯截止阀DN50	个	2.000	196.00	392.00	
25	铜芯球墨铸铁外壳闸阀DN100	个	85.000	1378.00	117130.00	
26	铜芯截止阀DN25	个	28.280	50.71	1434.08	
27	碳钢平焊法兰DN50	片	4.000	26.99	107.96	
28	螺纹法兰DN50	片	4.000	25.00	100.00	
29	280℃防火阀安装1000*250	个	3.000	491.15	1473.45	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:15#安装			标段:一标段			第2页 共10页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	280℃防火阀安装1200*320	个	15.000	614.48	9217.17	
31	280℃防火阀安装1400*320	个	3.000	673.38	2020.14	
32	280℃防火阀安装 1200*320	个	15.000	614.48	9217.17	
33	280℃防火阀安装 1200*250	个	4.000	520.35	2081.42	
34	280℃防火阀安装 1000*250	个	3.000	491.15	1473.45	
35	280℃防火阀安装 1400×320	个	3.000	673.38	2020.14	
36	280℃防火阀安装1800*320	个	2.000	767.04	1534.09	
37	280℃防火阀安装1800*400	个	1.000	895.75	895.75	
38	280℃防火阀安装2000*400	个	2.000	967.26	1934.51	
39	280℃防火阀安装2000*320	个	1.000	824.25	824.25	
40	70℃防火阀安装1800*400	个	1.000	747.61	747.61	
41	70℃防火阀安装 320*200	个	6.000	187.40	1124.39	
42	280℃防火阀安装1200*250	个	4.000	520.35	2081.42	
43	自动排气阀DN25	个	8.000	51.33	410.64	
44	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240, SN65消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支SN50	套	62.000	461.00	28582.00	
45	甲型单栓带灭火器组合式消防柜,箱体尺寸为1600x700x240, SNW65减压稳压消火栓1个、长25m衬胶水带1条, DN19水枪1支SN50	套	100.000	485.00	48500.00	
46	试验消火栓 详见15S202SN50	套	1.000	309.00	309.00	
47	区域显示器GST-ZF-500Z	台	2.000	358.00	716.00	
48	消防专用电话GST-TS-Z01A	个	22.000	150.00	3300.00	
49	法兰水表DN50	只	2.000	266.00	532.00	
50	螺纹水表DN25	只	10.000	99.12	991.20	
51	取源部件	套	1.000	10.00	10.00	
52	压力表表弯	个	1.000	15.00	15.00	
53	仪表接头	套	1.000	10.00	10.00	
54	单向疏散指示灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	440.360	48.67	21432.32	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:15#安装

标段:一标段

第3页 共10页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
55	双面方向指示灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	4.040	48.67	196.63	
56	吸顶灯-附微波感应 LED 19201m 24W	套	74.740	122.76	9175.08	
57	安全出口标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	18.180	48.67	884.82	
58	楼层标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	34.340	48.67	1671.33	
59	电井灯~220V LED 12W 12001m	套	42.420	35.00	1484.70	
60	电梯井道照明灯	套	28.280	60.00	1696.80	
61	疏散出口标志灯(A型)HZ-BLZC-II 1LROE1W-E DC36V	套	32.320	48.67	1573.01	
62	设备用房标志灯(自带蓄电池)~220V LED1X2W	套	2.020	48.67	98.31	
63	防水防尘灯 LED 4000K 12001m 11.2W	套	60.600	65.00	3939.00	
64	集中电源应急照明灯(A型)LED8W 8001m DC36V 壁装	套	527.220	57.52	30325.69	
65	集中电源应急照明灯(A) HZ-BLJC-E5W 吸顶	套	20.200	57.52	1161.90	
66	集中电源应急照明灯(A) HZ-BLJC-E8W 吸顶	套	4.040	57.52	232.38	
67	T5单管LED灯 LED 4000K 19001m 20W	套	20.200	33.63	679.33	
68	T5单管LED灯 LED 4000K 19001m 20W 壁装	套	172.710	33.63	5808.24	
69	T5单管应急LED灯(自带蓄电池) LED 4000K 19001m 20W	套	33.330	71.68	2389.09	
70	单联单控开关	只	79.560	4.29	341.31	
71	双控开关	只	8.160	4.93	40.23	
72	双联单控开关	只	23.460	6.23	146.16	
73	竖井坑底插座	套	6.120	6.34	38.80	
74	二/三极安全插座	套	396.780	6.34	2515.59	
75	带电话插孔的手动报警按钮J-SAM-GST9121	个	128.000	41.33	5290.24	
76	消火栓按钮J-SAM-GST9124	个	158.000	40.88	6459.04	
77	接地母线镀锌扁钢 -50×5	m	47.030	6.87	323.00	
78	接地母线镀锌扁钢 -40×4	m	1152.165	4.42	5086.81	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:15#安装			标段:一标段			第4页 共10页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
79	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2x1.5	m	669.730	5.04	3377.98	
80	铜芯多股绝缘电线WDZB1-RYJS-2X1.5	m	1572.653	4.86	7637.27	
81	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYS-2X1.5	m	50.512	5.04	254.77	
82	铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2x2.5	m	252.720	7.90	1996.18	
83	铜芯塑料绝缘线BV-2.5mm2	m	20325.323	1.97	40020.56	
84	铜芯塑料绝缘线WDZB1NBYJR-2.5mm2	m	17481.525	3.40	59372.50	
85	铜芯塑料绝缘线ZNBV-2.5mm2	m	144.385	2.61	377.19	
86	铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-2.5mm2	m	5230.605	3.27	17123.95	
87	铜芯塑料绝缘线WDZN-BYJ-2.5mm2	m	623.546	2.67	1664.24	
88	铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-4mm2	m	31631.341	4.02	127094.73	
89	铜芯塑料绝缘线BV-4mm2	m	37910.466	3.08	116764.24	
90	铜芯塑料绝缘线ZRBV-2.5mm2	m	1707.253	2.61	4459.34	
91	铜芯塑料绝缘线WDZB1NBYJR-1.5mm2	m	34202.971	2.31	79094.37	
92	电力电缆YJV-5×6	m	111.060	31.16	3460.19	
93	电力电缆WDZB1N-YJY-5×4	m	28.058	34.37	964.44	
94	电力电缆YJV-5X6	m	30.330	31.16	944.96	
95	电力电缆YJV-4×35+1×16	m	75.407	125.75	9482.58	
96	电力电缆YJV-4×95+1×50	m	189.890	328.24	62329.87	
97	电力电缆NH-YJV-4×120+1×70	m	223.755	446.57	99921.60	
98	电力电缆YJV-4×185+1×95	m	192.425	627.15	120678.38	
99	电力电缆WDZNYJY-4×16	m	12.423	66.83	830.18	
100	电力电缆NG-A-5X6	m	625.958	41.99	26280.85	
101	电力电缆NG-A-4X25+1X16	m	322.463	116.82	37670.45	
102	电力电缆NG-A-4X35+1X16	m	135.411	162.27	21973.55	
103	电力电缆NG-A-5X16	m	98.728	101.71	10041.62	
104	电力电缆YJV-5X16	m	168.226	65.96	11096.19	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:15#安装			标段:一标段			第5页 共10页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
105	电力电缆YJV-4×150+1×70	m	345.541	504.92	174469.18	
106	电力电缆WDZNYJY-4×25	m	28.977	100.27	2905.47	
107	电力电缆YJV-5×10	m	63.580	44.63	2837.45	
108	电力电缆YJV-4×25+1×16	m	168.226	94.30	15863.21	
109	控制电缆WDZB1NKYJY-4X1.5	m	456.466	9.74	4443.70	
110	控制电缆WDZB1NKYJY-3X4	m	40.580	16.35	663.60	
111	控制电缆WDZB1NKYJY-4X2.5	m	200.797	15.43	3098.56	
112	控制电缆WDZB1-KYJYP-2X1.5	m	22.269	6.10	135.81	
113	控制电缆WDZB1N-KYJY-3X2.5	m	200.625	11.57	2321.91	
114	刚性阻燃管PC20	m	18154.217	0.80	14523.37	
115	金属软管D25	m	1.648	2.50	4.12	
116	金属软管D40	m	0.824	3.50	2.88	
117	金属软管D50	m	3.296	3.50	11.54	
118	金属软管D20	m	271.302	1.80	488.34	
119	金属软管活接头 φ25	套	4.080	3.50	14.28	
120	金属软管活接头 φ40	套	2.040	4.50	9.18	
121	金属软管活接头 φ50	套	8.160	4.50	36.72	
122	钢制开关盒、插座盒	个	514.080	3.69	1896.96	
123	钢制接线盒	个	5590.620	3.69	20629.39	
124	局部等电位端子箱	个	40.000	30.97	1238.96	
125	总等电位端子箱	个	8.000	132.74	1061.94	
126	不锈钢桥架 200×100	m	32.502	77.45	2517.12	
127	非消防桥架 400×150	m	365.489	110.00	40203.79	
128	消防耐火桥架 200×100	m	388.062	63.12	24494.09	
129	消防耐火桥架 300×150	m	95.344	93.36	8901.13	
130	消防耐火桥架 400×150	m	268.155	139.70	37461.25	
131	电缆终端盒	套	77.520	3.50	271.32	
132	水	m3	2.698	4.42	11.93	
133	镀锌圆钢D12	m	2875.384	3.38	9715.92	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:15#安装			标段:一标段			第6页 共10页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
134	钢管DN125	根	4.120	74.33	306.24	
135	钢管DN50	根	10.300	29.11	299.83	
136	方形壁式风机JSF-11	台	2.000	764.00	1528.00	
137	方形壁式风机DFBZ-3.2	台	4.000	1433.00	5732.00	
138	轴流式消防排烟风机JSF-T-12	台	1.000	4100.00	4100.00	
139	轴流式消防排烟风机HTF-III-11	台	1.000	9944.00	9944.00	
140	轴流式消防排烟风机JSF-G-11	台	3.000	15200.00	45600.00	
141	防雨百叶1800×1500	个	3.000	1291.15	3873.45	
142	单层百叶风口1000×800mm	个	2.000	367.26	734.51	
143	单层百叶风口1000×600mm	个	3.000	287.61	862.83	
144	单层百叶风口800×600mm	个	33.000	239.82	7914.16	
145	单层百叶风口1400*1400mm	个	1.000	829.20	829.20	
146	MF/ABC3干粉灭火器	套	6.000	47.79	286.74	
147	钢塑给水管DN25	m	9.117	17.44	159.00	
148	钢塑给水管DN32	m	8.126	22.61	183.73	
149	钢塑给水管DN40	m	24.850	27.50	683.38	
150	钢塑给水管DN50	m	20.852	34.96	728.99	
151	内外壁热浸镀锌钢管DN150	m	1403.354	100.55	141107.24	
152	内外壁热浸镀锌钢管DN125	m	25.291	74.33	1879.88	
153	内外壁热浸镀锌钢管DN80	m	651.588	44.51	29002.18	
154	内外壁热浸镀锌钢管DN25	m	2818.751	13.58	38278.64	
155	内外壁热浸镀锌钢管DN32	m	4385.284	18.70	82004.81	
156	内外壁热浸镀锌钢管DN40	m	1503.691	21.46	32269.21	
157	内外壁热浸镀锌钢管DN50	m	4468.479	29.11	130077.42	
158	内外壁热浸镀锌钢管DN65	m	578.762	37.80	21877.20	
159	内外壁热浸镀锌钢管DN100	m	2102.675	57.83	121597.70	
160	承压硬聚氯乙烯PVC-U雨水管 DN150	m	849.235	22.33	18963.42	
161	抗紫外线型承压硬聚氯乙烯 (PVC-U)雨水管 DN150	m	224.640	22.33	5016.21	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:15#安装			标段:一标段		第7页 共10页	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
162	承压硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN75	m	0.792	8.78	6.95	
163	承压硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN100	m	40.290	11.47	462.13	
164	承压硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN80	m	77.425	6.12	473.84	
165	铜芯截止阀DN50	个	4.000	201.00	804.00	
166	止回阀HH42X缓闭消声止回阀DN50	个	2.000	638.00	1276.00	
167	感温探测器JTW-ZOM-GST9612	个	96.000	38.05	3652.80	
168	感烟探测器JTY-GM-GST9611	个	1359.000	39.73	53993.07	
169	声光报警器GST-MD-M9514	个	128.000	42.48	5437.44	
170	消防广播扬声器(阻燃型)YXJ3-4A	个	140.000	808.00	113120.00	
171	输入模块GST-LD-8300	个	46.000	22.12	1017.52	
172	输入输出模块GST-LD-8301	个	160.000	47.79	7646.40	
173	剩余电流式电气火灾监控探测器RXPM-L-C	个	7.000	530.97	3716.82	
174	消防广播切换模块GST-LD-8305	个	10.000	47.79	477.90	
175	电压信号传感器RXPM-V	个	13.000	664.00	8632.00	
176	短路隔离器	个	108.000	38.94	4205.52	
177	消防接线端子箱GST-JX100	台	12.000	54.87	658.44	
178	40X4的扁形不锈钢	块	4.000	50.00	200.00	
179	接地板160x160x6	块	22.000	35.00	770.00	
180	天花式管道排气扇180CMH,160Pa,28W 带止回装置	台	40.000	180.00	7200.00	
181	风机控制箱FJAC1~2	台	2.000	500.00	1000.00	
182	风机控制箱1ACFJ1	台	1.000	500.00	500.00	
183	风机控制箱2ACFJ1	台	1.000	500.00	500.00	
184	风机控制箱3ACFJ1	台	1.000	500.00	500.00	
185	风机控制箱4ACFJ1	台	1.000	500.00	500.00	
186	风机控制箱5ACFJ1	台	1.000	500.00	500.00	
187	落地成套配电箱15ABZ01	台	1.000	5000.00	5000.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:15#安装			标段:一标段			第8页 共10页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
188	落地成套配电箱15APZ01	台	1.000	5000.00	5000.00	
189	落地成套配电箱1ALZ	台	1.000	5000.00	5000.00	
190	落地成套配电箱2ALZ	台	1.000	5000.00	5000.00	
191	落地成套配电箱3ALZ	台	1.000	5000.00	5000.00	
192	落地成套配电箱4ALZ	台	1.000	5000.00	5000.00	
193	悬挂成套配电箱1AL01	台	1.000	3000.00	3000.00	
194	悬挂成套配电箱1AL02	台	1.000	3000.00	3000.00	
195	悬挂成套配电箱1AL03	台	1.000	3000.00	3000.00	
196	悬挂成套配电箱1AL04	台	1.000	3000.00	3000.00	
197	悬挂成套配电箱1ALE1(1000W)	台	1.000	9062.00	9062.00	
198	悬挂成套配电箱1ALE2(1000W)	台	1.000	9062.00	9062.00	
199	悬挂成套配电箱1ALG01~3	台	3.000	2000.00	6000.00	
200	悬挂成套配电箱1ALG04~5	台	2.000	2000.00	4000.00	
201	悬挂成套配电箱1APZ1	台	1.000	5000.00	5000.00	
202	悬挂成套配电箱1APZ2	台	1.000	5000.00	5000.00	
203	悬挂成套配电箱1ATFJ1	台	1.000	3500.00	3500.00	
204	悬挂成套配电箱 2ALE1/3ALE1/5ALE1(800W)	台	3.000	7250.00	21750.00	
205	悬挂成套配电箱 2ALE2/4ALE2/5ALE2(800W)	台	3.000	7250.00	21750.00	
206	悬挂成套配电箱2ATFJ1	台	1.000	3500.00	3500.00	
207	悬挂成套配电箱2~5AL01	台	4.000	3000.00	12000.00	
208	悬挂成套配电箱2~5AL02	台	4.000	3000.00	12000.00	
209	悬挂成套配电箱2~5AL03	台	4.000	3000.00	12000.00	
210	悬挂成套配电箱2~5AL04	台	4.000	3000.00	12000.00	
211	悬挂成套配电箱3ALE2(1000W)	台	1.000	9062.00	9062.00	
212	悬挂成套配电箱3ATFJ1	台	1.000	3500.00	3500.00	
213	悬挂成套配电箱4ALE1(1000W)	台	1.000	9062.00	9062.00	
214	悬挂成套配电箱4ATFJ1	台	1.000	3500.00	3500.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:15#安装			标段:一标段			第9页 共10页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
215	悬挂成套配电箱5ATFJ1	台	1.000	3500.00	3500.00	
216	悬挂成套配电箱AT-PDF1~2	台	2.000	5000.00	10000.00	
217	悬挂成套配电箱WAP-DT1/WAP-DT2	台	2.000	3000.00	6000.00	
218	悬挂成套配电箱WAP-DT3/WAP-DT4	台	2.000	3000.00	6000.00	
219	悬挂成套配电箱应急照明双电源切换箱1ALEZ	台	1.000	3500.00	3500.00	
220	悬挂成套配电箱应急照明双电源切换箱2ALEZ	台	1.000	3500.00	3500.00	
221	沟槽法兰短管DN100	个	85.000	41.76	3549.60	
222	压力表	台(块)	1.000	56.64	56.64	
223	探测器底座	个	1455.000	3.35	4874.25	
224	机械三通 DN100×100×32	个	20.000	27.64	552.80	
225	机械三通 DN150×150×100	个	3.000	36.23	108.69	
226	MF/ABC3 (2A) 型灭火器两具	套	162.000	95.58	15483.96	
227	机械三通 DN65×65×32	个	41.000	18.35	752.35	
228	机械三通 DN80×80×32	个	40.000	25.09	1003.60	
229	机械四通 DN100×100×40×32	个	5.000	43.90	219.50	
230	机械四通 DN100×100×50×40	个	5.000	43.90	219.50	
231	机械四通 DN150×150×40×25	个	15.000	58.59	878.85	
232	机械四通 DN150×150×40×32	个	5.000	58.59	292.95	
233	机械四通 DN150×150×40×40	个	25.000	58.59	1464.75	
234	机械四通 DN65×65×32×32	个	5.000	25.67	128.35	
235	机械四通 DN80×80×32×32	个	10.000	41.68	416.80	

第10页 共10页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:15#安装

标段:一标段

第1页 共3页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	2.500	56.07	140.18	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	1.800	30.63	55.13	
3	电压电流表 (各种量程)	台班	1.800	22.89	41.20	
4	继电保护测试仪 JBC	台班	1.400	34.23	47.92	
5	继电保护测试仪 MRT-02	台班	0.400	151.00	60.40	
6	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	0.400	40.94	16.38	
7	绝缘电阻测试仪 BM12	台班	2.800	29.52	82.66	
8	数字万用表 F-87	台班	5.400	6.14	33.16	
9	相位电压测试仪	台班	0.300	10.04	3.01	
10	标准压力发生器	台班	0.004	86.65	0.35	
11	电缆测试仪	台班	3.200	17.44	55.81	
12	铭牌打印机	台班	0.012	34.75	0.42	
13	声级计	台班	22.740	3.31	75.27	
14	火灾探测器试验器	台班	101.120	4.34	438.86	
15	精密电桥 YY2814	台班	1.400	20.48	28.67	
16	三相精密测试电源JCD4060	台班	0.300	127.00	38.10	
17	数字转速表	台班	1.400	24.52	34.33	
18	自动LCR测量仪 ZL6	台班	0.300	12.42	3.73	
19	其他机械费	元	13490.548	1.02	13760.36	
20	汽车式起重机8t	台班	3.456	774.28	2675.91	
21	汽车式起重机10t	台班	1.065	839.02	893.56	
22	汽车式起重机16t	台班	2.647	1022.13	2705.58	
23	汽车式起重机16t	台班	0.022	1022.13	22.49	
24	载货汽车4t	台班	2.932	468.23	1372.85	
25	载货汽车5t	台班	1.487	486.97	724.12	
26	载货汽车8t	台班	3.763	523.91	1971.47	
27	电动卷扬机-单筒慢速10kN	台班	0.140	196.27	27.48	
28	电动卷扬机-单筒慢速50kN	台班	21.350	211.54	4516.38	
29	普通车床630×2000mm	台班	9.321	70.18	654.15	
30	台式钻床16mm	台班	79.331	3.64	288.76	

主要机械台班一览表

工程名称:15#安装			标段:一标段			第2页 共3页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
31	立式钻床25mm	台班	49.638	5.57	276.48	
32	立式钻床35mm	台班	32.180	8.93	287.37	
33	剪板机6.3×2000mm	台班	5.312	45.19	240.05	
34	折方机4×2000mm	台班	5.312	32.41	172.16	
35	咬口机1.5mm	台班	5.312	16.88	89.67	
36	开孔机200mm	台班	4.452	13.99	62.28	
37	管子切断机150mm	台班	24.004	29.25	702.12	
38	管子切断套丝机159mm	台班	462.270	20.88	9652.20	
39	管子切断套丝机159mm	台班	0.010	20.88	0.21	
40	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.297	52.43	15.57	
41	试压泵60MPa	台班	3.400	22.28	75.75	
42	直流弧焊机20kW	台班	1.444	74.09	106.99	
43	电焊条烘干箱60×50×75cm3	台班	10.230	15.99	163.58	
44	电弧焊机	台班	1.600	76.16	121.86	
45	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	0.340	31.65	10.76	
46	吊装机械(综合)	台班	4.845	532.00	2577.54	
47	砂轮切割机 φ500	台班	17.679	48.88	864.11	
48	砂轮切割机 φ400	台班	57.479	26.83	1542.16	
49	试压泵3MPa	台班	3.819	18.08	69.05	
50	滚槽机	台班	133.179	28.76	3830.76	
51	手持式万用表	台班	350.898	6.96	2442.25	
52	电焊机 (综合)	台班	102.286	115.00	11762.89	
53	弧焊机 综合	台班	36.491	66.69	2433.58	
54	弧焊机 综合	台班	190.962	66.69	12735.26	
55	折旧费(机械)	元	3339.444	1.02	3406.23	
56	检修费(机械)	元	1048.304	1.02	1069.27	
57	维护费(机械)	元	2403.894	1.02	2451.97	
58	机械人工	工日	44.047	162.00	7135.61	
59	其他费用(机械)	元	188.453	1.02	192.22	
60	汽油(机械)	kg	74.709	8.89	663.79	

第3页 共3页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-D10地块-18#安装

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	12986.54	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	2944.34	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	311.01	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	105.09	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	22.73	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	205.92	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	202.06	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	34.92	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	34.92	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	34.92	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	908.81	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	1281.72	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	15523.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-18#安装						标段:一标段				第1页 共4页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					7975.14	2077.14	265.29		
1	030404017157	配电箱	悬挂成套配电箱AL-MW 具体配置详见图纸	台	1	3270.77	3270.77	194.40			
2	030411001068	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	3.73	50.55	188.55	51.55	0.30		
3	030411001069	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	53.93	7.18	387.22	252.93			
4	030411004097	配线	穿照明线 WDZB1-BYJ-2.5mm2	m	76.59	4.18	320.15	55.91			
5	030411004098	配线	穿照明线 WDZB1-BYJ-4mm2	m	142.28	5.74	816.69	96.75			
6	030404034022	照明开关	单联单控开关 ~250V 10A	个	3	15.36	46.08	23.82			
7	030404035026	插座	二/三极安全插座 ~250V 10A安全型插座	个	6	19.25	115.50	56.16			
8	030404035027	插座	卫生间防溅插座(带开关)~250V 16A安全型插座	个	1	19.25	19.25	9.36			
9	030404035028	插座	挂式空调插座(带开关)~250V 16A安全型插座	个	2	19.25	38.50	18.72			
10	030412005018	荧光灯	T5单管LED灯 LED 4000K 2800lm 28W	套	3	59.25	177.75	54.15			
11	030412002012	工厂灯	防水防尘灯 LED 4000K 1200lm 12W	套	1	99.02	99.02	24.61			
12	030411006029	接线盒	塑料接线盒	个	4	6.74	26.96	13.36			
本页小计							5506.44	851.72	0.30		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-18#安装						标段:一标段			第2页 共4页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030411006030	接线盒	塑料开关盒、插座盒	个	12	6.50	78.00	42.24			
14	030409008013	等电位端子箱、 测试板	总等电位端子箱	个	1	200.20	200.20	53.22			
15	030409003013	避雷引下线	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	20.80	13.56	282.05	126.46	81.95		
16	030409003014	避雷引下线	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	2	36.21	72.42	54.44	0.02		
17	030409005013	避雷网	避雷网安装 暗敷 镀锌圆钢D12	m	3.03	13.71	41.54	19.70	2.42		
18	030409005014	避雷网	避雷网安装 明敷 镀锌圆钢D12	m	27.20	16.62	452.06	188.50	43.52		
19	030409001011	接地极	40X4的扁形不锈钢 不锈钢厚度不小于2mm	根	2	230.77	461.54	251.10	18.68		
20	030409002011	接地母线	接地母线敷设 镀锌扁钢 -40×4	m	1.04	16.50	17.16	8.09	0.70		
21	030409004013	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	21.84	5.55	121.21	61.59	23.37		
22	030409004014	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	8	33.17	265.36	141.28	48.00		
23	031002003102	套管	电气穿墙管制作安装 DN50	个	1	125.79	125.79	47.14	6.67		
24	030414002007	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)	系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
25	030414011007	接地装置	独立接地装置6根接地极以内	系统	1	107.36	107.36	66.42	16.38		
本页小计							2468.70	1225.42	264.99		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-18#安装

标段:一标段

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给水					1165.09	462.01	30.27		
26	031001006044	塑料管	室内塑料PPR给水管（热熔连接） DN15 含管道消毒、冲洗	m	1.35	15.52	20.95	10.58	0.15		
27	031001006045	塑料管	室内塑料PPR给水管（热熔连接） DN20 含管道消毒、冲洗	m	3.10	18.70	57.97	27.16	0.34		
28	031003013014	水表	螺纹远传水表组成安装 DN20+截止阀	组	1	340.67	340.67	31.59	0.60		
29	040502011018	补偿器（波纹管）	金属波纹管 DN20	个	1	176.11	176.11	76.14	10.89		
30	031002003103	套管	刚性防水套管制作、安装 DN20	个	1	199.01	199.01	101.08	18.29		
31	030901013008	灭火器	MF/ABC3干粉灭火器	具	2	82.51	165.02	53.46			
32	03B021	卫生间	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道， 每间补贴1.0工日	间	1	205.36	205.36	162.00			
		排水					3279.68	339.90	37.96		
33	031001005006	铸铁管	W型柔性铸铁管（不锈钢卡箍胶圈连接） de50	m	1.12	84.70	94.86	17.74	0.43		
34	031001005007	铸铁管	W型柔性铸铁管（不锈钢卡箍胶圈连接） de75	m	0.60	110.14	66.08	11.45	0.32		
本页小计							1326.03	491.20	31.02		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-18#安装

标段:一标段

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	031001005008	铸铁管	W型柔性铸铁管（不锈钢卡箍胶圈连接） de110	m	3.13	169.15	529.44	76.40	3.47		
36	031002003104	套管	刚性防水套管制作、安装 DN100	个	1	282.25	282.25	133.01	33.74		
37	031004014024	给、排水附(配)件	地漏安装 DN50	组	1	29.85	29.85	11.39			
38	031004006003	大便器	坐式大便器(水箱冲洗)含角活阀、软管等配件	组	1	756.16	756.16	48.31			
39	031004003003	洗脸盆	洗脸盆 台下式冷热水 含角阀、龙头、软管等附件	组	1	1521.04	1521.04	41.60			
		雨水					566.63	214.77	33.74		
40	031001006046	塑料管	抗紫外线型承压硬聚氯乙烯(PVC-U)排水 管（粘接） de110	m	4.50	37.07	166.82	66.69			
41	031002003105	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 DN100	个	1	37.56	37.56	15.07			
42	031002003106	套管	刚性防水套管制作、安装 DN100	个	1	282.25	282.25	133.01	33.74		
43	03B022	重力流雨水斗87型	重力流雨水斗87型	个	1	80.00	80.00				
本页小计							3685.37	525.48	70.95		
合计							12986.54	3093.82	367.26		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:18#安装			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			202.06	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	202.06	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	3.86	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					205.92	

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-18#安装 标段:一标段 第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:18#安装

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:18#安装

标段:一标段

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50	m	3.842	29.11	111.84	
2	碳素结构钢焊接钢管综合	kg	13.540	4.02	54.40	
3	W型柔性铸铁管DN50	m	1.002	27.96	28.02	
4	W型柔性铸铁管DN75	m	0.561	37.17	20.85	
5	W型柔性铸铁管DN100	m	2.833	53.10	150.43	
6	塑料管DN100	m	0.318	11.47	3.65	
7	PPRDN15	m	1.372	2.91	3.99	
8	PPRDN20	m	3.150	4.64	14.62	
9	金属波纹管DN20	个	1.000	62.30	62.30	
10	铜芯截止阀DN20	个	1.010	34.15	34.49	
11	洗脸盆	个	1.010	450.00	454.50	
12	连体坐便器	个	1.010	680.00	686.80	
13	MF/ABC3干粉灭火器	套	2.000	47.79	95.58	
14	远传水表DN20	只	1.000	261.00	261.00	
15	防水防尘灯 LED 4000K 12001m 11.2W	套	1.010	65.00	65.65	
16	T5单管LED灯 LED 4000K 19001m 20W	套	3.030	33.63	101.90	
17	单联单控开关	只	3.060	4.29	13.13	
18	二/三极安全插座	套	9.180	6.34	58.20	
19	接地母线镀锌扁钢 -40×4	m	1.092	4.42	4.82	
20	铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJ- 2.5mm2	m	88.844	2.80	248.66	
21	铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJ-4mm2	m	156.508	4.43	692.55	
22	刚性阻燃管PC20	m	57.166	0.80	45.73	
23	塑料开关盒、插座盒	个	12.240	1.53	18.73	
24	塑料接线盒	个	4.080	1.53	6.24	
25	总等电位端子箱	个	1.000	132.74	132.74	
26	水	m3	0.189	4.42	0.84	
27	镀锌圆钢D12	m	31.742	3.38	107.26	
28	钢管DN50	根	1.030	29.11	29.98	

第2页 共2页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-D10地块-19#安装

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	12186.54	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	2944.34	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	311.01	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	105.09	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	22.73	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	205.92	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	202.06	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	34.92	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	34.92	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	34.92	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	908.81	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	1209.72	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	14651.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-19#安装						标段:一标段				第1页 共4页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电工程					7975.14	2077.14	265.29		
1	030404017158	配电箱	悬挂成套配电箱AL-MW 具体配置详见图纸	台	1	3270.77	3270.77	194.40			
2	030411001070	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	3.73	50.55	188.55	51.55	0.30		
3	030411001071	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	53.93	7.18	387.22	252.93			
4	030411004099	配线	穿照明线 WDZB1-BYJ-2.5mm2	m	76.59	4.18	320.15	55.91			
5	030411004100	配线	穿照明线 WDZB1-BYJ-4mm2	m	142.28	5.74	816.69	96.75			
6	030404034023	照明开关	单联单控开关 ~250V 10A	个	3	15.36	46.08	23.82			
7	030404035029	插座	二/三极安全插座 ~250V 10A安全型插座	个	6	19.25	115.50	56.16			
8	030404035030	插座	卫生间防溅插座(带开关)~250V 16A安全型插座	个	1	19.25	19.25	9.36			
9	030404035031	插座	挂式空调插座(带开关)~250V 16A安全型插座	个	2	19.25	38.50	18.72			
10	030412005019	荧光灯	T5单管LED灯 LED 4000K 2800lm 28W	套	3	59.25	177.75	54.15			
11	030412002013	工厂灯	防水防尘灯 LED 4000K 1200lm 12W	套	1	99.02	99.02	24.61			
12	030411006031	接线盒	塑料接线盒	个	4	6.74	26.96	13.36			
本页小计							5506.44	851.72	0.30		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-19#安装						标段:一标段			第2页 共4页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030411006032	接线盒	塑料开关盒、插座盒	个	12	6.50	78.00	42.24			
14	030409008014	等电位端子箱、 测试板	总等电位端子箱	个	1	200.20	200.20	53.22			
15	030409003015	避雷引下线	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	20.80	13.56	282.05	126.46	81.95		
16	030409003016	避雷引下线	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	2	36.21	72.42	54.44	0.02		
17	030409005015	避雷网	避雷网安装 暗敷 镀锌圆钢D12	m	3.03	13.71	41.54	19.70	2.42		
18	030409005016	避雷网	避雷网安装 明敷 镀锌圆钢D12	m	27.20	16.62	452.06	188.50	43.52		
19	030409001012	接地极	40X4的扁形不锈钢 不锈钢厚度不小于2mm	根	2	230.77	461.54	251.10	18.68		
20	030409002012	接地母线	接地母线敷设 镀锌扁钢 -40×4	m	1.04	16.50	17.16	8.09	0.70		
21	030409004015	均压环	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	21.84	5.55	121.21	61.59	23.37		
22	030409004016	均压环	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	8	33.17	265.36	141.28	48.00		
23	031002003107	套管	电气穿墙管制作安装 DN50	个	1	125.79	125.79	47.14	6.67		
24	030414002008	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)	系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
25	030414011008	接地装置	独立接地装置6根接地极以内	系统	1	107.36	107.36	66.42	16.38		
本页小计							2468.70	1225.42	264.99		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-19#安装

标段:一标段

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给水					1165.09	462.01	30.27		
26	031001006047	塑料管	室内塑料PPR给水管（热熔连接） DN15 含管道消毒、冲洗	m	1.35	15.52	20.95	10.58	0.15		
27	031001006048	塑料管	室内塑料PPR给水管（热熔连接） DN20 含管道消毒、冲洗	m	3.10	18.70	57.97	27.16	0.34		
28	031003013015	水表	螺纹远传水表组成安装 DN20+截止阀	组	1	340.67	340.67	31.59	0.60		
29	040502011019	补偿器（波纹管）	金属波纹管 DN20	个	1	176.11	176.11	76.14	10.89		
30	031002003108	套管	刚性防水套管制作、安装 DN20	个	1	199.01	199.01	101.08	18.29		
31	030901013009	灭火器	MF/ABC3干粉灭火器	具	2	82.51	165.02	53.46			
32	03B023	卫生间	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道， 每间补贴1.0工日	间	1	205.36	205.36	162.00			
		排水					2479.68	339.90	37.96		
33	031001005009	铸铁管	W型柔性铸铁管（不锈钢卡箍胶圈连接） de50	m	1.12	84.70	94.86	17.74	0.43		
34	031001005010	铸铁管	W型柔性铸铁管（不锈钢卡箍胶圈连接） de75	m	0.60	110.14	66.08	11.45	0.32		
本页小计							1326.03	491.20	31.02		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-19#安装

标段:一标段

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	031001005011	铸铁管	W型柔性铸铁管（不锈钢卡箍胶圈连接） de110	m	3.13	169.15	529.44	76.40	3.47		
36	031002003109	套管	刚性防水套管制作. 安装 DN100	个	1	282.25	282.25	133.01	33.74		
37	031004014025	给、排水附(配)件	地漏安装 DN50	组	1	29.85	29.85	11.39			
38	031004006004	大便器	坐式大便器(水箱冲洗)含角活阀、软管等配件	组	1	756.16	756.16	48.31			
39	031004003004	洗脸盆	洗脸盆 台下式冷热水 含角阀、龙头、软管等附件	组	1	721.04	721.04	41.60			
		雨水					566.63	214.77	33.74		
40	031001006049	塑料管	抗紫外线型承压硬聚氯乙烯(PVC-U)排水 管（粘接） de110	m	4.50	37.07	166.82	66.69			
41	031002003110	套管	一般穿墙塑料套管制作安装 DN100	个	1	37.56	37.56	15.07			
42	031002003111	套管	刚性防水套管制作. 安装 DN100	个	1	282.25	282.25	133.01	33.74		
43	03B024	重力流雨水斗87型	重力流雨水斗87型	个	1	80.00	80.00				
本页小计							2885.37	525.48	70.95		
合计							12186.54	3093.82	367.26		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:19#安装			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			202.06	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	202.06	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	3.86	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					205.92	

暂列金额明细表

工程名称:19#安装

标段:一标段

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项	34.92	
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计			34.92	-

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-19#安装

标段:一标段

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:19#安装

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:19#安装			标段:一标段		第1页 共2页	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50	m	3.842	29.11	111.84	
2	碳素结构钢焊接钢管综合	kg	13.540	4.02	54.40	
3	W型柔性铸铁管DN50	m	1.002	27.96	28.02	
4	W型柔性铸铁管DN75	m	0.561	37.17	20.85	
5	W型柔性铸铁管DN100	m	2.833	53.10	150.43	
6	塑料管DN100	m	0.318	11.47	3.65	
7	PPRDN15	m	1.372	2.91	3.99	
8	PPRDN20	m	3.150	4.64	14.62	
9	金属波纹管DN20	个	1.000	62.30	62.30	
10	铜芯截止阀DN20	个	1.010	34.15	34.49	
11	洗脸盆	个	1.010	450.00	454.50	
12	连体坐便器	个	1.010	680.00	686.80	
13	MF/ABC3干粉灭火器	套	2.000	47.79	95.58	
14	远传水表DN20	只	1.000	261.00	261.00	
15	防水防尘灯 LED 4000K 12001m 11.2W	套	1.010	65.00	65.65	
16	T5单管LED灯 LED 4000K 19001m 20W	套	3.030	33.63	101.90	
17	单联单控开关	只	3.060	4.29	13.13	
18	二/三极安全插座	套	9.180	6.34	58.20	
19	接地母线镀锌扁钢 -40×4	m	1.092	4.42	4.82	
20	铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJ- 2.5mm2	m	88.844	2.80	248.66	
21	铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJ-4mm2	m	156.508	4.43	692.55	
22	刚性阻燃管PC20	m	57.166	0.80	45.73	
23	塑料开关盒、插座盒	个	12.240	1.53	18.73	
24	塑料接线盒	个	4.080	1.53	6.24	
25	总等电位端子箱	个	1.000	132.74	132.74	
26	水	m3	0.189	4.42	0.84	
27	镀锌圆钢D12	m	31.742	3.38	107.26	
28	钢管DN50	根	1.030	29.11	29.98	

第2页 共2页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-D10地块-景观照明

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	771523.73	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	118068.52	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	7415.70	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	1.00	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.28%	7414.70	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.15%	7261.21	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	1024.83	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	1024.83	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1024.83	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 27.8%	32823.05	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	73150.86	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	885938.17	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-景观照明						标段:一标段					第1页 共3页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		室外照明					771523. 73	89276. 99	52532. 12			
1	040805004001	景观照明灯	庭院灯 1、型号规格：40WLED灯,色温4500k,防护等级IP65 2、灯具尺寸：H=3m 3、含C30细石混凝土基础、预埋件、灯内接线等成套灯具报价	套	40	1082. 25	43290. 00	4396. 40	1926. 40			
2	040805004002	景观照明灯	高杆灯 1、型号规格：60WLED灯,色温4500k,防护等级IP65 2、灯具尺寸：H=5m 3、含C30细石混凝土基础、预埋件、灯内接线等成套灯具报价	套	53	1841. 69	97609. 57	6809. 97	2737. 45			
3	040805004003	景观照明灯	灯带 1、型号规格：6W/m LED灯,色温4500k,防护等级IP68 2、含灯内接线等成套灯具报价	m	8. 00	71. 89	575. 12	220. 16				
4	040803002001	电缆保护管	室外线路配管 1、规格及材质：PE40 PE管 2、埋深：0. 8m,细砂回填 3、含土方挖填运，具体详见施工图纸	m	5058. 93	84. 72	428592. 55	53068. 18	44417. 41			
5	040803002002	电缆保护管	室外线路配管 1、规格及材质：SC80钢管 2、埋深：0. 8m,细砂回填 3、含土方挖填运，具体详见施工图纸	m	104. 00	138. 91	14446. 64	2540. 72	820. 56			
本页小计							584513. 88	67035. 43	49901. 82			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-景观照明						标段:一标段					第2页 共3页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
6	040803001001	电缆	1、型号、规格:YJV-1kv-3*6 2、敷设方式:穿管埋地敷设	m	2649.16	19.64	52029.50	3390.92	79.47			
7	040803001002	电缆	1、型号、规格:YJV-1kv-5*4 2、敷设方式:穿管埋地敷设	m	209.29	21.70	4541.59	267.89	6.28			
8	040803001003	电缆	1、型号、规格:YJV-1kv-5*6 2、敷设方式:穿管埋地敷设	m	1429.99	31.69	45316.38	1830.39	42.90			
9	040803001004	电缆	1、型号、规格:YJV-1kv-5*10 2、敷设方式:穿管埋地敷设	m	197.53	46.80	9244.40	252.84	5.93			
10	040803001005	电缆	1、型号、规格:KYJV-5*2.5 2、敷设方式:穿管埋地敷设	m	623.51	11.98	7469.65	798.09	18.71			
11	040803001006	电缆	1、型号、规格:YJV-1kv-4*50+1*25 2、敷设方式:穿管埋地敷设	m	104.00	183.67	19101.68	531.44	13.52			
12	030404017159	配电箱	室外落地配电柜AL01 1、不锈钢材质, 防护等级 IP67 2、8#槽钢和混凝土做基础落底安装, 基础总高度0.4m 3、配电箱门上锁冰悬挂安全标识标牌 4、具体详见施工图纸	台	1	6808.06	6808.06	306.67	82.16			
13	030408006033	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装	个	186	28.25	5254.50	1934.40				
14	040806001001	接地极	1、材质规格: 50*50*5角钢, L=2500	根	93	118.66	11035.38	4278.93	1492.65			
本页小计							160801.14	13591.57	1741.62			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-景观照明

标段:一标段

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	040807003001	接地装置调试	路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测	组	93	28.38	2639.34	1627.50	380.37		
16	040807002001	供电系统调试	1kV以下三相交流供电综合	系统	16	248.12	3969.92	2799.36	352.32		
17	040504001011	砌筑井	600*600砖砌电缆手井 1、M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖，井内粉刷1:3水泥砂浆掺防水粉20mm厚 2、C30混凝土井圈、FC-方型 700*700凹井盖 3、120mm厚C25混凝土垫层 4、含DN50排水管、模板等 5、具体详见施工图纸	座	19	1031.55	19599.45	4223.13	155.99		
本页小计							26208.71	8649.99	888.68		
合计							771523.73	89276.99	52532.12		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:景观照明			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			7261.21	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.15	7261.21	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	153.49	
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					7414.70	

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-景观照明

标段：一标段

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-景观照明

标段:一标段

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:景观照明

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:景观照明			标段:一标段			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	2000A大电流发生器	台班	3.200	31.34	100.29	
2	电能校验仪 ST9040	台班	3.200	56.07	179.42	
3	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	9.300	40.94	380.74	
4	数字万用表 F-87	台班	6.400	6.14	39.30	
5	电缆测试仪 JH5132	台班	3.200	10.42	33.34	
6	履带式推土机105kW	台班	1.571	975.86	1533.08	
7	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	2.669	1099.72	2935.15	
8	汽车式起重机8t	台班	3.044	774.28	2356.91	
9	载货汽车4t	台班	10.306	468.23	4825.58	
10	载货汽车5t	台班	0.158	486.97	76.94	
11	自卸汽车15t	台班	36.164	978.26	35377.79	
12	机动翻斗车1t	台班	0.482	239.23	115.31	
13	汽车式高空作业车 18m	台班	2.093	642.76	1345.30	
14	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.120	219.56	26.35	
15	木工圆锯机500mm	台班	0.028	26.00	0.73	
16	管子切断机150mm	台班	0.109	29.25	3.19	
17	电动弯管机108mm	台班	0.328	79.36	26.03	
18	交流弧焊机21kV·A	台班	25.110	59.44	1492.54	
19	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	37.942	31.65	1200.86	
20	混凝土振捣器平板式	台班	38.295	12.45	476.77	
21	弧焊机 综合	台班	0.103	66.69	6.87	
22	折旧费(机械)	元	6644.866	1.02	6777.76	
23	检修费(机械)	元	1621.555	1.02	1653.99	
24	维护费(机械)	元	4898.724	1.02	4996.70	
25	机械人工	工日	95.815	162.00	15522.03	
26	其他费用(机械)	元	660.825	1.02	674.04	
27	汽油(机械)	kg	300.678	8.89	2671.52	
28	柴油(机械)	kg	2272.335	7.45	16931.17	
29	电(机械)	kW·h	2600.783	0.71	1846.56	
30	安拆及场外运输费(机械)	元	703.739	1.02	717.81	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	1855320.65	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	263961.63	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	33531.34	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	16414.90	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	8593.10	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.28%	17116.44	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.15%	16762.12	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	2365.78	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	2365.78	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2365.78	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 27.8%	75770.21	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	177028.92	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	2144016.90	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程

标段:一标段

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		市政给水					17334.58	2743.09	447.04		
1	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别:自行考虑 2、挖土深度:2米内	m3	8.74	12.17	106.37	69.75	16.34		
2	040103002004	余方弃置	余方弃置，自行消纳	m3	8.74	96.14	840.26		294.54		
3	040103001006	回填方	管道沟槽中砂回填夯实，满足设计要求	m3	6.14	265.72	1631.52	207.10	2.82		
4	040501004002	塑料管	1、材质及规格：DN50钢塑复合管 2、连接方式：丝扣连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	60.88	57.91	3525.56	521.13	12.18		
5	031003012001	倒流防止器	非空气隔断型倒流防止器DN50，含闸阀、水表、过滤器等，具体详见施工图纸	套	1	3536.41	3536.41	134.78	24.87		
本页小计							9640.12	932.76	350.75		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程

标段:一标段

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	040504001012	砌筑井	2750*1300mm砖砌矩形水表井 1、垫层、基础：10cm厚C15砼垫层, 20cmC25钢筋混凝土底板 2、砌筑材料:MU10级砖，M10水泥砂浆 3、踏步材质、规格:塑钢爬梯 4、勾缝、抹面要求:内外M10水泥砂浆抹灰 5、盖板:15cmC25钢筋混凝土预制盖板（含模板） 6、井盖、井圈：球墨铸铁井盖 7、详见设计说明及国标05S502	座	1	7694.46	7694.46	1810.33	96.29		
		加压给水					442289.37	61352.56	15532.59		
7	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别:自行考虑 2、挖土深度:2米内	m3	369.63	12.17	4498.40	2949.65	691.21		
8	040103002005	余方弃置	余方弃置，自行消纳	m3	369.63	96.14	35536.23		12456.53		
9	040103001007	回填方	管道沟槽中砂回填夯实，满足设计要求	m3	253.08	265.72	67248.42	8536.39	116.42		
10	040501004003	塑料管	1、材质及规格：DN25钢塑复合管 2、连接方式：丝扣连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	58.53	34.85	2039.77	414.98	8.19		
本页小计							117017.28	13711.35	13368.64		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程

标段:一标段

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	040501004004	塑料管	1、材质及规格：DN40钢塑复合管 2、连接方式：丝扣连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	20.60	47.14	971.08	156.97	3.50		
12	040501004005	塑料管	1、材质及规格：DN50钢塑复合管 2、连接方式：丝扣连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	361.73	57.91	20947.78	3096.41	72.35		
13	040501004006	塑料管	1、材质及规格：DN65钢塑复合管 2、连接方式：丝扣连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	198.60	74.80	14855.28	1831.09	51.64		
14	040501004007	塑料管	1、材质及规格：DN80钢塑复合管 2、连接方式：丝扣连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	130.78	90.75	11868.29	1288.18	40.54		
本页小计							48642.43	6372.65	168.03		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程

标段:一标段

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	040501004008	塑料管	1、材质及规格：DN100钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管1.0MPa 2、连接方式：电热熔连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	36.75	75.13	2761.03	408.29	18.38		
16	040501004009	塑料管	1、材质及规格：DN200钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管1.0MPa 2、连接方式：电热熔连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	879.39	164.81	144932.27	13595.37	958.54		
17	040502005001	阀门	DN200闸阀	个	3	2665.42	7996.26	451.98			
18	040502009001	水表	1、种类：水表、止回阀、阀门 2、规格：DN25	个	10	351.02	3510.20	379.10	7.70		
19	040502009002	水表	1、种类：水表、止回阀、阀门 2、规格：DN50	个	12	608.38	7300.56	760.08	14.76		
20	040502009003	水表	1、种类：水表、止回阀、阀门 2、规格：DN65	个	4	908.19	3632.76	331.76	7.08		
21	040502009004	水表	1、种类：水表、止回阀、阀门 2、规格：DN80	个	2	1081.00	2162.00	165.88	3.54		
本页小计							172295.08	16092.46	1010.00		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	040504001013	砌筑井	地面操作砖砌圆形立式闸阀井（Φ1200mm） 1、垫层、基础：10cm厚C15砼垫层, 20cmC25钢筋混凝土底板 2、砌筑材料:MU10级砖，M10水泥砂浆 3、踏步材质、规格:塑钢爬梯 4、勾缝、抹面要求:内外M10水泥砂浆抹灰 5、盖板:20cmC25钢筋混凝土预制盖板（含模板） 6、井盖、井圈：球墨铸铁井盖 7、详见设计说明及国标05S502	座	3	3613.84	10841.52	2611.59	104.73		
23	040504001014	砌筑井	地面操作砖砌圆形立式水表井（Φ1200mm） 1、垫层、基础：10cm厚C15砼垫层, 20cmC25钢筋混凝土底板 2、砌筑材料:MU10级砖，M10水泥砂浆 3、踏步材质、规格:塑钢爬梯 4、勾缝、抹面要求:内外M10水泥砂浆抹灰 5、盖板:20cmC25钢筋混凝土预制盖板（含模板） 6、井盖、井圈：球墨铸铁井盖 7、详见设计说明及国标05S502	座	28	3613.84	101187.52	24374.84	977.48		
		室外消防给水					710521.68	91486.64	24048.52		
24	040101002006	挖沟槽土方	1、土壤类别:自行考虑 2、挖土深度:2米内	m3	546.69	12.17	6653.22	4362.59	1022.31		
本页小计							118682.26	31349.02	2104.52		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	040103002006	余方弃置	余方弃置，自行消纳	m3	546.69	96.14	52558.78		18423.45		
26	040103001008	回填方	管道沟槽中砂回填夯实，满足设计要求	m3	373.10	265.72	99140.13	12584.66	171.63		
27	040501004010	塑料管	1、材质及规格：DN100钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管0.8MPa 2、连接方式：电热熔连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	186.56	68.81	12837.19	2072.68	93.28		
28	040501004011	塑料管	1、材质及规格：DN100钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管1.6MPa 2、连接方式：电热熔连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	135.08	86.41	11672.26	1500.74	67.54		
29	040501004012	塑料管	1、材质及规格：DN150钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管1.6MPa 2、连接方式：电热熔连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	571.30	144.43	82512.86	7449.75	382.77		
本页小计							258721.22	23607.83	19138.67		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程						标段:一标段					第7页 共14页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
30	040501004013	塑料管	1、材质及规格：DN200钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管0.8MPa 2、连接方式：电热熔连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	1261.54	146.13	184348.84	20336.02	1526.46			
31	040502005002	阀门	DN100闸阀	个	24	769.42	18466.08	3615.84				
32	040502005003	阀门	DN150闸阀	个	8	1854.42	14835.36	1205.28				
33	040502005004	阀门	DN200闸阀	个	3	2665.42	7996.26	451.98				
34	031003012002	倒流防止器	非空气隔断型倒流防止器DN200，含闸阀、水表、过滤器等，具体详见施工图纸	套	2	20893.62	41787.24	922.76	918.16			
35	040502010001	消火栓	室外地上式消火栓SS100/65-1.0，详见13S201	个	14	828.54	11599.56	1360.80				
36	040502010002	消防水泵接合器	消火栓水泵接合器SQD-100A，含止回阀、安全阀，具体详见施工图纸	个	7	3462.94	24240.58	1534.33	28.49			
本页小计							303273.92	29427.01	2473.11			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	040504001015	砌筑井	地面操作砖砌圆形立式闸阀井（Φ1200mm） 1、垫层、基础：10cm厚C15砼垫层, 20cmC25钢筋混凝土底板 2、砌筑材料：MU10级砖，M10水泥砂浆 3、踏步材质、规格：塑钢爬梯 4、勾缝、抹面要求：内外M10水泥砂浆抹灰 5、盖板：20cmC25钢筋混凝土预制盖板（含模板） 6、井盖、井圈：球墨铸铁井盖 7、详见设计说明及国标05S502	座	35	3613.84	126484.40	30468.55	1221.85		
38	040504001016	砌筑井	2750*1300mm砖砌矩形水表井 1、垫层、基础：10cm厚C15砼垫层, 20cmC25钢筋混凝土底板 2、砌筑材料：MU10级砖，M10水泥砂浆 3、踏步材质、规格：塑钢爬梯 4、勾缝、抹面要求：内外M10水泥砂浆抹灰 5、盖板：15cmC25钢筋混凝土预制盖板（含模板） 6、井盖、井圈：球墨铸铁井盖 7、详见设计说明及国标05S502	座	2	7694.46	15388.92	3620.66	192.58		
		室外喷淋给水					328625.03	39012.78	7756.95		
39	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别：自行考虑 2、挖土深度：2米内	m3	180.34	12.17	2194.74	1439.11	337.24		
本页小计							144068.06	35528.32	1751.67		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程						标段:一标段			第9页 共14页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	040103002007	余方弃置	余方弃置，自行消纳	m3	180.34	96.14	17337.89		6077.46		
41	040103001009	回填方	管道沟槽中砂回填夯实，满足设计要求	m3	124.73	265.72	33143.26	4207.14	57.38		
42	040501004014	塑料管	1、材质及规格：DN150钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管1.6MPa 2、连接方式：电热熔连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	781.59	144.43	112885.04	10191.93	523.67		
43	040502005005	阀门	DN150闸阀	个	20	1854.42	37088.40	3013.20			
44	040502010003	消防水泵接合器	喷淋水泵接合器SQD-150A，含止回阀、安全阀，具体详见施工图纸	个	10	5369.89	53698.90	2750.80	63.00		
45	040504001017	砌筑井	地面操作砖砌圆形立式闸阀井（Φ1200mm） 1、垫层、基础：10cm厚C15砼垫层,20cmC25钢筋混凝土底板 2、砌筑材料:MU10级砖，M10水泥砂浆 3、踏步材质、规格:塑钢爬梯 4、勾缝、抹面要求:内外M10水泥砂浆抹灰 5、盖板:20cmC25钢筋混凝土预制盖板（含模板） 6、井盖、井圈：球墨铸铁井盖 7、详见设计说明及国标05S502	座	20	3613.84	72276.80	17410.60	698.20		
本页小计							326430.29	37573.67	7419.71		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程						标段:一标段					第10页 共14页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		室外浇灌给水					356549.99	49201.31	25332.75			
46	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:自行考虑 2、挖土深度:2米内	m3	654.15	12.17	7961.01	5220.12	1223.26			
47	040103002008	余方弃置	余方弃置，自行消纳	m3	654.15	96.14	62889.98		22044.86			
48	040103001010	回填方	管道沟槽中砂回填夯实，满足设计要求	m3	328.84	265.72	87379.36	11091.77	151.27			
49	040501004015	塑料管	1、材质及规格：DN15 PE管0.8MPa 2、连接方式：热熔连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	929.33	16.50	15333.95	5009.09	102.23			
50	040501004016	塑料管	1、材质及规格：DN20 PE管0.8MPa 2、连接方式：热熔连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	589.67	17.70	10437.16	3190.11	64.86			
51	040501004017	塑料管	1、材质及规格：DN25 PE管0.8MPa 2、连接方式：热熔连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	519.17	19.88	10321.10	2819.09	57.11			
本页小计							194322.56	27330.18	23643.59			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	040501004018	塑料管	1、材质及规格：DN32 PE管0.8MPa 2、连接方式：热熔连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	634.03	22.88	14506.61	3461.80	88.76		
53	040501004019	塑料管	1、材质及规格：DN40 PE管0.8MPa 2、连接方式：热熔连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	589.11	28.74	16931.02	3363.82	94.26		
54	040501004020	塑料管	1、材质及规格：DN50 PE管0.8MPa 2、连接方式：热熔连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	751.94	37.00	27821.78	4331.17	135.35		
55	040501004021	塑料管	1、材质及规格：DN65 PE管0.8MPa 2、连接方式：热熔连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	246.69	43.53	10738.42	1741.63	46.87		
本页小计							69997.83	12898.42	365.24		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程

标段:一标段

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	040501004022	塑料管	1、材质及规格：DN80 PE管0.8MPa 2、连接方式：热熔连接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含管件、管道消毒、冲洗 5、具体详见施工图纸	m	594.17	56.57	33612.20	4361.21	130.72		
57	Z031003019001	喷泉设备	大号旋转射线喷头（90°） 1、工作压力：0.3MPa 2、喷头流量：0.203m3/h 3、喷洒角度、半径：90°，半径9.1m	个	14	56.59	792.26	61.18			
58	Z031003019002	喷泉设备	大号旋转射线喷头（180°） 1、工作压力：0.3MPa 2、喷头流量：0.406m3/h 3、喷洒角度、半径：180°，半径9.1m	个	31	56.59	1754.29	135.47			
59	Z031003019003	喷泉设备	大号旋转射线喷头（270°） 1、工作压力：0.3MPa 2、喷头流量：0.61m3/h 3、喷洒角度、半径：270°，半径9.1m	个	4	56.59	226.36	17.48			
60	Z031003019004	喷泉设备	大号旋转射线喷头（360°） 1、工作压力：0.3MPa 2、喷头流量：0.812m3/h 3、喷洒角度、半径：360°，半径9.1m	个	4	56.59	226.36	17.48			
本页小计							36611.47	4592.82	130.72		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程					标段:一标段					第13页 共14页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	Z031003019005	喷泉设备	小号旋转射线喷头（90°） 1、工作压力：0.3MPa 2、喷头流量：0.044m3/h 3、喷洒角度、半径：90°，半径4.3m	个	61	56.59	3451.99	266.57			
62	Z031003019006	喷泉设备	小号旋转射线喷头（180°） 1、工作压力：0.3MPa 2、喷头流量：0.088m3/h 3、喷洒角度、半径：180°，半径4.3m	个	107	56.59	6055.13	467.59			
63	Z031003019007	喷泉设备	小号旋转射线喷头（270°） 1、工作压力：0.3MPa 2、喷头流量：0.132m3/h 3、喷洒角度、半径：270°，半径4.3m	个	12	56.59	679.08	52.44			
64	Z031003019008	喷泉设备	可调喷洒角度喷头（90°） 1、工作压力：0.3MPa 2、喷头流量：0.07m3/h 3、喷洒角度、半径：90°，半径1.8m	个	19	56.59	1075.21	83.03			
65	Z031003019009	喷泉设备	可调喷洒角度喷头（180°） 1、工作压力：0.3MPa 2、喷头流量：0.15m3/h 3、喷洒角度、半径：180°，半径1.8m	个	382	56.59	21617.38	1669.34			
66	040502005006	阀门	快速取水器	个	2	30.21	60.42	15.56			
本页小计							32939.21	2554.53			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	040502005007	阀门	DN65泄水阀	个	8	1316.46	10531.68	479.52			
68	040502005008	阀门	DN65电磁阀	个	8	1329.28	10634.24	1018.64	1193.20		
69	030610001001	盘、箱、柜	成品电磁阀箱，详见施工图纸	台	8	141.30	1130.40	261.76			
70	030610001002	盘、箱、柜	取水阀708阀门箱，详见施工图纸	台	2	191.30	382.60	65.44			
本页小计							22678.92	1825.36	1193.20		
合计							1855320.65	243796.38	73117.85		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:室外给水工程			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			16762.12	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.15	16762.12	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	354.32	
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					17116.44	

暂列金额明细表

工程名称:室外给水工程

标段:一标段

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项	2365.78	
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计			2365.78	-

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程 标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外给水工程 标段:一标段 第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:室外给水工程

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:室外给水工程			标段:一标段			第1页 共2页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	9.599	3538.00	33961.26	
2	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	18.568	0.38	7.07	
3	中砂	t	2538.791	126.00	319887.67	
4	黄砂毛砂	t	52.932	107.00	5663.72	
5	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	68.664	394.00	27053.62	
6	非泵送商品混凝土C15	m3	32.909	346.00	11386.51	
7	非泵送商品混凝土C25	m3	73.316	368.00	26980.29	
8	水	m3	1323.071	4.42	5847.97	
9	钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 0.8MPaDN200	m	1282.986	89.00	114185.75	
10	钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 1.6MPaDN150	m	1373.184	101.00	138691.58	
11	钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 1.0MPaDN200	m	894.340	108.00	96588.72	
12	PE管0.8MPaDN25	m	526.958	4.88	2571.56	
13	PE管0.8MPaDN15	m	943.270	1.82	1716.75	
14	PE管0.8MPaDN20	m	598.515	2.87	1717.74	
15	PE管0.8MPaDN40	m	597.947	11.55	6906.29	
16	PE管0.8MPaDN50	m	763.219	18.20	13890.59	
17	钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 0.8MPaDN100	m	189.358	33.50	6343.49	
18	钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 1.0MPaDN100	m	37.301	39.73	1481.97	
19	钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 1.6MPaDN100	m	137.106	50.84	6970.47	
20	PE管0.8MPaDN32	m	643.540	7.24	4659.23	
21	PE管0.8MPaDN65	m	250.390	21.75	5445.98	
22	PE管0.8MPaDN80	m	603.083	31.51	19003.15	
23	螺纹阀门DN50	个	12.120	245.00	2969.40	
24	螺纹阀门DN80	个	2.020	420.00	848.40	
25	螺纹阀门DN65	个	4.040	339.00	1369.56	
26	水	m3	271.465	4.42	1199.88	
27	钢塑给水管DN25	m	59.408	17.44	1036.08	

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:室外给水工程			标段:一标段			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	精密交直流稳压电源	台班	0.288	71.20	20.51	
2	手持式万用表50000计数	台班	0.752	6.96	5.23	
3	数字电压表	台班	0.376	6.66	2.50	
4	对讲机（一对）	台班	0.624	4.61	2.88	
5	铭牌打印机	台班	0.096	34.07	3.27	
6	电动综合校验台	台班	0.288	18.18	5.24	
7	多功能信号校验仪	台班	0.752	136.00	102.27	
8	其他机械费	元	237.181	1.02	241.92	
9	履带式推土机105kW	台班	0.239	975.86	233.23	
10	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	3.274	1099.72	3600.48	
11	电动夯实机250N·m	台班	30.070	27.17	817.00	
12	汽车式起重机16t	台班	0.680	1022.13	695.05	
13	载货汽车5t	台班	0.433	486.97	210.86	
14	载货汽车8t	台班	0.680	523.91	356.26	
15	自卸汽车15t	台班	60.612	978.26	59294.30	
16	平板拖车组40t	台班	1.000	1270.75	1270.75	
17	机动翻斗车1t	台班	9.078	239.23	2171.73	
18	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	2.437	219.56	535.07	
19	钢筋切断机40mm	台班	0.847	41.40	35.07	
20	钢筋弯曲机40mm	台班	1.994	25.82	51.49	
21	木工圆锯机500mm	台班	1.558	26.00	40.51	
22	木工压刨床单面600mm	台班	1.444	29.60	42.74	
23	立式钻床25mm	台班	0.378	5.57	2.11	
24	管子切断机250mm	台班	0.483	43.82	21.17	
25	管子切断套丝机159mm	台班	5.108	20.88	106.66	
26	试压泵25MPa	台班	2.523	20.31	51.24	
27	直流弧焊机20kW	台班	1.262	74.09	93.50	
28	直流弧焊机32kW	台班	1.552	91.04	141.29	
29	电焊条烘干箱60×50×75cm3	台班	0.334	15.99	5.34	
30	热熔焊机160mm	台班	6.104	17.99	109.81	

第2页 共2页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-D10地块-室外排水工程

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	4575532.94	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	555494.77	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	85209.55	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	35992.02	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	21498.51	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 8.53%	49217.53	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 8.4%	48467.44	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	4806.35	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	4806.35	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	4806.35	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 18.75%	108186.24	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	429636.16	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	5203371.24	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外排水工程						标段:一标段			第1页 共9页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		雨水工程					3528807.12	336454.19	151437.13		
1	040101002009	挖沟槽土方	1、土壤类别:自行考虑 2、挖土深度:2米内	m3	5233.88	12.07	63172.93	41766.36	9787.36		
2	040103002009	余方弃置	余方弃置，自行消纳	m3	3786.23	95.81	362758.70		127595.95		
3	040103001011	回填方	管道沟槽中砂回填夯实，满足设计要求	m3	3004.87	265.38	797432.40	101354.27	1382.24		
4	040103001012	回填方	原土回填夯实，满足设计要求	m3	1447.65	14.95	21642.37	14389.64	3141.40		
5	040501004023	塑料管	雨水口连接管敷设（净长） 1、材质及规格：DN200 PVC-UH低压排水 管，环刚度12.5KN/m2 2、连接方式：采用一体成型钢骨架橡胶 圈城口链接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫 层 4、含闭水试验，具体详见施工图纸	m	1277.44	170.04	217215.90	13195.96	229.94		
6	040501004024	塑料管	雨水口连接管敷设（净长） 1、材质及规格：DN300 PVC-UH低压排水 管，环刚度12.5KN/m2 2、连接方式：采用一体成型钢骨架橡胶 圈城口链接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫 层 4、含闭水试验，具体详见施工图纸	m	35.37	336.43	11899.53	413.83	7.07		
本页小计							1474121.83	171120.06	142143.96		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外排水工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	040501004025	塑料管	雨水管管道铺设（井中-井中） 1、材质及规格：DN200 PVC-UH低压排水管，环刚度12.5KN/m2 2、连接方式：采用一体成型钢骨架橡胶圈城口链接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含闭水试验，具体详见施工图纸	m	692.23	163.34	113068.85	5911.64	117.68		
8	040501004026	塑料管	雨水管管道铺设（井中-井中） 1、材质及规格：DN300 PVC-UH低压排水管，环刚度12.5KN/m2 2、连接方式：采用一体成型钢骨架橡胶圈城口链接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含闭水试验，具体详见施工图纸	m	804.16	329.82	265228.05	9489.09	160.83		
9	040501004027	塑料管	雨水管管道铺设（井中-井中） 1、材质及规格：DN400 PVC-UH低压排水管，环刚度12.5KN/m2 2、连接方式：采用一体成型钢骨架橡胶圈城口链接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含闭水试验，具体详见施工图纸	m	214.72	505.18	108472.25	3042.58	47.24		
本页小计							486769.15	18443.31	325.75		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外排水工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	040501004028	塑料管	雨水管管道铺设（井中-井中） 1、材质及规格：DN500 PVC-UH低压排水管，环刚度12.5KN/m2 2、连接方式：采用一体成型钢骨架橡胶圈城口链接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含闭水试验，具体详见施工图纸	m	542.58	762.64	413793.21	8551.06	803.02		
11	040501004029	塑料管	雨水管管道铺设（井中-井中） 1、材质及规格：DN600 PVC-UH低压排水管，环刚度12.5KN/m2 2、连接方式：采用一体成型钢骨架橡胶圈城口链接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含闭水试验,具体详见施工图纸	m	483.74	1237.80	598773.37	9573.21	1465.73		
12	040504001018	砌筑井	1、材料及规格：Φ350圆形砖砌溢流井，平均深度0.7m 2、垫层：100mm厚C20混凝土垫层 3、砌筑及抹灰：M10水泥砂浆砌MU10标准砖，内1:3水泥砂浆（内含5%防水剂）抹面20mm厚 4、井盖：内框Φ380成品铸铁溢流井盖，外框Φ450成品铸铁溢流井盖 5、C20混凝土浇筑井盖井圈 6、含模板，具体详见图集20S515及施工图纸	座	54	806.04	43526.16	8008.74	313.20		
本页小计							1056092.74	26133.01	2581.95		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外排水工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	040504001019	砌筑井	1、材料及规格：Φ700圆形砖砌雨水检查井，平均深度1.08m 2、垫层：150mm厚C25混凝土垫层 3、砌筑及抹灰：M10水泥砂浆砌MU20标准砖，内外1:2水泥砂浆抹面20mm厚 4、井盖：球墨铸铁井盖 5、含模板，防坠网 6、具体详见图集20S515及施工图纸	座	38	1549.59	58884.42	12191.16	641.06		
14	040504001020	砌筑井	1、材料及规格：Φ1000圆形砖砌雨水检查井（盖板式），平均深度1.63m 2、垫层：100mm厚C15混凝土垫层 3、基础：150mm厚C30钢筋混凝土底板 4、砌筑及抹灰：M10水泥砂浆砌MU20标准砖，内外1:2水泥砂浆抹面20mm厚 5、盖板：160mm厚C25钢筋混凝土盖板 6、井盖：球墨铸铁井盖 7、含钢筋制作安装，模板，塑钢爬梯，防坠网 8、具体详见图集20S515及施工图纸	座	33	2952.26	97424.58	20978.76	1177.77		
本页小计							156309.00	33169.92	1818.83		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外排水工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	040504001021	砌筑井	1、材料及规格：Φ1250圆形砖砌雨水检查井（盖板式），平均深度2.29m 2、垫层：100mm厚C15混凝土垫层 3、基础：150mm厚C30钢筋混凝土底板 4、砌筑及抹灰：M10水泥砂浆砌MU20标准砖，内外1:2水泥砂浆抹面20mm厚 5、盖板：180mm厚C25钢筋混凝土盖板 6、井盖：不锈钢隐形井盖 7、含钢筋制作安装，模板，塑钢爬梯，防坠网 8、具体详见图集20S515及施工图纸	座	26	4139.72	107632.72	26500.24	1575.34		
16	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	5mm厚不锈钢装饰井盖，含安装等一切费用	套	9	836.28	7526.52				
17	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	高强塑料种植井盖，含安装等一切费用	套	4	176.99	707.96				
18	040504009001	雨水口	1、680*380mm砖砌偏沟式单算雨水口 2、井深：1.3m（含落底30cm） 3、箅子：球墨铸铁井箅 4、基础及垫层：100mmC20混凝土底板，C20细石砼垫层 5、砌筑及抹灰：M10水泥砂浆砌MU20标准砖，内外1:2水泥砂浆抹面20mm厚 6、含模板 7、具体详见国标16S518	座	195	1228.96	239647.20	61087.65	2991.30		
		污水工程					1014018.84	135468.96	39173.32		
本页小计							355514.40	87587.89	4566.64		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外排水工程						标段:一标段			第6页 共9页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	040101002010	挖沟槽土方	1、土壤类别:自行考虑 2、挖土深度:2米内	m3	1357.17	12.07	16381.04	10830.22	2537.91		
20	040103002010	余方弃置	余方弃置，自行消纳	m3	932.03	95.81	89297.79		31409.41		
21	040103001013	回填方	沟槽中砂回填夯实，满足设计要求	m3	752.29	265.38	199642.72	25374.74	346.05		
22	040103001014	回填方	原土回填夯实，满足设计要求	m3	425.14	14.95	6355.84	4225.89	922.55		
23	040501004030	塑料管	污水管管道铺设（井中-井中） 1、材质及规格：DN200 PVC-UH低压排水管，环刚度12.5KN/m2 2、连接方式：采用一体成型钢骨架橡胶圈城口链接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含闭水试验，具体详见施工图纸	m	697.88	163.48	114089.42	6957.86	118.64		
24	040501004031	塑料管	污水管管道铺设（井中-井中） 1、材质及规格：DN300 PVC-UH排水管 2、连接方式：橡胶圈承插密封 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含闭水试验 5、具体详见施工图纸	m	686.50	321.49	220702.89	7915.35	130.44		
本页小计							646469.70	55304.06	35465.00		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外排水工程						标段:一标段				第7页 共9页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	040504002001	混凝土井	1、材料及规格：Φ1000圆形砖砌污水检查井（盖板式），平均深度1.2m 2、垫层：100mmC15混凝土垫层 3、基础：200mmC30钢筋混凝土底板 4、井身：采用C30/P6防水混凝土，井筒采用M10水泥砂浆砌MU25混凝土实心砖，内外1：2水泥砂浆抹面20mm厚 5、盖板：C30钢筋混凝土盖板 6、井盖：球墨铸铁井盖、井座，荷载等级D400级 7、含钢筋制作安装，模板，塑钢爬梯、防坠网 8、具体详见20S515-29以及施工图纸	座	86	3994.81	343553.66	80164.90	3708.32		
26	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	5mm厚不锈钢装饰井盖，含安装等一切费用	套	27	836.28	22579.56				
27	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	高强塑料种植井盖，含安装等一切费用	套	8	176.99	1415.92				
		废水工程					32706.98	5310.43	1145.32		
28	040101002011	挖沟槽土方	1、土壤类别:自行考虑 2、挖土深度:2米内	m3	24.05	12.07	290.28	191.92	44.97		
29	040103002011	余方弃置	余方弃置，自行消纳	m3	19.27	95.81	1846.26		649.40		
30	040103001015	回填方	沟槽中砂回填夯实，满足设计要求	m3	15.92	265.38	4224.85	536.98	7.32		
31	040103001016	回填方	原土回填夯实，满足设计要求	m3	4.78	14.95	71.46	47.51	10.37		
本页小计							373981.99	80941.31	4420.38		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外排水工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	040501004032	塑料管	污水管管道铺设（井中-井中） 1、材质及规格：DN200 PVC-UH低压排水管，环刚度12.5KN/m2 2、连接方式：采用一体成型钢骨架橡胶圈城口链接 3、垫层、基础材质及厚度：10cm中砂垫层 4、含闭水试验，具体详见施工图纸	m	32.21	159.11	5124.93	313.73	5.48		
33	040504002002	混凝土井	1、材料及规格：Φ1000圆形砖砌废水检查井（盖板式），平均深度1.01m 2、垫层：100mmC15混凝土垫层 3、基础：200mmC30钢筋混凝土底板 4、井身：采用C30/P6防水混凝土，井筒采用M10水泥砂浆砌MU25混凝土实心砖，内外1：2水泥砂浆抹面20mm厚 5、盖板：C30钢筋混凝土盖板 6、井盖：球墨铸铁井盖、井座，荷载等级D400级 7、含钢筋制作安装，模板，塑钢爬梯、防坠网 8、具体详见20S515-29以及施工图纸	座	3	2755.00	8265.00	1612.71	71.25		
34	010512008005	沟盖板、井盖板、井圈	5mm厚不锈钢装饰井盖，含安装等一切费用	套	3	836.28	2508.84				
本页小计							15898.77	1926.44	76.73		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外排水工程

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	040504008001	隔油池	1、材料及规格：钢筋混凝土隔油池（GG-4S） 2、垫层：100mmC10混凝土垫层 3、基础：250mC30钢筋混凝土底板 4、井身：200mmC25钢筋混凝土井壁 5、310*510mmC25钢筋混凝土横梁 6、盖板：150mmC25钢筋混凝土盖板 7、井盖：高强塑料种植井盖 8、含钢筋制作安装，模板，隔板，套管，钢盖板，预埋铁件等所有 9、详见国标图集04S519P64	座	1	10375.36	10375.36	2607.58	356.53		
本页小计							10375.36	2607.58	356.53		
合计							4575532.94	477233.58	191755.77		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:室外排水工程			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			48467.44	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.4	48467.44	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	750.09	
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					49217.53	

第1页 共1页

[illegible]

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外排水工程 标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外排水工程 标段:一标段 第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:室外排水工程

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:室外排水工程

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:室外排水工程			标段:一标段			第1页 共1页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	履带式推土机105kW	台班	0.900	975.86	878.27	
2	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	10.926	1099.72	12015.54	
3	电动夯实机250N·m	台班	189.609	27.17	5151.68	
4	履带式起重机15t	台班	0.235	831.33	195.36	
5	汽车式起重机8t	台班	3.683	774.28	2851.67	
6	载货汽车5t	台班	0.335	486.97	163.13	
7	载货汽车5t	台班	3.829	486.97	1864.61	
8	载货汽车8t	台班	0.122	523.91	63.92	
9	自卸汽车15t	台班	163.194	978.26	159646.16	
10	平板拖车组40t	台班	1.000	1270.75	1270.75	
11	机动翻斗车1t	台班	22.143	239.23	5297.27	
12	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	5.809	219.56	1275.42	
13	钢筋调直机14mm	台班	0.001	37.71	0.04	
14	钢筋切断机40mm	台班	1.212	41.40	50.18	
15	钢筋弯曲机40mm	台班	2.844	25.82	73.43	
16	木工圆锯机500mm	台班	11.928	26.00	310.13	
17	木工压刨床单面600mm	台班	5.002	29.60	148.06	
18	直流弧焊机32kW	台班	2.504	91.04	227.96	
19	混凝土振捣器平板式	台班	164.011	12.45	2041.94	
20	混凝土振捣器插入式	台班	2.937	4.40	12.92	
21	折旧费(机械)	元	26047.875	1.02	26568.83	
22	检修费(机械)	元	5724.818	1.02	5839.31	
23	维护费(机械)	元	18313.301	1.02	18679.57	
24	机械人工	工日	380.285	162.00	61606.17	
25	其他费用(机械)	元	2523.713	1.02	2574.19	
26	柴油(机械)	kg	9821.685	7.45	73181.37	
27	电(机械)	kW·h	4719.937	0.71	3351.16	
28	安拆及场外运输费(机械)	元	1697.351	1.02	1731.30	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:安装工程-D10地块-室外电气（主干及充电桩）

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	3539707.49	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	170045.92	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	11802.19	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	1.00	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	11801.19	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	11580.13	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	1994.81	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	1994.81	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1994.81	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	52085.07	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料 (设备) 费) \times 9%	324503.06	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料 (设备) 费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	3930092.62	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外电气（主干及充电桩）						标段:一标段			第1页 共8页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		楼栋强电进线					2276174. 52	49994. 07	21270. 82		
		9#楼10#楼					1623532. 45	32918. 31	14056. 49		
1	040803001007	电缆	铜芯电力电缆敷设NG-A-4X70+1x35	m	130. 79	300. 90	39354. 71	1140. 49	394. 99		
2	040803001008	电缆	铜芯电力电缆敷设WDZB1N-YJY-4X150+1X70	m	1336. 60	724. 19	967952. 35	20022. 27	8607. 70		
3	040803001009	电缆	铜芯电力电缆敷设WDZB1-YJY-4X150+1X70	m	261. 58	677. 94	177335. 55	3918. 47	1684. 58		
4	040803001010	电缆	铜芯电力电缆敷设WDZB1-YJY-4X185+1X70	m	65. 40	817. 59	53470. 39	979. 69	421. 18		
5	040803001011	电缆	铜芯电力电缆敷设WDZB1-YJY-4X185+1X95	m	457. 77	841. 95	385419. 45	6857. 39	2948. 04		
		15#楼					192462. 65	4332. 43	2039. 75		
6	040803001012	电缆	铜芯电力电缆敷设NH-YJV-4×120+1×70	m	407. 95	471. 78	192462. 65	4332. 43	2039. 75		
		12#楼					115073. 10	3710. 51	1594. 88		
7	040803001013	电缆	铜芯电力电缆敷设NG-A-5×6. 0	m	24. 50	44. 49	1090. 01	31. 36	6. 62		
8	040803001014	电缆	铜芯电力电缆敷设NH-YJV-4X25+1X16	m	240. 88	108. 09	26036. 72	493. 80	103. 58		
9	040803001015	电缆	铜芯电力电缆敷设YJV-4X70+1X35	m	240. 88	265. 77	64018. 68	2558. 15	1204. 40		
本页小计							1907140. 51	40334. 05	17410. 84		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外电气（主干及充电桩）						标段:一标段		第2页 共8页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	040803001016	电缆	铜芯电力电缆敷设YJV-4×120+1×70	m	24.50	438.37	10740.07	260.19	122.50		
11	040803001017	电缆	铜芯电力电缆敷设YJV-4X150+1X70	m	24.50	538.27	13187.62	367.01	157.78		
		14#楼					117600.39	3796.16	1631.59		
12	040803001018	电缆	铜芯电力电缆敷设NG-A-5×6.0	m	24.50	44.49	1090.01	31.36	6.62		
13	040803001019	电缆	铜芯电力电缆敷设NH-YJV-4X25+1X16	m	247.64	108.09	26767.41	507.66	106.49		
14	040803001020	电缆	铜芯电力电缆敷设YJV-4X70+1X35	m	247.64	265.77	65815.28	2629.94	1238.20		
15	040803001021	电缆	铜芯电力电缆敷设YJV-4×120+1×70	m	24.50	438.37	10740.07	260.19	122.50		
16	040803001022	电缆	铜芯电力电缆敷设YJV-4X150+1X70	m	24.50	538.27	13187.62	367.01	157.78		
		11#楼					48235.63	1255.05	506.22		
17	040803001023	电缆	铜芯电力电缆敷设NH-YJV-5×6.0	m	180.91	42.54	7695.91	231.56	48.85		
18	040803001024	电缆	铜芯电力电缆敷设YJV-4×95+1×50	m	39.98	352.27	14083.75	424.59	199.90		
19	040803001025	电缆	铜芯电力电缆敷设YJV-4×185+1×95	m	39.98	661.73	26455.97	598.90	257.47		
		13#楼					116240.54	2997.26	1247.65		
20	040803001026	电缆	铜芯电力电缆敷设NH-YJV-5×6.0	m	303.81	42.54	12924.08	388.88	82.03		
21	040803001027	电缆	铜芯电力电缆敷设YJV-4×95+1×50	m	101.89	352.27	35892.79	1082.07	509.45		
本页小计							238580.58	7149.36	3009.57		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外电气（主干及充电桩）						标段:一标段					第3页 共8页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
22	040803001028	电缆	铜芯电力电缆敷设YJV-4×185+1×95	m	101.89	661.73	67423.67	1526.31	656.17			
		18-19#楼					63029.76	984.35	194.24			
23	040803001029	电缆	铜芯电力电缆敷设WDZB1-YJY-4X25+1X16	m	451.72	139.15	62856.84	926.03	194.24			
24	040803005001	电缆终端头	干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下（截面mm2以内）35`25mm2及以下铜芯 三芯及以上电缆头制安	个	4	43.23	172.92	58.32				
		楼栋消电进线					782059.11	101681.22	420.44			
		9#楼10#楼					194631.03	25454.01	88.20			
25	030408002030	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1-KYJYP-2X2.5	m	457.87	9.06	4148.30	929.48				
26	030408002031	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYYP-2X2.5	m	1017.52	10.70	10887.46	2065.57				
27	030408002032	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-2X2.5	m	914.40	10.70	9784.08	1856.23				
28	030408002033	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-RYJY-8X1.5	m	556.99	22.69	12638.10	1247.66	66.84			
29	030408002034	控制电缆	控制电缆敷设 WDZBN-RKYJY-2X2.5	m	178.04	9.59	1707.40	398.81	21.36			
30	030408002035	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-3X4	m	913.07	19.47	17777.47	1853.53				
31	030408002036	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X1.5	m	3197.08	12.75	40762.77	6490.07				
32	030408002037	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X2.5	m	5227.91	18.54	96925.45	10612.66				
本页小计							325084.46	27964.67	938.61			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外电气（主干及充电桩）						标段:一标段				第4页 共8页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		15#楼					198664.23	25858.47	69.50		
33	030408002038	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1-KYJYP-2X2.5	m	788.23	9.06	7141.36	1600.11			
34	030408002039	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYYP-2X2.5	m	788.23	10.70	8434.06	1600.11			
35	030408002040	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-2X2.5	m	788.23	10.70	8434.06	1600.11			
36	030408002041	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYJY-3X2.5	m	579.13	15.08	8733.28	1297.25	69.50		
37	030408002042	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-3X4	m	788.23	19.47	15346.84	1600.11			
38	030408002043	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X1.5	m	2640.40	12.75	33665.10	5360.01			
39	030408002044	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X2.5	m	6305.80	18.54	116909.53	12800.77			
		12#楼					111263.14	14443.89	62.61		
40	030408002045	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1-KYJYP-2X2.5	m	594.50	9.06	5386.17	1206.84			
41	030408002046	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYYP-2X2.5	m	594.50	10.70	6361.15	1206.84			
42	030408002047	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-2X2.5	m	594.50	10.70	6361.15	1206.84			
43	030408002048	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYJY-3X2.5	m	521.73	15.08	7867.69	1168.68	62.61		
44	030408002049	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-3X4	m	594.50	19.47	11574.92	1206.84			
45	030408002050	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X1.5	m	594.50	12.75	7579.88	1206.84			
本页小计							243795.19	33061.35	132.11		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外电气（主干及充电桩）						标段:一标段					第5页 共8页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
46	030408002051	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X2.5	m	3567.00	18.54	66132.18	7241.01				
		14#楼					145858.41	18914.57	74.05			
47	030408002052	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1-KYJYP-2X2.5	m	785.15	9.06	7113.46	1593.85				
48	030408002053	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYYP-2X2.5	m	785.15	10.70	8401.11	1593.85				
49	030408002054	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-2X2.5	m	785.15	10.70	8401.11	1593.85				
50	030408002055	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYJY-3X2.5	m	617.05	15.08	9305.11	1382.19	74.05			
51	030408002056	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-3X4	m	785.15	19.47	15286.87	1593.85				
52	030408002057	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X1.5	m	785.15	12.75	10010.66	1593.85				
53	030408002058	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X2.5	m	4710.90	18.54	87340.09	9563.13				
		11#楼					56567.31	7319.10	57.69			
54	030408002059	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1-KYJYP-2X2.5	m	256.25	9.06	2321.63	520.19				
55	030408002060	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYYP-2X2.5	m	256.25	10.70	2741.88	520.19				
56	030408002061	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-2X2.5	m	256.25	10.70	2741.88	520.19				
57	030408002062	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYJY-3X2.5	m	480.73	15.08	7249.41	1076.84	57.69			
58	030408002063	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-3X4	m	256.25	19.47	4989.19	520.19				
本页小计							232034.58	29313.18	131.74			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外电气（主干及充电桩）						标段:一标段				第6页 共8页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	030408002064	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X1. 5	m	256. 25	12. 75	3267. 19	520. 19			
60	030408002065	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X2. 5	m	1793. 75	18. 54	33256. 13	3641. 31			
		13#楼					75074. 99	9691. 18	68. 39		
61	030408002066	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1-KYJYP-2X2. 5	m	345. 43	9. 06	3129. 60	701. 22			
62	030408002067	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYYP-2X2. 5	m	345. 43	10. 70	3696. 10	701. 22			
63	030408002068	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-2X2. 5	m	345. 43	10. 70	3696. 10	701. 22			
64	030408002069	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1N-KYJY-3X2. 5	m	569. 90	15. 08	8594. 09	1276. 58	68. 39		
65	030408002070	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-3X4	m	345. 43	19. 47	6725. 52	701. 22			
66	030408002071	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X1. 5	m	345. 43	12. 75	4404. 23	701. 22			
67	030408002072	控制电缆	控制电缆敷设 WDZB1NKYJY-4X2. 5	m	2417. 98	18. 54	44829. 35	4908. 50			
		室外电气					481473. 86	21719. 19	4196. 38		
68	040801010001	落地式配电箱	落地式配电箱1ZAPCD1 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	5888. 18	5888. 18	488. 38	109. 32		
69	040801010002	落地式配电箱	落地式配电箱1APCD1 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	15888. 18	15888. 18	488. 38	109. 32		
70	040801010003	落地式配电箱	落地式配电箱1APCD2 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	15888. 18	15888. 18	488. 38	109. 32		
本页小计							149262. 85	15317. 82	396. 35		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外电气（主干及充电桩）

标段:一标段

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	040801010004	落地式配电箱	落地式配电箱1APCD3 含基础制安、具体配置详见图纸	台	1	8888.18	8888.18	488.38	109.32		
72	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	悬挂嵌入式配电箱GT-AL03 具体配置详见图纸	台	1	3270.40	3270.40	191.16			
73	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	悬挂嵌入式配电箱GT-AL04 具体配置详见图纸	台	1	3270.40	3270.40	191.16			
74	040803001030	电缆	铜芯电力电缆敷设WDZB1-YJY-3×16	m	410.65	63.69	26154.30	841.83	176.58		
75	040803001031	电缆	铜芯电力电缆敷设WDZB1-YJY-5×16	m	32.92	99.40	3272.25	67.49	14.16		
76	040803001032	电缆	铜芯电力电缆敷设WDZB1-YJY-4×95+1×50	m	98.40	446.60	43945.44	1045.01	492.00		
77	040803001033	电缆	铜芯电力电缆敷设WDZB1-YJY-4×120+1×70	m	357.25	555.93	198605.99	3794.00	1786.25		
78	040803001034	电缆	铜芯电力电缆敷设YJV-5X16	m	452.03	69.95	31619.50	926.66	194.37		
79	040803001035	电缆	铜芯电力电缆敷设YJV-4X25+1X16	m	215.25	98.57	21217.19	441.26	92.56		
80	040804001001	配管	塑料管地埋敷设 PE40 含土方挖填运	m	346.63	13.02	4513.12	1954.99	571.94		
81	040804001002	配管	塑料管地埋敷设 PE50 含土方挖填运	m	26.12	10.71	279.75	96.64	30.56		
82	040804001003	配管	塑料管地埋敷设 PE80 含土方挖填运	m	171.92	14.69	2525.50	636.10	201.15		
83	040804001004	配管	塑料管地埋敷设 PC20 含土方挖填运	m	67.70	4.54	307.36	153.00	42.65		
本页小计							347869.38	10827.68	3711.54		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外电气（主干及充电桩）						标段:一标段			第8页 共8页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
84	040804001005	配管	镀锌钢管地埋敷设 SC50 含土方挖填运	m	17.54	43.53	763.52	154.35	1.93		
85	040804002001	配线	管内穿线 BV-2.5mm2	m	46.80	3.20	149.76	32.76			
86	040804002002	配线	管内穿线 BV-4mm2	m	183.30	4.04	740.53	89.82			
87	040803005002	电缆终端头	干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`25mm2及以下铜芯 三芯及以上电缆头制安	个	46	43.23	1988.58	670.68			
88	040803005003	电缆终端头	干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）120	个	10	184.32	1843.20	596.20			
89	040806002001	接地母线	接地母线敷设热镀锌扁钢-40*4	m	140.57	40.16	5645.29	3621.08	125.11		
90	030404017160	配电箱	成套快充充电桩 30kW/台,380V 含基础槽钢制安，除锈、刷油按设计及规范要求	台	2	16567.60	33135.20	762.28	29.84		
91	030404017161	配电箱	成套慢充充电桩 7kW/台,220V	台	18	2870.77	51673.86	3499.20			
本页小计							95939.94	9426.37	156.88		
合计							3539707.49	173394.48	25887.64		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:室外电气（主干及充电桩）			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			11580.13	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	11580.13	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	221.06	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					11801.19	

暂列金额明细表

工程名称:室外电气(主干及充电桩)

标段:一标段

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项	1994.81	
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计			1994.81	-

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:安装工程-D10地块-室外电气（主干及充电桩）

标段:一标段

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:室外电气(主干及充电桩)

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:室外电气（主干及充电桩）				标段:一标段		第1页 共2页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10	kg	5.917	3.66	21.63	
2	镀锌对缝钢管SC50	m	18.066	29.11	525.90	
3	硬塑料管PE40	m	367.428	3.44	1263.95	
4	硬塑料管PE80	m	182.235	8.00	1457.88	
5	硬塑料管PE50	m	27.687	4.25	117.67	
6	硬塑料管PC20	m	71.762	0.80	57.41	
7	绝缘导线BV-2.5mm2	m	54.288	1.97	106.89	
8	绝缘导线BV-4mm2	m	201.630	3.08	621.02	
9	电力电缆WDZB1-YJY-4×120+1×70	m	360.823	529.88	191192.17	
10	电力电缆YJV-4×120+1×70	m	49.490	413.49	20463.52	
11	电力电缆WDZB1-YJY-4X25+1X16	m	456.237	134.48	61355.66	
12	电力电缆WDZB1-YJY-4×95+1×50	m	99.384	421.64	41904.17	
13	电力电缆YJV-4X70+1X35	m	493.405	242.59	119696.11	
14	电力电缆WDZB1-YJY-4X185+1X70	m	66.054	781.47	51619.02	
15	电力电缆WDZB1-YJY-5×16	m	33.249	95.13	3162.81	
16	电力电缆WDZB1-YJY-4X150+1X70	m	264.196	643.20	169930.87	
17	电力电缆WDZB1N-YJY-4X150+1X70	m	1349.966	688.99	930114.42	
18	电力电缆YJV-4×95+1×50	m	143.289	328.24	47033.47	
19	电力电缆NH-YJV-5×6.0	m	489.567	40.06	19611.56	
20	电力电缆YJV-4X150+1X70	m	49.490	504.92	24988.29	
21	电力电缆NG-A-4X70+1x35	m	132.098	282.57	37327.06	
22	电力电缆NH-YJV-4X25+1X16	m	493.405	103.73	51179.42	
23	电力电缆NH-YJV-4×120+1×70	m	412.030	446.57	183999.00	
24	电力电缆YJV-4×185+1×95	m	143.289	627.15	89862.98	
25	电力电缆NG-A-5×6.0	m	49.490	41.99	2077.84	
26	电力电缆YJV-5X16	m	456.550	65.96	30114.04	
27	电力电缆YJV-4X25+1X16	m	217.403	94.30	20500.45	

第2页 共2页

[illegible]

第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	其他机械费	元	757.235	1.02	772.38	
2	履带式推土机105kW	台班	0.005	975.86	4.88	
3	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	0.060	1099.72	65.98	
4	电动夯实机250N·m	台班	2.983	27.17	81.05	
5	汽车式起重机8t	台班	0.687	774.28	531.93	
6	汽车式起重机12t	台班	9.354	881.19	8242.65	
7	载货汽车4t	台班	1.708	468.23	799.74	
8	载货汽车5t	台班	8.622	486.97	4198.66	
9	载货汽车8t	台班	8.485	523.91	4445.38	
10	自卸汽车15t	台班	0.015	978.26	14.67	
11	电动卷扬机-单筒慢速30kN	台班	0.510	202.76	103.41	
12	管子切断机150mm	台班	0.018	29.25	0.53	
13	电动弯管机108mm	台班	0.018	79.36	1.43	
14	交流弧焊机21kV·A	台班	2.509	59.44	149.13	
15	柴油发电机组30kW	台班	11.363	551.16	6262.83	
16	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	4.424	31.65	140.02	
17	弧焊机 综合	台班	1.343	66.69	89.56	
18	折旧费(机械)	元	1847.557	1.02	1884.51	
19	检修费(机械)	元	812.364	1.02	828.61	
20	维护费(机械)	元	2111.429	1.02	2153.66	
21	机械人工	工日	50.853	162.00	8238.19	
22	其他费用(机械)	元	340.141	1.02	346.94	
23	汽油(机械)	kg	43.504	8.89	386.53	
24	柴油(机械)	kg	1437.433	7.45	10710.31	
25	电(机械)	kW·h	324.647	0.71	230.50	
26	安拆及场外运输费(机械)	元	251.629	1.02	256.66	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:弱电-D10地块-弱电9、10#楼

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	1012418.93	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	288187.69	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	42342.21	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	21664.61	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	9760.47	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	20677.60	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	20290.27	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	3542.12	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	3542.12	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	3542.12	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	91261.52	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	103460.83	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	1253025.61	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电9、10#楼						标段:一标段				第1页 共6页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		公共部分					307779.40	98086.98	7453.00		
1	030411003052	桥架	金属桥架300×100	m	75.30	97.08	7310.12	1593.35	81.32		
2	030411003053	桥架	金属桥架200×100	m	2640.00	82.46	217694.40	55862.40	2851.20		
3	030413001015	铁构件	桥架支架制作安装，除锈、刷油按设计及规范要求	kg	4072.50	18.87	76848.08	39299.63	4520.48		
4	030408008013	防火堵洞	防火堵洞	处	20	296.34	5926.80	1331.60			
		综合布线					353122.90	152478.90	5212.09		
5	030502001002	机柜、机架	三网合一箱 室内壁挂型	台	26	628.60	16343.60	3441.10			
6	030411005001	接线箱	户内箱	个	557	132.46	73780.22	29643.54			
7	030411001072	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	8748.00	7.18	62810.64	41028.12			
8	030411001073	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40	m	14.20	41.50	589.30	184.03	1.28		
9	030411001074	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC80	m	42.60	88.49	3769.67	1271.61	8.09		
10	030502012001	信息插座	网络插座	个	534	34.11	18214.74	4154.52			
11	030502012002	信息插座	电视网络插座	个	534	34.11	18214.74	4154.52			
12	030502015001	光缆终端盒	熔纤盘12芯,带一体化托盘	个	26	150.98	3925.48	2063.88	60.84		
本页小计							505427.79	184028.30	7523.21		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电9、10#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030502007001	光缆	光缆 管内穿放12芯单模光缆	m	8067.00	4.68	37753.56	8631.69	161.34		
14	030502007002	光缆	光缆 桥架（线槽）内布放12芯单模光缆	m	1119.00	4.55	5091.45	1096.62	22.38		
15	030502007003	光缆	光缆 管内穿放蝶形光缆2芯	m	4637.00	2.43	11267.91	4961.59	92.74		
16	030502007004	光缆	光缆 桥架（线槽）内布蝶形光缆2芯	m	21922.00	2.31	50639.82	21483.56	438.44		
17	030502005001	双绞线缆	双绞线缆 管内穿放 Cat6-4PrUTP	m	1114.00	4.87	5425.18	1203.12	22.28		
18	030502016001	布放尾纤	束状尾纤12芯	根	52	52.33	2721.16	278.20	18.20		
19	030502019001	双绞线缆测试	测试 4对双绞线缆	链路	1114	21.84	24329.76	14793.92	4144.08		
20	030502020001	光纤测试	测试 光纤	链路	713	25.59	18245.67	14088.88	242.42		
		视频监控					195510.76	28771.43	1462.75		
21	030411001075	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	1128.00	7.18	8099.04	5290.32			
22	030502005002	双绞线缆	双绞线缆 管内穿放 Cat6-4PrUTP 含水晶头	m	1130.00	4.87	5503.10	1220.40	22.60		
23	030502005003	双绞线缆	双绞线缆 线槽（桥架）内布放Cat6-4PrUTP 含水晶头	m	2250.00	4.70	10575.00	2137.50	45.00		
24	030501012001	交换机	24口POE交换机 网管级,带千兆SFP光口,POE供电	台	12	2790.02	33480.24	1271.40	1059.48		
本页小计							213131.89	76457.20	6268.96		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电9、10#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030507008001	监控摄像设备	电梯专用彩色摄像机 网络型,400万像素	台	10	465.29	4652.90	580.00	4.70		
26	030507008002	监控摄像设备	枪式摄像机 网络型,400万像素 含支架	台	35	467.41	16359.35	2806.65	16.45		
27	030507008003	监控摄像设备	半球摄像机 网络型,400万像素	台	198	434.31	85993.38	11484.00	93.06		
28	030404031004	小电器	摄像机开关电源 DC12V/2A	个	20	74.20	1484.00	599.40			
29	030501007001	接口卡	千兆单模光模块	台	12	320.36	3844.32	476.28			
30	030502013001	光纤盒	单模耦合器 LC双口	个	24	8.98	215.52	66.00			
31	030502009001	跳线	双芯单模跳线 LC-LC	条	12	44.99	539.88	95.28			
32	030502016002	布放尾纤	单芯单模尾纤 LC	根	48	16.18	776.64	256.80	16.80		
33	030502015002	光缆终端盒	12口光纤配线盒	个	6	195.08	1170.48	158.46			
34	030608006001	网络系统及设备联调	无线网桥	套	10	598.07	5980.70	523.30	2.80		
35	030507008004	监控摄像设备	楼层叠加器	台	10	884.96	8849.60				
36	030409010005	浪涌保护器	信号浪涌保护器	个	10	345.25	3452.50	183.10			
37	030502007005	光缆	光缆 桥架（线槽）内布放8芯单模光缆	m	911.00	3.69	3361.59	892.78	18.22		
38	030502019002	双绞线缆测试	测试 4对双绞线缆	链路	49	21.84	1070.16	650.72	182.28		
本页小计							137751.02	18772.77	334.31		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电9、10#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	030502020002	光纤测试	测试 光纤	链路	4	25. 59	102. 36	79. 04	1. 36		
		能耗计量系统					124905. 78	41816. 35	553. 91		
40	030411001076	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	206. 00	19. 07	3928. 42	1289. 56	10. 30		
41	030411001077	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	4641. 00	7. 18	33322. 38	21766. 29			
42	030408001111	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-RYYP-4×1	m	8292. 25	8. 15	67581. 84	16916. 19	414. 61		
43	030502005004	双绞线缆	双绞线缆 管内穿放 Cat6-4PrUTP	m	127. 00	4. 87	618. 49	137. 16	2. 54		
44	030502005005	双绞线缆	双绞线缆 线槽（桥架）内布放Cat6-4PrUTP	m	148. 00	4. 70	695. 60	140. 60	2. 96		
45	030904008045	模块(模块箱)	2口采集器	个	2	807. 11	1614. 22	138. 34	5. 56		
46	030904008046	模块(模块箱)	4口采集器	个	17	984. 11	16729. 87	1175. 89	47. 26		
47	030502019003	双绞线缆测试	测试 4对双绞线缆	链路	19	21. 84	414. 96	252. 32	70. 68		
		一体式门禁接线及锁具消防联动系统					8029. 68	872. 39	3. 49		
48	030411001078	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	4. 00	7. 18	28. 72	18. 76			
49	030411001079	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC25	m	47. 00	8. 54	401. 38	235. 47			
50	030408001112	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-RYYP-4×1	m	41. 00	8. 15	334. 15	83. 64	2. 05		
本页小计							125772. 39	42233. 26	557. 32		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电9、10#楼

标段:一标段

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	030408001113	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-RYY-2×1.0	m	41.00	5.65	231.65	52.48	1.23		
52	030408001114	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-RYY-4×1.0	m	4.10	8.15	33.42	8.36	0.21		
53	030404031005	小电器	门禁开关电源	个	4	83.45	333.80	119.88			
54	030507005001	出入口目标识别设备	门禁一体机	台	4	1216.83	4867.32	53.12			
55	030507005002	出入口目标识别设备	开门按钮	台	4	46.29	185.16	35.64			
56	030404031006	小电器	消防联动继电器	个	4	193.06	772.24	121.84			
57	030507007001	出入口执行机构设备	双门磁力锁	台	4	210.46	841.84	143.20			
		紧急报警系统					23070.41	6045.97	60.02		
58	030411001080	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	302.00	7.18	2168.36	1416.38			
59	030411001081	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC25	m	88.00	8.54	751.52	440.88			
60	030408001115	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-RYY-2×1.0	m	320.83	5.65	1812.69	410.66	9.62		
61	030408001116	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-RYY-4×1.0	m	752.35	8.15	6131.65	1534.79	37.62		
62	030507002001	入侵报警控制器	报警控制主机	套	1	1680.75	1680.75	133.97	3.08		
63	030507002002	入侵报警控制器	LCD液晶编程键盘	套	1	377.91	377.91	17.82	0.31		
64	030507002003	入侵报警控制器	串口接口模块	套	1	559.28	559.28	7.13	0.18		
本页小计							20747.59	4496.15	52.25		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电9、10#楼						标段:一标段					第6页 共6页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
65	030507002004	入侵报警控制器	单防区模块	套	21	77.28	1622.88	149.73	3.78			
66	030507002005	入侵报警控制器	双回路总线驱动器	套	1	394.28	394.28	7.13	0.18			
67	030904005007	声光报警器	声光报警器	个	22	103.14	2269.08	1015.74	1.54			
68	030904003015	按钮	紧急报警按钮	个	53	37.34	1979.02	815.67	3.71			
69	030404031007	小电器	系统电源 24V(报警主机配套)	个	1	839.20	839.20	29.97				
70	030501017001	软件	报警软件	套	1	2483.79	2483.79	66.10				
本页小计							9588.25	2084.34	9.21			
合计							1012418.93	328072.02	14745.26			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:弱电9、10#楼			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			20290.27	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	20290.27	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	387.33	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					20677.60	

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电9、10#楼

标段:一标段

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:弱电9、10#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:弱电9、10#楼				标段:一标段		第1页 共2页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC80	m	43.878	44.51	1953.01	
2	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC20	m	212.180	9.64	2045.42	
3	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC40	m	14.626	21.46	313.87	
4	紧急报警按钮	个	53.000	15.00	795.00	
5	双绞线缆Cat6-4PrUTP	m	5007.450	3.27	16374.36	
6	电力电缆WDZ-RYY-2×1.0	m	324.038	3.85	1247.55	
7	电力电缆WDZ-RYYP-4×1	m	8416.583	5.28	44464.81	
8	电力电缆WDZ-RYY-2×1.0	m	41.410	3.85	159.43	
9	电力电缆WDZ-RYY-4×1.0	m	764.015	5.28	4036.29	
10	12芯单模光缆	m	9369.720	3.20	29983.10	
11	8芯单模光缆	m	929.220	2.35	2183.67	
12	蝶形光缆2芯	m	27090.180	1.00	27090.18	
13	双芯单模跳线 LC-LC	条	12.000	34.51	414.16	
14	刚性阻燃管PC20	m	15712.380	0.80	12569.90	
15	刚性阻燃管PC25	m	143.100	1.44	206.06	
16	户内箱	个	557.000	65.00	36205.00	
17	熔纤盘12芯,带一体化托盘	个	26.000	45.00	1170.00	
18	12口光纤配线盒	块	6.060	160.00	969.60	
19	金属桥架200×100综合	m	2666.400	49.70	132520.08	
20	金属桥架300×100综合	m	76.053	64.18	4881.08	
21	单芯单模尾纤 LC	根	48.000	8.85	424.80	
22	束状尾纤12芯	根	52.000	45.00	2340.00	
23	三网合一箱 室内壁挂型(机架)	个	26.000	450.00	11700.00	
24	消防联动继电器	个	4.000	150.00	600.00	
25	摄像机开关电源DC12V/2A	台	20.000	35.00	700.00	
26	系统电源 24V(报警主机配套)	台	1.000	800.00	800.00	
27	门禁开关电源	台	4.000	44.25	176.99	
28	无线网桥	台	10.000	530.97	5309.74	
29	24口POE交换机网管级,带千兆SFP光口,POE供电	台	12.000	2538.05	30456.63	

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:弱电9、10#楼			标段:一标段			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	手持式万用表50000计数	台班	0.400	6.96	2.78	
2	彩色监视器	台班	10.206	4.93	50.32	
3	笔记本电脑	台班	0.360	10.41	3.75	
4	对讲机（一对）	台班	217.331	4.61	1001.90	
5	宽行打印机	台班	18.990	5.86	111.28	
6	网络测试仪1000M以太网测试仪	台班	35.460	122.00	4326.12	
7	光纤测试仪	台班	0.717	285.00	204.35	
8	手持光损耗测试仪	台班	8.200	11.69	95.86	
9	其他机械费	元	3746.553	1.02	3821.48	
10	汽车式起重机8t	台班	0.373	774.28	288.81	
11	汽车式起重机16t	台班	0.816	1022.13	834.06	
12	载货汽车5t	台班	0.373	486.97	181.64	
13	载货汽车8t	台班	5.431	523.91	2845.36	
14	立式钻床25mm	台班	16.901	5.57	94.14	
15	管子切断套丝机159mm	台班	0.045	20.88	0.94	
16	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.134	52.43	7.03	
17	砂轮切割机 φ400	台班	2.715	26.83	72.84	
18	网络分析仪全频段	台班	3.984	265.00	1055.76	
19	工业用真有效值万用表	台班	1.240	6.16	7.64	
20	数字万用表PS-56	台班	4.131	4.16	17.18	
21	手持式万用表	台班	8.350	6.96	58.12	
22	弧焊机 综合	台班	53.676	66.69	3579.65	
23	折旧费(机械)	元	425.645	1.02	434.16	
24	检修费(机械)	元	142.882	1.02	145.74	
25	维护费(机械)	元	386.867	1.02	394.60	
26	机械人工	工日	1.628	162.00	263.74	
27	机械人工	工日	6.548	162.00	1060.78	
28	其他费用(机械)	元	74.632	1.02	76.12	
29	柴油(机械)	kg	244.522	7.45	1821.93	
30	电(机械)	kW·h	72.387	0.71	51.39	

第2页 共2页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:弱电-D10地块-弱电11#楼

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	26758.33	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	5815.09	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1104.93	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	677.77	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	340.04	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	427.16	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	419.16	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	73.36	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	73.36	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	73.36	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	1885.32	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	2683.97	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	32505.91	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电11#楼						标段:一标段				第1页 共3页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		1、公共部分					5907.47	1750.01	59.17		
1	030411003054	桥架	金属桥架150×100mm	m	25.60	68.21	1746.18	541.70	27.65		
2	030413001016	铁构件	桥架支架制作安装	kg	30.72	17.23	529.31	273.10	27.65		
3	030411001082	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	48.40	50.55	2446.62	668.89	3.87		
4	030408008014	防火堵洞	弱电井防火封堵	处	4	296.34	1185.36	266.32			
		2、综合布线系统					1900.37	710.80	6.07		
5	030501005001	插箱、机柜	光纤分线箱（三网合一箱）	台	1	628.60	628.60	132.35			
6	030411005002	接线箱	智能接线箱400×300×120	个	5	132.46	662.30	266.10			
7	030411001083	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	10.00	7.18	71.80	46.90			
8	030502015003	光缆终端盒	熔纤盘12芯,带一体化托盘	个	1	150.98	150.98	79.38	2.34		
9	030502016003	布放尾纤	束状尾纤12芯	根	1	53.00	53.00	5.83	0.39		
10	030502007006	光缆	光缆 管内穿放2芯皮线光缆	m	12.00	2.62	31.44	12.84	0.24		
11	030502007007	光缆	光缆 桥架（线槽）内布放2芯皮线光缆	m	70.00	2.49	174.30	68.60	1.40		
12	030502020003	光纤测试	测试 光纤	链路	5	25.59	127.95	98.80	1.70		
本页小计							7807.84	2460.81	65.24		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电11#楼

标段:一标段

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		3、视频监控系统					17351.58	3973.02	184.69		
13	030501005002	插箱、机柜	室内安防箱800×600×200	台	1	728.60	728.60	132.35			
14	030411001084	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	235.00	7.18	1687.30	1102.15			
15	030411001085	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	145.00	19.07	2765.15	907.70	7.25		
16	030411006033	接线盒	塑料接线盒	个	8	6.74	53.92	26.72			
17	030411006034	接线盒	钢制接线盒	个	1	8.95	8.95	3.34			
18	030411004101	配线	穿照明线 铜芯导线WDZ-BYJ-2.5	m	15.00	4.22	63.30	10.95			
19	030502005006	双绞线缆	双绞线缆 管内穿放Cat6-4PrUTP	m	220.00	4.74	1042.80	215.60	4.40		
20	030502005007	双绞线缆	双绞线缆 线槽（桥架）内布放Cat6-4PrUTP	m	158.00	4.70	742.60	150.10	3.16		
21	030501012002	交换机	24口POE接入交换机RG-S2906-24GT4MS-P-L	台	1	2010.55	2010.55	105.95	88.29		
22	030501007002	接口卡	单模光模块SFP-GE-LX-SM1310	台	1	320.36	320.36	39.69			
23	030507008005	监控摄像设备	室内枪式摄像机 网络型,400万像素 含枪式摄像机支架	台	7	456.12	3192.84	498.96	3.29		
24	030507008006	监控摄像设备	电梯专用彩色摄像机 网络型,400万像素	台	2	465.29	930.58	116.00	0.94		
本页小计							13546.95	3309.51	107.33		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电11#楼						标段:一标段					第3页 共3页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
25	030404031008	小电器	摄像机开关电源DC12V/2A	个	2	74.20	148.40	59.94				
26	030904009007	区域报警控制箱	楼层叠加器	台	2	955.87	1911.74	316.22	41.76			
27	030608006002	网络系统及设备联调	无线网桥	套	2	598.07	1196.14	104.66	0.56			
28	030502015004	光缆终端盒	6口光纤配线盒	个	1	114.28	114.28	26.41				
29	030502013002	光纤盒	单模耦合器LC双口	个	2	40.26	80.52	5.50				
30	030502009002	跳线	双芯单模跳线LC-LC	条	1	44.99	44.99	7.94				
31	030502016004	布放尾纤	单芯单模尾纤LC	根	4	28.00	112.00	23.32	1.56			
32	030502019004	双绞线缆测试	测试 4对双绞线缆	链路	9	21.84	196.56	119.52	33.48			
		4、能耗监测系统					1598.91	242.25	1.61			
33	030411001086	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	26.00	19.07	495.82	162.76	1.30			
34	030411004102	配线	四芯单芯导线RYYP-4×1.0	m	36.00	7.84	282.24	27.00				
35	Z030503012001	抄表采集系统安装	2口采集器	个	1	776.96	776.96	48.60	0.31			
36	030502009003	跳线	网络跳线	条	1	43.89	43.89	3.89				
本页小计							5403.54	905.76	78.97			
合计							26758.33	6676.08	251.54			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:弱电11#楼			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			419.16	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	419.16	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	8.00	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					427.16	

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电11#楼			标段:一标段		第1页 共1页
编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:弱电11#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:弱电11#楼

标段:一标段

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20	m	176.130	9.64	1697.89	
2	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC50	m	49.852	29.11	1451.19	
3	楼层叠加器	台	2.000	707.96	1415.93	
4	铜芯多股绝缘电线RYYP-4×1.0	m	38.880	6.31	245.22	
5	铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5	m	17.400	2.84	49.38	
6	双绞线缆Cat6-4PrUTP	m	396.900	3.27	1297.86	
7	2芯皮线光缆	m	83.640	1.18	98.70	
8	双芯单模跳线LC-LC	条	1.000	34.51	34.51	
9	跳线	条	1.000	34.51	34.51	
10	刚性阻燃管PC20	m	259.700	0.80	207.76	
11	塑料接线盒	个	8.160	1.53	12.48	
12	钢制接线盒	个	1.020	3.69	3.76	
13	智能接线箱400×300×120	个	5.000	65.00	325.00	
14	熔纤盘12芯,带一体化托盘	个	1.000	45.00	45.00	
15	4口光纤盒 LC单口	块	1.010	80.00	80.80	
16	金属桥架150×100mm综合	m	25.856	35.59	920.22	
17	单芯单模尾纤LC	根	4.000	20.00	80.00	
18	束状尾纤12芯	根	1.000	45.00	45.00	
19	光纤分线箱(三网合一箱)(机架)	个	1.000	450.00	450.00	
20	室内安防箱800×600×200(机架)	个	1.000	550.00	550.00	
21	摄像机开关电源DC12V/2A	台	2.000	35.00	70.00	
22	跳线连接器	个	2.020	2.00	4.04	
23	无线网桥	台	2.000	530.97	1061.95	
24	24口POE接入交换机RG-S2906-24GT4MS-P-L	台	1.000	1758.58	1758.58	
25	单模光模块SFP-GE-LX-SM1310	台	1.000	269.03	269.03	
26	室内枪式摄像机 网络型,400万像素	台	7.000	336.28	2353.98	
27	枪式摄像机支架	台	7.000	20.00	140.00	

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:弱电11#楼			标段:一标段			第1页 共1页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	手持式万用表50000计数	台班	0.080	6.96	0.56	
2	彩色监视器	台班	0.378	4.93	1.86	
3	笔记本电脑	台班	0.030	10.41	0.31	
4	对讲机（一对）	台班	2.678	4.61	12.35	
5	宽行打印机	台班	0.140	5.86	0.82	
6	网络测试仪1000M以太网测试仪	台班	0.270	122.00	32.94	
7	光纤测试仪	台班	0.005	285.00	1.43	
8	手持光损耗测试仪	台班	0.365	11.69	4.27	
9	其他机械费	元	48.284	1.02	49.25	
10	载货汽车8t	台班	0.051	523.91	26.72	
11	立式钻床25mm	台班	0.127	5.57	0.71	
12	管子切断套丝机159mm	台班	0.051	20.88	1.06	
13	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.051	52.43	2.67	
14	砂轮切割机 φ400	台班	0.026	26.83	0.70	
15	网络分析仪全频段	台班	0.332	265.00	87.98	
16	工业用真有效值万用表	台班	0.050	6.16	0.31	
17	数字万用表PS-56	台班	0.153	4.16	0.64	
18	手持式万用表	台班	6.000	6.96	41.76	
19	弧焊机 综合	台班	0.405	66.69	27.01	
20	折旧费(机械)	元	3.574	1.02	3.65	
21	检修费(机械)	元	0.684	1.02	0.70	
22	维护费(机械)	元	2.066	1.02	2.11	
23	机械人工	工日	0.051	162.00	8.26	
24	其他费用(机械)	元	0.482	1.02	0.49	
25	柴油(机械)	kg	1.817	7.45	13.54	
26	电(机械)	kW·h	2.586	0.71	1.84	
27	安拆及场外运输费(机械)	元	0.636	1.02	0.65	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:弱电-D10地块-弱电13#楼

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	26758.33	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	5815.09	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1104.93	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	677.77	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	340.04	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	427.16	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	419.16	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	73.36	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	73.36	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	73.36	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	1885.32	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	2683.97	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	32505.91	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电13#楼

标段:一标段

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		1、公共部分					5907.47	1750.01	59.17		
1	030411003055	桥架	金属桥架150×100mm	m	25.60	68.21	1746.18	541.70	27.65		
2	030413001017	铁构件	桥架支架制作安装	kg	30.72	17.23	529.31	273.10	27.65		
3	030411001087	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	48.40	50.55	2446.62	668.89	3.87		
4	030408008015	防火堵洞	弱电井防火封堵	处	4	296.34	1185.36	266.32			
		2、综合布线系统					1900.37	710.80	6.07		
5	030501005003	插箱、机柜	光纤分线箱（三网合一箱）	台	1	628.60	628.60	132.35			
6	030411005003	接线箱	智能接线箱400×300×120	个	5	132.46	662.30	266.10			
7	030411001088	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	10.00	7.18	71.80	46.90			
8	030502015005	光缆终端盒	熔纤盘12芯,带一体化托盘	个	1	150.98	150.98	79.38	2.34		
9	030502016005	布放尾纤	束状尾纤12芯	根	1	53.00	53.00	5.83	0.39		
10	030502007008	光缆	光缆 管内穿放2芯皮线光缆	m	12.00	2.62	31.44	12.84	0.24		
11	030502007009	光缆	光缆 桥架（线槽）内布放2芯皮线光缆	m	70.00	2.49	174.30	68.60	1.40		
12	030502020004	光纤测试	测试 光纤	链路	5	25.59	127.95	98.80	1.70		
本页小计							7807.84	2460.81	65.24		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电13#楼

标段:一标段

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		3、视频监控系统					17351.58	3973.02	184.69		
13	030501005004	插箱、机柜	室内安防箱800×600×200	台	1	728.60	728.60	132.35			
14	030411001089	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	235.00	7.18	1687.30	1102.15			
15	030411001090	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	145.00	19.07	2765.15	907.70	7.25		
16	030411006035	接线盒	塑料接线盒	个	8	6.74	53.92	26.72			
17	030411006036	接线盒	钢制接线盒	个	1	8.95	8.95	3.34			
18	030411004103	配线	穿照明线 铜芯导线WDZ-BYJ-2.5	m	15.00	4.22	63.30	10.95			
19	030502005008	双绞线缆	双绞线缆 管内穿放Cat6-4PrUTP	m	220.00	4.74	1042.80	215.60	4.40		
20	030502005009	双绞线缆	双绞线缆 线槽（桥架）内布放Cat6-4PrUTP	m	158.00	4.70	742.60	150.10	3.16		
21	030501012003	交换机	24口POE接入交换机RG-S2906-24GT4MS-P-L	台	1	2010.55	2010.55	105.95	88.29		
22	030501007003	接口卡	单模光模块SFP-GE-LX-SM1310	台	1	320.36	320.36	39.69			
23	030507008007	监控摄像设备	室内枪式摄像机 网络型,400万像素 含枪式摄像机支架	台	7	456.12	3192.84	498.96	3.29		
24	030507008008	监控摄像设备	电梯专用彩色摄像机 网络型,400万像素	台	2	465.29	930.58	116.00	0.94		
本页小计							13546.95	3309.51	107.33		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电13#楼						标段:一标段					第3页 共3页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
25	030404031009	小电器	摄像机开关电源DC12V/2A	个	2	74.20	148.40	59.94				
26	030904009008	区域报警控制箱	楼层叠加器	台	2	955.87	1911.74	316.22	41.76			
27	030608006003	网络系统及设备联调	无线网桥	套	2	598.07	1196.14	104.66	0.56			
28	030502015006	光缆终端盒	6口光纤配线盒	个	1	114.28	114.28	26.41				
29	030502013003	光纤盒	单模耦合器LC双口	个	2	40.26	80.52	5.50				
30	030502009004	跳线	双芯单模跳线LC-LC	条	1	44.99	44.99	7.94				
31	030502016006	布放尾纤	单芯单模尾纤LC	根	4	28.00	112.00	23.32	1.56			
32	030502019005	双绞线缆测试	测试 4对双绞线缆	链路	9	21.84	196.56	119.52	33.48			
		4、能耗监测系统					1598.91	242.25	1.61			
33	030411001091	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	26.00	19.07	495.82	162.76	1.30			
34	030411004104	配线	四芯单芯导线RYYP-4×1.0	m	36.00	7.84	282.24	27.00				
35	Z030503012002	抄表采集系统安装	2口采集器	个	1	776.96	776.96	48.60	0.31			
36	030502009005	跳线	网络跳线	条	1	43.89	43.89	3.89				
本页小计							5403.54	905.76	78.97			
合计							26758.33	6676.08	251.54			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:弱电13#楼			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			419.16	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	419.16	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	8.00	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					427.16	

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电13#楼			标段:一标段		第1页 共1页
编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

主要工日一览表

工程名称:弱电13#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:弱电13#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:弱电13#楼			标段:一标段			第1页 共2页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20	m	176.130	9.64	1697.89	
2	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC50	m	49.852	29.11	1451.19	
3	楼层叠加器	台	2.000	707.96	1415.93	
4	铜芯多股绝缘电线RYYP-4×1.0	m	38.880	6.31	245.22	
5	铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5	m	17.400	2.84	49.38	
6	双绞线缆Cat6-4PrUTP	m	396.900	3.27	1297.86	
7	2芯皮线光缆	m	83.640	1.18	98.70	
8	双芯单模跳线LC-LC	条	1.000	34.51	34.51	
9	跳线	条	1.000	34.51	34.51	
10	刚性阻燃管PC20	m	259.700	0.80	207.76	
11	塑料接线盒	个	8.160	1.53	12.48	
12	钢制接线盒	个	1.020	3.69	3.76	
13	智能接线箱400×300×120	个	5.000	65.00	325.00	
14	熔纤盘12芯,带一体化托盘	个	1.000	45.00	45.00	
15	4口光纤盒 LC单口	块	1.010	80.00	80.80	
16	金属桥架150×100mm综合	m	25.856	35.59	920.22	
17	单芯单模尾纤LC	根	4.000	20.00	80.00	
18	束状尾纤12芯	根	1.000	45.00	45.00	
19	光纤分线箱(三网合一箱)(机架)	个	1.000	450.00	450.00	
20	室内安防箱800×600×200(机架)	个	1.000	550.00	550.00	
21	摄像机开关电源DC12V/2A	台	2.000	35.00	70.00	
22	跳线连接器	个	2.020	2.00	4.04	
23	无线网桥	台	2.000	530.97	1061.95	
24	24口POE接入交换机RG-S2906-24GT4MS-P-L	台	1.000	1758.58	1758.58	
25	单模光模块SFP-GE-LX-SM1310	台	1.000	269.03	269.03	
26	室内枪式摄像机 网络型,400万像素	台	7.000	336.28	2353.98	
27	枪式摄像机支架	台	7.000	20.00	140.00	

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:弱电13#楼			标段:一标段			第1页 共1页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	手持式万用表50000计数	台班	0.080	6.96	0.56	
2	彩色监视器	台班	0.378	4.93	1.86	
3	笔记本电脑	台班	0.030	10.41	0.31	
4	对讲机（一对）	台班	2.678	4.61	12.35	
5	宽行打印机	台班	0.140	5.86	0.82	
6	网络测试仪1000M以太网测试仪	台班	0.270	122.00	32.94	
7	光纤测试仪	台班	0.005	285.00	1.43	
8	手持光损耗测试仪	台班	0.365	11.69	4.27	
9	其他机械费	元	48.284	1.02	49.25	
10	载货汽车8t	台班	0.051	523.91	26.72	
11	立式钻床25mm	台班	0.127	5.57	0.71	
12	管子切断套丝机159mm	台班	0.051	20.88	1.06	
13	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.051	52.43	2.67	
14	砂轮切割机 φ400	台班	0.026	26.83	0.70	
15	网络分析仪全频段	台班	0.332	265.00	87.98	
16	工业用真有效值万用表	台班	0.050	6.16	0.31	
17	数字万用表PS-56	台班	0.153	4.16	0.64	
18	手持式万用表	台班	6.000	6.96	41.76	
19	弧焊机 综合	台班	0.405	66.69	27.01	
20	折旧费(机械)	元	3.574	1.02	3.65	
21	检修费(机械)	元	0.684	1.02	0.70	
22	维护费(机械)	元	2.066	1.02	2.11	
23	机械人工	工日	0.051	162.00	8.26	
24	其他费用(机械)	元	0.482	1.02	0.49	
25	柴油(机械)	kg	1.817	7.45	13.54	
26	电(机械)	kW·h	2.586	0.71	1.84	
27	安拆及场外运输费(机械)	元	0.636	1.02	0.65	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:弱电-D10地块-弱电12#楼

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	83745.60	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	17377.93	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	3267.89	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	1992.35	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	1001.59	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	1275.54	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	1251.65	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	218.73	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	218.73	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	218.73	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	5629.65	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	8357.57	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	101219.44	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电12#楼						标段:一标段					第1页 共4页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		1、公共部分					21026.35	6285.24	231.74			
1	030411003056	桥架	金属桥架150×100mm	m	102.00	68.21	6957.42	2158.32	110.16			
2	030413001018	铁构件	桥架支架制作安装	kg	122.40	17.23	2108.95	1088.14	110.16			
3	030411001092	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	142.80	50.55	7218.54	1973.50	11.42			
4	030408008016	防火堵洞	弱电井防火封堵	处	16	296.34	4741.44	1065.28				
		2、综合布线系统					7601.48	2843.20	24.28			
5	030501005005	插箱、机柜	光纤分线箱（三网合一箱）	台	4	628.60	2514.40	529.40				
6	030411005004	接线箱	智能接线箱400×300×120	个	20	132.46	2649.20	1064.40				
7	030411001093	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	40.00	7.18	287.20	187.60				
8	030502007010	光缆	光缆 管内穿放2芯皮线光缆	m	48.00	2.62	125.76	51.36	0.96			
9	030502007011	光缆	光缆 桥架（线槽）内布放2芯皮线光缆	m	280.00	2.49	697.20	274.40	5.60			
10	030502015007	光缆终端盒	熔纤盘12芯,带一体化托盘	个	4	150.98	603.92	317.52	9.36			
11	030502016007	布放尾纤	束状尾纤12芯	根	4	53.00	212.00	23.32	1.56			
12	030502020005	光纤测试	测试 光纤	链路	20	25.59	511.80	395.20	6.80			
本页小计							28627.83	9128.44	256.02			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电12#楼

标段:一标段

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		3、视频监控系统					50083.95	9702.39	628.29		
13	030501005006	插箱、机柜	室内安防箱800×600×200	台	4	728.60	2914.40	529.40			
14	030411001094	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	610.00	7.18	4379.80	2860.90			
15	030411001095	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	89.00	19.07	1697.23	557.14	4.45		
16	030411006037	接线盒	塑料接线盒	个	24	6.74	161.76	80.16			
17	030411006038	接线盒	钢制接线盒	个	4	8.95	35.80	13.36			
18	030411004105	配线	穿照明线 铜芯导线WDZ-BYJ-2.5	m	60.00	4.22	253.20	43.80			
19	030502005010	双绞线缆	双绞线缆 管内穿放Cat6-4PrFTP	m	95.00	8.00	760.00	93.10	1.90		
20	030502005011	双绞线缆	双绞线缆 管内穿放Cat6-4PrUTP	m	608.00	4.74	2881.92	595.84	12.16		
21	030502005012	双绞线缆	双绞线缆 线槽（桥架）内布放Cat6-4PrUTP	m	305.00	4.70	1433.50	289.75	6.10		
22	030501012004	交换机	24口POE接入交换机RG-S2906-24GT4MS-P-L	台	4	2010.55	8042.20	423.80	353.16		
23	030501007004	接口卡	单模光模块SFP-GE-LX-SM1310	台	4	320.36	1281.44	158.76			
24	030507008009	监控摄像设备	室内枪式摄像机 网络型,400万像素 含枪式摄像机支架	台	18	456.12	8210.16	1283.04	8.46		
本页小计							32051.41	6929.05	386.23		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电12#楼

标段:一标段

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030507008010	监控摄像设备	室外枪式摄像机 网络型, 400万像素 含枪式摄像机支架	台	4	518.07	2072.28	285.12	1.88		
26	030507008011	监控摄像设备	电梯专用彩色摄像机 网络型, 400万像素	台	6	465.29	2791.74	348.00	2.82		
27	030404031010	小电器	摄像机开关电源DC12V/2A	个	6	74.20	445.20	179.82			
28	030904009009	区域报警控制箱	楼层叠加器	台	6	955.87	5735.22	948.66	125.28		
29	030608006004	网络系统及设备联调	无线网桥	套	6	598.07	3588.42	313.98	1.68		
30	030409010006	浪涌保护器	室外摄像机二合一防雷器	个	4	345.25	1381.00	73.24			
31	030502015008	光缆终端盒	4口光纤盒 LC单口	个	4	114.28	457.12	105.64			
32	030502013004	光纤盒	单模耦合器LC-LC	个	8	40.26	322.08	22.00			
33	030502009006	跳线	双芯单模跳线LC-LC	条	4	44.99	179.96	31.76			
34	030502016008	布放尾纤	单芯单模尾纤LC	根	16	28.00	448.00	93.28	6.24		
35	030502019006	双绞线缆测试	测试 4对双绞线缆	链路	28	21.84	611.52	371.84	104.16		
		4、能耗监测系统					5033.82	949.45	5.09		
36	030411001096	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	95.60	19.07	1823.09	598.46	4.78		
37	030411004106	配线	四芯单芯导线WDZ-RYYP-4*1.0	m	398.00	5.56	2212.88	298.50			
本页小计							22068.51	3670.30	246.84		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电12#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	Z030503012003	抄表采集系统安装	4口采集器	个	1	953.96	953.96	48.60	0.31		
39	030502009007	跳线	网络跳线	条	1	43.89	43.89	3.89			
本页小计							997.85	52.49	0.31		
合计							83745.60	19780.28	889.40		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:弱电12#楼			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1251.65	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	1251.65	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	23.89	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					1275.54	

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电12#楼			标段:一标段		第1页 共1页
编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:弱电12#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:弱电12#楼

标段:一标段

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20	m	190.138	9.64	1832.93	
2	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC50	m	147.084	29.11	4281.62	
3	楼层叠加器	台	6.000	707.96	4247.79	
4	铜芯多股绝缘电线WDZ-RYYP-4*1.0	m	429.840	4.20	1805.33	
5	铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5	m	69.600	2.84	197.52	
6	双绞线缆Cat6-4PrFTP	m	99.750	6.37	635.41	
7	双绞线缆Cat6-4PrUTP	m	958.650	3.27	3134.79	
8	2芯皮线光缆	m	334.560	1.18	394.78	
9	双芯单模跳线LC-LC	条	4.000	34.51	138.05	
10	跳线	条	1.000	34.51	34.51	
11	刚性阻燃管PC20	m	689.000	0.80	551.20	
12	塑料接线盒	个	24.480	1.53	37.45	
13	钢制接线盒	个	4.080	3.69	15.06	
14	智能接线箱400×300×120	个	20.000	65.00	1300.00	
15	熔纤盘12芯,带一体化托盘	个	4.000	45.00	180.00	
16	4口光纤盒 LC单口	块	4.040	80.00	323.20	
17	金属桥架150×100mm综合	m	103.020	35.59	3666.48	
18	单芯单模尾纤LC	根	16.000	20.00	320.00	
19	束状尾纤12芯	根	4.000	45.00	180.00	
20	光纤分线箱(三网合一箱)(机架)	个	4.000	450.00	1800.00	
21	室内安防箱800×600×200(机架)	个	4.000	550.00	2200.00	
22	摄像机开关电源DC12V/2A	台	6.000	35.00	210.00	
23	跳线连接器	个	2.020	2.00	4.04	
24	无线网桥	台	6.000	530.97	3185.84	
25	24口POE接入交换机RG-S2906-24GT4MS-P-L	台	4.000	1758.58	7034.34	
26	单模光模块SFP-GE-LX-SM1310	台	4.000	269.03	1076.11	
27	室内枪式摄像机 网络型,400万像素	台	18.000	336.28	6053.10	

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:弱电12#楼			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	手持式万用表50000计数	台班	0.240	6.96	1.67	
2	彩色监视器	台班	1.176	4.93	5.80	
3	笔记本电脑	台班	0.120	10.41	1.25	
4	对讲机（一对）	台班	7.856	4.61	36.22	
5	宽行打印机	台班	0.480	5.86	2.81	
6	网络测试仪1000M以太网测试仪	台班	0.840	122.00	102.48	
7	光纤测试仪	台班	0.020	285.00	5.70	
8	手持光损耗测试仪	台班	1.460	11.69	17.07	
9	其他机械费	元	124.347	1.02	126.83	
10	载货汽车8t	台班	0.204	523.91	106.88	
11	立式钻床25mm	台班	0.508	5.57	2.83	
12	管子切断套丝机159mm	台班	0.150	20.88	3.13	
13	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.150	52.43	7.86	
14	砂轮切割机 φ400	台班	0.102	26.83	2.74	
15	网络分析仪全频段	台班	1.328	265.00	351.92	
16	工业用真有效值万用表	台班	0.050	6.16	0.31	
17	数字万用表PS-56	台班	0.476	4.16	1.98	
18	手持式万用表	台班	18.000	6.96	125.28	
19	弧焊机 综合	台班	1.613	66.69	107.57	
20	折旧费(机械)	元	12.933	1.02	13.19	
21	检修费(机械)	元	2.567	1.02	2.62	
22	维护费(机械)	元	8.067	1.02	8.23	
23	机械人工	工日	0.204	162.00	33.05	
24	其他费用(机械)	元	1.922	1.02	1.96	
25	柴油(机械)	kg	7.240	7.45	53.95	
26	电(机械)	kW·h	8.162	0.71	5.80	
27	安拆及场外运输费(机械)	元	1.877	1.02	1.91	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:弱电-D10地块-弱电14#楼

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	83745.60	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	17377.93	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	3267.89	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	1992.35	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	1001.59	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	1275.54	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	1251.65	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	218.73	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	218.73	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	218.73	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	5629.65	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	8357.57	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	101219.44	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电14#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		1、公共部分					21026.35	6285.24	231.74		
1	030411003057	桥架	金属桥架150×100mm	m	102.00	68.21	6957.42	2158.32	110.16		
2	030413001019	铁构件	桥架支架制作安装	kg	122.40	17.23	2108.95	1088.14	110.16		
3	030411001097	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	142.80	50.55	7218.54	1973.50	11.42		
4	030408008017	防火堵洞	弱电井防火封堵	处	16	296.34	4741.44	1065.28			
		2、综合布线系统					7601.48	2843.20	24.28		
5	030501005007	插箱、机柜	光纤分线箱（三网合一箱）	台	4	628.60	2514.40	529.40			
6	030411005005	接线箱	智能接线箱400×300×120	个	20	132.46	2649.20	1064.40			
7	030411001098	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	40.00	7.18	287.20	187.60			
8	030502007012	光缆	光缆 管内穿放2芯皮线光缆	m	48.00	2.62	125.76	51.36	0.96		
9	030502007013	光缆	光缆 桥架（线槽）内布放2芯皮线光缆	m	280.00	2.49	697.20	274.40	5.60		
10	030502015009	光缆终端盒	熔纤盘12芯,带一体化托盘	个	4	150.98	603.92	317.52	9.36		
11	030502016009	布放尾纤	束状尾纤12芯	根	4	53.00	212.00	23.32	1.56		
12	030502020006	光纤测试	测试 光纤	链路	20	25.59	511.80	395.20	6.80		
本页小计							28627.83	9128.44	256.02		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电14#楼

标段:一标段

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		3、视频监控系统					50083.95	9702.39	628.29		
13	030501005008	插箱、机柜	室内安防箱800×600×200	台	4	728.60	2914.40	529.40			
14	030411001099	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	610.00	7.18	4379.80	2860.90			
15	030411001100	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	89.00	19.07	1697.23	557.14	4.45		
16	030411006039	接线盒	塑料接线盒	个	24	6.74	161.76	80.16			
17	030411006040	接线盒	钢制接线盒	个	4	8.95	35.80	13.36			
18	030411004107	配线	穿照明线 铜芯导线WDZ-BYJ-2.5	m	60.00	4.22	253.20	43.80			
19	030502005013	双绞线缆	双绞线缆 管内穿放Cat6-4PrFTP	m	95.00	8.00	760.00	93.10	1.90		
20	030502005014	双绞线缆	双绞线缆 管内穿放Cat6-4PrUTP	m	608.00	4.74	2881.92	595.84	12.16		
21	030502005015	双绞线缆	双绞线缆 线槽（桥架）内布放Cat6-4PrUTP	m	305.00	4.70	1433.50	289.75	6.10		
22	030501012005	交换机	24口POE接入交换机RG-S2906-24GT4MS-P-L	台	4	2010.55	8042.20	423.80	353.16		
23	030501007005	接口卡	单模光模块SFP-GE-LX-SM1310	台	4	320.36	1281.44	158.76			
24	030507008012	监控摄像设备	室内枪式摄像机 网络型,400万像素 含枪式摄像机支架	台	18	456.12	8210.16	1283.04	8.46		
本页小计							32051.41	6929.05	386.23		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电14#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030507008013	监控摄像设备	室外枪式摄像机 网络型, 400万像素 含枪式摄像机支架	台	4	518.07	2072.28	285.12	1.88		
26	030507008014	监控摄像设备	电梯专用彩色摄像机 网络型, 400万像素	台	6	465.29	2791.74	348.00	2.82		
27	030404031011	小电器	摄像机开关电源DC12V/2A	个	6	74.20	445.20	179.82			
28	030904009010	区域报警控制箱	楼层叠加器	台	6	955.87	5735.22	948.66	125.28		
29	030608006005	网络系统及设备联调	无线网桥	套	6	598.07	3588.42	313.98	1.68		
30	030409010007	浪涌保护器	室外摄像机二合一防雷器	个	4	345.25	1381.00	73.24			
31	030502015010	光缆终端盒	4口光纤盒 LC单口	个	4	114.28	457.12	105.64			
32	030502013005	光纤盒	单模耦合器LC-LC	个	8	40.26	322.08	22.00			
33	030502009008	跳线	双芯单模跳线LC-LC	条	4	44.99	179.96	31.76			
34	030502016010	布放尾纤	单芯单模尾纤LC	根	16	28.00	448.00	93.28	6.24		
35	030502019007	双绞线缆测试	测试 4对双绞线缆	链路	28	21.84	611.52	371.84	104.16		
		4、能耗监测系统					5033.82	949.45	5.09		
36	030411001101	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	95.60	19.07	1823.09	598.46	4.78		
37	030411004108	配线	四芯单芯导线WDZ-RYYP-4*1.0	m	398.00	5.56	2212.88	298.50			
本页小计							22068.51	3670.30	246.84		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电14#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	Z030503012004	抄表采集系统安装	4口采集器	个	1	953.96	953.96	48.60	0.31		
39	030502009009	跳线	网络跳线	条	1	43.89	43.89	3.89			
本页小计							997.85	52.49	0.31		
合计							83745.60	19780.28	889.40		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:弱电14#楼			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1251.65	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	1251.65	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	23.89	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					1275.54	

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电14#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电14#楼			标段:一标段		第1页 共1页
编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

主要工日一览表

工程名称:弱电14#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:弱电14#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:弱电14#楼

标段:一标段

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20	m	190.138	9.64	1832.93	
2	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC50	m	147.084	29.11	4281.62	
3	楼层叠加器	台	6.000	707.96	4247.79	
4	铜芯多股绝缘电线WDZ-RYYP-4*1.0	m	429.840	4.20	1805.33	
5	铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5	m	69.600	2.84	197.52	
6	双绞线缆Cat6-4PrFTP	m	99.750	6.37	635.41	
7	双绞线缆Cat6-4PrUTP	m	958.650	3.27	3134.79	
8	2芯皮线光缆	m	334.560	1.18	394.78	
9	双芯单模跳线LC-LC	条	4.000	34.51	138.05	
10	跳线	条	1.000	34.51	34.51	
11	刚性阻燃管PC20	m	689.000	0.80	551.20	
12	塑料接线盒	个	24.480	1.53	37.45	
13	钢制接线盒	个	4.080	3.69	15.06	
14	智能接线箱400×300×120	个	20.000	65.00	1300.00	
15	熔纤盘12芯,带一体化托盘	个	4.000	45.00	180.00	
16	4口光纤盒 LC单口	块	4.040	80.00	323.20	
17	金属桥架150×100mm综合	m	103.020	35.59	3666.48	
18	单芯单模尾纤LC	根	16.000	20.00	320.00	
19	束状尾纤12芯	根	4.000	45.00	180.00	
20	光纤分线箱(三网合一箱)(机架)	个	4.000	450.00	1800.00	
21	室内安防箱800×600×200(机架)	个	4.000	550.00	2200.00	
22	摄像机开关电源DC12V/2A	台	6.000	35.00	210.00	
23	跳线连接器	个	2.020	2.00	4.04	
24	无线网桥	台	6.000	530.97	3185.84	
25	24口POE接入交换机RG-S2906-24GT4MS-P-L	台	4.000	1758.58	7034.34	
26	单模光模块SFP-GE-LX-SM1310	台	4.000	269.03	1076.11	
27	室内枪式摄像机 网络型,400万像素	台	18.000	336.28	6053.10	

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:弱电14#楼			标段:一标段			第1页 共1页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	手持式万用表50000计数	台班	0.240	6.96	1.67	
2	彩色监视器	台班	1.176	4.93	5.80	
3	笔记本电脑	台班	0.120	10.41	1.25	
4	对讲机（一对）	台班	7.856	4.61	36.22	
5	宽行打印机	台班	0.480	5.86	2.81	
6	网络测试仪1000M以太网测试仪	台班	0.840	122.00	102.48	
7	光纤测试仪	台班	0.020	285.00	5.70	
8	手持光损耗测试仪	台班	1.460	11.69	17.07	
9	其他机械费	元	124.347	1.02	126.83	
10	载货汽车8t	台班	0.204	523.91	106.88	
11	立式钻床25mm	台班	0.508	5.57	2.83	
12	管子切断套丝机159mm	台班	0.150	20.88	3.13	
13	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.150	52.43	7.86	
14	砂轮切割机 φ400	台班	0.102	26.83	2.74	
15	网络分析仪全频段	台班	1.328	265.00	351.92	
16	工业用真有效值万用表	台班	0.050	6.16	0.31	
17	数字万用表PS-56	台班	0.476	4.16	1.98	
18	手持式万用表	台班	18.000	6.96	125.28	
19	弧焊机 综合	台班	1.613	66.69	107.57	
20	折旧费(机械)	元	12.933	1.02	13.19	
21	检修费(机械)	元	2.567	1.02	2.62	
22	维护费(机械)	元	8.067	1.02	8.23	
23	机械人工	工日	0.204	162.00	33.05	
24	其他费用(机械)	元	1.922	1.02	1.96	
25	柴油(机械)	kg	7.240	7.45	53.95	
26	电(机械)	kW·h	8.162	0.71	5.80	
27	安拆及场外运输费(机械)	元	1.877	1.02	1.91	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:弱电-D10地块-弱电15#楼

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	145756.17	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	27528.16	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	5312.80	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	3287.87	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	1649.52	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	2024.93	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	1987.00	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	348.07	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	348.07	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	348.07	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	8937.12	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	14431.87	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	174786.03	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电15#楼						标段:一标段				第1页 共4页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		1、公共部分					11453.41	3399.67	117.36		
1	030411003058	桥架	金属桥架150×100mm	m	51.00	68.21	3478.71	1079.16	55.08		
2	030413001020	铁构件	桥架支架制作安装	kg	61.20	17.23	1054.48	544.07	55.08		
3	030411001102	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	90.00	50.55	4549.50	1243.80	7.20		
4	030408008018	防火堵洞	弱电井防火封堵	处	8	296.34	2370.72	532.64			
		2、综合布线系统					3800.74	1421.60	12.14		
5	030501005009	插箱、机柜	光纤分线箱（三网合一箱）	台	2	628.60	1257.20	264.70			
6	030411005006	接线箱	智能接线箱400×300×120	个	10	132.46	1324.60	532.20			
7	030411001103	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	20.00	7.18	143.60	93.80			
8	030502007014	光缆	光缆 管内穿放2芯皮线光缆	m	24.00	2.62	62.88	25.68	0.48		
9	030502007015	光缆	光缆 桥架（线槽）内布放2芯皮线光缆	m	140.00	2.49	348.60	137.20	2.80		
10	030502015011	光缆终端盒	熔纤盘12芯,带一体化托盘	个	2	150.98	301.96	158.76	4.68		
11	030502016011	布放尾纤	束状尾纤12芯	根	2	53.00	106.00	11.66	0.78		
12	030502020007	光纤测试	测试 光纤	链路	10	25.59	255.90	197.60	3.40		
本页小计							15254.15	4821.27	129.50		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电15#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		3、视频监控系统					121294.29	24637.34	800.74		
13	030501005010	插箱、机柜	室内安防箱800×600×200	台	4	728.60	2914.40	529.40			
14	030411001104	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	806.00	7.18	5787.08	3780.14			
15	030411001105	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	504.00	19.07	9611.28	3155.04	25.20		
16	030411001106	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32	m	770.00	31.64	24362.80	6213.90	53.90		
17	030411006041	接线盒	塑料接线盒	个	24	6.74	161.76	80.16			
18	030411006042	接线盒	钢制接线盒	个	26	8.95	232.70	86.84			
19	030411004109	配线	穿照明线 铜芯导线WDZ-BYJ-2.5	m	60.00	4.22	253.20	43.80			
20	030411004110	配线	穿动力线 铜芯导线BVR-1×16	m	770.00	15.19	11696.30	616.00			
21	030411004111	配线	线槽配线 导线BVR-1×16	m	67.20	15.77	1059.74	84.67			
22	030502005016	双绞线缆	双绞线缆 管内穿放Cat6-4PrFTP	m	1278.00	8.00	10224.00	1252.44	25.56		
23	030502005017	双绞线缆	双绞线缆 管内穿放Cat6-4PrUTP	m	1313.00	4.74	6223.62	1286.74	26.26		
24	030502005018	双绞线缆	双绞线缆 线槽（桥架）内布放Cat6-4PrFTP	m	109.20	7.96	869.23	103.74	2.18		
25	030502005019	双绞线缆	双绞线缆 线槽（桥架）内布放Cat6-4PrUTP	m	117.00	4.70	549.90	111.15	2.34		
本页小计							73946.01	17344.02	135.44		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电15#楼

标段:一标段

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030501012006	交换机	24口POE接入交换机RG-S2906-24GT4MS-P-L	台	4	2010.55	8042.20	423.80	353.16		
27	030501007006	接口卡	单模光模块SFP-GE-LX-SM1310	台	2	320.36	640.72	79.38			
28	030507008015	监控摄像设备	室内枪式摄像机 网络型,400万像素 含枪式摄像机支架	台	45	456.12	20525.40	3207.60	21.15		
29	030507008016	监控摄像设备	室外枪式摄像机 网络型,400万像素 含枪式摄像机支架	台	1	518.07	518.07	71.28	0.47		
30	030507008017	监控摄像设备	电梯专用彩色摄像机 网络型,400万像素	台	4	465.29	1861.16	232.00	1.88		
31	030507008018	监控摄像设备	摄像机立杆	台	11	638.18	7019.98	1455.85			
32	030404031012	小电器	摄像机开关电源DC12V/2A	个	4	74.20	296.80	119.88			
33	030904009011	区域报警控制箱	楼层叠加器	台	4	955.87	3823.48	632.44	83.52		
34	030608006006	网络系统及设备联调	无线网桥	套	4	598.07	2392.28	209.32	1.12		
35	030409010008	浪涌保护器	室外摄像机二合一防雷器	个	1	345.25	345.25	18.31			
36	030502015012	光缆终端盒	4口光纤盒 LC单口	个	2	114.28	228.56	52.82			
37	030502013006	光纤盒	单模耦合器LC-LC	个	4	40.26	161.04	11.00			
38	030502009010	跳线	双芯单模跳线LC-LC	条	2	44.99	89.98	15.88			
本页小计							45944.92	6529.56	461.30		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电15#楼

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	030502016012	布放尾纤	单芯单模尾纤LC	根	8	28.00	224.00	46.64	3.12		
40	030502019008	双绞线缆测试	测试 4对双绞线缆	链路	54	21.84	1179.36	717.12	200.88		
		4、能耗监测系统					9207.73	2422.85	17.11		
41	030411001107	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	336.00	19.07	6407.52	2103.36	16.80		
42	030411004112	配线	四芯单芯导线WDZ-RYYP-4*1.0	m	356.00	5.56	1979.36	267.00			
43	Z030503012005	抄表采集系统安装	2口采集器	个	1	776.96	776.96	48.60	0.31		
44	030502009011	跳线	网络跳线	条	1	43.89	43.89	3.89			
本页小计							10611.09	3186.61	221.11		
合计							145756.17	31881.46	947.35		

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电15#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-弱电15#楼			标段:一标段		第1页 共1页
编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:弱电15#楼

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:弱电15#楼

标段:一标段

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20	m	865.200	9.64	8340.53	
2	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC50	m	92.700	29.11	2698.50	
3	碳素结构钢镀锌焊接钢管SC32	m	793.100	18.70	14830.97	
4	楼层叠加器	台	4.000	707.96	2831.86	
5	铜芯多股绝缘电线WDZ-RYYP-4*1.0	m	384.480	4.20	1614.82	
6	铜芯塑料绝缘线BVR-1×16	m	879.060	13.46	11830.39	
7	铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5	m	69.600	2.84	197.52	
8	双绞线缆Cat6-4PrFTP	m	1456.560	6.37	9278.29	
9	双绞线缆Cat6-4PrUTP	m	1501.500	3.27	4909.91	
10	2芯皮线光缆	m	167.280	1.18	197.39	
11	双芯单模跳线LC-LC	条	2.000	34.51	69.03	
12	跳线	条	1.000	34.51	34.51	
13	刚性阻燃管PC20	m	875.560	0.80	700.45	
14	塑料接线盒	个	24.480	1.53	37.45	
15	钢制接线盒	个	26.520	3.69	97.86	
16	智能接线箱400×300×120	个	10.000	65.00	650.00	
17	熔纤盘12芯,带一体化托盘	个	2.000	45.00	90.00	
18	4口光纤盒 LC单口	块	2.020	80.00	161.60	
19	金属桥架150×100mm综合	m	51.510	35.59	1833.24	
20	单芯单模尾纤LC	根	8.000	20.00	160.00	
21	束状尾纤12芯	根	2.000	45.00	90.00	
22	光纤分线箱(三网合一箱)(机架)	个	2.000	450.00	900.00	
23	室内安防箱800×600×200(机架)	个	4.000	550.00	2200.00	
24	摄像机开关电源DC12V/2A	台	4.000	35.00	140.00	
25	跳线连接器	个	2.020	2.00	4.04	
26	无线网桥	台	4.000	530.97	2123.89	
27	24口POE接入交换机RG-S2906-24GT4MS-P-L	台	4.000	1758.58	7034.34	
28	单模光模块SFP-GE-LX-SM1310	台	2.000	269.03	538.05	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:弱电15#楼

标段:一标段

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:弱电15#楼			标段:一标段			第1页 共1页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	手持式万用表50000计数	台班	0.160	6.96	1.11	
2	彩色监视器	台班	2.100	4.93	10.35	
3	笔记本电脑	台班	0.120	10.41	1.25	
4	对讲机（一对）	台班	17.006	4.61	78.40	
5	宽行打印机	台班	0.640	5.86	3.75	
6	网络测试仪1000M以太网测试仪	台班	1.620	122.00	197.64	
7	光纤测试仪	台班	0.010	285.00	2.85	
8	手持光损耗测试仪	台班	0.730	11.69	8.53	
9	其他机械费	元	293.170	1.02	299.03	
10	载货汽车8t	台班	0.102	523.91	53.44	
11	立式钻床25mm	台班	0.254	5.57	1.41	
12	管子切断套丝机159mm	台班	0.095	20.88	1.98	
13	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.095	52.43	4.98	
14	砂轮切割机 φ400	台班	0.051	26.83	1.37	
15	网络分析仪全频段	台班	1.328	265.00	351.92	
16	工业用真有效值万用表	台班	0.050	6.16	0.31	
17	数字万用表PS-56	台班	0.850	4.16	3.54	
18	手持式万用表	台班	12.000	6.96	83.52	
19	弧焊机 综合	台班	0.807	66.69	53.82	
20	折旧费(机械)	元	6.952	1.02	7.09	
21	检修费(机械)	元	1.340	1.02	1.37	
22	维护费(机械)	元	4.097	1.02	4.18	
23	机械人工	工日	0.102	162.00	16.52	
24	其他费用(机械)	元	0.961	1.02	0.98	
25	柴油(机械)	kg	3.620	7.45	26.97	
26	电(机械)	kW·h	4.877	0.71	3.46	
27	安拆及场外运输费(机械)	元	1.183	1.02	1.21	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:弱电-D10地块-室外弱电

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	1255857.13	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	187068.46	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	12982.55	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	12982.55	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	12739.36	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	2230.44	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	2230.44	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2230.44	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	57299.07	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	119553.23	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	1447922.42	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-室外弱电						标段:一标段					第1页 共12页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		综合布线系统(机房部分)					88717.70	22162.86	424.66			
1	030502001003	机柜、机架	光纤配线机柜 720门 包括熔接尾纤、适配器等整套设备	台	1	4850.26	4850.26	264.55				
2	030502016013	布放尾纤	束状尾纤12芯/SC头	根	80	52.33	4186.40	428.00	28.00			
3	030502007016	光缆	光缆 管内穿放12芯单模光缆	m	14333.00	4.68	67078.44	15336.31	286.66			
4	030502007017	光缆	光缆 桥架（线槽）内布放12芯单模光缆	m	1420.00	4.55	6461.00	1391.60	28.40			
5	030502020008	光纤测试	测试 光纤	链路	240	25.59	6141.60	4742.40	81.60			
		门禁系统(仅计机房及室外部分)					30937.82	1032.75				
6	030501017002	软件	门禁管理软件	套	1	2207.68	2207.68	66.10				
7	Z030402022001	主站系统设备安装调试	管理工作站	台	1	3622.37	3622.37	95.90				
8	030507005003	出入口目标识别设备	发卡器	台	1	741.86	741.86	26.73				
9	030507005004	出入口目标识别设备	人脸录入摄像机	台	1	1845.69	1845.69	59.78				
10	030507005005	出入口目标识别设备	一体式门禁 网络型(人脸、刷卡)	台	1	1216.83	1216.83	13.28				
11	030404031013	小电器	门禁锁具开关电源 DC12V	个	2	83.45	166.90	59.94				
本页小计							98519.03	22484.59	424.66			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-室外弱电						标段:一标段					第2页 共12页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
12	030507007002	出入口执行机构设备	室外人脸识别门禁 含人脸一体机+电动栅栏门	台	1	3101.37	3101.37	208.98				
13	030507007003	出入口执行机构设备	人行通道闸 网络型,一进一出	台	2	6269.51	12539.02	417.96				
14	030507007004	出入口执行机构设备	双门磁力锁	台	1	210.46	210.46	35.80				
15	030404031014	小电器	消防联动继电器	个	1	193.06	193.06	30.46				
16	030507005006	出入口目标识别设备	开门按钮	台	2	46.29	92.58	17.82				
17	03B025	门禁IC卡	门禁IC卡	个	500	10.00	5000.00					
		视频监控系统(室外及机房部分)					251824.58	25800.05	1686.63			
18	030507008019	监控摄像设备	半球摄像机 网络型,400万像素	台	1	434.31	434.31	58.00	0.47			
19	030507008020	监控摄像设备	室外枪式摄像机 网络型,400万像素 含支架	台	114	529.36	60347.04	9141.66	53.58			
20	030404031015	小电器	摄像机开关电源 DC12V/2A	个	5	74.20	371.00	149.85				
21	030411005007	接线箱	室内安防箱800*600*200(仅供参考)	个	4	586.72	2346.88	227.24				
22	030411005008	接线箱	室外防水监控箱300*250*150(仅供参考)	个	19	397.51	7552.69	903.64				
23	030501010001	收发器	光纤收发器(每套为1对) 1光4电百兆收发器,单模	套	4	788.54	3154.16	142.56				
本页小计							95342.57	11333.97	54.05			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-室外弱电						标段:一标段					第3页 共12页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
24	030501010002	收发器	光纤收发器（每套为1对） 1光2电百兆收发器,单模	套	1	717.74	717.74	35.64				
25	030501012007	交换机	4口工业交换机 千兆环网型	台	12	712.15	8545.80	1271.40	1059.48			
26	030507008021	监控摄像设备	室外立杆4.5m 自带接地体	台	29	586.41	17005.89	3838.15				
27	030507008022	监控摄像设备	室外围墙立杆	台	19	69.51	1320.69	252.32				
28	030501004001	存储设备	磁盘阵列48盘位	台	1	19295.47	19295.47	396.90	49.69			
29	03B026	企业级硬盘	企业级硬盘8T	台	48	800.00	38400.00					
30	030507012001	视频传输设备	解码器6	台	1	7111.14	7111.14	17.82				
31	030507014001	显示设备	46寸液晶拼接屏 2K屏	台	6	3230.82	19384.92	170.10				
32	030507009001	视频控制设备	网络控制键盘	台	1	2037.46	2037.46	71.44				
33	030501017003	软件	视频监控管理软件	套	1	1853.70	1853.70	66.10				
34	030504001001	服务器	智能分析服务器 含8T硬盘一个	台	1	14417.40	14417.40	198.45	2.59			
35	Z030402022002	主站系统设备安装调试	管理工作站	台	1	3622.37	3622.37	95.90				
36	030411001108	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	150.00	19.07	2860.50	939.00	7.50			
37	030502005020	双绞线缆	双绞线缆 管内穿放Cat6-4PrFTP 含水晶头	m	1050.00	8.00	8400.00	1029.00	21.00			
本页小计							144973.08	8382.22	1140.26			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-室外弱电						标段:一标段					第4页 共12页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
38	030502007018	光缆	光缆 管内穿放4芯单模光缆	m	2240.00	3.10	6944.00	2396.80	44.80			
39	030411004113	配线	四芯单芯导线ZRRYYP-3*2.5	m	2240.00	9.69	21705.60	1724.80				
40	030502019009	双绞线缆测试	测试 4对双绞线缆	链路	115	21.84	2511.60	1527.20	427.80			
41	030502020009	光纤测试	测试 光纤	链路	58	25.59	1484.22	1146.08	19.72			
		电子巡查系统					10323.89	743.34	0.31			
42	030507002006	入侵报警控制器	巡更棒	套	2	531.35	1062.70	28.52				
43	Z030402022003	主站系统设备安装调试	管理工作站	台	1	3622.37	3622.37	95.90				
44	030501017004	软件	管理软件 产品配套	套	1	2207.68	2207.68	66.10				
45	030507002007	入侵报警控制器	无线传输通讯座	套	1	426.14	426.14	17.82	0.31			
46	030507002008	入侵报警控制器	信息钮扣	套	100	20.05	2005.00	535.00				
47	03B027	标识牌	标识牌	套	100	10.00	1000.00					
		电梯五方对讲系统(仅管线预留)					32652.78	3164.10				
48	030411006043	接线盒	分配盒 内置总线分配器	个	15	6.74	101.10	50.10				
49	030411004114	配线	四芯单芯导线RYYP-4*1.0	m	4152.00	7.84	32551.68	3114.00				
本页小计							75622.09	10702.32	492.63			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-室外弱电						标段:一标段				第5页 共12页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		停车场管理系统				85486. 54	3856. 90	36. 96			
50	Z030402022004	主站系统设备安装调试	管理工作站	台	6	3622. 37	21734. 22	575. 40			
51	030501017005	软件	管理软件 产品配套	套	1	2207. 68	2207. 68	66. 10			
52	030507016001	停车场管理设备	一体式出入主机 集成抓拍摄像机、道闸、剩余显示器等	台	12	4778. 72	57344. 64	3215. 40	36. 96		
53	030507016002	停车场管理设备	地感线圈	台	12	350. 00	4200. 00				
		背景音乐系统					30234. 68	3312. 05	5. 88		
54	Z030402022005	主站系统设备安装调试	管理工作站	台	1	3622. 37	3622. 37	95. 90			
55	030501017006	软件	IP网络广播服务器软件	套	1	2483. 79	2483. 79	66. 10			
56	030506001001	扩声系统设备	网络话筒	台	1	1467. 22	1467. 22	35. 80	1. 23		
57	030506001002	扩声系统设备	数字IP网络功率放大器500W	台	1	3180. 90	3180. 90	62. 21	0. 31		
58	030506001003	扩声系统设备	网路监听有源音箱	台	1	1400. 09	1400. 09	53. 62	0. 31		
59	030506001004	扩声系统设备	草地音箱T-300R	台	13	315. 57	4102. 41	465. 40	4. 03		
60	031001001069	镀锌钢管	镀锌钢管地埋敷设 SC25	m	392. 00	22. 53	8831. 76	2226. 56			
61	030411004115	配线	四芯单芯导线WDZ-RVSP-3x2. 5	m	398. 00	12. 93	5146. 14	306. 46			
本页小计							115721. 22	7168. 95	42. 84		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-室外弱电

标段:一标段

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		弱电信息网络系统				47998.17	4842.33	652.42			
62	030501012008	交换机	核心交换机机框RG-S7805C 主控引擎M7805C-CM 交流电源模块RG-PA300I-F 业务板卡M7800C-24SFP/12GT4XS-EA 三层核心交换机 模块插槽:≥5个 交换容量:≥15.36Tbps 包转发率:≥2880Mpps	台	1	11245.58	11245.58	396.90	92.30		
63	030501007007	接口卡	千兆单模光模块	台	28	320.36	8970.08	1111.32			
64	030501012009	交换机	48口交换机 网管级,带千兆SFP光口	台	1	2919.24	2919.24	132.35	110.39		
65	030501012010	交换机	24口POE交换机 网管级,带千兆SFP光口,POE供电	台	4	2790.02	11160.08	423.80	353.16		
66	030501009001	路由器	路由器RG-EG3110 带防火墙功能	台	1	5482.97	5482.97	132.35	2.59		
67	030502010001	配线架	光纤配线架96芯	个	2	493.72	987.44	92.66			
68	030502013007	光纤盒	单模耦合器 LC双口	个	94	8.98	844.12	258.50			
69	030502009012	跳线	双芯单模跳线 LC-LC	条	44	44.99	1979.56	349.36			
70	030502016014	布放尾纤	单芯单模尾纤 LC	根	188	16.18	3041.84	1005.80	65.80		
71	030502017001	线管理器	理线架 1U金属理线器(12档)	个	3	79.92	239.76	79.23			
本页小计							46870.67	3982.27	624.24		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-室外弱电						标段:一标段					第7页 共12页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
72	Z030502022001	综合布线系统调试	系统调试	系统	1	875.93	875.93	661.61	28.18			
73	Z030502023001	综合布线系统试运行	试运行	系统	1	251.57	251.57	198.45				
		能耗计量系统					32212.68	8736.10	212.50			
74	030501017007	软件	能耗计量管理软件	套	1	2207.68	2207.68	66.10				
75	030408001117	电力电缆	铜芯电力电缆敷设WDZ-RYYP-4*1.0	m	4250.00	7.06	30005.00	8670.00	212.50			
		空气质量监测系统					7888.81	500.94	11.82			
76	030904001013	点型探测器	空气质量监测终端(室外型) PM10, PM2.5, CO2, 甲醛, 温湿度等, POE供电	个	1	2248.95	2248.95	26.08	0.07			
77	030904001014	点型探测器	空气质量监测终端(室内型) PM10, PM2.5, CO2, 甲醛, 温湿度等, POE供电	个	1	1806.47	1806.47	26.08	0.07			
78	030411001109	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	28.00	7.18	201.04	131.32				
79	030502005021	双绞线缆	双绞线缆 管内穿放 Cat6-4PrUTP 含水晶头	m	180.00	4.87	876.60	194.40	3.60			
80	030502005022	双绞线缆	双绞线缆 线槽（桥架）内布放Cat6-4PrUTP 含水晶头	m	32.00	4.70	150.40	30.40	0.64			
81	030502019010	双绞线缆测试	测试 4对双绞线缆	链路	2	21.84	43.68	26.56	7.44			
本页小计							38667.32	10031.00	252.50			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-室外弱电						标段:一标段					第8页 共12页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
82	030501017008	软件	环境监控管理软件 执行设备管理、监测数据管理,用户管理 等功能	套	1	2561.67	2561.67	66.10				
		多媒体信息发布系统					139852.00	6790.60	547.06			
83	030507014002	显示设备	室外LED显示屏P4, 5.12m*2.88m 含屏体 框架 钢支架	m2	14.75	6598.01	97320.65	4879.30				
84	030501007008	接口卡	接收卡	台	24	746.31	17911.44	641.52				
85	030501007009	接口卡	视频处理器	台	1	3843.66	3843.66	26.73				
86	030501012011	交换机	4口工业交换机	台	1	886.42	886.42	66.10	44.09			
87	030404017162	配电箱	智能配电柜10KW	台	1	4947.52	4947.52	306.67	82.16			
88	030507014003	显示设备	高清网络播放器M-BOX-MSTV	台	1	1077.05	1077.05	10.53				
89	030507014004	显示设备	液晶电视55寸, 安卓系统	台	3	4074.65	12223.95	793.65	420.81			
90	030501017009	软件	信息发布软件	套	1	1641.31	1641.31	66.10				
		弱电机房工程					33144.02	1641.27				
91	030505004001	电视墙	电视墙 定制, 内带PDU	套	1	8299.96	8299.96	264.55				
92	03B028	操作台	操作台 3机位	台	2	3500.00	7000.00					
本页小计							157713.63	7121.25	547.06			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-室外弱电

标段:一标段

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	030502001004	机柜、机架	19' 标准机柜	台	2	3850.26	7700.52	529.10			
94	011104004001	防静电活动地板	防静电活动地板	m2	34.00	199.81	6793.54	847.62			
95	03B029	防水堰	防水堰	处	1	350.00	350.00				
96	03B030	机房设备加固	机房设备加固 镀锌钝化角钢 L=50mm	项	1	3000.00	3000.00				
		弱电供电配电系统					43595.34	2597.88	56.40		
97	Z030508002001	Ups不间断电源及其附属设备安装	UPS主机 10kVA(三进三出)	台	1	13503.92	13503.92	162.00			
98	030404012001	蓄电池屏（柜）	电池箱 32节电池箱	台	1	2040.27	2040.27	590.98	54.04		
99	030405001001	蓄电池	UPS电池 12V65AH	个	32	492.25	15752.00	134.72			
100	030404017163	配电箱	弱电配电箱 定制	台	1	3270.77	3270.77	194.40			
101	030503002001	通讯网络控制设备	工业连接器 16A	台	6	28.40	170.40	14.58	1.86		
102	030411004116	配线	穿照明线 铜芯导线WDZ-BYJ-2.5	m	2000.00	4.22	8440.00	1460.00			
103	030408001118	电力电缆	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-5*6	m	10.00	36.08	360.80	20.40	0.50		
104	030408006034	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	2	28.59	57.18	20.80			
本页小计							61439.40	3974.60	56.40		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-室外弱电						标段:一标段				第10页 共12页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		弱电防雷接地系统					39715. 49	3742. 68	62. 05		
105	030409008015	等电位端子箱、 测试板	等电位端子箱	台	1	102. 46	102. 46	53. 22			
106	030409002013	接地母线	-40*4接地扁钢	m	50. 00	24. 05	1202. 50	591. 50	36. 50		
107	030409002014	接地母线	30*3紫铜带	m	35. 00	103. 59	3625. 65	414. 05	25. 55		
108	030411004117	配线	穿动力线 铜芯导线BVR-1*16	m	20. 00	15. 19	303. 80	16. 00			
109	030411004118	配线	穿动力线 铜芯导线BVR-1*6	m	20. 00	6. 04	120. 80	11. 80			
110	030409010009	浪涌保护器	I 级电源浪涌保护器 I _{imp} ≥12. 5KA 10/350 U _p ≤1. 5KV	个	1	375. 11	375. 11	28. 35			
111	030409010010	浪涌保护器	III级试验电涌保护器 U _c =1. 55U _n , I _n (8/20 μ s)=20kA U _n =220V, U _p ≤0. 75 ~1. 2kV,	个	21	322. 02	6762. 42	595. 35			
112	030409010011	浪涌保护器	监控浪涌保护器 数据+12V电源	个	111	245. 25	27222. 75	2032. 41			
		弱电综合管路					381272. 63	119589. 27	10611. 27		
113	040804001006	配管	埋地塑料管PE110	m	3225. 30	23. 90	77084. 67	14417. 09	5289. 49		
114	031001001070	镀锌钢管	镀锌钢管地埋敷设 SC25	m	2975. 20	22. 53	67031. 26	16899. 14			
115	040804001007	配管	埋地镀锌钢管SC100	m	144. 80	73. 07	10580. 54	2554. 27	40. 54		
本页小计							194411. 96	37613. 18	5392. 08		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-室外弱电						标段:一标段					第11页 共12页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
116	040804001008	配管	埋地镀锌钢管SC80	m	28.00	73.07	2045.96	493.92	7.84			
117	040804001009	配管	埋地镀锌钢管SC50	m	427.10	43.53	18591.66	3758.48	46.98			
118	040804001010	配管	埋地镀锌钢管SC40	m	953.30	35.65	33985.15	8389.04	104.86			
119	040205001001	人(手)孔井	弱电井1#（900*900*1050）(C30钢纤维混凝土井盖)	座	27	1148.64	31013.28	15002.82				
120	040205001002	人(手)孔井	弱电井2#（500*500*900）(C30钢纤维混凝土井盖)	座	25	647.89	16197.25	8505.00				
121	010101002009	挖一般土方	挖土方、回填、夯实、余土弃置	m3	1331.39	22.51	29969.59	19225.27	4220.51			
122	030413004001	管道包封	管道剖面1 包封、垫层、模板	m	62.00	57.94	3592.28	1240.62	37.82			
123	030413004002	管道包封	管道剖面2 包封、垫层、模板	m	73.00	63.09	4605.57	1502.34	45.26			
124	030413004003	管道包封	管道剖面3 包封、垫层、模板	m	481.00	93.07	44766.67	14175.07	418.47			
125	030413004004	管道包封	管道剖面4 包封、垫层、模板	m	266.20	92.85	24716.67	7836.93	231.59			
126	030413004005	管道包封	管道剖面6 包封、垫层、模板	m	193.00	88.56	17092.08	5589.28	167.91			
本页小计							226576.16	85718.77	5281.24			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:室外弱电			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			12739.36	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	12739.36	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	243.19	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					12982.55	

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-室外弱电

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-室外弱电

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:弱电-D10地块-室外弱电			标段:一标段		第1页 共1页
编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:室外弱电

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 室外弱电			标段: 一标段		第1页 共4页	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20	m	154.500	9.64	1489.38	
2	镀锌钢管SC80	m	177.984	44.51	7922.07	
3	镀锌钢管SC25	m	3468.216	13.58	47098.37	
4	镀锌钢管SC40	m	981.899	21.46	21071.55	
5	镀锌钢管SC50	m	439.913	29.11	12805.87	
6	塑料管PE110	m	3418.818	15.20	51966.03	
7	接地母线-40*4接地扁钢	m	52.500	5.95	312.38	
8	接地母线30*3紫铜带	m	36.750	81.70	3002.48	
9	铜芯多股绝缘电线RYYP-4*1.0	m	4484.160	6.31	28281.60	
10	铜芯多股绝缘电线ZRRYYP-3*2.5	m	2419.200	8.00	19353.60	
11	铜芯多股绝缘电线WDZ-RVSP-3x2.5	m	429.840	11.00	4728.24	
12	铜芯塑料绝缘线BVR-1*16	m	21.000	13.46	282.62	
13	铜芯塑料绝缘线BVR-1*6	m	21.000	5.01	105.25	
14	铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5	m	2320.000	2.84	6584.16	
15	双绞线缆Cat6-4PrFTP	m	1102.500	6.37	7022.93	
16	双绞线缆Cat6-4PrUTP	m	222.600	3.27	727.90	
17	电力电缆WDZ-RYYP-4*1.0	m	4292.500	4.20	18028.50	
18	电力电缆WDZ-YJY-5*6	m	10.100	32.93	332.60	
19	12芯单模光缆	m	16068.060	3.20	51417.79	
20	4芯单模光缆	m	2284.800	1.65	3769.92	
21	双芯单模跳线 LC-LC	条	44.000	34.51	1518.57	
22	刚性阻燃管PC20	m	29.680	0.80	23.74	
23	分配盒 内置总线分配器	个	15.300	1.53	23.41	
24	室内安防箱800*600*200(仅供参考)	个	4.000	513.27	2053.10	
25	室外防水监控箱300*250*150(仅供参考)	个	19.000	336.28	6389.38	
26	等电位端子箱	个	1.000	35.00	35.00	
27	电缆托架60cm	根	54.540	30.00	1636.20	
28	单芯单模尾纤 LC	根	188.000	8.85	1663.80	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 室外弱电			标段: 一标段			第2页 共4页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	束状尾纤12芯/SC头	根	80.000	45.00	3600.00	
30	理线架 1U金属理线器(12档)	个	3.030	42.48	128.71	
31	手孔口圈	套	52.520	50.00	2626.00	
32	19' 标准机柜(机架)	个	2.000	3500.00	7000.00	
33	光纤配线机柜 720门包括熔接尾纤、适配器等整套设备	个	1.000	4500.00	4500.00	
34	I 级电源浪涌保护器 Iimp≥12.5kA 10/350 Up≤1.5kV	个/组	1.000	336.28	336.28	
35	III级试验电涌保护器 Uc=1.55Un, In(8/20 μs)=20kA Un=220V, Up≤0.75 ~1.2kV,	个/组	21.000	283.19	5946.91	
36	消防联动继电器	个	1.000	150.00	150.00	
37	摄像机开关电源DC12V/2A	台	5.000	35.00	175.00	
38	门禁锁具开关电源 DC12V	台	2.000	44.25	88.50	
39	智能分析服务器 含8T硬盘一个	台	1.000	14159.29	14159.29	
40	核心交换机机框RG-S7805C 主控引擎M7805C-CM 交流电源模块RG-PA300I-F 业务板卡M7800C- 24SFP/12GT4XS-EA 三层核心交换机 模块插槽:≥5个 交换容量:≥15.36Tbps 包转发率:≥2880Mpps	台	1.000	10619.47	10619.47	
41	磁盘阵列48盘位	台	1.000	18725.66	18725.66	
42	路由器RG-EG3110 带防火墙功能	台	1.000	5309.73	5309.73	
43	24口POE交换机 网管级,带千兆SFP光口,POE供电	台	4.000	2538.05	10152.21	
44	48口交换机 网管级,带千兆SFP光口	台	1.000	2604.60	2604.60	
45	4口工业交换机	台	1.000	743.36	743.36	
46	4口工业交换机 千兆环网型	台	12.000	460.18	5522.12	
47	千兆单模光模块	台	28.000	269.03	7532.74	
48	46寸液晶拼接屏 2K屏	台	6.000	3185.84	19115.05	
49	液晶电视55寸,安卓系统	台	3.000	3539.82	10619.47	
50	高清网络播放器M-BOX-MSTV	台	1.000	1061.95	1061.95	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:室外弱电			标段:一标段		第3页 共4页	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
51	半球摄像机 网络型,400万像素	台	1.000	353.98	353.98	
52	室外围墙立杆	台	19.000	50.00	950.00	
53	室外枪式摄像机 网络型,400万像素	台	114.000	398.23	45398.23	
54	枪式摄像机支架	台	114.000	20.00	2280.00	
55	室外LED显示屏P4, 5.12m*2.88m	m2	14.750	6000.00	88500.00	
56	IP网络广播服务器软件	套	1.000	2400.00	2400.00	
57	信息发布软件	套	1.000	1557.52	1557.52	
58	环境监控管理软件 执行设备管理、监测数据管理,用户管理等功能	套	1.000	2477.88	2477.88	
59	管理软件 产品配套	套	2.000	2123.89	4247.79	
60	能耗计量管理软件	套	1.000	2123.89	2123.89	
61	视频监控管理软件	套	1.000	1769.91	1769.91	
62	门禁管理软件	套	1.000	2123.89	2123.89	
63	空气质量监测终端(室内型) PM10, PM2.5, CO2, 甲醛, 温湿度等, POE供电	个	1.000	1769.91	1769.91	
64	空气质量监测终端(室外型) PM10, PM2.5, CO2, 甲醛, 温湿度等, POE供电	个	1.000	2212.39	2212.39	
65	监控浪涌保护器 数据+12V电源数据+12V电源	个	111.000	220.00	24420.00	
66	单模耦合器LC双口	个	94.940	4.43	420.11	
67	光纤配线架96芯	架	2.000	424.78	849.56	
68	工业连接器 16A	个	6.000	23.89	143.36	
69	电池箱 32节电池箱	台	1.000	1194.69	1194.69	
70	智能配电柜10KW	台	1.000	4424.78	4424.78	
71	弱电配电箱 定制	台	1.000	3000.00	3000.00	
72	UPS主机 10kVA(三进三出)	台	1.000	13274.34	13274.34	
73	管理工作站	套	10.000	3500.00	35000.00	
74	UPS电池 12V65AH	个	32.000	486.73	15575.23	
75	数字IP网络功率放大器500W	台	1.000	3097.35	3097.35	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:室外弱电			标段:一标段			第4页 共4页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	网络话筒	台	1.000	1415.93	1415.93	
77	网路监听有源音箱	台	1.000	1327.43	1327.43	
78	草地音箱T-300R	台	13.000	265.49	3451.33	
79	光纤收发器(每套为1对) 1光2电百兆收发器,单模	台	2.000	336.28	672.57	
80	光纤收发器(每套为1对) 1光4电百兆收发器,单模	台	8.000	371.68	2973.45	
81	接收卡	台	24.000	707.96	16991.15	
82	电视墙 定制,内带PDU	台	1.000	7964.60	7964.60	
83	网络控制键盘	台	1.000	1946.90	1946.90	
84	视频处理器	台	1.000	3805.31	3805.31	
85	解码器6	台	1.000	7079.65	7079.65	
86	无线传输通讯座	套	1.000	398.23	398.23	
87	电磁锁	台	1.000	160.00	160.00	
88	一体式门禁 网络型(人脸、刷卡)	台	1.000	1200.00	1200.00	
89	人脸录入摄像机	台	1.000	1769.91	1769.91	
90	人行通道闸 网络型,一进一出	台	2.000	6000.00	12000.00	
91	信息钮扣	台	100.000	13.27	1327.43	
92	发卡器	台	1.000	707.97	707.97	
93	室外人脸识别门禁 含人脸一体机+电动栅栏门	台	1.000	2831.86	2831.86	
94	巡更棒	台	2.000	513.27	1026.55	
95	开门按钮	台	2.000	35.00	70.00	
96	一体式出入主机 集成抓拍摄像机、道闸、剩余显示器等	台	12.000	4424.78	53097.35	
97	室外立杆4.5m 自带接地体	台	29.000	398.23	11548.67	
98	操作台 3机位	台	2.000	3500.00	7000.00	
99	停车场管理设备	台	12.000	350.00	4200.00	
100	标识牌	套	100.000	10.00	1000.00	

主要机械台班一览表

工程名称:室外弱电			标段:一标段			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	彩色监视器	台班	4.830	4.93	23.81	
2	笔记本电脑	台班	3.293	10.41	34.28	
3	对讲机（一对）	台班	103.605	4.61	477.62	
4	宽行打印机	台班	4.150	5.86	24.32	
5	网络测试仪1000M以太网测试仪	台班	3.510	122.00	428.22	
6	光纤测试仪	台班	0.298	285.00	84.93	
7	手持光损耗测试仪	台班	8.040	11.69	93.99	
8	其他机械费	元	7.845	1.02	8.00	
9	履带式推土机90kW	台班	0.306	889.65	272.23	
10	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	3.115	1099.72	3425.63	
11	电动夯实机250N·m	台班	19.172	27.17	520.90	
12	汽车式起重机8t	台班	0.274	774.28	212.15	
13	载货汽车4t	台班	0.087	468.23	40.74	
14	载货汽车4t	台班	10.723	468.23	5020.83	
15	载货汽车5t	台班	0.170	486.97	82.78	
16	木工圆锯机500mm	台班	12.057	26.00	313.48	
17	管子切断机150mm	台班	1.630	29.25	47.68	
18	电动弯管机108mm	台班	1.993	79.36	158.16	
19	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	24.190	31.65	765.61	
20	工程车小型	台班	0.498	94.55	47.09	
21	液压起重机	台班	1.245	338.00	420.81	
22	混凝土振捣器平板式	台班	4.318	12.45	53.76	
23	混凝土振捣器插入式	台班	9.830	4.40	43.25	
24	网络分析仪全频段	台班	6.225	265.00	1649.63	
25	工业用真有效值万用表	台班	7.300	6.16	44.97	
26	数字万用表PS-56	台班	1.955	4.16	8.13	
27	手持式万用表	台班	0.020	6.96	0.14	
28	弧焊机 综合	台班	1.159	66.69	77.29	
29	折旧费(机械)	元	1207.141	1.02	1231.28	
30	检修费(机械)	元	413.037	1.02	421.30	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:其它-D10地块-抗震支架

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	930023.65	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	283438.26	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	56358.88	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	35453.85	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	17787.00	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	20905.03	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	20513.44	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	3614.32	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	3614.32	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	3614.32	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	92265.30	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	97403.59	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	1179665.74	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-抗震支架						标段:一标段				第1页 共4页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		抗震支架（暂按清单工程量计算，以后按深化图纸调整）				930023. 65	340122. 20				
1	031002001020	管道支吊架	单管侧向抗震支撑（T）DN65	套	195	282. 60	55107. 00	24640. 20			
2	031002001021	管道支吊架	单管侧向抗震支撑（T）DN80	套	105	285. 52	29979. 60	13267. 80			
3	031002001022	管道支吊架	单管侧向抗震支撑（T）DN100	套	385	289. 42	111426. 70	48648. 60			
4	031002001023	管道支吊架	单管侧向抗震支撑（T）DN150	套	376	303. 04	113943. 04	47511. 36			
5	031002001024	管道支吊架	单管侧向抗震支撑（T）DN200	套	4	316. 42	1265. 68	505. 44			
6	031002001025	管道支吊架	单管双向抗震支撑（T+L）DN65	套	111	369. 47	41011. 17	14727. 48			
7	031002001026	管道支吊架	单管双向抗震支撑（T+L）DN80	套	58	372. 39	21598. 62	7695. 44			
8	031002001027	管道支吊架	单管双向抗震支撑（T+L）DN100	套	313	376. 29	117778. 77	41528. 84			
9	031002001028	管道支吊架	单管双向抗震支撑（T+L）DN150	套	327	392. 83	128455. 41	43386. 36			
10	031002001029	管道支吊架	单管双向抗震支撑（T+L）DN200	套	3	405. 14	1215. 42	398. 04			
11	031002001030	管道支吊架	多管侧向抗震支撑（T）2*DN100	套	29	449. 14	13025. 06	4979. 88			
12	031002001031	管道支吊架	多管侧向抗震支撑（T）3*DN100	套	29	467. 37	13553. 73	4979. 88			
13	031002001032	管道支吊架	多管侧向抗震支撑（T）4*DN100	套	8	487. 72	3901. 76	1373. 76			
本页小计							652261. 96	253643. 08			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-抗震支架						标段:一标段					第2页 共4页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
14	031002001033	管道支吊架	多管侧向抗震支撑（T）5*DN100	套	4	540.64	2162.56	686.88				
15	031002001034	管道支吊架	多管侧向抗震支撑（T）7*DN100	套	2	584.30	1168.60	343.44				
16	031002001035	管道支吊架	多管双向抗震支撑（T+L）2*DN100	套	28	583.84	16347.52	5048.68				
17	031002001036	管道支吊架	多管双向抗震支撑（T+L）3*DN100	套	27	611.01	16497.27	4868.37				
18	031002001037	管道支吊架	多管双向抗震支撑（T+L）4*DN100	套	5	640.22	3201.10	901.55				
19	031002001038	管道支吊架	多管双向抗震支撑（T+L）5*DN100	套	4	670.30	2681.20	721.24				
20	031002001039	管道支吊架	多管双向抗震支撑（T+L）7*DN100	套	1	737.67	737.67	180.31				
21	031002001040	管道支吊架	桥架侧向抗震支撑（T）300mm	套	43	438.43	18852.49	7383.96				
22	031002001041	管道支吊架	桥架侧向抗震支撑（T）400mm	套	18	448.16	8066.88	3090.96				
23	031002001042	管道支吊架	桥架侧向抗震支撑（T）500mm	套	3	454.01	1362.03	515.16				
24	031002001043	管道支吊架	桥架侧向抗震支撑（T）600mm	套	2	462.77	925.54	343.44				
25	031002001044	管道支吊架	桥架侧向抗震支撑（T）800mm	套	3	481.26	1443.78	515.16				
26	031002001045	管道支吊架	桥架侧向抗震支撑（T）组合	套	26	518.25	13474.50	4464.72				
27	031002001046	管道支吊架	桥架双向抗震支撑（T+L）300mm	套	32	573.93	18365.76	5769.92				
28	031002001047	管道支吊架	桥架双向抗震支撑（T+L）400mm	套	9	579.77	5217.93	1622.79				
本页小计							110504.83	36456.58				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-抗震支架						标段:一标段					第3页 共4页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
29	031002001048	管道支吊架	桥架双向抗震支撑（T+L）500mm	套	2	587.56	1175.12	360.62				
30	031002001049	管道支吊架	桥架双向抗震支撑（T+L）600mm	套	1	598.27	598.27	180.31				
31	031002001050	管道支吊架	桥架双向抗震支撑（T+L）800mm	套	3	619.68	1859.04	540.93				
32	031002001051	管道支吊架	桥架双向抗震支撑（T+L）组合	套	22	653.75	14382.50	3966.82				
33	031002001052	管道支吊架	风管侧向抗震支撑（T）400mm	套	2	465.69	931.38	343.44				
34	031002001053	管道支吊架	风管侧向抗震支撑（T）500mm	套	1	476.39	476.39	171.72				
35	031002001054	管道支吊架	风管侧向抗震支撑（T）630mm	套	3	487.10	1461.30	515.16				
36	031002001055	管道支吊架	风管侧向抗震支撑（T）800mm	套	48	498.78	23941.44	8242.56				
37	031002001056	管道支吊架	风管侧向抗震支撑（T）1000mm	套	45	519.23	23365.35	7727.40				
38	031002001057	管道支吊架	风管侧向抗震支撑（T）1250mm	套	14	541.62	7582.68	2404.08				
39	031002001058	管道支吊架	风管侧向抗震支撑（T）1400mm	套	26	551.84	14347.84	4464.72				
40	031002001059	管道支吊架	风管侧向抗震支撑（T）1600mm	套	9	563.03	5067.27	1545.48				
41	031002001060	管道支吊架	风管侧向抗震支撑（T）1800mm	套	5	576.51	2882.55	858.60				
42	031002001061	管道支吊架	风管侧向抗震支撑（T）2000mm	套	6	589.32	3535.92	1030.32				
43	031002001062	管道支吊架	风管双向抗震支撑（T+L）400mm	套	2	607.03	1214.06	360.62				
本页小计							102821.11	32712.78				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-抗震支架						标段:一标段					第4页 共4页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
44	031002001063	管道支吊架	风管双向抗震支撑（T+L）500mm	套	1	622.60	622.60	180.31				
45	031002001064	管道支吊架	风管双向抗震支撑（T+L）630mm	套	3	632.34	1897.02	540.93				
46	031002001065	管道支吊架	风管双向抗震支撑（T+L）800mm	套	13	640.13	8321.69	2344.03				
47	031002001066	管道支吊架	风管双向抗震支撑（T+L）1000mm	套	27	653.75	17651.25	4868.37				
48	031002001067	管道支吊架	风管双向抗震支撑（T+L）1250mm	套	14	671.28	9397.92	2524.34				
49	031002001068	管道支吊架	风管双向抗震支撑（T+L）1400mm	套	23	685.91	15775.93	4147.13				
50	031002001069	管道支吊架	风管双向抗震支撑（T+L）1600mm	套	6	696.59	4179.54	1081.86				
51	031002001070	管道支吊架	风管双向抗震支撑（T+L）1800mm	套	3	717.76	2153.28	540.93				
52	031002001071	管道支吊架	风管双向抗震支撑（T+L）2000mm	套	6	739.42	4436.52	1081.86				
本页小计							64435.75	17309.76				
合计							930023.65	340122.20				

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:抗震支架			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			20513.44	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	20513.44	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	391.59	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					20905.03	

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-抗震支架			标段:一标段		第1页 共1页
编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:抗震支架

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:抗震支架			标段:一标段			第1页 共3页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	单管双向抗震支撑 (T+L) DN65	付	111.000	197.61	21934.82	
2	单管双向抗震支撑 (T+L) DN80	付	58.000	200.53	11630.80	
3	多管侧向抗震支撑 (T) 2*DN100	付	29.000	227.79	6605.85	
4	多管侧向抗震支撑 (T) 3*DN100	付	29.000	246.02	7134.52	
5	多管侧向抗震支撑 (T) 4*DN100	付	8.000	266.37	2130.98	
6	多管侧向抗震支撑 (T) 5*DN100	付	4.000	319.29	1277.17	
7	多管侧向抗震支撑 (T) 7*DN100	付	2.000	362.95	725.89	
8	多管双向抗震支撑 (T+L) 2*DN100	付	28.000	351.59	9844.60	
9	多管双向抗震支撑 (T+L) 3*DN100	付	27.000	378.76	10226.55	
10	多管双向抗震支撑 (T+L) 4*DN100	付	5.000	407.97	2039.83	
11	单管侧向抗震支撑 (T) DN100	付	385.000	125.58	48346.38	
12	多管双向抗震支撑 (T+L) 5*DN100	付	4.000	438.05	1752.21	
13	多管双向抗震支撑 (T+L) 7*DN100	付	1.000	505.42	505.42	
14	桥架侧向抗震支撑 (T) 300mm	付	43.000	217.08	9334.44	
15	桥架侧向抗震支撑 (T) 400mm	付	18.000	226.81	4082.65	
16	桥架侧向抗震支撑 (T) 500mm	付	3.000	232.66	697.97	
17	桥架侧向抗震支撑 (T) 600mm	付	2.000	241.42	482.83	
18	桥架侧向抗震支撑 (T) 800mm	付	3.000	259.91	779.74	
19	桥架侧向抗震支撑 (T) 组合	付	26.000	296.90	7719.48	
20	桥架双向抗震支撑 (T+L) 300mm	付	32.000	341.68	10933.79	
21	桥架双向抗震支撑 (T+L) 400mm	付	9.000	347.52	3127.70	
22	单管侧向抗震支撑 (T) DN150	付	376.000	139.20	52340.70	
23	桥架双向抗震支撑 (T+L) 500mm	付	2.000	355.31	710.62	
24	桥架双向抗震支撑 (T+L) 600mm	付	1.000	366.02	366.02	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:抗震支架			标段:一标段			第2页 共3页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	桥架双向抗震支撑 (T+L) 800mm	付	3.000	387.43	1162.30	
26	桥架双向抗震支撑 (T+L) 组合	付	22.000	421.50	9273.09	
27	风管侧向抗震支撑 (T) 1000mm	付	45.000	297.88	13404.42	
28	风管侧向抗震支撑 (T) 1250mm	付	14.000	320.27	4483.71	
29	风管侧向抗震支撑 (T) 1400mm	付	26.000	330.49	8592.66	
30	风管侧向抗震支撑 (T) 1600mm	付	9.000	341.68	3075.13	
31	风管侧向抗震支撑 (T) 1800mm	付	5.000	355.16	1775.80	
32	风管侧向抗震支撑 (T) 2000mm	付	6.000	367.97	2207.79	
33	单管侧向抗震支撑 (T) DN200	付	4.000	152.58	610.34	
34	风管侧向抗震支撑 (T) 400mm	付	2.000	244.34	488.67	
35	风管侧向抗震支撑 (T) 500mm	付	1.000	255.04	255.04	
36	风管侧向抗震支撑 (T) 630mm	付	3.000	265.75	797.26	
37	风管侧向抗震支撑 (T) 800mm	付	48.000	277.43	13316.83	
38	风管双向抗震支撑 (T+L) 1000mm	付	27.000	421.50	11380.61	
39	风管双向抗震支撑 (T+L) 1250mm	付	14.000	439.03	6146.38	
40	风管双向抗震支撑 (T+L) 1400mm	付	23.000	453.66	10434.07	
41	风管双向抗震支撑 (T+L) 1600mm	付	6.000	464.34	2786.02	
42	风管双向抗震支撑 (T+L) 1800mm	付	3.000	485.51	1456.54	
43	风管双向抗震支撑 (T+L) 2000mm	付	6.000	507.17	3043.01	
44	单管侧向抗震支撑 (T) DN65	付	195.000	118.76	23158.40	
45	风管双向抗震支撑 (T+L) 400mm	付	2.000	374.78	749.56	
46	风管双向抗震支撑 (T+L) 500mm	付	1.000	390.35	390.35	
47	风管双向抗震支撑 (T+L) 630mm	付	3.000	400.09	1200.26	
48	风管双向抗震支撑 (T+L) 800mm	付	13.000	407.88	5302.39	
49	单管侧向抗震支撑 (T) DN80	付	105.000	121.68	12776.51	

第3页 共3页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:其它-D10地块-电梯

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	5781562.03	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%		
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	520340.58	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	6301902.61	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-电梯						标段:一标段		第1页 共5页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		9、10#宿舍楼					1840388.57				
1	030107001001	交流电梯	1. 名称：客梯 2. 额定速度：1.75M/S 3. 载重量：1.35T 4. 基坑深度：1.85M 5. 顶层高度：5.1M 6. 电梯门洞口：1.2X2.4m 7. 井道（深x宽）：2.35X2.55M 8. 提升高度：32.6M 9. 有无机房：有 10. 站数：11站	部	3	187914.07	563742.21				
2	030107001002	交流电梯	1. 名称：消防电梯兼无障碍电梯 2. 额定速度：1.75M/S 3. 载重量：1.35T 4. 基坑深度：1.85M 5. 顶层高度：5.1M 6. 电梯门洞口：1.2X2.4m 7. 井道（深x宽）：2.35X2.55M 8. 提升高度：32.6M 9. 有无机房：有 10. 站数：11站	部	1	188213.89	188213.89				
本页小计							751956.10				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-电梯

标段:一标段

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030107001003	交流电梯	1. 名称：消防电梯兼无障碍电梯 2. 额定速度：1.75M/S 3. 载重量：1.00T 4. 基坑深度：1.85M 5. 顶层高度：5.1M 6. 电梯门洞口：1.2X2.4m 7. 井道（深x宽）：2.2X2.2M 8. 提升高度：35.4M 9. 有无机房：有 10. 站数：11站	部	1	171198.94	171198.94				
4	030107001004	交流电梯	1. 名称：客梯 2. 额定速度：1.75M/S 3. 载重量：1.35T 4. 基坑深度：1.85M 5. 顶层高度：5.1M 6. 电梯门洞口：1.2X2.4m 7. 井道（深x宽）：2.35X2.55M 8. 提升高度：35.4M 9. 有无机房：有 10. 站数：11站	部	3	187914.07	563742.21				
本页小计							734941.15				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-电梯

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030107001005	交流电梯	1. 名称：客梯 2. 额定速度：1.75M/S 3. 载重量：1.35T 4. 基坑深度：1.85M 5. 顶层高度：5.2M 6. 电梯门洞口：1.2X2.4m 7. 井道（深x宽）：2.35X2.55M 8. 提升高度：5.3M 9. 有无机房：无 10. 站数：2站	部	2	176745.66	353491.32				
		11~14#生产车间					3155112.48				
6	030107001006	交流电梯	1. 名称：货梯 2. 额定速度：1M/S 3. 载重量：3T 4. 基坑深度：1.6M 5. 顶层高度：5.1M 6. 电梯门洞口：2*2.6m 7. 井道（深x宽）：3.55*3.4M 8. 提升高度：23.9M 9. 有无机房：无 10. 站数：6站 11. 其它：一层为双通门	部	6	208114.65	1248687.90				
本页小计							1602179.22				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-电梯

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030107001007	交流电梯	1. 名称：货梯 2. 额定速度：1M/S 3. 载重量：3T 4. 基坑深度：1.6M 5. 顶层高度：4.8M 6. 电梯门洞口：2*2.6m 7. 井道（深x宽）：3.55*3.4M 8. 提升高度：19.5M 9. 有无机房：有 10. 站数：5站 11. 其它：一层为双通门	部	6	192111.59	1152669.54				
8	030107001008	交流电梯	1. 名称：客梯 2. 额定速度：1.75M/S 3. 载重量：1.6T 4. 基坑深度：1.9M 5. 顶层高度：5.3M 6. 电梯门洞口：1.5X2.6m 7. 井道（深x宽）：2.5X2.7M 8. 提升高度：19.5M 9. 有无机房：无 10. 站数：5站	部	4	188438.76	753755.04				
		15#生产车间					786060.98				
本页小计							1906424.58				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-电梯

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030107001009	交流电梯	1. 名称：货梯 2. 额定速度：1M/S 3. 载重量：3T 4. 基坑深度：1.6M 5. 顶层高度：5.1M 6. 电梯门洞口：2*2.6m 7. 井道（深x宽）：3.55*3.4M 8. 提升高度：23.9M 9. 有无机房：无 10. 站数：6站 11. 其它：一层为双通门	部	2	208114.65	416229.30				
10	030107001010	交流电梯	1. 名称：货梯 2. 额定速度：1M/S 3. 载重量：3T 4. 基坑深度：1.6M 5. 顶层高度：4.8M 6. 电梯门洞口：2*2.6m 7. 井道（深x宽）：3.55*3.4M 8. 提升高度：19.5M 9. 有无机房：有 10. 站数：6站 11. 其它：一层为双通门	部	2	184915.84	369831.68				
本页小计							786060.98				
合计							5781562.03				

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 电梯			标段: 一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81		
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计						

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-电梯			标段:一标段		第1页 共1页
编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:电梯

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:其它-D10地块-5G网络

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	1057124.64	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)		
2	措施项目费		(2.1+2.2)		
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%		见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%		
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	95141.22	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	1152265.86	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-5G网络

标段:一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]				1057124.64					
1	03B031	5G网络	5G网络覆盖	m2	192204.48	5.50	1057124.64				
本页小计							1057124.64				
合计							1057124.64				

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:5G网络			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81		
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计						

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-5G网络

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-5G网络			标段:一标段		第1页 共1页
编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:5G网络

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:5G网络

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:其它-D10地块-9、10#楼屋面光伏设备及安装

标段:一标段

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	769473.48	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	209708.81	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	30299.36	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	15267.85	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	6883.56	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 6.94%	15031.51	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.81%	14749.94	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	2577.23	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	2577.23	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	2577.23	见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金 额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	66342.24	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮- 甲供材料(设备)费) \times 9%	78182.31	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税 不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供材料(设备)费		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	946874.62	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-9、10#楼屋面光伏设备及安装						标段:一标段					第1页 共2页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		一、光伏及并网设备					769473.48	228177.03	21502.96			
1	030404004004	低压开关柜(屏)	2#交流并网计量柜 户内并网柜(具体箱内配置详见设计) 含基础槽钢、除锈、刷油按设计及规范要求	台	1	23417.76	23417.76	626.43	124.13			
2	030405002001	太阳能电池	光伏组件 单晶硅565Wp 含组件支架、钢结构、铝镁锌材质W型防水水槽等，具体做法详见图纸	组	528	1269.04	670053.12	224310.24	20803.20			
3	030405002002	太阳能电池	组串式逆变器100kW（出线位置设置防火罩）含支架 组串式逆变器采用GPRS无线通信功能,在商家平台查看数据,便于监控与集中管理	组	1	28814.38	28814.38	1217.17	230.67			
4	030405002003	太阳能电池	组串式逆变器110kW（出线位置设置防火罩）含支架 组串式逆变器采用GPRS无线通信功能,在商家平台查看数据,便于监控与集中管理	组	1	31469.25	31469.25	1217.17	230.67			
5	030405002004	太阳能电池	组串式逆变器40kW（出线位置设置防火罩）含支架 组串式逆变器采用GPRS无线通信功能,在商家平台查看数据,便于监控与集中管理	组	1	12118.97	12118.97	806.02	114.29			
本页小计							765873.48	228177.03	21502.96			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:9、10#楼屋面光伏设备及安装			标段:一标段		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			14749.94	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	14749.94	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	281.57	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					15031.51	

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-9、10#楼屋面光伏设备及安装

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:其它-D10地块-9、10#楼屋面光伏设备及
安装

标段:一标段

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总 计					

发包人提供材料和设备一览表

工程名称:9、10#楼屋面光伏设备及安装

标段:一标段

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]