

瑞安市粮食物资储备安全综合保障中心一期建设工程-工艺设备项目

第1号补充文件

致所有投标人：

根据招标文件规定，招标人对本项目招标文件进行澄清、修改。鉴此，在温州市公共资源交易网瑞安市分网<http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229666771/index.html>上发布第1号补充文件向所有投标人公告，投标人应自行察看并下载上述内容。本补充文件是招标文件的组成部分，与招标文件有不一致之处，以本补充文件为准。

2024年11月21日

第1号补充文件内容如下：

一、答疑澄清

- 1、问题：技术规格书1.3.6.1的预埋件如法兰、底板、支承钢件、固定螺栓及通风口盖板等应由承包商提供、实施预埋，并对预埋件的安装准确度负责。而分项报价表中没有预埋件这一项，请问预埋件是否在设备招标范围内？
答：在设备招标范围内，不单独报价，费用自行考虑，包含在投标总价中。
- 2、问题：报价清单中有“通风地上笼”，请问仓下方的地上笼通风管道是否包含在报价范围内？
答：地上笼通风管道已包含在智慧粮库项目内，不在本项目招标范围内。
- 3、问题：C112刮板机：需求表里面写的是侧向进料，图纸里面不是。需求表里面写的是变频，实际上这条不需要。C121刮板机应该需要变频，需求表里面没有要求。请确认？
答：C111/C121需配置变频。C112刮板机不需要侧向进料。
- 4、问题：楼房仓溜管规格，图纸里面是300×300的。而楼房仓的进仓输送设备产量是200t/h，正常情况下溜管尺寸300×300，不能满足200t/h产量。请确认溜管尺寸？
答：楼房仓进仓，每个廂间共有3根溜管，每次同开2根，因此配置300*300。
- 5、问题：楼房仓出料口气动闸门和手动气密闸门的型号，图纸清单是400×400。图纸里面备注是300×300。溜管的尺寸也要求是300×300，与400×400的闸门又不配备。请确认闸门型号？
答：溜管净尺寸300*300，闸门的净尺寸300*300，闸门不能因为内部原因减少流量，气动闸门和手动气密闸门的型号，以图纸清单400*400为准。
- 6、问题：技术规格书要求室外安装的输送机机壳和密封罩防护罩使用热镀锌、或喷锌处理。提升机机头在室外，机头在室内。还有C201~C204刮板机部分在室外，部分在室内。请问这部分如何界定？
答：提升机机头使用热镀锌、或喷锌处理，C201~C204刮板机使用使用热镀锌、或喷锌处理。
- 7、问题：仓下通风用的固定式离心风机出口有气密性电动蝶阀，数量为72只，是否包含在招标范围内？
答：气密性电动蝶阀已包含在智慧粮库项目内，不在本项目招标范围内。
- 8、问题：招标清单中缺少HEG127手电动闸门，图纸中编号是HEG117？请确认。
答：HEG117
- 9、问题：进仓防坠器，无相关图纸要求，请明确要求。
答：防坠器用于人员从查粮平台下仓时使用，长度为10米和15米两种规格，承重200KG以上。配置要求自锁挂钩，合金钢外壳，防旋钢丝绳，双锁止结构，U型吊环，阻燃绳，防撞皮垫，PVC保护套，上挂钩、下挂钩。
- 10、问题：从清理中心到两栋楼房仓之间的栈桥，编号分别为1#、2#、3#、4#、5#和6#，其中1#和4#上有设备通过，请问这些栈桥是否在招标范围内？
答：栈桥已全部包含在土建工程中，不在本项目招标范围内。
- 11、问题：楼房仓下，标高4.5米处平台，请问是否在招标范围内？
答：包含在招标清单序号64“设备平台、支架等”中，费用包干。
- 12、问题：技术规格书对MCC柜型要求为固定式开关柜，《瑞安施工图一楼房仓清理中心电控系统图202400407》图纸里根据MCC系统图要求为MNS抽屉柜，最终响应哪种柜型？
答：按MCC系统图要求的MNS。
- 13、问题：《瑞安施工图一楼房仓清理中心电控系统图202400407》图号DK-01/04-31里要求四层和五层MCC室内的静电地板由电控承包商负责，此部分在工程量清单中未体现，此要求是否需要响应？
答：招标清单已包含，为序号149“静电地板”，按一项计，面积包干。
- 14、问题：MCC柜工程量清单中标注为22台，而在《瑞安施工图一楼房仓清理中心电控系统图202400407》的MCC系统一次图和MCC室布置图内，MCC柜合计均为25台比工程量清单多出3台，最终以哪个要求响应？
答：按MCC系统一次图和MCC室布置图要求的25台。
- 15、问题：此项目桥架未明确类型，采用槽式还是梯形桥架？
答：根据现场情况及相关规范确定。
- 16、问题：本期项目涉及暗敷埋管，电缆井，地下开挖、细沙铺垫及开挖回填土方等土建工作是否在此次招标范围？
答：在此次招标范围内，不单独报价，费用自行考虑，包含在投标总价中。
- 17、问题：本期输送设备轴承测温是否配置有光纤测温系统？
答：没有。

二、招标文件修改

1、删除招标文件第一章 招标公告“3.3其它要求：”的下列内容：

①投标人未被瑞安市发改局（市公共资源交易管委办）通报视为相互串通投标且在公示期内的（以温州市公共资源交易网瑞安市分网为准）。

2、修改招标文件第六章 投标文件格式“二、分项报价表”的下列内容：

原内容：

序号	分项名称	设备编号	单位	数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
36	手电动闸门	HEG118	台	1			
45	溜管	/	米	9500			
99	MCC柜	MCC	台	22			

修改为：

序号	分项名称	设备编号	单位	数量	综合单价（元）	合价（元）	备注
36	手电动闸门	HEG117/ HEG118	台	2			
45	溜管	/	米	9500			300*300
46	溜管	/	米	500			400*400
100	MCC柜	MCC	台	25			

如上表所示，分项报价表插入序号46后，后续项目的序号相应顺延。

三、设备需求一览表修改

1、1.3刮板输送机

原内容：

序号	设备流程编号	备 注
2	C112	侧向进料
说明： 13.C111、 C112 刮板机配置变频调速装置。		

修改为：

序号	设备流程编号	备 注
2	C112	/
说明： 13.C111、 C121 刮板机配置变频调速装置。		

2、1.5闸阀门

原内容：

类型	设备编号	规格型号	产量（t/h）	单机功率（Kw）	单位	数量
手电动闸门	HEG118	400×400	200		台	1

修改为：

类型	设备编号	规格型号	产量（t/h）	单机功率（Kw）	单位	数量
手电动闸门	HEG117 /HEG118	400×400	200		台	2

3、1.6溜管、灰管

增加：

类型	产 量（t/h）	规格（mm）	最小倾斜度（度）	最小厚度（mm）	单位	数量	备注
溜管	200	400×400	40	8	米	500	承台加槽管薄膜封堵，水稻容重计算。用于清理中心及刮板机进料等位置，详见图纸

4、15.3进仓防坠器

增加备注：防坠器用于人员从查粮平台下仓时使用，长度为10米和15米两种规格，承重200KG以上。配置要求自锁挂钩，合金钢外壳，防旋钢丝绳，双锁止结构，U型吊环，阻燃绳，防撞皮垫，PVC保护套，上挂钩、下挂钩。

5、2.电气自控系统设备需求一览表

原内容：

序号	设备编号	设备名称	型号规格	单位	数量
3	MCC	MCC柜	WL-MNS	台	22

修改为：

序号	设备编号	设备名称	型号规格	单位	数量
3	MCC	MCC柜	WL-MNS	台	25

四、招标时间安排修改为如下

招标文件获取开始时间：2024年11月15日08时30分

招标文件获取截止时间：同投标截止时间

投标人提出澄清招标文件截止时间：2024年11月29日09时00分

招标人发出招标文件澄清时间：2024年11月22日17时00分

投标截止时间：2024年12月9日09时00分

办理投标保证金截止时间：同投标截止时间

招标人：	瑞安市粮食收储有限公司、 瑞安市农村产业投资有限公司	代理机构：	温州千鼎工程项目管理有限公司
地址：	瑞安市塘河北路210号、瑞 安市安阳路772号	地址：	瑞安市安阳南路669号4楼
联系人：	周先生、张先生	联系人：	卢圣跃、陈茜茜
电话：	13506659925、13777794999	电话：	15888299519、15967723390

